

# 达日县德昂乡2024年补短板建设项目

## 招标工程量清单

招 标 人：



工程造价咨询人：



编制时间：      年   月   日

# 达日县德昂乡2024年补短板建设项目

## 招标工程量清单

招标人：

法定代表人  
或其授权人



工程造价咨询人

法定代表人  
或其授权人



编制人：



复核人：



编制时间：

年 月 日

编制时间：

年 月 日

## 填 表 须 知

- 1 工程量清单及其计价格式中所有要求盖章、签字的地方，必须由规定的单位和人员盖章、签字（其中法定代表人也可由其授权委托的代理人签字、盖章）。
- 2 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
- 3 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
- 4 投标金额（价格）均应以人民币表示。

# 总说明

## 一、招标工程概况

- 1、项目名称：达日县德昂乡2024年补短板建设项目
- 2、项目地址：达日县

## 二、工程招标范围

根据委托人确定的本标段招标范围（详见工程量清单）

## 三、编制依据

- 1、本工程依据建设单位提供的图纸及部分清单参数要求进行编制；
- 2、青海省水利厅青水建函[2021]13号文《青海省水利厅关于严格执行《水利工程工程量清单计价规范》的通知》；
- 3、水利工程工程量清单计价规范（GB50501-2007）；
- 4、招标人不另行提供拌合站、营地等场地，投标人须充分考虑临时占地及原材料、中间产品的运输成本。

## 四、其他说明

- 1、本清单工程量为招标统一报价工程量，不作为最终结算工程量，最终结算工程量为施工图纸范围内实际完成的全部工程量；
- 2、合同规定应由承包人承担的工作、义务和责任而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应包括在相关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称；
- 3、工程量清单中单位栏为“项”的项目，是指该项目为总价承包。

## 分类分项工程量清单

工程名称：达日县德昂乡2024年补短板建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
—		唐什加村涵洞	座	6.00		
1	500101004001	机械开挖Ⅳ级土	m <sup>3</sup>	631.23		
2	500103001001	原土回填压实	m <sup>3</sup>	189.37		
3	500105009001	M7.5浆砌块石拆除	m <sup>3</sup>	6.04		
4	500109011001	进出口八字墙C25现浇埋石砼基础（埋石20%）	m <sup>3</sup>	44.40		
5	500109011002	进出口八字墙C25现浇埋石砼墙身（埋石20%）	m <sup>3</sup>	99.48		
6	500109011001	进出口C25现浇埋石砼底板（埋石20%）	m <sup>3</sup>	34.84		
7	500109011003	进出口一字墙C25现浇埋石砼基础（埋石20%）	m <sup>3</sup>	57.86		
8	500109011004	进出口一字墙C25现浇埋石砼墙身（埋石20%）	m <sup>3</sup>	121.34		
9	500109011005	C25现浇埋石砼隔水墙（埋石20%）	m <sup>3</sup>	49.56		
10	500114001001	20cm厚砂砾石路面面层	m <sup>2</sup>	623.00		
11	500101010001	路基回填压实（借运土10km）	m <sup>3</sup>	381.60		
12	500114001002	Φ1.5m钢波纹管铺设安装	m	84.00		
13	500109001001	C30现浇砼帽石	m <sup>3</sup>	2.89		
二		莫日河村涵洞	座	12.00		
1	500101004002	机械开挖Ⅳ级土	m <sup>3</sup>	1318.59		
2	500103001002	原土回填压实	m <sup>3</sup>	39.58		
3	500109011006	进出口八字墙C25现浇埋石砼基础（埋石20%）	m <sup>3</sup>	89.30		
4	500109011007	进出口八字墙C25现浇埋石砼墙身（埋石20%）	m <sup>3</sup>	199.76		
5	500109011002	进出口C25现浇埋石砼底板（埋石20%）	m <sup>3</sup>	50.15		
6	500109011008	进出口一字墙C25现浇埋石砼基础（埋石20%）	m <sup>3</sup>	89.28		
7	500109011009	进出口一字墙C25现浇埋石砼墙身（埋石20%）	m <sup>3</sup>	185.55		
8	500109011010	C25现浇埋石砼隔水墙（埋石20%）	m <sup>3</sup>	71.77		

## 分类分项工程量清单

工程名称：达日县德昂乡2024年补短板建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
9	500114001002	20cm厚砂砾石路面面层	m <sup>2</sup>	1200.00		
10	500101010002	路基回填压实(借运土10km)	m <sup>3</sup>	795.40		
11	500114001002	Φ1.5m钢波纹管铺设安装	m	119.00		
12	500109001002	C30现浇砼帽石	m <sup>3</sup>	5.74		
三		康隆村涵洞	座	1.00		
1	500101004003	机械开挖IV级土	m <sup>3</sup>	84.91		
2	500103001003	原土回填压实	m <sup>3</sup>	25.50		
3	500109011011	进出口八字墙C25现浇埋石砼基础(埋石20%)	m <sup>3</sup>	7.40		
4	500109011012	进出口八字墙C25现浇埋石砼墙身(埋石20%)	m <sup>3</sup>	16.58		
5	500109011003	进出口C25现浇埋石砼底板(埋石20%)	m <sup>3</sup>	3.09		
6	500109011013	进出口一字墙C25现浇埋石砼基础(埋石20%)	m <sup>3</sup>	5.18		
7	500109011014	进出口一字墙C25现浇埋石砼墙身(埋石20%)	m <sup>3</sup>	10.22		
8	500109011015	C25现浇埋石砼隔水墙(埋石20%)	m <sup>3</sup>	4.96		
9	500114001003	20cm厚砂砾石路面面层	m <sup>2</sup>	60.00		
10	500101010003	路基回填压实(借运土10km)	m <sup>3</sup>	30.00		
11	500114001003	Φ1.5m钢波纹管铺设安装	m	7.00		
12	500109001003	C30现浇砼帽石	m <sup>3</sup>	0.29		

