

多巴基地游泳馆外立面改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_



造价咨询人：\_\_\_\_\_



年 月 日

封-1



多巴基地游泳馆外立面  
改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：




法定代表人  
或其授权人：



法定代表人  
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日



# 编制说明

## 一、工程名称：

多巴基地游泳馆外立面改造项目

## 二、工程地点：

青海多巴国家高原体育训练基地

## 三、建设内容：

游泳馆外立面改造

## 四、编制依据：

1.工程量清单计量依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50586-2013）；设计图纸

2.《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》执行青建工[2021]168号文；

3.《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》青建工【2020】255号文；

4.《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》青建工【2023】133号；

5.材料价依据：材料价格参照《青海工程造价管理信息》2024年当期西宁市指导价及市场价格调整。

## 四、其他有关说明：

1.投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，考虑编制施工方案，并作出报价；



2.本说明未尽事项详招标文件及按国家相关规范规定执行。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多巴基地游泳馆外立面改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	拆除外墙饰面层 1. 铲除原有面层至找平层 2. 垃圾清理及外运, 运距投标单位自行考虑	m <sup>2</sup>	3194.54			
2	011604002002	立面抹灰层拆除	拆除蓝色金属漆处 外墙饰面层 1. 铲除原有面层至找平层 2. 垃圾清理及外运, 运距投标单位自行考虑	m <sup>2</sup>	32.36			
3	011209001001	铝合金造型墙面	铝合金造型墙面 1. 50*50浅灰色铝合金 2. 保温装饰一体化板, 面层深灰色 (浅灰色) 涂料 3. 保温材料为100厚岩棉保温板 4. 描述不详之处详见图纸加以完善报价	m <sup>2</sup>	741.99			
4	011001003001	保温隔热墙面	外墙涂料一体板 1. 保温装饰一体化板, 面层铝板 2. 保温材料为100厚岩棉保温板 3. 描述不详之处详见图纸加以完善报价	m <sup>2</sup>	894.44			
5	011001003002	保温隔热墙面	外墙涂料一体板 1. 保温装饰一体化板, 面层深灰色 (浅灰色、蓝色) 涂料 2. 保温材料为100厚岩棉保温板 3. 描述不详之处详见图纸加以完善报价	m <sup>2</sup>	1805.44			
6	011406001001	抹灰面油漆	蓝色金属漆外墙 做法(参照图集:青19J2-27页-外17): (1) 铲除原有面层至找平层; (含在) (2) 12厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 (3) 6厚1:2.5水泥砂浆找平; (4) 喷涂蓝色金属漆	m <sup>2</sup>	32.36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



















