

湟源县申中乡窑庄村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈
财政项目二期

招标工程量清单

招标人：湟源县新农村建设服务中心

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位盖章)



2025年2月5日

封-1

湟源县申中乡窑庄村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目二期

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人或其授权人:



法定代表人或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间: 2025年2月5日

复核时间: 2025年2月5日

总 说 明

工程名称：湟源县申中乡窑庄村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目二期

第 1 页 共 1 页

项目名称：湟源县申中乡窑庄村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目二期
建设内容：湟源县申中乡窑庄村建设DN200排水管网 3.37公里，DN150入户支管0.66公里，排水检查井140座，50立方米化粪池一座，混凝土道路 4044 平方米及配套附属设施
建设地点：湟源县申中乡窑庄村

编制依据：

1. 工程量清单项目计量规范(2013-青海)
2. 青海省市政工程计价定额(2020)
3. 《湟源县申中乡韭菜沟村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目一期》施工图
4. 各项费率执行青海省现行相关标准
5. 地区人工调整，地区人工、机械降效执行青海省西宁市湟源县地区标准
6. 人工费调增执行青海省2024-388号文
7. 材料费执行2024年第六期材料指导价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：申中乡窑庄村二期-市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	D.1	土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方（DN200管）	1. 挖土深度:2.5米以内 2. 注:要求杂填土清除后用天然砂砾回填并夯实后方可施工管基,如遇地下水位较浅,施工时应采取可靠的降水措施,将地下水降至槽底以下不小于0.5m,做到干槽施工,支巷由于宽度限制应采用人工开挖管沟,并随挖随填	m3	7683.6			
2	040101002002	挖沟槽土方（DN150管）	1. 挖土深度:2.5米以内 2. 注:要求杂填土清除后用天然砂砾回填并夯实后方可施工管基,如遇地下水位较浅,施工时应采取可靠的降水措施,将地下水降至槽底以下不小于0.5m,做到干槽施工,支巷由于宽度限制应采用人工开挖管沟,并随挖随填	m3	990			
3	040103001001	回填方（DN200管）	1. 部位:管沟回填 2. 管沟回填见:04S531/3-5 3. 密实度要求:详设计要求 4. 填方材料品种:详设计要求 5. 填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	6066			
4	040103001002	回填方（DN150管）	1. 部位:管沟回填 2. 管沟回填见:04S531/3-5 3. 密实度要求:详设计要求 4. 填方材料品种:详设计要求 5. 填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	726			
5	040103002001	余方弃置（DN200管）	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	1617.6			
6	040103002002	余方弃置（DN150管）	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	264			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：申中乡窑庄村二期-市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			虑					
		分部小计						
	D. 2	道路工程						
7	040203007001	水泥混凝土	1. 20厘米C30混凝土路面 2. 20厘米天然砂砾 3. 压实土基 4. 拓宽路基与已建车行道连接处理：搭接时先将已建车行道挖成台阶状，台阶宽度为1.0米，然后在各连接层搭接处铺设自粘式土工格栅。 5. 在新建路面面层台阶上铺设一层自粘式玻璃纤维土工格栅。格栅搭接纵向宽度不小于20cm，横向不小于15cm。	m ²	4044			
		分部小计						
	D. 5	管网工程						
8	040501004001	HDPE双壁波纹管	1. 垫层、基础材质及厚度：选用 120° 砂基础+ 3: 7 灰土垫层300mm厚，见 04S531-1/3-5、16 2. 材质及规格：DN200橡胶圈承插连接SN≥8KN/m ² 3. 连接形式：橡胶圈接口承插连接	m	3370			
9	040501004002	HDPE双壁波纹管	1. 垫层、基础材质及厚度：选用 120° 砂基础+ 3: 7 灰土垫层300mm厚，见 04S531-1/3-5、16 2. 材质及规格：DN150橡胶圈承插连接SN≥8KN/m ² 3. 连接形式：橡胶圈接口承插连接	m	660			
10	040504002001	混凝土污水检查井	1. Φ=1000混凝土检查	座	140			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：申中乡窑庄村二期-市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			井:检查井选用 04S531-5/14,检查井采用钢筋混凝土检查井,若无现浇条件,可按照图集做法预制 2.盖板材质、规格:井盖、井圈采用重型球墨铸铁防盗型并与当地管理部门取得联系,污水检查井在井盖上加设标志区分并设置防坠落装置,检查井井盖等级为 d400 级,承重 500 公斤。 3.检查井防坠网:Φ600 聚酰胺复丝绳索,具体要求详设计图					
11	040504008001	化粪池	1. 材质: 预制钢砼 2. 做法图集:03S702G11-50SQF 3. 型号、规格:50m3	座	1			
		分部小计						
	D.10	拆除工程						
12	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:20厘米 3. 垃圾外运:投标人自行考虑	m2	4044			
		分部小计						
		补充分部						
13	04B001	水平支撑支护	1. 分段支护,材料可重复利用 2. 挡土板:选用采用钢板,钢板材质 Q235 或 Q345,厚度 6 - 10 毫米,表面做防锈蚀处理。 3. 支撑材料:采用工具式支撑 4. 连接件:挡土板间采用企口连接或螺栓连接,保证拼接严密;挡土板与支撑用特制钢垫板、U 型卡固定,确保支撑力均匀传递	m2	6672.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

