

附件 15：分项报价表

分项报价表

投标单位名称：互助县三叶绿化有限公司

包号： /



单位：人民币（元）

序号	名称	苗木产地	树种	规格	数量	单价	合计	备注
一	人民东路绿化工程						3099252.85	
1	整理绿化用地	/	/	对土壤进行粗整，清楚土壤中的碎石、杂草、建筑垃圾等杂物，粉碎土块并保证土块直径5cm；找平找坡0.4%.	12054m ²	7.39	89079.06	
2	栽植乔木	互助县	新疆杨	胸径:6-8cm 株高:5-5.5m 冠幅:2.0m 土球:81cm 养护期:养护期三年,具体情况建设方与施工方商定,树形好,1/2冠移植	289 株	243.6	70400.4	
3	栽植乔木	互助县	沙枣树	胸径6-8cm 株高:2.5m 冠幅:1.5m 土球:81cm 养护期:养护期三年,具体情况建设方与施工方商定树形好,1/2冠移植	94 株	162.8	15303.2	
4	栽植乔木	互助县	暴马丁香	丛生, 6分枝以上 株高:1.8m 冠幅:1.5m 土球:61cm 养护期:养护期三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植	351 株	363.94	127742.94	
5	栽植乔木	互助县	金叶榆球	株高:1.1m 冠幅:1m 土球:41cm 养护期:养护期三年,具体情况建设方与施工方商定	228 株	288.2	65709.6	

				备注:不脱脚,球形丰满,浑圆,修剪后大小				
6	栽植灌木	互助县	怪柳	高度:38cm 冠幅:15cm 密度:49株/m ² 养护期:养护期三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:容器苗,整形修剪,修剪后高度,长势良好,株型饱满,无脱脚,不露土为原则	3106m ²	125.24	388995.44	
7	栽植灌木	互助县	祁连圆柏	高度:63cm 冠幅:25cm 密度:25株/m ² 养护期:养护期三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:容器苗,整形修剪,修剪后高度,长势良好,株型饱满,无脱脚,不露土为原则	6243m ²	264.35	1650337.05	
8	喷播植草(灌木)籽	互助县	草坪(无纺布摊铺)	无纺布摊铺 密度:50g/m ² 养护期:养护期三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:披碱草:青海中华羊茅:青海早熟禾=2:1:1	2705m ²	85.58	231493.9	
9	树木支撑架	/	/	支撑架	962株	29.18	28071.16	
10	其他费用:规费、税金、措施为:432120.1元							
二	建设路绿化工程						4184073.65	
1	整理绿化用地	/	/	对土壤进行粗整,清楚土壤中的碎石、杂草、建筑垃圾等杂物,粉碎土块并保证土块直径≤5cm,找平找坡要求:0.3%-0.5%.	18313.3m ²	7.4	135518.42	
2	栽植乔木	互助县	新疆杨	胸径:6-8cm 高:5-5.5m 冠幅:2.0m 土球:81cm 养护期:养护期三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好,1/2冠移植	856株	243.71	208615.76	
3	栽植乔木	互助县	榆叶梅	丛生,6分枝以上 株高:1.8m	557株	418.56	233137.92	


				冠幅:1.5m 土球:61cm 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠 移植				
4	栽植乔木	互助县	长枝榆	胸径:6-8cm 高:5-5.5m 冠幅:2.4m 土球:81cm 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠 移植	805 株	158.87	12	890.35
5	栽植灌木	互助县	怪柳	高度:38cm 冠幅:15cm 密度:49 株/m ² 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定备注:容 器苗, 整形修剪, 修剪后高度, 长势良好, 株型饱满, 无脱脚, 不露土为原则	4938.3 m ²	125.29		618719.61
6	栽植灌木	互助县	祁连圆柏	高度:63cm 冠幅:25cm 密度:25 株/m ² 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:容器苗, 整形修剪, 修剪 后高度, 长势良好, 株型饱满, 无脱脚, 不露土为原则	5741m ²	264.44		1518150.04
7	喷播植草(灌 木)籽	互助县	草坪	密度:50g/m ² 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:披碱草: 青海中华羊茅: 青海早熟禾 =2: 1: 1	7634m ²	85.67		654004.78
8	树木支撑架	/	/	支撑架	2218 株	29.2		64765.6
9	其他费用: 规费、税金、措施为: 623271.17 元							
三	马海村内部道 路绿化工程							6889929.23
1	整理绿化用地	/	/	对土壤进行粗整, 清楚土壤中的碎石、杂草、建筑垃圾等杂物, 粉碎土块并保证土块直径 ≤5cm, 找平找坡要求:0.3%-0.5%.	28459m ²	7.4		210596.6

2	栽植乔木	互助县	新疆杨	胸径:6-8cm 高:5-5.5m 冠幅:2.0m 土球:81cm 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠 移植	524株	243.71	127704.04	
3	栽植乔木	互助县	青杨	胸径:6-8cm 高:5-5.5m 冠幅:2.0m 土球:81cm 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠 移植	1954株	239.32	437631.28	
4	栽植乔木	互助县	祁连圆柏	高度:63cm 冠幅:25cm 密度:25株/m ² 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:容器苗, 整形修剪, 修剪后高度, 长势良好, 株型饱满, 无脱脚, 不露土为原则	538m ²	264.44	142268.72	
5	栽植灌木	互助县	金叶榆	高度:44cm 冠幅:15cm 密度:49株/m ² 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定备注:容器苗, 整形修剪, 修剪后高度, 长势良好, 株型饱满, 无脱脚, 不露土为原则	4467m ²	647.58	2892739.86	
6	喷播植草(灌木)籽	互助县	草坪	密度:50g/m ² 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:披碱草: 青海中华羊茅: 青海早熟禾 =2: 1: 1	23454m ²	85.67	2009304.18	
7	树木支撑架	/	/	支撑架	2478株	29.2	72357.6	
8	其他费用: 规费、税金、措施为: 967326.95元							
四	冷乌线村庄段 绿化工程						1601099.7	
1	整理绿化用地	/	/	对土壤进行粗整, 清楚土壤中的碎石、杂草、建筑垃圾等杂物, 粉碎土块并保证土块直径≤5cm, 找平找坡要求:0.3%-	5800m ²	7.39	42862	

				0.5%				
2	栽植乔木	互助县	新疆杨	胸径:6-8cm 高:5-5.5m 冠幅:2.0m 土球:81cm 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠 移植	681株	243.71	65966.51	
3	栽植乔木	互助县	沙枣树	胸径6-8cm 株高:2.5m 冠幅:1.5m 土球:81cm 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠 移植	609株	162.91	99212.19	
4	格桑花	互助县	格桑花	密度:15-20g/m ² 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 撒播	2880m ²	85.67	246729.6	
5	栽植灌木	互助县	祁连圆柏	高度:63cm 冠幅:25cm 密度:25株/m ² 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:容器苗, 整形修剪, 修剪后高度, 长势良好, 株型饱满, 无脱脚, 不露土为原则	2920m ²	264.43	772135.6	
6	树木支撑架	/	/	支撑架	1290株	29.2	37668	
7	其他费用: 规费、税金、措施为: 236525.77元							
五	行委广场绿化工程						2319236.69	
1	整理绿化用地	/	/	对土壤进行粗整, 清楚土壤中的碎石、杂草、建筑垃圾等杂物, 粉碎土块并保证土块直径≤5cm, 找平找坡要求:0.3%-0.5%.	7264m ²	7.38	53608.32	
2	栽植乔木	互助县	侧柏球	株高:0.9m 冠幅:0.8m 土球:31cm 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定	13株	196.43	2553.59	

				备注:不脱脚,球形丰满,浑圆, 修剪后大小				
3	栽植乔木	互助县	刺柏	株高:2.5m 冠幅:1.2m 土球:81cm 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠 移植	7株	223.43	564.01	
4	栽植乔木	互助县	长枝榆	胸径:6-8cm 株高:5-5.5m 冠幅:2.4m 土球:81cm 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠 移植	42株	158.62	6662.04	
5	栽植乔木	互助县	圆柏	株高:3m 冠幅:1.1m 土球:102cm 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠 移植	59株	216.36	12765.24	
6	栽植乔木	互助县	暴马丁香	丛生, 6分枝以上 株高:1.8m 冠幅:1.5m 土球:61cm 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠 移植	39株	363.82	14188.98	
7	栽植乔木	互助县	榆叶梅	丛生, 6分枝以上 株高:1.8m 冠幅:1.5m 土球:61cm 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠 移植	98株	418.36	40999.28	
8	栽植乔木	互助县	珍珠梅	株高:1.8m 冠幅:1.5m 土球:61cm 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠 移植	34株	80.01	2720.34	
9	栽植乔木	互助县	青杨	胸径:6-8cm 高:5-5.5m	277株	239.06	66219.62	

				冠幅:2.0m 土球:81cm 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠 移植				
10	栽植灌木	互助县	桤柳	高度:38cm 冠幅:15cm 密度:49株/m ² 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:容器苗,整形修剪,修剪后高度,长势良好,株型饱满,无脱脚,不露土为原则	80.3m ²	125.14	10048.74	
11	栽植灌木	互助县	乌柳	高度:54cm 冠幅:20cm 密度:36株/m ² 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:容器苗,整形修剪,修剪后高度,长势良好,株型饱满,无脱脚,不露土为原则	489.7m ²	82.69	40493.29	
12	栽植灌木	互助县	祁连圆柏	高度:63cm 冠幅:25cm 密度:25株/m ² 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:容器苗,整形修剪,修剪后高度,长势良好,株型饱满,无脱脚,不露土为原则	5261.6 m ²	264.24	1390325.18	
13	栽植灌木	互助县	连翘	高度:44cm 冠幅:15cm 密度:49株/m ² 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:容器苗,整形修剪,修剪后高度,长势良好,株型饱满,无脱脚,不露土为原则	1137m ²	293.57	333789.09	
14	喷播植草(灌木)籽	互助县	草坪	密度:50g/m ² 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:披碱草:青海中华羊茅: 青海早熟禾 =2: 1: 1	295.4m ²	85.42	25233.07	



15	树木支撑架	/	/	支撑架	569 株	29.14	16580.66	
16	其他费用：规费、税金、措施为：301485.24 元							
六	行委家属院绿化工程						1475833.91	
1	整理绿化用地	/	/	对土壤进行粗整，清楚土壤中的碎石、杂草、建筑垃圾等杂物，粉碎土块并保证土块直径≤5cm，找平找坡要求：0.3%-0.5%。	6641m ²	7.39	49076.99	
2	栽植乔木	互助县	刺柏	株高：2.5m 冠幅：1.2m 土球：81cm 养护期：养护期三年，具体情况建设方与施工方商定 备注：树形好，1/2冠 移植	39 株	223.6	8720.4	
3	栽植乔木	互助县	圆柏	株高：3m 冠幅：1.1m 土球：102cm 养护期：养护期三年，具体情况建设方与施工方商定 备注：树形好，1/2冠 移植	27 株	216.53	5846.31	
4	栽植乔木	互助县	新疆杨	胸径：6-8cm 株高：5-5.5m 冠幅：2.0m 土球：81cm 养护期：养护期三年，具体情况建设方与施工方商定 备注：树形好，1/2冠 移植	127 株	243.68	30947.36	
5	栽植乔木	互助县	暴马丁香	丛生，6分枝以上 株高：1.8m 冠幅：1.5m 土球：61cm 养护期：养护期三年，具体情况建设方与施工方商定 备注：树形好，1/2冠 移植	10 株	363.99	3639.9	
6	栽植乔木	互助县	榆叶梅	丛生，6分枝以上 株高：1.8m 冠幅：1.5m 土球：61cm 养护期：养护期三年，具体情况建设方与施工方商定	20 株	418.53	8370.6	

				备注:树形好, 1/2冠移植				
7	栽植乔木	互助县	珍珠梅	株高:1.8m 冠幅:1.5m 土球:61cm 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植	21株	80.48	1683.78	
8	栽植乔木	互助县	青杨	胸径:6-8cm 高:5-5.5m 冠幅:2.0m 土球:81cm 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植	117株	239.29	27996.93	
9	栽植乔木	互助县	黄刺玫	丛生, 6分枝以上 株高:1.8m 冠幅:1.5m 土球:61cm 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植	53株	383.18	20308.54	
10	栽植灌木	互助县	桤柳	高度:38cm 冠幅:15cm 密度:49株/m ² 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:容器苗, 整形修剪, 修剪后高度, 长势良好, 株型饱满, 无脱脚, 不露土为原则	1135m ²	125.27	142181.45	
11	栽植灌木	互助县	乌柳	高度:54cm 冠幅:20cm 密度:36株/m ² 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:容器苗, 整形修剪, 修剪后高度, 长势良好, 株型饱满, 无脱脚, 不露土为原则	1517m ²	82.82	125637.94	
12	栽植灌木	互助县	祁连圆柏	高度:63cm 冠幅:25cm 密度:25株/m ² 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:容器苗, 整形修剪, 修剪	1395m ²	264.4	368838	

				后高度,长势良好,株型饱满, 无脱脚,不露土为原则			
13	栽植灌木	互助县	连翘	高度:44cm 冠幅:15cm 密度:49株/m ² 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:容器苗,整形修剪,修剪 后高度,长势良好,株型饱满, 无脱脚,不露土为原则	1127m ²	293.7	330999.9
14	喷播植草(灌木)籽	互助县	草坪	密度:50g/m ² 养护期:养护期三年,具体情况 建设方与施工方商定 备注:披碱草:青海中华羊茅: 青海早熟禾 =2: 1: 1	1467m ²	85.63	125619.21
15	树木支撑架	/	/	支撑架	414株	29.18	12080.52
16	其他费用:规费、税金、措施为:213886.08元						
其他承诺及需要说明的事项:保证苗木成活率达到甲方要求							
投标总价	大写:壹仟玖佰伍拾陆万玖仟肆佰贰拾陆元零叁分 小写:19569426.03元						

注:1.本表应依照采购一览表中的苗木序号按顺序逐项填写,不得遗漏,否则,按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。
3. 各供应商按照采购需填写。

投标单位:互助县三叶绿化有限公司(公章)

法定代表人或委托代理人:石国梁(签字或盖章)

2024年4月30日

附件 16：技术规格响应表

技术规格响应表

投标单位名称：互助县三叶绿化有限公司



序号	招标文件产品技术参数、指标					投标产品技术参数、指标					偏离	
	名称	苗木种植地点	树种、数量（株）、规格			名称	苗木产地	苗木种植地点	树种、数量（株）、规格			
			树种	规格	数量				树种	规格		数量
1	整理绿化用地	人民东路	/	1. 要求:对土壤进行粗整,清楚土壤中的碎石、杂草、建筑垃圾等杂物,粉碎土块并保证土块直径≤5cm 2. 找平找坡要求:0.3%-0.5%.	12054 m ²	整理绿化用地	互助县	人民东路	/	对土壤进行粗整,清楚土壤中的碎石、杂草、建筑垃圾等杂物,粉碎土块并保证土块直径5cm;找平找坡0.4%.	12054 m ²	“0”
2	栽植乔木	人民东路	新疆杨	胸(地)径:6-8cm 3. 株高:4.5-5.5m 冠幅:2.0m 土球:80cm以上 养护期:养护期建议三年,具体情况建设方与施工方商定 树形好, 1/2冠 移植	289 株	栽植乔木	互助县	人民东路	新疆杨	胸径:6-8cm 株高:5-5.5m 冠幅:2.0m 土球:81cm 养护期:养护期三年,具体情况建设方与施工方商定树形好, 1/2冠 移植	289 株	“0”
3	栽植乔木	人民东路	沙枣树	胸(地)径:地径6-8cm		栽植乔木	互助县	人民东路	沙枣树	胸径6-8cm 株高:2.5m		“0”

				株高:2.5m 冠幅:1.5m 土球:80cm以上 养护期:养护期建议三年,具体情况建设方与施工方商定 树形好, 1/2冠移植	94株					冠幅:1.5m 土球:81cm 养护期:养护期三年,具体情况建设方与施工方商定 树形好, 1/2冠移植	94株	
4	栽植乔木	人民东路	暴马丁香	胸(地)径: 丛生, 6分枝以上 株高:1.8m 冠幅:1.5m 土球:60cm以上 养护期:养护期建议三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植	351株	栽植乔木	互助县	人民东路	暴马丁香	丛生, 6分枝以上 株高:1.8m 冠幅:1.5m 土球:61cm 养护期:养护期三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植	351株	“0”
5	栽植乔木	人民东路	金叶榆球	株高:1-1.2m 冠幅:1m 土球:40cm以上 养护期:养护期建议三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:不脱脚,球形丰满,浑圆,修剪后大小	228株	栽植乔木	互助县	人民东路	金叶榆球	株高:1.1m 冠幅:1m 土球:41cm 养护期:养护期三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:不脱脚,球形丰满,浑圆,修剪后大小	228株	“0”
6	栽植灌木	人民东路	桤柳	高度:35-40cm 冠幅:15cm 密度:49株/	3106m ²	栽植灌木	互助县	人民东路	桤柳	高度:38cm 冠幅:15cm 密度:49株/m ²	3106m ²	“0”

				<p>m²</p> <p>养护期:养护期建议三年,具体情况建设方与施工方商定</p> <p>备注:容器苗,整形修剪,修剪后高度,长势良好,株型饱满,无脱脚,不露土为原则</p>						<p>养护期:养护期三年,具体情况建设方与施工方商定</p> <p>备注:容器苗,整形修剪,修剪后高度,长势良好,株型饱满,无脱脚,不露土为原则</p>		
7	栽植灌木	人民东路	祁连圆柏	<p>高度:60-65cm</p> <p>冠幅:25cm</p> <p>密度:25株/m²</p> <p>养护期:养护期建议三年,具体情况建设方与施工方商定</p> <p>备注:容器苗,整形修剪,修剪后高度,长势良好,株型饱满,无脱脚,不露土为原则</p>	6243m ²	栽植灌木	互助县	人民东路	祁连圆柏	<p>高度:63cm</p> <p>冠幅:25cm</p> <p>密度:25株/m²</p> <p>养护期:养护期三年,具体情况建设方与施工方商定</p> <p>备注:容器苗,整形修剪,修剪后高度,长势良好,株型饱满,无脱脚,不露土为原则</p>	6243m ²	“0”
8	喷播植草(灌木)籽	人民东路	草坪	<p>无纺布摊铺密度:50g/m²</p> <p>养护期:养护期建议三年,具体情况建设方与施工方商定</p> <p>备注:披碱草;青海中华羊茅;青海早熟禾 =2:</p>	2705m ²	喷播植草(灌木)籽	互助县	人民东路	草坪	<p>无纺布摊铺密度:50g/m²</p> <p>养护期:养护期三年,具体情况建设方与施工方商定</p> <p>备注:披碱草;青海中华羊茅;青海早熟禾 =2: 1:</p>	2705m ²	“0”



				1: 1						1		
9	树木支撑架	人民东路	/	支撑架	962株	/	互助县	人民东路	支撑架	962株	“0”	
10	整理绿化用地	建设路	/	对土壤进行粗整,清楚土壤中的碎石、杂草、建筑垃圾等杂物,粉碎土块并保证土块直径≤5cm 2.找平找坡要求:0.3%-0.5%.	18313.3m ²	/	互助县	建设路	/	对土壤进行粗整,清楚土壤中的碎石、杂草、建筑垃圾等杂物,粉碎土块并保证土块直径≤5cm,找平找坡要求:0.3%-0.5%.	18313.3m ²	“0”
11	栽植乔木	建设路	新疆杨	胸(地)径:6-8cm 高:4.5-5.5m 冠幅:2.0m 土球:80cm以上 养护期:养护期建议三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好,1/2冠移植	856株	新疆杨	互助县	建设路	新疆杨	胸径:6-8cm 高:5-5.5m 冠幅:2.0m 土球:81cm 养护期:养护期三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好,1/2冠移植	856株	“0”
12	栽植乔木	建设路	榆叶梅	胸(地)径:丛生,6分枝以上 株高:1.8m 冠幅:1.5m 土球:60cm以上 养护期:养护期建议三年,具体情况建设方与施	557株	榆叶梅	互助县	建设路	榆叶梅	丛生,6分枝以上 株高:1.8m 冠幅:1.5m 土球:61cm 养护期:养护期三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:树形	557株	“0”

				工方商定 备注:树形 好, 1/2冠 移植						好, 1/2冠 移植		
13	栽植 乔木	建设 路	长枝 榆	胸(地 径:6-8cm 高:4.5-5.5m 冠幅:2-2.5m 土球:80cm以 上 养护期:养护 期建议三 年,具体情况 建设方与施 工方商定 备注:树形 好, 1/2冠 移植	805株	长枝 榆	互助 县	建设 路	长枝 榆	胸径:6-8cm 高:4.5-5.5m 冠幅:2.4m 土球:80cm 养护期:养护 期三年,具体 情况建设方 与施工方商 定 备注:树形 好, 1/2冠 移植	805株	“0”
14	栽植 灌木	建设 路	桤柳	高 度:35-40cm 冠幅:15cm 密度:49株/ m ² 养护期:养护 期建议三 年,具体情况 建设方与施 工方商定备 注:容器苗, 整形修剪, 修剪后高度, 长势良好, 株型饱满,无 脱脚,不露土 为原则	4938.3 m ²	桤柳	互助 县	建设 路	桤柳	高度:38cm 冠幅:15cm 密度:49株/ m ² 养护期三年, 具体情况建 设方与施工 方商定备注: 容器苗,整形 修剪,修剪后 高度,长势良 好,株型饱 满,无脱脚, 不露土为原 则	4938.3 m ²	“0”
15	栽植 灌木	建设 路	祁连 圆柏	高 度:60-65cm 冠幅:25cm 密度:25株/ m ² 养护期:养护 期建议三 年,具体情况	5741m ²	祁连 圆柏	互助 县	建设 路	祁连 圆柏	高度:63cm 冠幅:25cm 密度:25株/ m ² 养护期三年, 具体情况建 设方与施工 方商定	5741m ²	“0”

				建设方与施工方商定 备注:容器苗,整形修剪,修剪后高度,长势良好,株型饱满,无脱脚,不露土为原则						备注:容器苗,整形修剪,修剪后高度,长势良好,株型饱满,无脱脚,不露土为原则		
16	喷播植草(灌木)籽	建设路	草坪	密度:50g/m ² 养护期:养护期建议三年,具体情况建设方与施工方商定 4.备注:披碱草:青海中华羊茅:青海早熟禾=2:1:1	7634m ²	草坪	互助县	建设路	草坪	密度:50g/m ² 养护期三年,具体情况建设方与施工方商定 4.备注:披碱草:青海中华羊茅:青海早熟禾=2:1:1	7634m ²	“0”
17	树木支撑架	建设路	/	支撑架	2218株	/	互助县	建设路	/	支撑架	2218株	“0”
18	整理绿化用地	马海村内部道路	/	对土壤进行粗整,清楚土壤中的碎石、杂草、建筑垃圾等杂物,粉碎土块并保证土块直径≤5cm 2.找平找坡要求:0.3%-0.5%.	28459m ²	整理绿化用地	互助县	马海村内部道路	/	对土壤进行粗整,清楚土壤中的碎石、杂草、建筑垃圾等杂物,粉碎土块并保证土块直径≤5cm,找平找坡要求:0.3%-0.5%.	28459m ²	“0”
19	栽植乔木	马海村内部道路	新疆杨	胸径:6-8cm 高:4.5-5.5m 冠幅:2.0m 土球:80cm以上 养护期:养护	524株	栽植乔木	互助县	马海村内部道路	新疆杨	胸径:6-8cm 高:5-5.5m 冠幅:2.0m 土球:81cm 养护期三年,具体情况建设方与施工	524株	“0”

				期建议 三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植						方商定 备注:树形好, 1/2冠移植		
20	栽植乔木	马海村内部道路	青杨	胸(地径):6-8cm 高:4.5-5.5m 冠幅:2.0m 土球:80cm以上 养护期:养护期建议 三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植	1954株	栽植乔木	互助县	马海村内部道路	青杨	胸径:6-8cm 高:4.5-5.5m 冠幅:2.0m 土球:81cm 养护期三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植	1954株	"0"
21	栽植灌木	马海村内部道路	祁连圆柏	高度:60-65cm 冠幅:25cm 密度:25株/m ² 养护期:养护期建议 三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:容器苗,整形修剪,修剪后高度,长势良好,株型饱满,无脱脚,不露土为原则	538m ²	栽植灌木	互助县	马海村内部道路	祁连圆柏	高度:63cm 冠幅:25cm 密度:25株/m ² 养护期三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:容器苗,整形修剪,修剪后高度,长势良好,株型饱满,无脱脚,不露土为原则	538m ²	"0"
22	栽植灌木	马海村内部道路	金叶榆	高度:40-45cm 冠幅:15cm 密度:49株/m ²	4467m ²	栽植灌木	互助县	马海村内部道路	金叶榆	高度:44cm 冠幅:15cm 密度:49株/m ²	4467m ²	"0"



				m ² 养护期:养护期建议三年,具体情况建设方与施工方商定备注:容器苗,整形修剪,修剪后高度,长势良好,株型饱满,无脱脚,不露土为原则						养护期三年,具体情况建设方与施工方商定备注:容器苗,整形修剪,修剪后高度,长势良好,株型饱满,无脱脚,不露土为原则		
23	喷播植草(灌木)籽	马海村内部道路	草坪	密度:50g/m ² 养护期:养护期建议三年,具体情况建设方与施工方商定备注:披碱草:青海中华羊茅:青海早熟禾 =2: 1: 1	23454m ²	喷播植草(灌木)籽	互助县	马海村内部道路	草坪	密度:50g/m ² 养护期三年,具体情况建设方与施工方商定备注:披碱草:青海中华羊茅:青海早熟禾 =2: 1: 1	23454m ²	"0"
24	树木支撑架	马海村内部道路	/	支撑架	2478株	树木支撑架	互助县	马海村内部道路	/	支撑架	2478株	"0"
25	整理绿化用地	冷乌线村庄段	/	对土壤进行粗整,清楚土壤中的碎石、杂草、建筑垃圾等杂物,粉碎土块并保证土块直径≤5cm 2.找平找坡要求:0.3%-0.5%.	5800m ²	整理绿化用地	互助县	冷乌线村庄段	/	对土壤进行粗整,清楚土壤中的碎石、杂草、建筑垃圾等杂物,粉碎土块并保证土块直径≤5cm,找平找坡要求:0.3%-0.5%.	5800m ²	"0"
26		冷乌线村庄段	新疆杨	胸(地径):6-8cm 高:4.5-5.5m			互助县	冷乌线村庄段	新疆杨	胸径:6-8cm 高:5-5.5m 冠幅:2.0m		"0"

	栽植乔木			冠幅:2.0m 土球:80cm以上 养护期:养护期建议三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植	681株	栽植乔木				土球:81cm 养护期三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植	681株	
27	栽植乔木	冷乌线村庄段	沙枣树	胸(地)径: 地径6-8cm 株高:2.5m 冠幅:1.5m 土球:80cm以上 养护期:养护期建议三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植	609株	栽植乔木	互助县	冷乌线村庄段	沙枣树	胸径6-8cm 株高:2.5m 冠幅:1.5m 土球:81cm 养护期三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植	609株	"0"
28	格桑花	冷乌线村庄段	格桑花	密度:15-20g/m ² 养护期:养护期建议三年,具体情况建设方与施工方商定 撒播	2880m ²	格桑花	互助县	冷乌线村庄段	格桑花	密度:15-20g/m ² 养护期三年,具体情况建设方与施工方商定 撒播	2880m ²	"0"
29	栽植灌木	冷乌线村庄段	祁连圆柏	高度:60-65cm 冠幅:25cm 密度:25株/m ² 养护期:养护期建议三年,具体情况建设方与施	2920m ²	栽植灌木	互助县	冷乌线村庄段	祁连圆柏	高度:63cm 冠幅:25cm 密度:25株/m ² 养护期三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:容器	2920m ²	"0"



				工方商定 备注:容器 苗,整形修 剪,修剪后高 度,长势良 好,株型饱 满,无脱脚, 不露土为原 则						苗,整形修 剪,修剪后高 度,长势良 好,株型饱 满,无脱脚, 不露土为原 则		
30	树木 支撑 架	冷乌 线村 庄段	/	支撑架	1290 株	树木 支撑 架	互助 县	冷乌 线村 庄段	/	支撑架	1290 株	"0"
31	整理 绿化 用地	行委 广场	/	对土壤进行 粗 整,清楚 土壤中的碎 石、杂草、 建筑垃圾等 杂 物,粉碎 土块并保证 土 块直径≤ 5cm 2.找平找坡 要求:0.3%- 0.5%.	7264m ²	整理 绿化 用地	互助 县	行委 广场	/	对土壤进行 粗 整,清楚 土壤中的碎 石、杂草、 建筑垃圾等 杂 物,粉碎 土块并保证 土块直径≤ 5cm,找平找 坡要 求:0.3%- 0.5%.	7264m ²	"0"
32	栽植 乔木	行委 广场	侧柏 球	株高:0.8-1m 冠幅:0.8m 土球:30cm以 上 养护期:养护 期建议 三 年,具体情况 建设方与施 工方商定 备注:不脱 脚,球形丰 满,浑圆,修 剪后大小	13 株	栽植 乔木	互助 县	行委 广场	侧柏 球	株高:0.9m 冠幅:0.8m 土球:31cm 养护期三年, 具体情况建 设方与施工 方商定 备注:不脱 脚,球形丰 满,浑圆,修 剪后大小	13 株	"0"
33	栽植 乔木	行委 广场	刺柏	株高:2.5m 冠幅:1.2m 土球:80cm以 上 养护期:养护 期建议 三	7 株	栽植 乔木	互助 县	行委 广场	刺柏	株高:2.5m 冠幅:1.2m 土球:81cm 养护期三年, 具体情况建 设方与施工	7 株	"0"

				年,具体情况 建设方与施 工方商定 备注:树形 好, 1/2冠 移植						方商定 备注:树形 好, 1/2冠 移植		
34	栽植 乔木	行委 广场	长枝 榆	胸(地 径:6-8cm 3. 株 高:4.5-5.5m 冠幅:2-2.5m 土球:80cm以 上 养护期:养护 期建议 三 年,具体情况 建设方与施 工方商定 备注:树形 好, 1/2冠 移植	42 株	栽植 乔木	互助 县	行委 广场	长枝 榆	胸径:6-8cm 株高:5-5.5m 冠幅:2.4m 土球:81cm 养护期三年, 具体情况建 设方与施工 方商定 备注:树形 好, 1/2冠 移植	42 株	“0”
35	栽植 乔木	行委 广场	圆柏	株高:3m 冠幅:1-1.2m 土球:100cm 以上 养护期:养护 期建议三年, 具体情况建 设方与施工 方商定 备注:树形 好, 1/2冠 移植	59 株	栽植 乔木	互助 县	行委 广场	圆柏	株高:3m 冠幅:1.1m 土球:102cm 养护期三年, 具体情况建 设方与施工 方商定 备注:树形 好, 1/2冠 移植	59 株	“0”
36	栽植 乔木	行委 广场	暴马 丁香	胸(地) 径: 丛生, 6分枝 以上 株高:1.8m 冠幅:1.5m 土球:60cm以 上 养护期:养护 期建议 三 年,具体情况	39 株	栽植 乔木	互助 县	行委 广场	暴马 丁香	丛生, 6分 枝以上 株高:1.8m 冠幅:1.5m 土球:61cm 养护期三年, 具体情况建 设方与施工 方商定 备注:树形	39 株	“0”


				建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植						好, 1/2冠移植		
37	栽植乔木	行委广场	榆叶梅	胸(地)径: 丛生, 6分枝以上 株高:1.8m 冠幅:1.5m 土球:60cm以上 养护期:养护期建议三年, 具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植	98株	栽植乔木	互助县	行委广场	榆叶梅	丛生, 6分枝以上 株高:1.8m 冠幅:1.5m 土球:61cm 养护期三年, 具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植	98株	"0"
38	栽植乔木	行委广场	珍珠梅	1. 种类:珍珠梅 2. 株高:1.8m 3. 冠幅:1.5m 4. 土球:60cm以上 5. 养护期:养护期建议三年, 具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植	34株	栽植乔木	互助县	行委广场	珍珠梅	株高:1.8m 冠幅:1.5m 土球:61cm 养护期三年, 具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植	34株	"0"
39	栽植乔木	行委广场	青杨	胸(地)径:6-8cm 高:4.5-5.5m 冠幅:2.0m 土球:80cm以上 养护期:养护期建议三年, 具体情况	277株	栽植乔木	互助县	行委广场	青杨	胸径:6-8cm 高:5-5.5m 冠幅:2.0m 土球:81cm 养护期三年, 具体情况建设方与施工方商定 备注:树形	277株	"0"

				建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植						好, 1/2冠移植		
40	栽植灌木	行委广场	桧柳	高度:35-40cm 冠幅:15cm 密度:49株/m ² 养护期:养护期建议三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:容器苗,整形修剪,修剪后高度,长势良好,株型饱满,无脱脚,不露土为原则	80.3m ²	栽植灌木	互助县	行委广场	桧柳	高度:38cm 冠幅:15cm 密度:49株/m ² 养护期三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:容器苗,整形修剪,修剪后高度,长势良好,株型饱满,无脱脚,不露土为原则	80.3m ²	“0”
41	栽植灌木	行委广场	乌柳	高度:50-55cm 冠幅:20cm 密度:36株/m ² 养护期:养护期建议三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:容器苗,整形修剪,修剪后高度,长势良好,株型饱满,无脱脚,不露土为原则	489.7m ²	栽植灌木	互助县	行委广场	乌柳	高度:54cm 冠幅:20cm 密度:36株/m ² 养护期三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:容器苗,整形修剪,修剪后高度,长势良好,株型饱满,无脱脚,不露土为原则	489.7m ²	“0”
42		行委广场	祁连圆柏	高度:60-65cm			互助县	行委广场	祁连圆柏	高度:63cm 冠幅:25cm		“0”

	栽植灌木			冠幅:25cm 密度:25株/ m ² 养护期:养护 期建议三年, 具体情况建 设方与施工 方商定 备注:容器 苗,整形修 剪,修剪后高 度,长势良 好,株型饱 满,无脱脚, 不露土为原 则	5261.6 m ²	栽植 灌木				密度:25株/ m ² 养护期三年, 具体情况建 设方与施工 方商定 备注:容器 苗,整形修 剪,修剪后高 度,长势良 好,株型饱 满,无脱脚, 不露土为原 则	5261.6 m ²	
43	栽植灌木	行委 广场	连翘	高 度:40-45cm 冠幅:15cm 密度:49株/ m ² 养护期:养护 期建议三 年,具体情况 建设方与施 工方商定 备注:容器 苗,整形修 剪,修剪后高 度,长势良 好,株型饱 满,无脱脚, 不露土为原 则	1137m ²	栽植 灌木	互助 县	行委 广场	连翘	高度:44cm 冠幅:15cm 密度:49株/ m ² 养护期三年, 具体情况建 设方与施工 方商定 备注:容器 苗,整形修 剪,修剪后高 度,长势良 好,株型饱 满,无脱脚, 不露土为原 则	1137m ²	"0"
44	喷播 植草 (灌 木) 籽	行委 广场	草坪	密度:50g/m ² 养护期:养护 期建议三年, 具体情况建 设方与施工 方商定 备注:披碱 草:青海中华	295.4m ²	喷播 植草 (灌 木) 籽	互助 县	行委 广场	草坪	密度:50g/m ² 养护期三年, 具体情况建 设方与施工 方商定 备注:披碱 草:青海中华 羊茅:青海早	295.4 m ²	"0"

				羊茅: 青海早熟禾 =2: 1: 1						熟禾 =2: 1: 1		
45	树木支撑架	行委广场	/	支撑架	569 株	树木支撑架	互助县	行委广场		支撑架	569 株	“0”
46	整理绿化用地	行委家属院	/	对土壤进行粗整, 清楚土壤中的碎石、杂草、建筑垃圾等杂物, 粉碎土块并保证土块直径≤5cm 2. 找平找坡要求:0.3%-0.5%.	6641m ²	整理绿化用地	互助县	行委家属院	/	对土壤进行粗整, 清楚土壤中的碎石、杂草、建筑垃圾等杂物, 粉碎土块并保证土块直径≤5cm, 找平找坡要求:0.3%-0.5%.	6641m ²	“0”
47	栽植乔木	行委家属院	刺柏	株高:2.5m 冠幅:1.2m 土球:80cm 以上 养护期:养护期建议三年, 具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2 冠移植	39 株	栽植乔木	互助县	行委家属院	刺柏	株高:2.5m 冠幅:1.2m 土球:81cm 养护期三年, 具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2 冠移植	39 株	“0”
48	栽植乔木	行委家属院	圆柏	株高:3m 冠幅:1-1.2m 土球:100cm 以上 养护期:养护期建议三年, 具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2 冠移植	27 株	栽植乔木	互助县	行委家属院	圆柏	株高:3m 冠幅:1.1m 土球:102cm 养护期三年, 具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2 冠移植	27 株	“0”

49	栽植乔木	行委家属院	新疆杨	胸(地)径:6-8cm 株高:4.5-5.5m 冠幅:2.0m 土球:80cm以上 养护期:养护期建议三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植	127株	栽植乔木	互助县	行委家属院	新疆杨	胸径:6-8cm 株高:5-5.5m 冠幅:2.0m 土球:80cm 养护期三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植	127株	"0"
50	栽植乔木	行委家属院	暴马丁香	胸(地)径: 丛生, 6分枝以上 株高:1.8m 冠幅:1.5m 土球:60cm以上 养护期:养护期建议三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植	10株	栽植乔木	互助县	行委家属院	暴马丁香	丛生, 6分枝以上 株高:1.8m 冠幅:1.5m 土球:61cm 养护期三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植	10株	"0"
51	栽植乔木	行委家属院	榆叶梅	胸(地)径: 丛生, 6分枝以上 株高:1.8m 冠幅:1.5m 土球:60cm以上 养护期:养护期建议三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植	20株	栽植乔木	互助县	行委家属院	榆叶梅	丛生, 6分枝以上 株高:1.8m 冠幅:1.5m 土球:61cm 养护期三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植	20株	"0"

				移植								
52	栽植乔木	行委家属院	珍珠梅	株高:1.8m 冠幅:1.5m 土球:60cm以上 养护期:养护期建议三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植	21株	栽植乔木	互助县		珍珠梅	株高:1.8m 冠幅:1.5m 土球:61cm 养护期:三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植	21株	"0"
53	栽植乔木	行委家属院	青杨	胸(地径):6-8cm 高:4.5-5.5m 冠幅:2.0m 土球:80cm以上 养护期:养护期建议三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植	117株	栽植乔木	互助县		青杨	胸径:6-8cm 高:5-5.5m 冠幅:2.0m 土球:81cm 养护期三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植	117株	"0"
54	栽植乔木	行委家属院	黄刺玫	胸(地)径:丛生, 6分枝以上 株高:1.8m 冠幅:1.5m 土球:60cm以上 养护期:养护期建议三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植	53株	栽植乔木	互助县		黄刺玫	丛生, 6分枝以上 株高:1.8m 冠幅:1.5m 土球:61cm 养护期三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:树形好, 1/2冠移植	53株	"0"

55	栽植 灌木	行委 家属 院	桤柳	高 度:35-40cm 冠幅:15cm4. 密度:49 株/ m ² 养护期:养护 期建议 三 年,具体情况 建设方 与施 工方商定 备注:容器 苗,整形 修 剪,修剪后高 度,长 势良 好,株型饱 满,无 脱脚, 不露土为原 则	1135m ²	栽植 灌木	互助 县	行委 家属 院	桤柳	高度:38cm 冠幅:15cm 密度:49 株/ m ² 养护期三年, 具体情况建 设方 与施工 方商定 备注:容器 苗,整形修 剪,修剪后高 度,长势良 好,株型饱 满,无脱脚, 不露土为原 则	1135m ²	“0”
56	栽 植 灌 木	行委 家属 院	乌柳	高 度:50-55cm 冠幅:20cm 密度:36 株/ m ² 养护期:养护 期建议 三 年,具体情况 建设方 与施 工方商定 备注:容器 苗,整形 修 剪,修剪后高 度,长 势良 好,株型饱 满,无脱脚, 不露土为原 则	1517m ²	栽 植 灌 木	互助 县	行委 家属 院	乌柳	高度:54cm 冠幅:20cm 密度:36 株/ m ² 养护期三年, 具体情况建 设方 与施工 方商定 备注:容器 苗,整形修 剪,修剪后高 度,长势良 好,株型饱 满,无脱脚, 不露土为原 则	1517m ²	“0”
57	栽 植 灌 木	行委 家属 院	祁连 圆柏	高 度:60-65cm 冠幅:25cm 密度:25 株/ m ² 养护期:养护 期建议三年,	1395m ²	栽 植 灌 木	互助 县	行委 家属 院	祁连 圆柏	高度:63cm 冠幅:25cm 密度:25 株/ m ² 养护期三年, 具体情况建 设方 与施工	1395m ²	“0”

				具体情况建设方与施工方商定 备注:容器苗,整形修剪,修剪后高度,长势良好,株型饱满,无脱脚,不露土为原则						方商定 备注:容器苗,整形修剪,修剪后高度,长势良好,株型饱满,无脱脚,不露土为原则		
58	栽植灌木	行委家属院	连翘	高度:40-45cm 冠幅:15cm 密度:49株/m ² 养护期:养护期建议三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:容器苗,整形修剪,修剪后高度,长势良好,株型饱满,无脱脚,不露土为原则	1127m ²	栽植灌木	互助县	行委家属院	连翘	高度:44cm 冠幅:15cm 密度:49株/m ² 养护期三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:容器苗,整形修剪,修剪后高度,长势良好,株型饱满,无脱脚,不露土为原则	1127m ²	“0”
59	喷播植草(灌木)籽	行委家属院	草坪	密度:50g/m ² 养护期:养护期建议三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:披碱草:青海中华羊茅:青海早熟禾 =2: 1: 1	1467m ²	喷播植草(灌木)籽	互助县	行委家属院	草坪	密度:50g/m ² 养护期三年,具体情况建设方与施工方商定 备注:披碱草:青海中华羊茅:青海早熟禾 =2: 1: 1	1467m ²	“0”
60	树木支撑架	行委家属院	/	支撑架	414株	树木支撑架	互助县	行委家属院	/	支撑架	414株	“0”

注：1. 本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供证明材料的实质性响应情况相一致。

3. 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需在“偏离”中列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明。

4. 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

具体以附件招标工程量清单要求为准



投标单位：互助县三叶绿化有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：石国梁（签字或盖章）

2024年4月30日