

总 说 明

工程名称：曲麻莱县异地搬迁社区和珠姆路供水管网提升改造项目

第 1 页 共 1 页

- 一、工程名称：曲麻莱县异地搬迁社区和珠姆路供水管网提升改造项目。
- 二、编制依据：
1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
 2. 施工图一套
 3. 该工程设备及其它措施项目中各项费用根据该工程情况和有关规定投标单位自行报价，型号、材质以实际发生订购合同为准。
- 三、注意事项
1. 本次总造价不包含安全生产责任保险费。根据青建工〔2022〕222号，此费由发承包双方办理工程结算时，总承包应向发包方出具建筑施工安全生产责任险保费发票，经核对后可办理工程结算。
 2. 报价时详阅国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》相关内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：异地搬迁社区供水管网—市政管网工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		管网工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	2914.5			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按规范、设计要求 2. 填方材料品种:符合要求的原土或中、粗砂、碎石屑,最大粒径<40mm的沙砾回填	m3	2702.2			
3	040103002001	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	212.3			
4	040201020001	褥垫层	1. 材料品种、规格及比例:中、粗砂	m3	201			
5	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:PE管 DN100 2. 连接形式:热熔对接连接 3. 管道检验及试验要求:按规范、设计要求	m	380			
6	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:PE管 DN50 2. 连接形式:热熔对接连接 3. 管道检验及试验要求:按规范、设计要求	m	161			
7	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:PE管 DN20 2. 连接形式:热熔对接连接 3. 管道检验及试验要求:按规范、设计要求	m	466			
8	040502003001	塑料管管件	1. 种类:22.5°弯头 2. 材质及规格:DN100	个	2			
9	040502003002	塑料管管件	1. 种类:法兰三通 2. 材质及规格:DN20X20	个	8			
10	040502003003	塑料管管件	1. 种类:法兰三通 2. 材质及规格:DN50X20	个	2			
11	040502003004	塑料管管件	1. 种类:90°弯头 2. 材质及规格:DN20	个	6			
12	040502003005	塑料管管件	1. 种类:22.5°弯头 2. 材质及规格:DN20	个	3			
13	040502007001	盲堵板制作、安装	1. 材质及规格:堵头DN100	个	2			
14	040502005001	阀门	1. 种类:Z45X-10型软密封闸阀	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：异地搬迁社区供水管网—市政管网工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质及规格:DN50					
15	040502005002	阀门	1. 种类:Z45X-10型软密封闸阀 2. 材质及规格:DN100	个	1			
16	040502005003	阀门	1. 种类:双法兰松套限位伸缩接 2. 材质及规格:DN50	个	2			
17	040502005004	阀门	1. 种类:双法兰松套限位伸缩接 2. 材质及规格:DN100	个	1			
18	040502003006	塑料管管件	1. 种类:法兰三通 2. 材质及规格:DN100X50	个	8			
19	040502003007	塑料管管件	1. 种类:法兰三通 2. 材质及规格:DN100X100	个	4			
20	040502003008	塑料管管件	1. 种类:单法兰盘短管 2. 材质及规格:DN100	个	8			
21	040502005005	阀门	1. 种类:Z45X-10型软密封闸阀 2. 材质及规格:DN20	个	7			
22	040502005006	阀门	1. 种类:限位伸缩节 2. 材质及规格:DN20	个	7			
23	040502003009	塑料管管件	1. 种类:异径管 2. 材质及规格:DN50X20	个	7			
24	040502010001	消火栓	1. 规格:室外消火栓 SS100/65-1.0 地上式	个	4			
25	040504002001	混凝土井	1. 配套Φ1200圆形立式闸阀井。参见图集 07MS101-2/14	座	10			
26	040503002001	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C25	m3	2.16			
		分部小计						
		过路、人行道拆除及恢复						
27	041001001001	拆除路面	1. 材质:C35混凝土 2. 厚度:20cm	m2	30			
28	041001003001	拆除基层	1. 材质:天然砂砾 2. 厚度:20cm	m2	30			
29	041001002001	拆除人行道	1. 材质、厚度:同质砖 2. 厚度:6cm	m2	1485			
30	041001003002	拆除基层	1. 材质:10cmC20混凝土	m2	1485			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠姆路供水管网—市政管网工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		管网工程						
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	1078.8			
2	040103001002	回填方	1. 密实度要求:按规范、设计要求 2. 填方材料品种:符合要求的原土或中、粗砂、碎石屑,最大粒径<40mm的沙砾回填	m3	988.58			
3	040103002003	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	90.22			
4	040201020002	褥垫层	1. 材料品种、规格及比例:中、粗砂	m3	74.4			
5	040501004004	塑料管	1. 材质及规格:PE管 DN200 2. 连接形式:热熔对接连接 3. 管道检验及试验要求:按规范、设计要求	m	372			
6	040502003010	塑料管管件	1. 种类:三通 2. 材质及规格:DN200X150	个	3			
7	040502003011	塑料管管件	1. 种类:三通 2. 材质及规格:DN200X20	个	12			
8	040502003012	塑料管管件	1. 种类:PE单法兰盘短管 2. 材质及规格:DN200	个	10			
9	040502005007	阀门	1. 种类:双法兰松套限位伸缩接 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN200	个	2			
10	040504002002	混凝土井	1. 配套 ϕ 1200圆形立式闸阀井.参见图集 07MS101-2/14	座	14			
11	040502005008	阀门	1. 种类:Z45X-10型软密封闸阀 2. 材质及规格:DN20	个	12			
12	040502005009	阀门	1. 种类:Z45X-10型软密封闸阀 2. 材质及规格:DN200	个	2			
13	040502003013	塑料管管件	1. 种类:PE单法兰盘短管 2. 材质及规格:DN20	个	12			
14	040502003014	塑料管管件	1. 种类:PE双法兰盘连	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠姆路供水管网--市政管网工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			接管 2. 材质及规格:DN20					
15	040502010002	消火栓	1. 规格:室外消火栓 SSFZ100/65-1.6 地上式	个	3			
16	040503002002	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C25	m3	4.2			
		分部小计						
		人行道拆除、恢复						
17	040501004005	塑料管	1. 材质及规格:拆除原有管道	m	372			
18	041001001002	拆除路面	1. 材质:C35混凝土 2. 厚度:20cm	m2	24			
19	041001003003	拆除基层	1. 材质:天然砂砾 2. 厚度:20cm	m2	24			
20	041001002002	拆除人行道	1. 材质、厚度:同质砖 2. 厚度:6cm	m2	540			
21	041001003004	拆除基层	1. 材质:10cmC20混凝土 +10cm天然砂砾	m2	540			
22	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:自行考虑	m3	96			
23	040204002002	人行道块料铺设	1. 基础、垫层:材料品种、厚度:6cm同质砖+10cmC20混凝土+10cm天然砂砾	m2	540			
24	040202009002	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾 2. 厚度:20cm	m2	24			
25	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm	m2	24			
		分部小计						
		措施项目						
26	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机 2. 机械设备规格型号:自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

