

湟源县申中乡卡路村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈
财政项目一期

招标工程量清单

招 标 人：湟源县新农村建设服务中心

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位盖章)



2025 年 1 月 5 日

封—1



湟源县申中乡卡路村2025年美丽宜居
村庄整治提升以工代赈财政项目一期

招标工程量清单


招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2025 年 2 月 5 日

复 核 时 间：

2025 年 2 月 5 日



总 说 明

工程名称：湟源县申中乡卡路村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目一期

项目名称：湟源县申中乡卡路村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目一期
建设内容：湟源县申中乡卡路村新建排水检查井185座，DN300排水管网1.36公里，DN200排水管网4公里，DN150入户支管 1.27 公里，10 立方米化粪池1座，20 立方米化粪池1座，30立方米化粪池1座，混凝土道路5690平方米及配套附属设施。
建设地点：湟源县申中乡卡路村

- 编制依据：
- 1. 工程量清单项目计量规范(2013-青海)
 - 2. 青海省市政工程计价定额(2020)
 - 3. 《湟源县申中乡韭菜沟村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目一期》施工图
 - 4. 各项费率执行青海省现行相关标准
 - 5. 地区人工调整，地区人工、机械降效执行青海省西宁市湟源县地区标准
 - 6. 人工费调增执行青海省2024-388号文
 - 7. 材料费执行2024年第六期材料指导价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：申中乡卡路村一期-市政工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	D.1	土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方（DN200管）	1. 挖土深度:2.5米以内 2. 注:要求杂填土清除后用天然砂砾回填并夯实后方可施工管基,如遇地下水位较浅,施工时应采取可靠的降水措施,将地下水降至槽底以下不小于0.5m,做到干槽施工,支巷由于宽度限制应采用人工开挖管沟,并随挖随填	m3	9120			
2	040101002002	挖沟槽土方（DN150管）	1. 挖土深度:2.5米以内 2. 注:要求杂填土清除后用天然砂砾回填并夯实后方可施工管基,如遇地下水位较浅,施工时应采取可靠的降水措施,将地下水降至槽底以下不小于0.5m,做到干槽施工,支巷由于宽度限制应采用人工开挖管沟,并随挖随填	m3	1905			
3	040101002003	挖沟槽土方（DN300管）	1. 挖土深度:2.5米以内 2. 注:要求杂填土清除后用天然砂砾回填并夯实后方可施工管基,如遇地下水位较浅,施工时应采取可靠的降水措施,将地下水降至槽底以下不小于0.5m,做到干槽施工,支巷由于宽度限制应采用人工开挖管沟,并随挖随填	m3	3100.8			
4	040101002004	挖沟槽土方（DN400管）	1. 挖土深度:2.5米以内 2. 注:要求杂填土清除后用天然砂砾回填并夯实后方可施工管基,如遇地下水位较浅,施工时应采取可靠的降水措施,将地下水降至槽底以下不小于0.5m,做到干槽施工,支巷由于宽度限制应采用人工开挖管沟,并随挖随填 3. 管道穿越过河段在河	m3	45.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 申中乡卡路村一期-市政工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			水枯水期采用围堰施工, 围堰高度不小于2m 4. 降水措施: 采用轻型井点降水, 施工期间, 地下水位须低于基坑底不小于500					
5	040103001001	回填方 (DN200管)	1. 部位: 管沟回填 2. 管沟回填见: 04S531/3-5 3. 密实度要求: 详设计要求 4. 填方材料品种: 详设计要求 5. 填方来源、运距: 投标人自行考虑	m3	7200			
6	040103001002	回填方 (DN150管)	1. 部位: 管沟回填 2. 管沟回填见: 04S531/3-5 3. 密实度要求: 详设计要求 4. 填方材料品种: 详设计要求 5. 填方来源、运距: 投标人自行考虑	m3	1397			
7	040103001003	回填方 (DN300管)	1. 部位: 管沟回填 2. 管沟回填见: 04S531/3-5 3. 密实度要求: 详设计要求 4. 填方材料品种: 详设计要求 5. 填方来源、运距: 投标人自行考虑	m3	2448			
8	040103001004	回填方 (DN400管)	1. 部位: 管沟回填 2. 管沟回填见: 04S531/3-5 3. 密实度要求: 详设计要求 4. 填方材料品种: 详设计要求 5. 填方来源、运距: 投标人自行考虑	m3	36			
9	040103002001	余方弃置 (DN200管)	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	1920			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：申中乡卡路村一期-市政工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040103002002	余方弃置（DN150管）	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：投标人自行考虑	m3	508			
11	040103002003	余方弃置（DN300管）	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：投标人自行考虑	m3	652.8			
12	040103002004	余方弃置（DN400管）	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：投标人自行考虑	m3	9.6			
		分部小计						
	D. 2	道路工程						
13	040203007001	水泥混凝土	1. 20厘米C30混凝土路面 2. 20厘米天然砂砾 3. 压实土基 4. 拓宽路基与已建车行道连接处理：搭接时先将已建车行道挖成台阶状，台阶宽度为1.0米，然后在各连接层搭接处铺设自粘式土工格栅。 5. 在新建路面面层台阶上铺设一层自粘式玻璃纤维土工格栅。格栅搭接纵向宽度不小于20cm，横向不小于15cm。	m2	5690			
		分部小计						
	D. 5	管网工程						
14	040501002001	钢管（过河管）	1. 垫层、基础材质及厚度：200mm厚c25混凝土垫层 2. 材质及规格：DN400*10钢管 3. 接口方式：焊接 4. 铺设深度：2.82米 5. 钢制套管C30P6F200 砼外包：宽1120mm，高1120mm；外圈配C10@200双向网片；外表面刷沥青冷子油两遍，沥青胶	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 申中乡卡路村一期-市政工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			泥土层, 厚度 $\geq 300\mu\text{m}$ 6. 钢制构件防腐措施: 底漆采用环氧富锌底漆 2道, 每道漆膜厚 $35\mu\text{m}$; 中间漆采用环氧云铁 漆1道, 每道漆膜厚 $70\mu\text{m}$; 面漆采用丙烯酸聚 氨酯漆2道, 每道漆膜 厚 $50\mu\text{m}$; 漆膜总厚度为 $240\mu\text{m}$ 。					
15	040501004001	HDPE双壁波纹管	1. 垫层、基础材质及厚度: 选用 120° 砂基础+ 3: 7 灰土垫层 300mm 厚 , 见 04S531-1/3-5、1 6 2. 材质及规格: DN200橡 胶圈承插连接 $\text{SN}\geq 8\text{KN}/\text{m}^2$ 3. 连接形式: 橡胶圈接 口承插连接	m	4000			
16	040501004002	HDPE双壁波纹管	1. 垫层、基础材质及厚度: 选用 120° 砂基础+ 3: 7 灰土垫层 300mm 厚 , 见 04S531-1/3-5、1 6 2. 材质及规格: DN150 PVC-U入户支管 3. 连接形式: 热熔连接	m	1270			
17	040501004003	HDPE双壁波纹管	1. 垫层、基础材质及厚度: 选用 120° 砂基础+ 3: 7 灰土垫层 300mm 厚 , 见 04S531-1/3-5、1 6 2. 材质及规格: DN300橡 胶圈承插连接 $\text{SN}\geq 8\text{KN}/\text{m}^2$ 3. 连接形式: 橡胶圈接 口承插连接	m	1360			
18	040501012001	过路顶管	1. 管道材质及规格: DN4 00钢管 2. 管顶埋深 1.5m 。管 道基础参照04S531-1/1 5进行处理, 管道基础 做法要求杂填土清除后 用天然砂	m	40			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：申中乡卡路村一期-市政工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			砾回填并夯实后方可施工。 3. 施工过程中所有井均做防水处理，处理方法为：1:2防水水泥砂浆抹面，厚度为20mm，埋地钢管均要求加强级防腐处理，外防腐采用四油三布，防腐材料采用沥青玻璃布漆膜厚度>0.6mm，做5kV电火花检测					
19	040504002001	混凝土污水检查井	1. $\Phi=1000$ 混凝土检查井：检查井选用 04S531-5/14，检查井采用钢筋混凝土检查井，若无现浇条件，可按照图集做法预制 2. 盖板材质、规格：井盖、井圈采用重型球墨铸铁防盗型并与当地管理部门取得联系，污水检查井在井盖上加设标志区分并设置防坠落装置，检查井井盖等级为d400级，承重500公斤。 3. 检查井防坠网： $\Phi 600$ 聚酰胺复丝绳索，具体要求详设计图	座	185			
20	040504008001	化粪池	1. 材质：预制钢砼 2. 做法图集：03S702G9-30QF 3. 型号、规格：30m ³	座	1			
21	040504008002	化粪池	1. 材质：预制钢砼 2. 做法图集：03S702G4-9QF 3. 型号、规格：10m ³	座	1			
22	040504008003	化粪池	1. 材质：预制钢砼 2. 做法图集：03S702G7-20QF 3. 型号、规格：20m ³	座	1			
		分部小计						
	D.10	拆除工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 申中乡卡路村一期-市政工程

标段：湟源县申中乡卡路村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目一期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 申中乡卡路村一期-市政工程

标段：湟源县申中乡卡路村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目一期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 申中乡卡路村一期-市政工程

标段：淅源县申中乡卡路村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目一期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

