


达日县2024年农村牧区人饮工 工程
程维修养护项目

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)



造价咨询人：_____

(单位盖章)



年 月 日

达日县2024年农村牧区
人饮工程维修养护项目 工程

招标工程量清单


招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 达日县2024年农村牧区人饮工程维修养护项目

第 1 页、共 3 页

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	维修养护工程		1		
1	建筑工程		1		
1.1	特合土乡饮水安全工程		1		
1.1.1	镀锌管DN20更换		1		
1.1.1.1	机械开挖三级土	m3	773		
1.1.1.2	人工开挖III级土	m3	193		
1.1.1.3	回填土夯实	m3	821		
1.1.1.4	镀锌钢管DN20	m	140		
1.1.2	PE管DN25更换		1		
1.1.2.1	机械开挖三级土	m3	3271		
1.1.2.2	人工开挖III级土	m3	818		
1.1.2.3	回填土夯实	m3	3476		
1.1.2.4	φ 25 1.6MPaPE100管	m	600		
1.1.3	PE管DN60		1		
1.1.3.1	机械开挖三级土	m3	3295		
1.1.3.2	人工开挖III级土	m3	824		
1.1.3.3	回填土夯实	m3	3501		
1.1.3.4	φ 63 1.6MPaPE100管	m	597		
1.1.4	PE管DN100		1		
1.1.4.1	机械开挖三级土	m3	2098		
1.1.4.2	人工开挖III级土	m3	524		
1.1.4.3	回填土夯实	m3	2229		
1.1.4.4	φ 110 1.6MPaPE100管	m	380		
1.1.5	维修闸阀井	座	1		
1.1.5.1	机械开挖三级土	m3	125.24		
1.1.5.2	回填土夯实	m3	112.69		
1.1.5.3	φ 110 1.6MPaPE100管	m	6		
1.1.5.4	DN100截止阀	套	1		
1.1.5.5	C25W6F200混凝土浇筑底板	m3	0.98		
1.1.5.6	C25W6F200混凝土浇筑支墩	m3	0.11		

法定代表人: _____ 签字

(或委托代理人)

工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 达日县2024年农村牧区人饮工程维修养护项目

第 2 页、共 3 页

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1.1.5.7	C25W6F200钢筋混凝土预制盖板	m3	0.66		
1.1.5.8	预制盖板运输及安装	m3	0.66		
1.1.5.9	砌砖	m3	4		
1.1.5.10	砂砾石垫层	m3	1.04		
1.1.5.11	钢筋制安	t	0.03		
1.1.5.12	钢爬梯	t	0.02		
1.1.5.13	井壁井盖保温层	m2	27.68		
1.1.6	管材配件		1		
1.1.6.1	DN25橡胶管	m	420		
1.1.6.2	DN20截止阀	套	36		
1.1.6.3	DN20龙头	个	30		
1.1.7	水源地清淤		1		
1.1.7.1	疏通管道	m	30		
1.1.8	蓄水池维护		1		
1.1.8.1	蓄水池清淤	m3	50		
1.1.8.2	蓄水池池口修葺	m2	30		
1.1.8.3	制安围栏 (1.8m×36m)	m2	65		
1.2	吉迈镇第二水源		1		
1.2.1	设备房拆除	座	1		
1.2.1.1	拆除 (砖)	m3	64		
1.2.2	U型管改直		1		
1.2.2.1	机械开挖三级土	m3	43		
1.2.2.2	人工开挖III级土	m3	11		
1.2.2.3	回填土夯实	m3	46		
1.2.2.4	φ315 1.6MPaPE100管	m	12		
二	水质提升工程		1		
1	建筑工程		1		
1.1	水质净化装置-设备井		1		
1.1.1	消毒设备井	座	3		
1.1.1.1	机械开挖三级土	m3	441		

法定代表人: _____ 签字

(或委托代理人)

