

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

封一1

同德县巴沟乡直曾寺活
动场所危房重建项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

总 说 明

工程名称：同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目

1、工程概况：

同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目，位于海南州同德县，建设内容为新建活动室 137.64 平方米，新建毛石挡土墙 20.00 米及室外附属。

2、工程招标范围：

2.1 清单范围内的全部工程内容。

3、工程量清单编制依据：

3.1 国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

3.2 人工费按照：青建工（2023）133 号文《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》。

3.4 青建工[2019]116 号文《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》。

4. 其他不可预见费及风险投标单位自行按实际考虑。

5. 本工程量清单应与招标文件中的投标须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

6. 安全文明施工费按照青建工（2022）222 号关于《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》执行。

7. 规费和税金应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

8. 清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中。

9. 投标单位在投标过程中根据施工图纸详细核对工程量清单，若有不符之处请在投标截止日前七日内通过招标单位以书面形式澄清，否则认为全部接受，且认为图纸所含内容全部计入投标总价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目--土建工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:场地土方 2. 挖土深度:2.1m	m3	334.24			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:无腐蚀性好土	m3	304.4			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:根据现场实际情况自行考虑	m3	29.83			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:300厚外墙 3. 砂浆强度等级:Ma5.0专用混合砂浆	m3	31.93			
5	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200厚内墙 3. 砂浆强度等级:Ma5.0专用混合砂浆	m3	14.08			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	地梁防冻胀	1. 地梁下设300厚粗砂回填,地梁两侧立砖	m3	21.78			
7	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.89			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.58			
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.59			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.19			
11	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.53			
12	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	15.47			
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.83			
14	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.87			
15	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	13.34			
16	010505008001	雨篷板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目——土建工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	010507001001	散水	1. 详见图集:青19J2-12-散3 2. 垫层材料种类、厚度:300厚级配砂石防冻胀层 3. 面层厚度:20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 4. 混凝土强度等级:60厚C20混凝土	m ²	74.85			
18	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.65			
19	010512001001	屋面预制钢筋混凝土板	1. 部位:屋面女儿墙檐口处 2. 100厚预制钢筋混凝土板	m ³	4.57			
20	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.236			
21	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	3.68			
22	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	4.233			
23	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤25	t	1.289			
24	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.895			
25	010516002001	预埋铁件	1. 规格:铁件安装	t	0.551			
26	010516003001	机械连接	1. 规格:电渣压力焊接 ≤18	个	45			
27	010516003002	机械连接	1. 规格:电渣压力焊接 ≤32	个	3			
28	010516003004	机械连接	1. 规格:直螺纹钢筋接头(钢筋接头mm) ≤25	个	14			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
29	010606008001	钢梯	1. 钢爬梯做法参见青19J9-112 2. 距地≥2.0m	t	0.12			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
30	010801002001	成品实木门	1. 门代号及洞口尺寸:M1124 1100*2400mm	樘	2			
31	010801002002	成品实木门	1. 门代号及洞口尺寸:M0821 800*2100mm	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目--土建工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	010802003001	乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM乙1024 1000*2400mm	樘	1			
33	010805005001	铝合金钢化玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸：M1527 1500*2700mm 2. 框材质：铝合金框 3. 玻璃品种、厚度：钢化玻璃	樘	2			
34	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C2122 2100*2200mm 2. 框、扇材质：铝塑 3. 玻璃品种、厚度：5+12A+5+12A+5中空玻璃	樘	4			
35	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C1518 1500*1800mm 2. 框、扇材质：铝塑 3. 玻璃品种、厚度：5+12A+5+12A+5中空玻璃	樘	4			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
36	010901001001	檐口	1. 斜板及钢挂瓦条做法参见青09J202-1-P26-2，青09J202-1-25（含金属瓦） 2. 檐口用8厚彩色钢板封檐板 3. 挂瓦条C型钢100*50*30*2，中距660 4. 顺水条Φ8钢筋，中距500 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 女儿墙顶部做1:3水泥砂浆卧瓦	m2	66.92			
37	010902001001	屋面卷材防水	1. 防水层数：3道 2. 防水层做法：2道3厚SBS防水卷材，1道2厚聚氨酯防水涂料	m2	125.44			
38	010902004001	屋面排水管	1. 做法详见：青19J3-37-1 2. 排水管品种、规格：DE110PVC落水管 3. 下接混凝土水簸箕，做法详见19J3-43-C 4. 出水口详见做法19J3-42-3	m	7.8			
39	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位：更衣间、茶水间墙面防水 2. 涂膜厚度、遍数：2厚非焦油聚氨酯涂膜设防	m2	56.79			
40	010903002002	墙面涂膜防水	1. 部位：外墙面防水 2. 涂膜厚度、遍数：1道	m2	179.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目--土建工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2厚聚氨酯防水涂料，1道防水砂浆					
41	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆内加3-5%防水剂	m2	17.21			
42	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 部位:有水房间地面防水 2. 涂膜厚度、遍数:1道SBS防水卷材，一道2厚聚氨酯防水涂料	m2	18.61			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
43	011001001001	保温隔热屋面	1. 做法详见:青19J2-22 3-屋8 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:110厚BS改性防火保温板（A级） 3. 30厚1:6水泥焦渣找坡层	m2	125.44			
44	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙面保温 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:80厚BS改性防火保温装饰一体板 3. 含成品塑料滴水	m2	179.48			
45	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:伸出屋面的排气孔、女儿墙、雨篷 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:30厚BS改性防火保温板	m2	176.5			
46	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:周边地面保温 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚石墨聚苯板	m2	87.8			
47	011002002001	防腐砂浆面层	1. 防腐部位:地面以下结构 2. 面层厚度:沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层，厚度 $\geq 300\mu m$ ；聚合物水泥砂浆两遍	m2	169.4			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
48	011102003001	块料楼地面	1. 做法详见:青19J2-57-地42 2. 找平层厚度、砂浆配合比:60厚C20细石混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处 ≥ 30 厚 3. 结合层厚度、砂浆配	m2	97.28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目--土建工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 面层材料品种、规格、颜色:地砖地面（形制甲方自定） 5. 铺Φ3间距50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管卡牢 6. 50厚石墨聚苯板保温 7. 垫层:60厚C20混凝土层，随打随抹平；150厚3:7灰土					
49	011102003002	块料楼地面	1. 做法详见：青19J2-57-地43 2. 找平层厚度、砂浆配合比:60厚C20细石混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚 3. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 面层材料品种、规格、颜色:地砖地面（形制甲方自定） 5. 铺Φ3间距50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管卡牢 6. 50厚石墨聚苯板保温 7. 垫层:60厚C20混凝土层，随打随抹平；150厚3:7灰土	m2	18.61			
50	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:踢脚同所在楼地面（形制甲方自定）	m	70.86			
51	011107002001	块料台阶面	1. 做法详见：青19J2-7-台3 2. 粘结材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖（形制甲方自定） 4. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 5. 300厚天然级配砂石防冻胀	m2	14.67			
52	011107002002	无障碍坡道	1. 做法详见：03J926-22-2 2. 找平层:30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖面层 4. 100厚C15混凝土 5. 300厚天然级配砂石防冻胀	m2	4.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目--土建工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
53	011201001001	墙面一般抹灰	1. 做法详见：青19J2-130-内39 2. 底层厚度、砂浆配合比：9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 面层厚度、砂浆配合比：5厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	229.02			
54	011204003001	块料墙面	1. 做法详见：青19J2-146-内85 2. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖面层（形制甲方自定） 3. 粘结层：4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 4. 9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平 5. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	56.79			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
55	011302001001	吊顶天棚	1. 做法详见：青19J2-194-棚46 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢大龙骨[45*15*1.2，中距≤1200]，找平后与钢筋吊杆固定；K型轻钢中龙骨K30.5*45，中距≤600；K型轻钢横撑龙骨K30.5*45，中距600 3. 面层材料品种、规格：铝合金方板吊顶	m2	18.6			
56	011302001002	吊顶天棚	1. 做法详见：青19J2-188-棚34 2. 龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢中龙骨[35*22，中距600]，找平后与钢筋吊杆固定；T型轻钢小龙骨22*22，中距600 3. 面层材料品种、规格：矿棉吸声板吊顶	m2	119.02			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
57	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆 2. 部位：其余房间内墙面	m2	229.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目--土建工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:凸出墙体部分、外墙门窗GRC装饰线条处 2. 涂料品种、喷刷遍数:外墙防水涂料	m2	134.97			
59	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙门窗边框处 2. 涂料品种、喷刷遍数:外墙防水涂料	m2	16.66			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
60	011501009001	厨房低柜	1. 操作台 2. 含灶具	m	7.7			
61	011502008001	GRC装饰线条	1. 线条安装部位:檐口、外墙门窗上部 2. 填充材料种类:GRC装饰线条	m	201.3			
62	011503001001	坡道扶手	栏杆做法参加03J9236-23-B 1. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手栏杆	m	8.4			
		分部小计						
		补充分部						
63	01B001	铜镜	1. ϕ 300成品铜镜 2. 铜镜做法膨胀螺丝与墙体可靠固定	个	42			
		分部小计						
		措施项目						
64	011701001001	综合脚手架		m2	137.64			
65	011702001001	独立基础模板		m2	26.4			
66	011702001002	基础垫层模板		m2	6.08			
67	011702002001	矩形柱模板		m2	74.29			
68	011702002002	矩形柱超高模板		m2	2.53			
69	011702003001	构造柱模板		m2	8.09			
70	011702005001	基础梁模板		m2	127.4			
71	011702006001	矩形梁模板		m2	114.5			
72	011702014001	有梁板模板		m2	107.24			
73	011702014002	有梁板超高模板		m2	107.24			
74	011702009001	过梁模板		m2	11.97			
75	011702021001	栏板模板		m2	118.6			
76	011702023001	雨篷板模板		m2	2.95			
77	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目--土建工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称:同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目一土建工程 标段:同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目—土建工程

标段：同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目--电气工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱ALZ 2. 型号:Pe=23KW 3. 安装方式:箱底距地1.5m暗装 4. 含配电箱内电子元器件	台	1			
2	030404034002	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m暗装	个	2			
3	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m暗装	个	1			
4	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m暗装	个	2			
5	030404034004	照明开关	1. 名称:防水单联开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.4m暗装	个	1			
6	030404035001	插座	1. 名称:普通安全型五孔插座 2. 规格:250V/10A, 安全型 3. 安装方式:距地0.3m暗装	个	17			
7	030404035002	插座	1. 名称:防水型厨房插座 2. 规格:250V/10A, 安全型 3. 安装方式:距地1.2m暗装	个	5			
8	030404035003	插座	1. 名称:防水型抽油烟机插座 2. 规格:250V/10A, 安全型 3. 安装方式:距地1.8m暗装	个	1			
9	030404035004	插座	1. 名称:防水型冰箱插座 2. 规格:250V/10A, 安全型 3. 安装方式:距地0.5m暗装	个	1			
10	030404035005	插座	1. 名称:防水型电灶插座 2. 规格:250V/10A, 安全型 3. 安装方式:距地1.2m暗装	个	1			
11	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1*20W 3. 类型:吸顶安装	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目--电气工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030412001003	普通灯具	1. 名称:防水型吸顶灯 2. 规格:1*40W 3. 类型:吸顶安装	套	1			
13	030412001004	普通灯具	1. 名称:成品太阳能壁灯 2. 规格:10W IP68, 含太阳能光伏板 3. 类型:H=2.6m墙壁明装	套	1			
14	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:1*28W 3. 安装形式:吸顶安装	套	4			
15	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2*28W 3. 安装形式:吸顶安装	套	6			
16	030411006001	接线盒	1. 名称:开关盒（插座盒） 2. 规格:86型	个	31			
17	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型	个	15			
18	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY23-4*16mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	14.4			
19	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:电缆截面(16mm ² 以内) 3. 材质、类型:铜芯	个	2			
20	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	13.4			
21	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	m	0.7			
22	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:暗配	m	5.3			
23	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	90.7			
24	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	73.1			
25	030411004001	配线	1. 名称:照明线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	222.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目--电气工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 材质:铜芯					
26	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯	m	291.9			
27	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:WDZ-BYJ-6mm ² 4. 材质:铜芯	m	18.9			
28	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	95.17			
29	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱MEB	台	1			
30	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 型号:综合 3. 电压等级(kV):1KV	系统	1			
31	030414011001	接地装置	1. 名称:接地网测试	系统	1			
		分部小计						
		应急照明						
32	030404017002	应急照明集中电源箱	1. 名称:应急照明集中电源箱 2. 型号:0.5KVA 3. 功能描述:AC220供电,为应急照明分配电装置提供DC36V电源 4. 安装方式:箱底距地1.5m暗装	台	1			
33	030412001002	普通灯具	1. 名称:消防应急照明灯 2. 规格:15W DC36V 3. 安装形式:H=2.6m墙壁明装	套	5			
34	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:1W DC36V 3. 安装形式:门上方0.2m墙壁明装	套	1			
35	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:1W DC36V 3. 安装形式:门上方0.2m墙壁明装	套	1			
36	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型	个	7			
37	030411004004	配线	1. 名称:应急照明线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYS-2*2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	32.6			
38	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管	m	31.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目--电气工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配					
		分部小计						
		综合布线						
39	030502010001	配线架	1. 名称:综合布线配线架BD 2. 安装方式:距地1.5m安装	个	1			
40	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:距地0.3m暗装 3. 底盒材质、规格:86底盒	个	8			
41	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线 2. 规格:UTP-6 3. 敷设方式:穿管敷设	m	88			
42	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	8.1			
43	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:暗配	m	16.9			
44	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	18.4			
		分部小计						
		有线电视						
45	030505003001	有线电视前端箱	1. 名称:有线电视前端箱VH 2. 规格:详见设计图纸	台	1			
46	030502004001	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:暗装,底边距地0.3m 3. 底盒材质、规格:信息底盒	个	2			
47	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	8.1			
48	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	14.3			
49	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:视频同轴电缆 2. 规格:SBYFV-75-5 3. 敷设方式:穿管敷设	m	16.3			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目—电气工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称:同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目一电气工程 标段:同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目—电气工程

标段：同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目—暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称:同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目一暖通工程 标段:同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目—暖通工程

标段：同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目一给排水工程 标段: 同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目—给排水工程

标段：同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--硬化地坪、挡土墙、原有厕所拆除

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		硬化地坪						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:场地土 2. 机械场地平整	m2	241.48			
2	010507002001	硬化地坪	1. 220厚C30混凝土面层 2. 200厚天然级配砂压实系数0.95 3. 300厚3:7灰土分两层夯实，压实系数0.95 4. 素土夯实，压实系数为0.93	m2	241.48			
		分部小计						
		挡土墙						
3	010403004001	毛石挡土墙	1. 做法详见：青19J5-1-47-13 2. 挡土墙H=3.5m, 顶面宽500mm, 底面宽1400mm, 基础埋深1400mm 3. 基础底换填300厚3:7灰土分两层夯实，压实系数为0.95 4. 挡土墙采用毛石，M7.5水泥砂浆砌筑 5. 1:2水泥砂浆勾石缝，外表面石面要求平整 6. 挡土墙每20m须留变形缝，缝宽20	m	20			
		分部小计						
		原有厕所拆除						
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 原有厕所拆除，拆除面积4.4m² 2. 垃圾清理外运，运距根据现场实际情况自行考虑	m2	4.4			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程—硬化地坪、挡土墙、原有厕所拆除 标段: 同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程—硬化地坪、挡土墙、原有
厕所拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程--给排水工程

标段：同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程--给排水工程

标段：同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程—玻璃钢化粪池

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程—玻璃钢化粪池

标段：同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程—玻璃钢化粪池

标段：同德县巴沟乡直曾寺活动场所危房重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：