


三角城村“十有工程”
建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

2024年11月18日

复 核 时 间:

2024年11月18日

单—1

三角城村“十有工程”建设项目 工程


招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2024年11月18日

封一1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001

总 说 明

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目

1、工程概况：

本工程为三角城村“十有工程”建设项目，主要建设内容是新建党建活动中心和配套附属设施。

2、工程招标范围：

2.1 招标清单内的全部内容。

3、工程量清单编制依据：

3.1 建设单位提供的施工图纸；

3.2 清单依据GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。

4、其他说明：

4.1 由于改造项目的不确定性，该项目考虑50000.00元暂列金额，投标时考虑税金。

4.2 清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中，若工程量项目清单不详之处，见设计施工图，施工图中未说明或描述不清的按常规做法，加以完善报价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--土建

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 弃土运距:投标人自行考虑 3. 取土运距:投标人自行考虑	m2	264.23			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:1.6米 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	302.95			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种:基础及房心土方回填 3. 取土内运投标人自行考虑。	m3	316.85			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆	m3	2.16			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖 2. 墙体类型:卫生间120mm厚隔墙和玻璃暖廊下600高墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	3.69			
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:采用A3.5蒸压加气砼砌块 2. 墙体类型:200厚加气块内墙 3. 砂浆强度等级:Ma7.5混合砂浆	m3	24.46			
7	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:采用A3.5蒸压加气砼砌块 2. 墙体类型:300厚加气块内墙 3. 砂浆强度等级:Ma7.5混合砂浆	m3	44.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--土建

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:基础梁底和两侧300mm处填级配砂, 防冻胀	m3	4.34			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.48			
10	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.01			
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.12			
12	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.95			
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.5			
14	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.7			
15	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.5			
16	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.64			
17	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	43.08			
18	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.94			
19	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.93			
20	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:卫生间200高素砼反坎 2. 混凝土种类:c20	m3	1.19			
21	010507001001	散水	1. 选用图集:青19J2-12-散1 2. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土垫层 3. 60厚C20砼随打随抹, 上撒1:1水泥砂子压光 4. 散水10m设置伸缩缝, 缝宽20, 缝内填沥青胶泥	m2	57.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--土建

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	010507001002	坡道	1. 选用图集：青19J2-9-坡3 2. 面层：30厚1:2水泥砂浆抹面，做出60宽6深水泥锯齿坡道 3. 垫层：300厚3:7灰土垫层，100厚C20砼	m ²	8.64			
23	010507003001	餐厅排水沟	1. 沟截面净空尺寸:300*300 2. 垫层材料种类、厚度:100厚C20砼垫层 3. 混凝土种类:素砼餐厅排水沟 4. 混凝土强度等级:C20 5. 上面设成品挡板 6. 含土方，模板，防水，面层面砖等工作内容	m	4.06			
24	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C20	m ²	27.36			
25	010507005001	窗台压顶	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C20 细石砼	m ³	0.81			
26	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ10mm以内	t	4.145			
27	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ12~18mm以内	t	4.02			
28	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ20~25mm以内	t	0.893			
29	010515001004	现浇构件钢筋	1. 砌体内加固筋 2. 钢筋种类:HRB400 3. 钢筋规格:Φ6mm以内	t	0.415			
30	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:Φ18	个	124			
31	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹套管连接 2. 规格:C16	个	36			
32	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹套管连接 2. 规格:C18-C20	个	20			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--土建

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
33	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1222 1200*2200mm 2. 门材质:仿实木装饰门, 配门套, 自带油漆	樘	7			
34	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0922 900*2200mm 2. 门材质:仿实木装饰门, 配门套, 自带油漆	樘	1			
35	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1222 1200*2200mm 2. 门框、扇材质:成品乙级钢制防火门	樘	2			
36	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 1500*2200mm 2. 门框或扇外围尺寸:玻璃门 3. 框材质:铝合金框, 专业厂家制作安装	樘	2			
37	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1514 1500*1400mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5LOW-E	樘	3			
38	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1815 1800*1500mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5LOW-E	樘	8			
39	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1215 1200*1500mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5LOW-E	樘	1			
40	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--土建

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		桥）窗	C0612 600*1200mm 2. 框、扇材质:70系列铝塑窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5LOW-E					
41	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FC乙1514 1500*1400mm 2. 框、扇材质:成品乙级防火窗 3. 专业厂家制作安装	樘	1			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
42	010901001001	瓦屋面	1. 选用图集: 23J909-5-46-屋B5 1. 瓦品种、规格:琉璃瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:具体做法详见图纸	m ²	76			
43	010902001001	屋面卷材防水	1. 选用图集:青19J12-233-屋34 2. 找平层:20厚1:3水泥砂浆找平 3. 卷材品种、规格、厚度:两道3+4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材,一道1.5厚聚氨酯涂膜防水层 4. 隔离层:10厚低标号砂浆隔离层 5. 40厚C20细石砼保护层,配Φ6的一级钢,双向@150钢筋网片	m ²	252.64			
44	010902004001	屋面排水管	1. 选用图集:青19J3-43-A、B 2. 排水管品种、规格:UPVC排水管Φ110,下设水簸箕	m	21.6			
45	010902008001	屋面变形缝	1. 详见图集:青19J1-5-14-2	m	5			
46	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位:新建建筑外墙,不含暖廊内外墙 2. 防水膜品种:聚氨酯	m ²	164.79			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--土建

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			涂膜防水 3. 涂膜厚度、遍数:二道1.5厚					
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
47	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30厚1:8水泥加气砼碎料2%找坡 2. 保温材料厚度:硬质聚氨酯保温板100厚	m2	176.34			
48	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30厚1:8水泥加气砼碎料2%找坡 2. 500宽憎水性岩棉防火保温隔离带	m2	38.15			
49	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:暖廊外外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚硬质聚氨酯保温板 3. 设耐碱网格布抹抗裂砂浆	m2	164.8			
50	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:周边地面保温 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:30mm厚硬质聚氨酯保温板	m2	91.5			
51	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位:±0.00以下砼构件表面和墙体表面 2. 隔离层材料品种:沥青冷底子油两遍,厚度≥300 μ M	m2	194.38			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
52	011101001001	水泥砂浆楼地面	暖廊地面 1. 选用图集: 23J909-3-8-地A2 2. 面层: 20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面	m2	163.69			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--土建

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			层,表面撒适量水泥粉抹压平整 3. 垫层材料及厚度: 80厚C20混凝土垫层, 150厚碎石夯入土中 4. 压实填土, 压实系数不小于92					
53	011102003001	块料地面（有防水）	1. 选用图集: 23J909-3-53-D24 2. 面层: 8厚防滑地砖, DTG砂浆擦缝(颜色业主定) 3. 结合层: 5厚DTA砂浆结合层 4. 找平层: 20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 5. 防水层: 二道1.5厚聚氨酯防水涂料 6. 最薄处30 C20 细石混凝土找坡层, 向地漏找 %坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 7. 垫层厚度和材料: 80厚C20混凝土垫层/现浇钢筋混凝土楼板 8. 压实填土, 压实系数不小于90	m2	33.35			
54	011102003002	块料地面	1. 选用图集: 23J909-3-52-D22 2. 面层材质: 8厚800*800防滑地砖, DTG砂浆擦缝(颜色业主定) 3. 结合层: 5厚DTA砂浆结合层 4. 找平层: 20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 5. 垫层厚度及材料: 80厚C20混凝土垫层 (6) 压实填土, 压实系数不小于90	m2	107.78			
55	011102003003	块料楼地面	1. 部位: 台阶地面平台	m2	15.12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--土建

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			处 2. 垫层厚度、砂浆配合比:300mm厚天然级配砂垫层, 60厚C20砼垫层 3. 粘结材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖铺面					
56	011105003001	块料踢脚线	1. 选用图集: 23J909-4-8-踢4D 2. 面层: 8厚彩色釉面砖, DTG砂浆勾缝 3. 结合层: 5厚DTA砂浆粘贴 4. 打底抹灰: 8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道	m	97.81			
57	011107002001	块料台阶面	1. 选用图集: 青19J2-8-台5 2. 垫层厚度、砂浆配合比:300mm厚天然级配砂垫层, 60厚C20砼垫层 3. 粘结材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖铺面	m ²	14.04			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
58	011201001001	墙面一般抹灰	1. 选用图集: 23J909-7-7-内4D 2. 内墙 3. 8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平	m ²	422.55			
59	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物水泥砂浆找平	m ²	169.78			
60	011204003001	块料墙面（有防水）	卫生间和幸福餐厅墙面 1. 选用图集: 青19J2-146-内85	m ²	128.55			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--土建

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 面层：8厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 3. 结合层：5厚DTA砂浆粘结层 3. 防水材料：1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 打底抹灰：6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 5. 找平抹灰：6厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面					
61	011210002001	金属隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色:塑钢隔断	m2	2.79			
62	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:70系列断桥铝合金暖廊隔断及顶棚 2. 玻璃品种、规格、颜色:专业厂家制作 3. 包括电动排烟窗	m2	264.95			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
63	011301001001	天棚抹灰	1. 选用图集：23J909-8-6-棚5 2. 打底抹灰：5-8厚 DP M10砂浆(1:0.5:3水泥石膏砂浆)抹平	m2	109.09			
64	011302001001	吊顶天棚	1. 选用图集：23J909-8-15-棚86 2. 现浇钢筋混凝土板底预留C8钢筋吊环, 固定镀锌膨胀螺栓, 双向中距≤1200 3. C6钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 与板底预留吊环固定 4. 与铝合金条板配套的专用龙骨 5. 0.8-1.0厚铝合金条板与配套专用龙骨固定	m2	33.35			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--土建

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
65	011407001001	墙面喷刷涂料	部位：内墙（包括原有建筑暖廊处墙面面积） 1. 面层：刷无机涂料 2. 3厚耐水腻子分遍找平	m2	463.17			
66	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 选用图集：青19J2-27-外19 2. 外墙高级涂料涂料	m2	169.78			
67	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料 3. 2-3厚面层腻子刮平	m2	109.09			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
68	011505001001	洗漱台	1. 选用图集：青19J10-2-54 2. 材料品种、规格、颜色：芝麻灰色镜面大理石洗漱台板 3. 支架、配件品种、规格：详见图集	m2	1.16			
69	011505010001	镜面玻璃	1. 选用图集：青19J10-2-64 2. 镜面玻璃品种、规格：化妆镜长度同台面长度，高1200mm	m2	2.52			
		分部小计						
		拆除工程						
	A. 16	拆除工程						
70	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有建筑暖廊山墙和隔断下墙体 2. 垃圾外运，运距自行考虑。	m3	5.58			
71	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有建筑暖廊处地砖地面和垫层 2. 垃圾外运，运距自行考虑	m2	30.26			
72	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除原有建筑暖廊处墙面涂料	m2	40.62			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--土建

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
73	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有建筑暖廊玻璃隔断 2. 垃圾外运，运距自行考虑	m2	47.25			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
74	011701001001	综合脚手架		m2	264.23			
75	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层	m2	8.96			
76	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	37.86			
77	011702001003	基础	1. 基础类型:带型基础	m2	4.05			
78	011702002001	矩形柱		m2	97.39			
79	011702002002	矩形柱（柱模板超高）		m2	2.85			
80	011702003001	构造柱		m2	25.81			
81	011702003002	构造柱（构造柱模板超高）		m2	0.4			
82	011702009001	过梁		m2	27.98			
83	011702014001	有梁板		m2	355.29			
84	011702008001	圈梁		m2	5.45			
85	011702014002	有梁板（有梁板模板超高）		m2	355.29			
86	011702021001	栏板		m2	152.26			
87	011702023001	悬挑板		m2	49.4			
88	011702025001	窗台板压顶		m2	5.48			
89	011702027001	台阶		m2	6.99			
90	011703001001	垂直运输		m2	264.23			
91	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--土建 标段：三角城村“十有工程”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目-
-土建 标段：三角城村“十有工程”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--土
建

标段：三角城村“十有工程”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--采暖

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖						
1	031005003001	其他成品散热器	1. 名称:碳晶石墨烯电加热器 2. 规格:720X520X50 3. 型号:电源:220V/50 Hz, 电热转换率:99% 4. 功率:1000W 5. 含内置式温控器	组	3			
2	031005003002	其他成品散热器	1. 名称:碳晶石墨烯电加热器 2. 规格:1020X520X50 3. 型号:电源:220V/50 Hz, 电热转换率:99% 4. 功率:1500W 5. 含内置式温控器	组	4			
3	031005003003	其他成品散热器	1. 名称:碳晶石墨烯电加热器 2. 规格:1320X520X50 3. 型号:电源:220V/50 Hz, 电热转换率:99% 4. 功率:2000W 5. 含内置式温控器	组	4			
		分部小计						
		通风						
4	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤ 320 5. 板材厚度: δ 0.5	m2	2.55			
5	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤ 1000 5. 板材厚度: δ 0.75	m2	11.77			
6	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:直径(mm) ≤ 450	m2	2.32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--采暖

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 板材厚度: δ 0.6					
7	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:200*150	个	1			
8	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:150*150	个	1			
9	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:150℃防火阀 2. 规格:510*510	个	1			
10	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:180℃防火阀 2. 规格:320*500	个	1			
11	030701002001	除尘设备	1. 名称:吸顶式通风器 2. 型号:BLD-18 3. 规格:Q=180m³/h W=35w	台	3			
12	03B001	排油烟罩	1. 名称:排油烟罩	个	1			
13	030701002002	除尘设备	1. 名称:轴流风机 2. 型号:DZ-11 3. 规格:L=1600m³/h, N=1450r/min, N=0.06KW 4. 备注:外设防雨百叶及防鼠放虫网, 内设可调式百叶	台	1			
14	030701002003	除尘设备	1. 名称:排油烟风机 2. 型号:SWF-I-No. 3 3. 规格:Q=1606m³/h P=236Pa W=0.25KW 4. 备注:含设备基础	台	1			
15	030701002004	除尘设备	1. 名称:油烟净化器 2. 型号:CF-2 3. 规格:处理风量:2000m³/h 设备阻力:150Pa 功率:0.9KW 4. 备注:含设备基础	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--采暖 标段：三角城村“十有工程”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目—采暖

标段：三角城村“十有工程”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--给排水

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢衬(涂)塑复合给水管 DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒, 液压试验	m	12.3			
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒, 液压试验	m	2.5			
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒, 液压试验	m	13.4			
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒, 液压试验	m	2.9			
5	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒, 液压试验	m	13.2			
6	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚氯	m	31.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--给排水

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			乙烯(PVC-U)排水管 DN100 4. 连接形式:承插胶粘剂粘接					
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
9	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
10	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
11	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗手盆 2. 规格、类型:感应水嘴 3. 组装形式:09S304-26	组	2			
12	031004006001	大便器	1. 名称:瓷蹲式大便器 2. 组装形式:详见图纸	组	2			
13	031004006002	大便器	1. 名称:连体坐便器 2. 组装形式:详见图纸	组	1			
14	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:成品拖布池 2. 组装形式:09S304-24	组	1			
15	031004004001	洗涤盆	1. 名称:洗菜池 2. 组装形式:详见图纸	组	1			
16	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	2			
17	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:网框地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1			
18	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
19	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢	kg	35.2			
20	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:刷樟丹漆、灰色调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	35.2			
21	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:泡沫橡塑	m3	0.27			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--给排水

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 绝热厚度:40mm					
22	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 介质管道规格:DN25	个	2			
23	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 介质管道规格:DN50	个	2			
24	031002003003	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 介质管道规格:DN100	个	2			
25	031002003004	套管	1. 名称、类型:一般钢套管制安 2. 介质管道规格:DN40	个	2			
		分部小计						
		热水						
26	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR给水管（热水） DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒，液压试验	m	11.2			
27	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
28	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
29	031006005001	太阳能集热装置	1. 名称:单管一体式太阳能热水器 2. 型号、容积:Z-BJ/0.8-YFC-1.5/09-58/1800/1-SD 3. 水箱容积: 75L	套	1			
30	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢	kg	5			
31	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:刷樟丹漆、灰色调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--给排水 标段：三角城村“十有工程”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--给排水

标段：三角城村“十有工程”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--电气

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱ALZ 2. 型号:XRM系列 3. 安装方式:箱底距地1.5m暗装 4. 备注:含能耗监测模块	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱CFAL 2. 型号:XRM系列 3. 安装方式:箱底距地1.5m暗装	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 ALYJ 2. 型号:XRM系列 3. 安装方式:箱底距地1.5m暗装	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱YYJ 2. 型号:油烟机控制箱 厂家配套 3. 安装方式:距地1.5米挂墙暗装,外壳防护等级IP54 4. 备注:风机应具有节能自动控制措施	台	1			
5	030904009001	控制箱	1. 名称:壁挂式电能监控主机	台	1			
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4x25 3. 敷设方式、部位:投标人根据现场自行考虑	m	30			
7	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJ(F)E-5x6 3. 敷设方式、部位:穿管	m	16.8			
8	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5	m	211.2			
9	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-4	m	555.6			
10	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-6	m	45.9			
11	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RYJSP-2x2.5	m	63.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--电气

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	70.4			
13	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	200.5			
14	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配	m	5.2			
15	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	63.8			
16	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配	m	16.5			
17	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:1*32W 3. 安装方式:嵌入式安装	套	6			
18	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED墙上座灯 2. 规格:1*32W 3. 安装方式: 安装高度 2.8米	套	3			
19	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:1*32W 3. 安装形式:吸顶安装	套	5			
20	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:2*32W 3. 安装形式:吸顶安装	套	10			
21	030412004001	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 2. 型号:TY-BLJC I系列 1W 3. 安装形式:A型灯具, 距地0.5m	套	1			
22	030412004002	装饰灯	1. 名称:集中电源疏散 照明灯(A型)-壁装型 2. 型号:TY-ZFJC系列 6 W 3. 安装形式:A型灯具,	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--电气

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			距地2.5m壁装，室外防护等级为IP67					
23	030412004003	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:TY-BLJC I系列1W 3. 安装形式:A型灯具,门框上方0.2m	套	2			
24	030412004004	装饰灯	1. 名称:双面多信息复合标志灯 2. 型号:TY-BLJC I系列1W 3. 安装形式:A型灯具,链吊距地2.5m安装	套	2			
25	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m,暗装	个	5			
26	030404034002	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m,暗装	个	1			
27	030404034003	照明开关	1. 名称:密闭二极开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m,暗装	个	4			
28	030404034004	照明开关	1. 名称:声光控延迟开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m,暗装	个	3			
29	030404035001	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座（安全型） 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地0.3m,暗装	个	18			
30	030404035002	插座	1. 名称:带保护接点暗装防溅插座（安全型） 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地0.3m,暗装	个	2			
31	030411006001	接线盒	1. 名称:电灶接线盒 2. 规格:厂家配套 3. 安装形式:底边距地	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--电气

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			0.5m，暗装					
32	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:底边距地0.5m，暗装	个	34			
33	030411006003	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:底边距地0.5m，暗装	个	33			
34	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 规格:300*200*100 3. 底边距地0.50m暗装	台	11			
35	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 规格:300*200*100 3. 底边距地0.50m暗装	台	1			
36	030409004001	均压环	1. 规格:采用直径 $\geq \Phi 10$ 建筑物基础钢筋和地梁上下两层钢筋中的主筋通长焊接连成电气通路作接地体	m	126.8			
37	030409002001	接地母线	1. 名称:接地装置预留(埋)外引接地连接线 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:-40x4	m	5			
38	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1	系统	1			
39	030414011001	接地装置	1. 名称:接地网调试	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
40	030502010001	配线架	1. 名称:光纤配线架 2. 规格:厂家配套 3. 安装方式:底边距地1.5m，明装	个	1			
41	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格:86型RJ45 3. 安装方式:底边距地0.3m，暗装	个	9			
42	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格:86型RJ11 3. 安装方式:底边距地0.5m，暗装	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--电气 标段：三角城村“十有工程”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目—电
气

标段：三角城村“十有工程”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目一室外工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土硬化路面						
1	041001001001	拆除路面	1. 构件名称:拆除原有混凝土地面至基层 2. 垃圾外运:运距自行考虑	m2	455			
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:220mm厚C25混凝土路面 2. 垫层材料种类及厚度:300厚天然级配砂 3. 基层处理:素土压实, 压实系数>97%	m2	520			
3	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:成品混凝土道牙石	m	100			
		分部小计						
		围墙更换						
4	01B001	铁艺围墙拆除	1. 原有铁艺围墙拆除(含基础拆除) 2. 垃圾外运:运距自行考虑	m	170			
5	01B002	铁艺围墙	1. 围墙总高度为1.8米, 其中下部0.4米为砖砌墙, 宽240mm, 外墙涂料饰面, 砖砌墙以上0.4米为铁艺围墙, 壁厚不小于2.0, 由专业厂家制作安装 2. 围墙每3.0米设370*240砖柱, 长度超过6.0米设胀缩缝 3. 100mm厚C20混凝土垫层, C25混凝土基础, 换填300厚级配砂石等, 砖基础为普通烧结砖, M7.5水泥砂浆, 地梁240*300, 4Φ12, Φ8@200。±0.00以上为砖基础为普通烧结砖, M10混合砂浆 4. 流水洞两间一个, 洞内抹20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂 5. 防潮层为20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂	m	130			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目一室外工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 具体做法详见设计图纸大样, 含土方、模板等					
		分部小计						
		健身器材						
6	05B001	成品健身器材	1. 名称:成品健身器材一套（8件） 2. 备注:样式、颜色由甲方自定	套	1			
		分部小计						
		运动场座椅						
7	01B003	运动场座椅	1. 名称:休闲座椅 2. 备注:样式、颜色由甲方自定	套	2			
		分部小计						
		文化宣传栏						
8	01B004	成品文化宣传栏	1. 成品文化宣传栏 2. 规格：3.0*1.8m 3. 200*200*5厚镀锌钢管红色氟碳漆饰面；100*100*5厚镀锌钢管红色氟碳漆饰面 4. 2400*1200*50厚宣传展示亚克力板，有专业厂家深化设计安装 5. 2厚钢板外包，折弯20mm，有专业厂家二次设计安装 6. 含基础、土方、模板等 7. 具体做法详见设计图纸大样 8. 备注:样式、颜色由甲方自定	个	3			
		分部小计						
		国旗台						
9	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑及详见设计说明 2. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	7.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目一室外工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	010103001002	回填方	1. 密实度要求:压实系数符合设计要求 2. 填方来源、运距:压实系数符合设计要求	m3	4.09			
11	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:压实系数符合设计要求	m3	3.29			
12	010501001002	垫层	1. 做法详见:19J5-1-59-4 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.86			
13	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.43			
14	011702002003	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m2	0.86			
15	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 Φ12~18	t	0.162			
16	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋螺栓	t	0.016			
17	011702001004	基础	1. 基础类型:垫层	m2	0.96			
18	011702001005	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	5.44			
19	011107001001	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色:中国红镜面花岗石	m2	16.12			
20	011702002004	矩形柱	1. 矩形柱	m2	4.32			
21	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格:成品不锈钢旗杆 2. 旗杆高度:H=16.0m	根	1			
22	010401003002	实心砖墙	1. 国旗台基础部分及其他构建详见做法参青:19J5-1-(58-63) 2. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5砖 3. 砂浆强度等级、配合比:MU5.0水泥砂浆	m3	3.98			
		分部小计						
		篮球场						
23	011103001001	橡胶板楼地面	1. 原混凝土面层凿毛处理;表面坑洼或裂缝等缺陷处进行填补 2. 12厚金刚砂耐磨地坪基层	m2	420			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目—室外工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚透气型复合EPDM(硅PU地坪)					
24	01B007	篮球架	1. 名称:篮球架（甲方自选）	副	2			
25	040205012001	隔离护栏	1. 类型:成品围栏 2. 规格、型号:H=6.0m 3. 材料品种:铁丝网(45X45mm网格); φ8mm螺栓、5X20mm扁铁; φ80mm镀锌钢管面刷黑色漆; φ50mm镀锌钢管面刷黑色漆 4. 含照明（由专业厂家提供详图）、基础、土方、模板等 5. 详见设计图	m	120			
		分部小计						
		门禁系统						
26	01B006	门禁系统(升降起落杆)	1. 名称:门禁系统(升降起落杆) 2. 备注:厂家定制安装(一套系统)	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目一室外工程 标段：三角城村“十有工程”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目一室外工程

标段：三角城村“十有工程”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目—室外管网土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水土建						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑及详见设计说明 2. 挖土深度:详见施工图 3. 其他:投标时施工单位依据自身施工组织设计自行考虑放坡系数及工作面	m3	144.1			
2	010404001002	管道垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚3:7灰土 2. 其他:管道基础做法详见设计图纸	m3	19.65			
3	010404001003	管道垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:中砂、粗砂基础,厚度详见图纸 2. 其他:管道基础做法详见设计图纸	m3	16.38			
4	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:中砂、粗砂或素土回填 2. 其他:管道回填做法详见设计图纸 3. 其他:投标时施工单位依据自身施工组织设计自行考虑放坡系数及工作面	m3	110.27			
5	010507006001	污水检查井	1. 名称:钢筋混凝土污水检查井 2. 图集选用:04S531-7 3. 尺寸:Φ700mm 4. 混凝土强度等级:C30 5. 防水、抗渗要求:S6 6. 防坠网:做法详见图纸 7. 井盖板采用:重型球墨铸铁井盖及井座 8. 含钢筋、模板等 9. 具体做法详见图集	座	5			
6	010507003002	污水沟	1. 沟截面净空尺寸:300×300mm 2. 垫层材料种类、厚度:素土夯实,100厚C10混凝土垫层 3. 混凝土种类:120厚	m	62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目一室外管网土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			C25混凝土 4. 防护材料种类:20厚1:2.5防水砂浆面层 5. 盖板做法:钢筋混凝土算子 6. 含挖土方、钢筋及模板 7. 具体做法详见图纸					
7	010507006002	化粪池	1. 名称:钢筋混凝土化粪池 2. 图集选用:07S906-3-13 3. 容积:12m³ 4. 型号:G5-12Q(无地下水,顶部可过汽车) 5. 含挖土方、钢筋及模板 6. 具体做法详见图集	座	1			
8	010507006003	隔油池	1. 名称:隔油池 2. 图集选用:07S906-5-26 3. 容积:3m³ 4. 型号:GG-3SF 5. 含挖土方、钢筋及模板 6. 具体做法详见图集	座	1			
		分部小计						
		雨水土建						
9	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑及详见设计说明 2. 挖土深度:详见施工图 3. 其他:投标时施工单位依据自身施工组织设计自行考虑放坡系数及工作面	m3	218.68			
10	010404001004	管道垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚3:7灰土 2. 其他:管道基础做法详见设计图纸	m3	29.82			
11	010404001005	管道垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:中砂、粗砂基础,厚度详见图纸	m3	24.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目一室外管网土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 其他:管道基础做法详见设计图纸					
12	010103001004	回填方	1. 填方材料品种:中砂、粗砂或素土回填 2. 其他:管道回填做法详见设计图纸 3. 其他:投标时施工单位依据自身施工组织设计自行考虑放坡系数及工作面	m3	164.01			
13	010507006004	雨水检查井	1. 名称:钢筋混凝土雨水检查井 2. 图集选用:04S531-7 3. 尺寸:Φ700mm 4. 混凝土强度等级:C30 5. 防水、抗渗要求:S6 6. 防坠网:做法详见图纸 7. 井盖板采用:重型球墨铸铁井盖及井座 8. 含钢筋、模板等 9. 具体做法详见图集	座	5			
14	040504009001	雨水口	1. 图集选用:16S518-39 2. 单篦雨水口	座	7			
		分部小计						
		给水及消防土建						
15	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑及详见设计说明 2. 挖土深度:详见施工图 3. 其他:投标时施工单位依据自身施工组织设计自行考虑放坡系数及工作面	m3	103.49			
16	010404001006	管道垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚3:7灰土 2. 其他:管道基础做法详见设计图纸	m3	14.78			
17	010404001007	管道垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:中砂、粗砂基础,厚度详见图纸 2. 其他:管道基础做法详见设计图纸	m3	12.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目—室外管网土建工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	010103001005	回填方	1. 填方材料品种:中砂、粗砂或素土回填 2. 其他:管道回填做法详见设计图纸 3. 其他:投标时施工单位依据自身施工组织设计自行考虑放坡系数及工作面	m3	76.39			
19	010401011001	室外消火栓井	1. 图集选用:05S502-68 2. 井截面、深度:1500x1500mm 3. 具体做法详见图集	座	2			
20	010507006005	阀门井	1. 名称:钢筋混凝土阀门井 2. 图集选用:04S531-4/8 3. 尺寸:1400*1400mm 4. 混凝土强度等级:C30 5. 防水、抗渗要求:S6 6. 垫层、基础材质及厚度:300厚3:7灰土; 100厚C15混凝土 7. 安全网材质:网绳材质可采用锦纶、维纶、涤纶或其他材质 8. 井盖板采用:Φ700重型球墨铸铁井盖及井座(防盗) 9. 含钢筋、模板等 10. 其他:具体做法和要求以施工图及相关图集为准	座	3			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目一室外管网土建工程 标段：三角城村“十有工程”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目一室外管网土建工程

标段：三角城村“十有工程”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--给排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:聚乙烯双壁波纹管 DN200 4. 连接形式:承插式胶圈接口 5. 备注:增强聚丙烯(FRPP)中空壁缠绕管 承插连接和“T”橡胶圈密封连接	m	41			
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:聚乙烯双壁波纹管 DN300 4. 连接形式:承插式胶圈接口 5. 备注:增强聚丙烯(FRPP)中空壁缠绕管 承插连接和“T”橡胶圈密封连接	m	74			
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 DN100 4. 连接形式:承插胶粘剂粘接	m	10			
4	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:聚乙烯双壁波纹管 DN300 4. 连接形式:承插式胶圈接口 5. 备注:增强聚丙烯(FRPP)中空壁缠绕管 承插连接和“T”橡胶圈密封连接	m	65			
5	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架PE塑料管 DN40 4. 连接形式:承插式胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消	m	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--给排水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			毒，液压试验 6. 备注：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管，电热熔管件连接，P=1.00mpa					
6	031001006012	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架PE塑料管 DN100 4. 连接形式：承插式胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗、消毒，液压试验 6. 备注：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管，电热熔管件连接，P=1.00mpa	m	64			
7	031003013001	水表	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：DN100 3. 附件配置：含远传水表1个、闸阀2个、防污染止回阀1个	组	1			
8	031003013002	水表	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：DN40 3. 附件配置：含远传水表1个、减压阀1个	组	1			
9	030901011001	室外消火栓	1. 型号、规格：SA100/65-1.0型 2. 设置永久性铭牌	套	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--给排水 标段：三角城村“十有工程”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：三角城村“十有工程”建设项目--给排水

标段：三角城村“十有工程”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：