



黄南州河南县宁木派出所业务用房建设工程

招标控制价


招标控制价 (小写): 3043756.4

(大写): 叁佰零肆万叁仟柒佰伍拾陆元肆角


招标人: 河南蒙古族自治县公安局





造价咨询人: 青海白雪工程项目管理有限公司



法定代表人或其授权人: 彩周


(签字或盖章)

法定代表人或其授权人: 董保华



(签字或盖章)

编制人: 王磊刚



复核人: 王水莲



编制时间: 2024年07月17日

复核时间: 2024年07月17日



黄南州河南县宁木特派派出所业务用房建设项目工程 招标工程量清单

招标人：河南蒙古族自治县公安局

(单位盖章)



造价咨询人：青海白雪工程咨询有限公司

(单位盖章)



2024年07月17日





黄南州河南县宁木特派出所业务用房建设项目工程

招标工程量清单

招标人

: 河南蒙古族自治县公安局
(单位盖章)



造价咨询人

: 青海白雪工程项目管理有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人

: 彩周

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人

: 董保华

(签字或盖章)



编制人

: 王磊刚

(造价工程师签字专用章)



复核人

: 王水莲

(造价工程师签字专用章)



编制时间 : 2024年07月17日

复核时间 : 2024年07月17日

清单总说明

工程名称：黄南州河南县宁木特派出所业务用房建设项目

1、工程概况：

本工程位于青海省河南县，包括新建派出所及室外配套附属设施等。

2、工程招标范围：

2.1 图纸设计范围内等全部内容。

3、工程量清单编制依据：

3.1 施工图；

3.2 工程量清单项目计量规范(2013-青海)；

3.3相关的规范、标准图集和技术资料。

3.4该工程量清单有错项或漏项时工程竣工结算时按实调整。

3.5其他不可预见费及风险投标单位自行按实际考虑。

3.6工程清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中。

3.7分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集等，根据规范要求，加以完善报价，如工程量清单中项目特征与设计等不一致的地方，根据招标文件规定的程序提出质疑，中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与设计施工图、技术说明(含答复)等不一致为由提出索赔。投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工方案，并作出报价。投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该招标工程量清单已包含了招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-土建及装饰工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 详见地勘报告 2. 弃土运距: 自行考虑	m ³	1179.32			
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种: 原土处理后回填	m ³	1032.45			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m ³	146.87			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	实心砖基础 现拌砂浆	m ³	2.02			
5	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 混凝土多孔砖 2. 墙体类型: 120厚内墙	m ³	9.57			
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: A3.5蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 200厚内墙 3. 砂浆强度等级: M7.5混合砂浆	m ³	163.37			
7	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: A3.5蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 300厚内墙 3. 砂浆强度等级: M7.5混合砂浆	m ³	31.33			
8	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: A3.5蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 200厚外墙 3. 砂浆强度等级: M7.5混合砂浆	m ³	84.7			
9	010404001001	垫层	1. 地梁防冻胀 2. 地梁下部及两侧填炉渣或粗砂厚度不小于200mm	m ³	229.3			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含泵车	m ³	10.21			
11	010501002001	带形基础（钢梯基）	1. 混凝土种类: 商砼	m ³	1.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-土建及装饰工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		础)	2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵车					
12	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵车	m3	34.5			
13	010502001001	矩形柱（含梯柱）	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵车	m3	65.18			
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵车	m3	17.12			
15	010503002001	矩形梁（含平台梁、梯梁、雨篷梁）	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵车	m3	148.16			
16	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵车	m3	0.4			
17	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵车	m3	9.64			
18	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵车	m3	121.74			
19	010505003001	刚性地坪	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵车	m3	53.69			
20	010505006001	栏板及梁下挂板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵车	m3	18.92			
21	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵车	m3	1.51			
22	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵车	m3	6.61			
23	010507001001	散水	详青19J2-12-散1 1. 60厚C20混凝土 2. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层100 3. 素土碾压向外坡3%~5%	m2	97.82			
24	010507003001	室内排水沟	国标07J302-4, 宽400*深度400, 含盖板, 含	m	4.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-土建及装饰工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			模板					
25	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含泵车	m3	2.03			
26	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	26.093			
27	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	22.619			
28	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤25	t	13.077			
29	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	3.852			
30	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接	个	864			
31	010516003002	机械连接	1. 连接方式:螺纹钢冷挤压接头 2. 规格:25mm	个	14			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
32	010607005001	砌块墙钢丝网加固	楼梯间及人行通道填充墙应采用A4@200*200钢丝网砂浆面层加强	m2	666.7			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
33	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M-1022 1000*2200 成品实木门 2. 含执手锁及其他所需五金	m2	55			
34	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M-1222 1200*2200 成品实木门 2. 含执手锁及其他所需五金	m2	26.4			
35	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M-0922 900*2200 成品实木门	m2	15.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-土建及装饰工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 含执手锁及其他所需五金					
36	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M-1524 1500*2400 外门 锌合金铸铝门,内6+6夹胶玻璃安全门(安全标志) 2. 含所需五金	m ²	14.4			
37	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲-1022 1000*2200 成品钢制甲级防火门 2. 含闭门器及其他所需五金	m ²	2.2			
38	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙-0720 700*2000 成品钢制丙级防火门 2. 含闭门器及其他所需五金	m ²	4.2			
39	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙-1524 1500*2400 成品钢制乙级防火门 2. 含闭门器及其他所需五金	m ²	10.8			
40	010802003004	钢质三防门	1. 门代号及洞口尺寸:SFM-1222 1200*2200 成品钢制三防门 2. 含闭门器及其他所需五金	m ²	2.64			
41	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙-1527 1500*2700 成品钢制乙级防火门 2. 含闭门器及其他所需五金	m ²	12.15			
42	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-1221 1200*2100 60系列平开铝合金断热窗5+12A+5LOW-E	m ²	7.56			
43	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FC-2 2100*1500 防火窗	m ²	6.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-土建及装饰工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
44	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-1518 1500*1800 60系列平开铝合金断热窗5+12A+5LOW-E	m ²	16.2			
45	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-1818 1800*1800 60系列平开铝合金断热窗5+12A+5LOW-E	m ²	110.16			
46	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-1821 1800*2100 60系列平开铝合金断热窗5+12A+5LOW-E	m ²	49.14			
47	010809004001	石材窗台板	所有窗户做单侧大理石窗台板，宽度150	m ²	15.21			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
48	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	A50钢管出水口外露50	个	5			
49	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:2厚SBS沥青卷材 2. 部位:雨篷	m ²	26.52			
50	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:-0.06m处20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂抹平	m ²	166.88			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
51	011001001001	保温隔热屋面	青19J2-262-坡屋46 1. 合成树脂波形瓦或氟塑树脂波形瓦 2. 木挂瓦条30*30，中距660 3. 木顺水条30*30，中距500 4. 35厚C20细石混凝土找平层(配A4@150x150钢筋网) 5. 防水材料共3道, 两道4.0mm高聚物改性沥青防水卷材, 另外一道为2.0mm高聚物改性沥青防水涂膜	m ²	418.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-土建及装饰工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 20厚1:3水泥砂浆找平层 7. 150厚BS-A级防火保温板 8. 钢筋混凝土屋面板,预埋A10钢筋头双向间距900,伸出屋面防水层30					
52	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙保温 2. 100厚BS改性防火保温板(A级)(一体板) 3. 含栏板 4. 含外墙及栏板抹灰	m2	708.34			
53	011003001001	隔离层	±0.000以下与土壤直接接触的基础、柱、梁、墙基础表面涂聚合物水泥浆两遍	m2	753.07			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
54	011101001001	水泥砂浆楼地面	详青19J2-73-楼5 1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 35厚C20细石混凝土随捣随抹 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层四周卷起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 6. 钢筋混凝土楼板	m2	4.3			
55	011101001002	水泥砂浆楼地面	详青19J2-45-地7 1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 35厚C20细石混凝土随捣随抹 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水 5. 1:3水泥砂浆找坡	m2	2.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-土建及装饰工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 7. 60厚C20混凝土垫层 8. 素土夯实					
56	011102003001	块料楼地面	详青19J2-85-楼39 1. 铺6~10厚地砖楼面, 干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层, 随打随抹光	m2	712.78			
57	011102003002	块料楼地面	详青19J2-85-楼41 1. 铺8~10厚地砖楼面, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层四周翻起150高, 1道1.2mm厚 高分子防水卷材 5. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向地漏, 次抹平 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层	m2	30.22			
58	011102003003	块料楼地面	详青19J2-52-地29 1. 铺6~10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实	m2	333.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-土建及装饰工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
59	011102003004	块料楼地面	详青19J2-53-地30 1. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层四周翻起150高，1道1.2mm厚高分子防水卷材 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平 6. 60厚C20混凝土层 7. 素土夯实	m ²	40.1			
60	011105003001	块料踢脚线	详青19J2-111-踢20 1. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿)	m	848.04			
61	011107001001	台阶	详青19J2-8-台5 1. 20厚花岗石板铺面、正、背面及四周满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C20混凝土 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土碾压	m ²	58.9			
62	011107001002	坡道	详青19J2-10-坡5 1. 20厚花岗石板铺面、正、背面及四周满涂防污剂，稀水泥浆擦缝	m ²	12.24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-土建及装饰工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 100(150)厚C20混凝土 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土碾压(坡度按工程设计)					
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
63	011204003001	块料墙面	详青19J2-144-内80（墙面防水设为1道1.5mm厚合成高分子防水涂料） 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖(粘贴前浸水2小时) 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 素水泥一道(内掺建筑胶) 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆压实抹平 6. 8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛 7. 界面处理剂一道甩毛(抹前墙面用水润湿)	m2	259.36			
64	011209001001	带骨架幕墙	首层门斗幕墙, 6厚钢化安全夹胶玻璃	m2	27.1			
65	011210001001	木隔断	厕所胶合板隔断1.8m	m2	51.78			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
66	011302001001	吊顶天棚	详青19J2-191-棚41 1. 0.8~1.0厚铝合金条板面层 2. 条板轻钢龙骨TG45x48(或50x26), 中距<1200	m2	67.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-土建及装饰工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. U型轻钢大龙骨[38x12x1.2, 中距≤1200, 与钢筋吊杆固定 4. A6钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 与板底预埋吊环固定 5. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环, 双向中距S1200(预制板可在板缝内预埋吊环)					
67	011302001002	吊顶天棚	详青19J2-188-棚35 1. 12厚矿棉吸声板用专用粘结剂粘贴 2. 9.5厚纸面石膏板(3000x1200)用自攻螺丝固定, 中距≤200 3. U型轻钢横撑龙骨U27x60x0.63. 中距≤1200 4. U型轻钢中龙骨U27x60x0.63. 中距等于板材1/3宽度 5. U型轻钢大龙骨U27x[60x30x1.5, 中距≤1200(上人)(找平后与吊杆固定) [50x15x1.5, 中距≤1200(不上人) 6. A8螺栓吊杆, 双向中距S1200, 与钢筋吊环固定 7. 现浇混凝土板底预埋A10钢筋吊环, 双向中距≤1200(预制板可在板缝内预埋吊环)	m ²	249.66			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
68	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 雨篷 2. 雨篷水泥砂浆打底	m ²	34.52			
69	011407001002	墙面喷刷涂料	详青19J2-123-内13 1. 刷(喷)内墙涂料(或其它做法) 2. 2厚粉刷石膏(粉刷石膏与水的重量比为	m ²	2571.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-土建及装饰工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			1:0.42)罩面压光 3.10厚粉刷石膏砂浆(石膏、砂、水的重量比为1:2.5:0.64)打底抹平 4.墙面先用水湿润,除去浮灰杂物 5.墙面用素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 6.刷面层粉刷石膏1道,墙面先浇水或刷界面剂						
70	011407002001	天棚喷刷涂料	详青19J2-179-棚10 1.喷(刷、辊)面浆饰面(也可不做,由工程设计定) 2.2厚精品(面层专用)粉刷石膏罩面压实赶光 3.6厚粉刷石膏打底找平,木抹子抹毛 4.刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m ²	862.81				
		分部小计							
	A.15	其他装饰工程							
71	011503001001	楼梯栏杆扶手	具体做法材质详见施工图	m	16.5				
72	011503001002	坡道栏杆扶手	具体做法材质详见施工图	m	19.78				
73	011505001001	洗漱台	石材洗漱台,详见施工图	m ²	4.1				
74	011505001002	窗口传送台	30花岗岩台面,离地面0.9m	m ²	2.94				
75	011505005001	卫生间扶手	残疾人安全抓杆,详见施工图	个	3				
76	011505010001	镜面玻璃	镜子 1200*1800	m ²	6.48				
77	011508004001	金属字	成品字体,具体尺寸材质详见施工图	个	5				
		分部小计							
		补充分部							
78	01B002	组合风帽安装	风帽安装	套	4				
79	01B003	卫生间排气道	卫生间排气道	节	12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-土建及装饰工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
80	01B004	低拉挂衣钩	详见施工图	套	1			
81	01B005	救助呼叫装置	详见施工图	套	1			
82	01B006	多功能台	详见施工图	套	1			
83	01B007	钢管装饰	50*50方钢管，间距50，详见施工图	m	243.6			
84	01B008	室外钢楼梯	具体尺寸及材质详见施工图，室外钢楼梯专业厂家设计安装（含栏杆扶手，踏步，平台等所有钢楼梯构件）	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
85	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 12m	m ²	1284			
86	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构 2. 塔式起重机，含安拆及基础	m ²	1284			
87	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式挖掘机	台次	1			
88	011702009001	过梁		m ²	128.8			
89	011702001001	独立基础		m ²	86.76			
90	011702001002	条形基础		m ²	3.36			
91	011702001003	基础垫层		m ²	19.8			
92	011702002001	矩形柱		m ²	515.68			
93	011702002002	矩形柱	矩形柱超高模板	m ²	40.37			
94	011702003001	构造柱		m ²	141.36			
95	011702006001	矩形梁		m ²	1135.01			
96	011702006002	矩形梁	矩形梁超高模板	m ²	152.16			
97	011702008001	圈梁		m ²	3.36			
98	011702014001	有梁板		m ²	1060.07			
99	011702014002	有梁板	有梁板超高模板	m ²	565.77			
100	011702016001	刚性地坪		m ²	357.95			
101	011702021001	栏板		m ²	220.69			
102	011702023001	雨篷		m ²	9.06			
103	011702024001	楼梯		m ²	39.3			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-土建及装饰工程

第 13 页 共 13 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-土建及装饰工程

标段：黄南州河南县宁木特派出所业务用房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：派出所-土建及装饰工程

标段：黄南州河南县宁木特派派出所业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-电气工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:动力总配电箱 AP	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:供暖泵配电箱 AP1	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:空气源热泵配电箱	台	1			
4	030404016001	控制箱	1. 名称:加热循环水泵就地控制箱	台	1			
5	030404016002	控制箱	1. 名称:供热循环水泵就地控制箱	台	1			
6	030404017004	配电箱	1. 名称:ALZ配电箱	台	1			
7	030404017005	配电箱	1. 名称:AL1配电箱	台	1			
8	030404017006	配电箱	1. 名称:AL2配电箱	台	1			
9	030404017007	配电箱	1. 名称:AL3配电箱	台	1			
10	030404017008	配电箱	1. 名称:ALC厨房配电箱	台	1			
11	030404018001	插座箱	1. 名称:插座箱 2. 规格:527X500X150mm	台	1			
12	030404017009	配电箱	1. 名称:应急照明集中电源	台	1			
13	030602001001	显示仪表	1. 名称:电度表 2. 型号:DT862-41.5(6)	台	1			
14	030602001002	显示仪表	1. 名称:电度表 2. 型号:DT862-4 20(80)A	台	3			
15	030412004001	装饰灯	1. 名称:多信息复合指示灯(安全出口)(DC36V) 2. 规格:LED-1W(A型灯具)	套	11			
16	030412004002	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(DC36V) 2. 规格:LED-1W(A型灯具)	套	19			
17	030412004003	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯向左、向右(DC36V) 2. 规格:LED-1W(A型灯具)	套	2			
18	030412004004	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯(DC36V) 2. 规格:LED-1W(A型灯	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-电气工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			具					
19	030412004005	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 (DC 36V) 2. 规格:LED-3W (A型灯具)	套	33			
20	030412005001	荧光灯	1. 名称:防爆二管荧光灯 2. 规格:2*48W	套	6			
21	030412005002	荧光灯	1. 名称:防爆二管荧光灯 2. 规格:2*42W	套	2			
22	030412005003	荧光灯	1. 名称:防爆二管荧光灯 2. 规格:2*70W	套	2			
23	030412005004	荧光灯	1. 名称:二管荧光灯 2. 规格:2*35W	套	2			
24	030412005005	荧光灯	1. 名称:二管荧光灯 2. 规格:2*28W	套	22			
25	030412005006	荧光灯	1. 名称:二管荧光灯 2. 规格:2*70W	套	26			
26	030412005007	荧光灯	1. 名称:二管荧光灯 2. 规格:2*56W	套	12			
27	030412005008	荧光灯	1. 名称:单管LED灯	套	4			
28	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯	套	14			
29	030412001002	普通灯具	1. 名称:红外线声光控吸顶灯	套	17			
30	030412001003	普通灯具	1. 名称:声光报警灯	套	1			
31	030904003001	按钮	1. 名称:无障碍报警按钮	个	1			
32	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关	个	4			
33	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关	个	27			
34	030404034003	照明开关	1. 名称:密闭双联开关	个	11			
35	030404034004	照明开关	1. 名称:防爆双联开关	个	5			
36	030404035001	插座	1. 名称:安全型五孔插座 2. 规格:10A/220V	个	118			
37	030404035002	插座	1. 名称:防爆插座	个	20			
38	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	376			
39	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:剔槽	m	68.44			
40	030411001001	配管	1. 材质:PVC	m	12.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-电气工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:25 3. 配置形式:暗敷					
41	030411001002	配管	1. 材质:JDG 2. 规格:25 3. 配置形式:暗敷	m	835.65			
42	030411001003	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:DN80 3. 配置形式:暗敷	m	6			
43	030411001004	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:DN65 3. 配置形式:暗敷	m	16.5			
44	030411001005	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:DN50 3. 配置形式:暗敷	m	46.8			
45	030411001006	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:暗敷	m	1.98			
46	030411001007	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:暗敷	m	47.28			
47	030411001008	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:暗敷	m	168.69			
48	030411001009	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗敷	m	333.4			
49	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*4 3. 敷设方式、部位:室内	m	18			
50	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*6 3. 敷设方式、部位:室内	m	18			
51	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*6 3. 敷设方式、部位:室内	m	21.6			
52	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*10 3. 敷设方式、部位:室内	m	4.63			
53	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	29.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-电气工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:YJV-5*16 3. 敷设方式、部位:室内					
54	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*25 3. 敷设方式、部位:室内	m	14.5			
55	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4X25+1X16 3. 敷设方式、部位:室内	m	52.92			
56	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY-4*70+1x35 3. 敷设方式、部位:室内	m	17.2			
57	030411004001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:NHBV-2.5	m	342.27			
58	030411004002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BYJ2.5	m	1881.26			
59	030411004003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ2.5	m	89.92			
60	030411004004	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BYJ4	m	1958.31			
61	030411004005	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ4	m	73.8			
62	030411004006	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ6	m	109.74			
63	030411004007	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZN-RYJS-2X1.5	m	327.9			
64	030411004008	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:ZR-RVS-2X1.5	m	17.6			
65	030411003001	桥架	1. 名称:强电线路金属线槽 2. 规格:150x75	m	76.77			
66	031002001001	管道支架	1. 材质:线槽支架	kg	92.14			
67	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢-40x4	m	389.92			
68	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:Φ12热镀锌圆钢接闪带做接闪器	m	143.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-电气工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
69	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用其结构柱内钢筋作为专用引下线	m	145				
70	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位箱	台	1				
71	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB等电位箱	台	3				
72	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1KV以下	系统	2				
73	030414011001	接地装置	1. 名称:接地网	系统	1				
74	080806008001	电动机检查接线	1. 名称:电动机检查接线 2. 容量(kW):1.1KW	台	2				
75	080806008002	电动机检查接线	1. 名称:电动机检查接线 2. 容量(kW):0.55KW	台	2				
		分部小计							
		措施项目							
76	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-弱电工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		内网						
1	030502010001	配线架	1. 名称:内网配线架	个	1			
2	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:分线箱	个	1			
3	030502005001	双绞线缆	1. 规格:CAT5e 4对UTP 2. 敷设方式:管内穿线	m	13.64			
4	030502005002	双绞线缆	1. 规格:CAT5e 4对UTP 2. 敷设方式:线槽穿线	m	8.31			
5	030411004009	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:RVB-2*0.5	m	510.6			
6	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座（内网）	个	18			
7	030411001010	配管	1. 材质:PVC 2. 规格:20 3. 配置形式:暗敷	m	133.75			
8	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	18			
9	030411001011	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:DN50 3. 配置形式:暗敷	m	3			
10	030502007001	光缆	1. 规格:4芯多模光缆	m	3			
		分部小计						
		外网						
11	030502010002	配线架	1. 名称:外网配线架	个	1			
12	030502010003	配线架	1. 名称:1WFD配线架	个	3			
13	030411003002	桥架	1. 名称:弱电线路金属线槽 2. 规格:200*100	m	108.71			
14	031002001002	管道支架	1. 材质:线槽支架	kg	129.6			
15	030502005003	双绞线缆	1. 规格:CAT5e 4对UTP 2. 敷设方式:管内穿线	m	820.61			
16	030502005004	双绞线缆	1. 规格:CAT5e 4对UTP 2. 敷设方式:线槽穿线	m	1068.45			
17	030411004010	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:RVB-2*0.5	m	1798.95			
18	030502012002	信息插座	1. 名称:信息插座	个	88			
19	030501009001	路由器	1. 名称:无线AP	台	6			
20	030502012003	信息插座	1. 名称:电话插座	个	88			
21	030411001012	配管	1. 材质:PVC 2. 规格:20 3. 配置形式:暗敷	m	1072.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-弱电工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	176			
23	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:剔槽	m	71.2			
24	030411001013	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:暗敷	m	3			
25	030411001014	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:DN50 3. 配置形式:暗敷	m	6			
26	030502007002	光缆	1. 规格:4芯多模光纤	m	9			
		分部小计						
		有线电视						
27	030505005001	射频同轴电缆	1. 规格:SYWV-75-5 2. 敷设方式:穿管敷设	m	191.28			
28	030505005002	射频同轴电缆	1. 规格:SYWV-75-5 2. 敷设方式:桥架敷设	m	570.97			
29	030411001015	配管	1. 材质:PVC 2. 规格:20 3. 配置形式:暗敷	m	161.58			
30	030411001016	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:DN50 3. 配置形式:暗敷	m	3			
31	030505005003	射频同轴电缆	1. 规格:SYWV-75-9	m	3			
32	030502012004	信息插座	1. 名称:电视插座	个	25			
33	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	25			
34	030502003002	分线接线箱（盒）	1. 名称:电视前端箱DS0	个	1			
		分部小计						
		视频监控						
35	030411004011	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BV-2.5	m	952.82			
36	030505005004	射频同轴电缆	1. 规格:SYV-75-5 2. 敷设方式:穿管敷设	m	34.14			
37	030505005005	射频同轴电缆	1. 规格:SYV-75-5 2. 敷设方式:桥架敷设	m	442.27			
38	030411001017	配管	1. 材质:PVC 2. 规格:20 3. 配置形式:暗敷	m	34.14			
39	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:彩色摄像机 2. 类别:彩色, 高清 3. 安装方式:吸顶	台	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-弱电工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
40	030507009001	视频控制设备	1. 名称:视频监控主机(成套设备) 2. 规格:成品设备,型号甲方自定	套	1			
		分部小计						
		审讯监控系统						
41	030411004012	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BV-2.5	m	94.06			
42	030502005005	双绞线缆	1. 规格:八芯双绞线 2. 敷设方式:管内穿线	m	47.03			
43	030505005006	射频同轴电缆	1. 规格:SYV-75-5 2. 敷设方式:穿管敷设	m	19			
44	030505005007	射频同轴电缆	1. 规格:SYV-75-5 2. 敷设方式:桥架敷设	m	28.03			
45	030411001018	配管	1. 材质:KBG 2. 规格:20 3. 配置形式:暗敷	m	19			
46	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:带云台电视摄像机 2. 类别:彩色, 高清 3. 安装方式:吸顶	台	4			
47	030507009002	视频控制设备	1. 名称:视频监控主机(成套设备) 2. 规格:成品设备,型号甲方自定	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
48	031301017002	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：派出所-弱电工程

标段：黄南州河南县宁木特派出所业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:衬塑钢管 DN65 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	8.04			
2	031001001002	镀锌钢管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:衬塑钢管 DN40 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	6.3			
3	031001001003	镀锌钢管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:衬塑钢管 DN32 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	7.73			
4	031001001004	镀锌钢管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:衬塑钢管 DN25 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	66.13			
5	031001001005	镀锌钢管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:衬塑钢管 DN20 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	38.98			
6	031001001006	镀锌钢管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:衬塑钢管 DN15 3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	10.74			
7	031001001007	镀锌钢管	1. 介质:热水 2. 材质、规格:衬塑钢管 DN25	m	38.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			3. 连接形式:丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求						
8	031001006001	塑料管	1. 介质:热水 2. 材质、规格:PPR DN20 3. 连接形式:电熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	10.55				
9	031002003001	套管	1. 材质:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	1				
10	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN32	个	2				
11	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN25	个	5				
12	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1				
13	031003001001	螺纹阀门	1. 材质:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2				
14	031003001002	螺纹阀门	1. 材质:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2				
15	031003001003	螺纹阀门	1. 材质:闸阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1				
16	031003001004	螺纹阀门	1. 材质:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	14				
17	031003001005	螺纹阀门	1. 材质:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	6				
18	031003001006	螺纹阀门	1. 材质:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	3				
19	031003001007	螺纹阀门	1. 材质:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	031003001008	螺纹阀门	1. 材质:减压阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	3			
21	031003001009	螺纹阀门	1. 材质:减压阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	1			
22	031003001010	螺纹阀门	1. 材质:角阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	2			
23	031006005001	全玻璃真空管型太阳能热水器	1. 型号、规格:家用型太阳能热水器 280L SPQBP58-2100/34-280-3S 含相关附件	套	2			
24	031002001003	管道支架	1. 材质:管道支架制作安装	kg	55.7			
25	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:刷二道樟丹	kg	38.99			
26	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:刷二道樟丹,明装时加刷银粉二道	kg	16.71			
27	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉 2. 绝热厚度:20mm	m ³	1.22			
		分部小计						
		排水						
28	031001006002	塑料管	1. 介质:排水 2. 材质、规格:高密度聚乙烯排水管 De160 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	6.85			
29	031001006003	塑料管	1. 介质:排水 2. 材质、规格:高密度聚乙烯排水管 De110 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	60.06			
30	031001006004	塑料管	1. 介质:排水 2. 材质、规格:高密度	m	10.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			聚乙烯排水管 De75 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求					
31	031001006005	塑料管	1. 介质:排水 2. 材质、规格:高密度聚乙烯排水管 De50 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	4.75			
32	031004014001	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:地漏 DN100	个	11			
33	031004014002	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:清扫口 DN100	个	4			
34	031004014003	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:检查口 DN150	个	1			
35	031004014004	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:检查口 DN100	个	2			
36	031004014005	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:钢丝球通气帽 DN100	个	1			
37	031002001004	管道支架	1. 材质:成品管卡 DN100	套	75			
38	031002001005	管道支架	1. 材质:成品管卡 DN160	套	8			
39	031002003004	套管	1. 材质:柔性防水套管 2. 规格:DN150	个	1			
40	031002003005	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN150	个	3			
41	031002003006	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100	个	2			
		分部小计						
		雨水						
42	031001006006	塑料管	1. 介质:雨水 2. 材质、规格:HDPE承压塑料管 De110 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	51.2			
43	031004014006	给、排水附(配)件	1. 材质:雨水斗	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-给排水工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
44	031004014007	给、排水附(配)件	1. 材质:雨水簸箕	个	4				
45	031002001006	管道支架	1. 材质:成品管卡 DN100	套	25				
46	031004014008	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:检查口 DN100	个	12				
47	031002003007	套管	1. 材质:一般钢套管 2. 规格:DN100	个	8				
48	031002003008	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150	个	4				
		分部小计							
		洁具							
49	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗手池 2. 规格、类型:型号、材质以实际订货为准	组	8				
50	031004006001	大便器	1. 材质:蹲便器 2. 规格、类型:型号、材质以实际订货为准	组	13				
51	031004006002	大便器	1. 材质:座便器 2. 规格、类型:型号、材质以实际订货为准	组	1				
52	031004007001	小便器	1. 材质:小便器 2. 规格、类型:型号、材质以实际订货为准	组	3				
53	031004019001	隔油器	1. 类型:简易隔油器 2. 型号、规格:GY-GT-1	套	1				
54	030901013001	灭火器	1. 规格、型号:MF/ABC5	具	6				
55	030901013002	灭火器	1. 规格、型号:MF/ABC4	具	12				
		分部小计							
		措施项目							
56	031301017003	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-给排水工程

标段：黄南州河南县宁木特派出所业务用房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：派出所-给排水工程

标段：黄南州河南县宁木特派出所业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-采暖工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖						
1	010507003002	电缆沟、地沟	1.半通行素混凝土基础:1000*1200mm,具体做法详见青2013G02第10页G-27-11	m	45			
2	030413005001	人(手)孔砌筑	1.名称:检修人孔 2.规格:800(L)x800(W)mm	个	1			
3	031001001008	无缝钢管	1.安装部位:暖沟 2.介质:供、回水 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN80 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	63.08			
4	031001001009	无缝钢管	1.安装部位:暖沟 2.介质:供、回水 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN65 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	14.66			
5	031001001010	无缝钢管	1.安装部位:暖沟 2.介质:供、回水 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN50 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	3.66			
6	031001002001	钢管	1.安装部位:暖沟 2.介质:供、回水 3.规格、压力等级:焊接钢管 DN40 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	6.67			
7	031001002002	钢管	1.安装部位:暖沟 2.介质:供、回水 3.规格、压力等级:焊接钢管 DN32 4.连接形式:螺纹连接	m	3.74			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-采暖工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求					
8	031001002003	钢管	1. 安装部位:管沟 2. 介质:供、回水 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	27.13			
9	031001001011	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供、回水 3. 规格、压力等级:无缝钢管 DN50 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	18.2			
10	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供、回水 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN40 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	54.6			
11	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供、回水 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	18.2			
12	031001002006	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供、回水 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	18.2			
13	031008012001	集水器	1. 规格:分集水器(含阀门)可根据具体情况	台	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-采暖工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			按此规律改变分集水器规格					
14	031005002001	钢制散热器（28片/组）	1. 型号、规格：散热器采用低温对流辐射TZ53006-1.2型散热器，散热器中心距为600mm，每片散热器标准条件下每片散热量为76.6w/片(ΔT=27℃)，工作压力1.0MPa，要求散热器表面喷塑。	组	3			
15	031003001011	螺纹阀门	1. 材质：截止阀 2. 规格、压力等级：DN50	个	2			
16	031003001012	螺纹阀门	1. 材质：闸阀 2. 规格、压力等级：DN50	个	2			
17	031003001013	螺纹阀门	1. 材质：截止阀 2. 规格、压力等级：DN40	个	6			
18	031003001014	螺纹阀门	1. 材质：闸阀 2. 规格、压力等级：DN40	个	6			
19	031003001015	螺纹阀门	1. 材质：截止阀 2. 规格、压力等级：DN32	个	2			
20	031003001016	螺纹阀门	1. 材质：闸阀 2. 规格、压力等级：DN32	个	2			
21	031003001017	螺纹阀门	1. 材质：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	4			
22	031003001018	螺纹阀门	1. 材质：截止阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	2			
23	031003001019	螺纹阀门	1. 材质：ZWT-20自力式两通温控阀	个	3			
24	031003001020	螺纹阀门	1. 材质：手动高阻黄铜球阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	3			
25	031003001021	螺纹阀门	1. 材质：6专用排气阀	个	3			
26	031003001022	螺纹阀门	1. 类型：自动排气阀	个	21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-采暖工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格、压力等级:DN20					
27	030108006001	其他风机	1. 名称:贯流式热水空气幕 2. 型号:RM-1515 3. 规格:风量:2800m ³ /h 供热量:5.5KW 热水温度:50℃ 风速:8.5m/s 功率:0.25Kw 220V~50Hz 重量:53kg 外形尺寸:1500(L)x390(W)x265(H)	台	2			
28	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:填充层:C20豆石混凝土、绝热层:挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料 2. 钢丝网设计要求:100mmx100mm钢丝网	m ²	1054.01			
29	031005006002	地板辐射采暖	1. 管道材质、规格:PE-RT 20	m	4082			
30	031002001007	管道支架	1. 材质:管道支架制作安装	kg	86.2			
31	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:一道防锈漆,两道调和漆	kg	86.2			
32	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:除锈 2. 油漆品种:两道耐热防锈漆,保护层外表面刷两道调和漆	m ²	25.8			
33	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:除锈 2. 油漆品种:一道防锈漆,两道调和漆	m ²	11.47			
34	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度:32mm	m ³	0.96			
35	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度:28mm	m ³	0.24			
36	031002003009	套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 规格:DN150	个	2			
3	031002003010	套	1. 名称、类型:一般钢	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-采暖工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
7		管	套管 2. 规格:DN50						
38	031002003011	套管	1. 名称、类型:一般钢 套管 2. 规格:DN40	个	6				
39	031002003012	套管	1. 名称、类型:一般钢 套管 2. 规格:DN32	个	2				
40	031002003013	套管	1. 名称、类型:一般钢 套管 2. 规格:DN20	个	2				
41	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
42	031301017004	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-采暖工程

标段：黄南州河南县宁木特派出所业务用房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：派出所-采暖工程

标段：黄南州河南县宁木特派出所业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-通风工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		通风						
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:b≤320 4. 板材厚度:δ 0.5 5. 接口形式:咬口	m2	22.46			
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:b≤450 4. 板材厚度:δ 0.6 5. 接口形式:咬口	m2	3.75			
3	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:排烟井 2. 材质:镀锌钢板风管 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:δ 1.5 5. 接口形式:咬口	m2	16.8			
4	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:200x200mm	个	1			
5	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:630x500mm	个	1			
6	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:160*120mm	个	8			
7	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:160*120mm	个	8			
8	030703019001	柔性接口	1. 名称:软管接口	m2	0.45			
9	030108003001	轴流通风机	1. 名称:低噪音柜式离心风机 S-1-01 2. 型号:HTFC-I-9 3. 规格:风量:2450m ³ /h 全压:392pa 功率:0.75kw 转速:1100r/m 噪声:56dB(A) 380V~50Hz 外形尺寸:800(L)x640(W)x525(H)	台	1			
10	030108006002	其他风机	1. 名称:油烟净化一体机 2. 型号:DY-3 3. 规格:风量:3000m ³ /h 余压:100pa 功率:1.50kw 噪声:62dB(A) 380V~50Hz 外形尺寸:	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-通风工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			1800(L)x1000(W)x1200(H)						
11	030108006003	其他风机	1. 名称:天花板管道式排气扇 2. 型号:BPT-250 3. 规格:风量:250m ³ /h 风压:220pa 功率:32w 噪声:44dB(A) 220V~50Hz 外形尺寸:290(L)x290(W)	台	3				
12	030108006004	其他风机	1. 名称:天花板管道式排气扇 2. 型号:BPT-180 3. 规格:风量:180m ³ /h 风压:160pa 功率:28w 噪声:40dB(A) 220V~50Hz 外形尺寸:250(L)x250(W)	台	1				
13	030108006005	其他风机	1. 名称:天花板管道式排气扇 2. 型号:BPT-150 3. 规格:风量:150m ³ /h 风压:150pa 功率:25w 噪声:39dB(A) 220V~50Hz 外形尺寸:200(L)x200(W)	台	6				
14	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
15	031301017005	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：派出所-通风工程

标段：黄南州河南县宁木特派出所业务用房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：派出所-通风工程

标段：黄南州河南县宁木特派出所业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气

标段：黄南州河南县宁木特派派出所业务用房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		排水						
1	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	53.34			
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求:按规范设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	43.93			
3	010103002002	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	9.41			
4	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层	m3	4.91			
5	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:双壁波纹排水管 DN200 4. 连接形式:承插胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计、规范要求	m	24.35			
6	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:双壁波纹排水管 DN160 4. 连接形式:承插胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计、规范要求	m	6			
7	040504002001	圆形检查井	1. 检查井尺寸: Φ1000mm, 做法图集详见青18s2-32。室外检查井井盖应有防坠落, 车行道上采用球墨铸铁圆形重型防盗井盖	座	3			
8	040504008001	整体化粪池	1. 材质:钢筋混凝土, 详见图集03S702 2. 型号、规格:50m ³ G9-50SQF 3. 包含土方、模板、钢筋等工作内容	座	1			
		分部小计						
		给水						
9	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	51.44			
10	010103001004	回填方	1. 密实度要求:按规范	m3	45.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			设计要求 2. 填方材料品种:原土回填					
11	010103002003	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	5.6			
12	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层	m3	3.69			
13	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN100 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	15.8			
14	031001007002	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN65 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	26.64			
15	040504002002	钢筋混凝土矩形水表井	1. 阀门井尺寸: 2150*1100mm做法详见青18S1-26 设置防坠落措施,车行道上采用球墨铸铁圆形重型防盗井盖	座	1			
16	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:法兰	组	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网

标段：黄南州河南县宁木特派派出所业务用房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外热网

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外热网						
1	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	15.12			
2	010103001005	回填方	1. 密实度要求:按规范设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	4.32			
3	010103002004	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	10.88			
4	031005007001	热计量装置	1. 规格:额定流量:5.94 m ³ /h;DN80 青18N1第25页 参考型号:RM-1515	台	1			
5	010507003003	地沟	1200x1400mm 地沟做法参见图集青2013G02-11页G-74VI,地沟盖板做法参见图集青2013G02-33页GB-41(含垫层、模板,地沟防水)	m	4			
6	040504001001	热计量小室	热计量小室:3240(L)x1400(B)x1800(H) 热计量小室处做防潮措施	座	1			
7	031001001012	无缝钢管	1. 安装部位:暖沟 2. 介质:供、回水 3. 规格、压力等级:无缝钢管 DN80 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	8.02			
8	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种:超细玻璃棉 2. 绝热厚度:50mm	m3	0.18			
9	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:镀锌铁皮	m2	2.01			
10	031002001008	管道支架	1. 材质:固定支架	kg	5.5			
11	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:先刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道	kg	5.5			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外热网

标段：黄南州河南县宁木特派派出所业务用房
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：室外热网

标段：黄南州河南县宁木特派出所业务用房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：