

同德县河北乡河秀学校
教学楼加固工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



编 制 人：


(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



编 制 时 间： 2025 年 3月18日

复 核 时 间： 2025 年 3月19日



清单编制说明

工程名称：同德县河北乡河秀学校教学楼加固

一、 工程概况

工程地点：同德县

二、 本工程为同德县河北乡河秀学校教学楼加固

三、 招标范围

内容为同德县河北乡河秀学校教学楼加固包含图纸中所有内容。

四、 编制依据

1、招标文件

2、由甲方提供设计院设计的施工图纸

3、国标 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》

四、 清单说明

1、工程清单列出的每个项目已包括涉及与该项目有关的全部内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款乙级技术规范和图纸一起对照阅读。

2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应包括完成相应项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他辅助材料的所有费用

3、投标人应填写工程量清单中所有工程项目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容,如在清单中未列项，均应视为包含在其他相关项目中。

4、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准，清单与图纸技术标准不一致的，以技术标准为准。

5、投标人对工程量清单（包括工程量、项目特征、是否漏项）有任何疑问。应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程工程量清单包括了招标范围的全部内容，必须按照图纸设计完成施工内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	B. 1	地面土方						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土	m3	129.15			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:自行考虑	m3	64.57			
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:好土回填 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	64.58			
		分部小计						
	B. 2	墙体拆除封堵						
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:墙体拆除H~H+2.4	m3	18.2			
5	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.92			
6	011702009001	过梁		m2	16			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖墙 2. 墙体类型:墙体封堵	m3	12.96			
8	010103002002	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾外运 2. 运距:自行考虑	m3	18.2			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) 10以内	t	0.027			
10	011615001001	开孔（打洞）	1. 打洞部位材质:孔 D=18水泥砂浆灌浆	个	90			
11	010605001001	钢板	1. 做法:倒置角钢不小于 L125x80x8 角钢范围内凿除沫灰,3~5厚108胶水泥浆抹面 2. 局部打孔安装钢支撑 3. 结合面抹108胶水泥胶泥,厚3~5m,并用胶泥满凿缝,随即贴嵌入角钢,压紧; 4. 螺栓种类:锚栓M10@200	m2	12.16			
		分部小计						
	B. 3	墙体加固						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	010507007001	墙体加固	1. 构件的类型:墙体单面钢筋混凝土板墙加固,厚度60mm	m3	127.41			
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 直径(mm) 10以内	t	2.015			
14	011615001002	开孔（打洞）	1. 采用电钻在砖缝处打孔,穿墙孔直径宜比S形钢筋大2mm;锚筋孔直径宜采用锚筋直径的1.5~2.5倍,锚筋插入后应采用水泥砂浆或环氧树脂砂浆填实。铺设钢筋网时,应符合下列各项要求:	个	1617			
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) 10以上	t	27.988			
16	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:楼板凿洞穿过钢筋孔洞细石混凝土填实	个	717			
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) 10以内	t	0.21			
18	040901008001	植筋	1. 材料种类:砖墙植筋 $\phi 12$ 2. 植入深度:深度不一具体深度详见图纸 3. 植筋胶品种:结构胶	根	1115			
19	040901008002	植筋	1. 材料种类:砖墙植筋锚固深度15d $\phi 8$ 2. 植入深度:深度不一具体深度详见图纸 3. 植筋胶品种:结构胶	根	1565			
20	010507007002	其他构件	1. 构件的类型:素混凝土浇筑C25混凝土灌填	m3	64.84			
		分部小计						
	B. 4	裂缝修补						
21	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 直径(mm) 10以内 2. 裂缝部位沿砌体水平方向每皮砖均进行双面	t	0.242			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			深耕缝, 耕缝深度30mm					
22	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:镀锌密纹焊网	m2	198.45			
		分部小计						
	B. 5	梁加固						
23	01B002	碳纤维	1. 碳纤维压条一层 2. 裁剪碳纤维布、粘贴 3. 刷底胶、刷找平胶、刷浸渍胶 4. 混凝土基面处理	m2	79.39			
24	01B003	碳纤维	1. 碳纤维压条二层 2. 裁剪碳纤维布、粘贴 3. 刷底胶、刷找平胶、刷浸渍胶 4. 混凝土基面处理	m2	63.3			
25	01B004	碳纤维	1. 碳纤维压条三层 2. 裁剪碳纤维布、粘贴 3. 刷底胶、刷找平胶、刷浸渍胶 4. 混凝土基面处理	m2	3.64			
26	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	15.65			
27	011702006001	矩形梁		m2	107.6			
28	011702008001	圈梁		m2	147.46			
29	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	13			
30	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 直径(mm) 10以内	t	0.05			
31	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) 10以内	t	0.801			
32	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) 10以上	t	1.937			
33	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头 钢筋直径(mm) 32以内	个	14			
34	011602001001	圈梁及梁拆除	1. 构件名称:圈梁拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:详见图纸	m3	38.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	010103002003	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾外运 2. 运距:自行考虑	m3	51.68			
36	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:墙体拆除	m3	13.2			
37	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖墙	m3	13.2			
		分部小计						
	B.6	板及女儿墙加固,砖墙填充						
38	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	68.58			
39	010103002004	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾外运 2. 运距:自行考虑	m3	156.21			
40	011702014001	有梁板		m2	494.5			
41	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) 10以内	t	0.993			
42	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) 10以上	t	8.917			
43	011602001002	楼板拆除	1. 构件名称:楼板拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:详见图纸	m3	70.57			
44	011602001003	构造柱拆除	1. 构件名称:构造柱拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:详见图纸	m3	4.57			
45	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	13.06			
46	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	101.85			
47	011602001004	女儿墙拆除	1. 构件名称:女儿墙拆除含梁柱等 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:详见图纸	m3	22.09			
48	011607001001	彩钢屋面拆除	1. 依据屋面投影面积	m2	589.76			
49	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖墙 2. 墙体类型:构造柱补砌	m3	2.71			
50	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼	m3	12.44			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25					
51	011702021001	栏板		m2	258.76			
52	01B005	碳纤维	1. 碳纤维压条二层 2. 裁剪碳纤维布、粘贴 3. 刷底胶、刷找平胶、 刷浸渍胶 4. 混凝土基面处理	m2	931.95			
53	01B006	碳纤维	1. 碳纤维压条单层 2. 裁剪碳纤维布、粘贴 3. 刷底胶、刷找平胶、 刷浸渍胶 4. 混凝土基面处理	m2	712.32			
		分部小计						
	B.7	梯段加固						
54	01B007	碳纤维	1. 碳纤维压条二层 2. 裁剪碳纤维布、粘贴 3. 刷底胶、刷找平胶、 刷浸渍胶 4. 混凝土基面处理	m2	78.31			
55	01B008	碳纤维	1. 碳纤维压条二层 2. 裁剪碳纤维布、粘贴 3. 刷底胶、刷找平胶、 刷浸渍胶 4. 混凝土基面处理	m2	4.16			
56	010605001002	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:粘 贴钢板压条宽度120mm, 厚度5mm 2. 螺栓种类:锚栓M10@2 00	m2	3.17			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

标段：同德县河北乡河秀学校教学楼加固

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：加固工程

标段：同德县河北乡河秀学校教学楼加固

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010507004001	台阶	1. 100-120厚毛面花岗岩条石面层 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道 5. 100后C20现浇钢筋混凝土 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 青1902-8-台6	m2	22.68			
2	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间烟气道见青19J10-1-73-(A-WF)	m	24			
3	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 直径(mm) 10以内	t	0.217			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
4	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1524 2. 门框、扇材质:成品钢制防盗门,门扇带观察窗(距地1.2m设观察窗300*400,安装安全玻璃)	m2	21.6			
5	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1024 2. 门框、扇材质:成品钢制防盗门,门扇带观察窗(距地1.2m设观察窗300*400,安装安全玻璃)	m2	81.6			
6	010802004003	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1224 2. 门框、扇材质:成品钢制防盗门,门扇带观察窗(距地1.2m设观察窗300*400,安装安全玻璃)	m2	5.76			
7	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:M4830 2. 框材质:高级HD100系	m2	28.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			列单框中空玻璃断桥隔热铝合金节能平开地簧门(肯德基门)					
8	010805005002	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:M1827 2. 框材质:高级HD100系列单框中空玻璃断桥隔热铝合金节能平开地簧门(肯德基门)	m2	9.72			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
9	011001001001	保温隔热屋面	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 最薄30后LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 3. BS改性防火保温板150厚 4. 青19J2-223-屋8	m2	621.45			
10	011001003001	保温隔热栏板	1. 喷刷涂料 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 9后1:3专用水泥砂浆打底扫毛 4. 3厚专用聚合物砂浆地面刮糙 5. 60厚BS改性防火保温板 6. 仿青19J2-28-外21	m2	247.96			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
11	011101005001	自流坪楼地面	1. 4-5厚自流平环氧砂浆 2. 环氧稀胶料一道 3. 50厚C30细石混凝土 4. 水泥浆一道 5. 青19J2-46-地11	m2	1545.18			
12	011102003001	楼梯块料楼地面	1. 铺6-10厚地砖地面,干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层 3. 20后1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 水泥浆一道	m2	63.53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 青19J2-52-地29					
13	011102003002	块料楼地面	1. 铺6-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30后1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 二道1.5厚合成高分子防水涂膜，四周翻起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20后坡向地漏 6. 60后C20混凝土层 7. 青19J2-52-地30	m2	17.29			
14	011105003001	块料踢脚线	1. 6-10厚铺地砖踢脚 2. 5厚1:2水泥砂浆 3. 8厚1:2水泥砂浆打底扫毛 4. 水泥浆一道甩毛 5. 青19J2-111-踢19	m2	149.57			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
15	011201001001	墙面一般抹灰	1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9后1:3水泥砂浆打底扫毛 7. 刷素水泥浆一道 8. 青19J2-130-内39	m2	2978.76			
16	011204003001	块料墙面	1. 白水泥擦缝 2. 5-8厚釉面砖面层 3. 4厚水泥聚合物涂抹防水层 4. 1.5厚水泥聚合物涂抹防水层 5. 9后1:3水泥砂浆打底压实抹平 6. 刷素水泥浆一道	m2	58.51			
17	011209002001	全玻（无框玻璃）幕墙	1. 玻璃品种、规格、颜色：幕墙厂家订购安装	m2	37.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：卫生间隔断详见19J10-2-21-3（h=1800）	m2	21.6			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
19	011301001001	天棚抹灰	1. 喷合成树脂乳液涂料饰面两遍 2. 封底漆一道 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 5. 刷素水泥浆 6. 青19J2-181-棚15	m2	1572.46			
20	011301001002	楼梯天棚抹灰	1. 喷合成树脂乳液涂料饰面两遍 2. 封底漆一道 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 5. 刷素水泥浆 6. 青19J2-181-棚15	m2	63.53			
21	011302001001	吊顶天棚	1. 0.5~0.8厚铝合金方板（穿孔或不穿孔）面层、嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5×45, 中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5x45, 中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45×15×1.2中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好(A无此工序) 6. Φ6钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 与钢筋吊环固定 7. 现浇钢筋混凝土板底预埋Φ10钢筋吊环, 双	m2	17.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			向中距≤1200（预制板可在板缝内预埋吊环） 8. 青19J2-194-棚46					
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
22	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：青19J2-212-油23	m2	41.8			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
23	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：900米高坡道栏杆做法详见青19J8-18	m	12			
24	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：900米高楼梯栏杆做法详见青19J9-49-1	m	26.21			
25	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：盥洗台做法详见19J10-2-54-1	m2	2			
26	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：青19J10-2-67-4	m2	4.5			
27	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃雨篷上盖6+1.52PVB+6夹胶玻璃耐火等级为甲级做法详06J505-1-1，由专业厂家设计、安装（余同）	m2	11.88			
28	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：PVC排水管及落水口	m	76.3			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
29	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位：天棚抹灰层拆除	m2	1653.09			
30	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：墙面抹灰层拆除	m2	3034.06			
31	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：地砖及地砖基层层 2. 饰面材料种类：地砖	m2	1637.13			
32	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类：踢脚线拆除	m2	147.25			
3	011607001002	屋面拆	1. 一层原有屋面铲除至	m	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程

标段：同德县河北乡河秀学校教学楼加固

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：改造工程

标段：同德县河北乡河秀学校教学楼加固

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县河北乡河秀逸夫学校教学楼加固项目--给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管 De50 4. 连接形式:粘结	m	11			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管 De75 4. 连接形式:粘结	m	10.02			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPV管 De110 4. 连接形式:粘结	m	211.7			
4	031002001001	管道支架	1. 材质:成品关卡DN100 2. 管架形式:管道支架	套	12			
5	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管 De110 4. 连接形式:粘结	m	36.44			
6	031002001002	管道支架	1. 材质:成品管卡DN75 2. 管架形式:管道支架	套	13			
7	031002001003	管道支架	1. 材质:成品管卡DN50 2. 管架形式:管道支架	套	10			
8	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:De50	个	4			
9	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN50	个	4			
		分部小计						
		给水						
10	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:衬塑钢管DN50 4. 详见图纸	m	15			
11	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水	m	23.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县河北乡河秀逸夫学校教学楼加固项目—给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 规格、压力等级:衬塑钢管DN40 4. 详见图纸					
12	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:衬塑钢管DN32 4. 详见图纸	m	8.4			
13	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:衬塑钢管DN20 4. 详见图纸	m	8.46			
14	031002001004	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:管道支架	kg	18.44			
15	031201003001	金属结构刷油	1. 金属管道支架经除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道	kg	18.44			
16	031003001001	阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	7			
17	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN40	个	8			
18	030807001001	低压螺纹阀门	1. 泄水阀门DN50 2. 详见图纸	个	2			
19	031003012001	倒流防止器	1. 倒流止水器DN50 2. 详见图纸	套	1			
		分部小计						
		消防水						
20	031001002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:衬塑钢管 3. 规格、压力等级:衬塑钢管DN32 4. 详见图纸	m	17.8			
21	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:衬塑钢管 DN25 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接或法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足规范	m	7.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县河北乡河秀逸夫学校教学楼加固项目一给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	031002001005	管道支架	1. 材质:型钢 国标 2. 管架形式:管道支架	kg	35			
23	031201003002	金属结构刷油	1. 金属管道支架经除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道	kg	12			
24	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:管道刷2道防锈漆、2道红色调和漆	m2	25.32			
25	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格:消火栓采用单出口消火栓,消火栓箱型号:SG24F65Z-J, LXBXH=500X180X1200 做法详图纸 国标	套	6			
26	031003002001	阀门	1. 名称:蝶阀 2. 型号、规格:DN 国标	个	6			
27	031003001002	阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 国标	个	4			
28	031003001003	阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 国标	个	2			
29	031002003002	套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 规格:DN100 国标	个	4			
30	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN100 国标	个	4			
31	030901013001	灭火器	1. 名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格:MF/ABC4 国标	具	12			
		分部小计						
		排水管沟						
32	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格:800*800 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚c20混凝土 3. 混凝土强度等级:C35 P6 4. 盖板材质、规格:钢	m	24.68			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县河北乡河秀逸夫学校教学楼加固项目—给排水工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 同德县河北乡河秀逸夫学校教学楼加固项目一、二、三标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 同德县河北乡河秀逸夫学校教学楼加固项目—给排水工程

标段：同德县河北乡河秀学校教学楼加固

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县河北乡河秀逸夫学校教学楼加固项目—采暖工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		刷油、防腐、绝热工程						
1	031201001002	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度：防锈底漆两遍 2. 部位：保温管道除锈，刷油	m2	29.95			
2	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度：30mm	m3	1.97			
3	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料：玻璃丝布 国标 2. 详见图纸	m2	65.71			
4	031201001003	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度：非保温管道除锈，刷防锈漆一遍，干燥后银粉漆或耐热色漆两遍	m2	46.39			
		分部小计						
		给排水、采暖、燃气工程						
5	031001001001	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒体 3. 规格、压力等级：镀锌钢管 DN70 4. 连接形式：螺纹 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6. 详见图纸	m	120.7			
6	031001001002	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒体 3. 规格、压力等级：镀锌钢管 DN50 4. 连接形式：螺纹链接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6. 详见图纸	m	69.3			
7	031001001003	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热媒体 3. 规格、压力等级：镀锌钢管 DN40 4. 连接形式：螺纹链接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范	m	55.75			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县河北乡河秀逸夫学校教学楼加固项目--采暖工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			要求 6. 详见图纸					
8	031001001004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6. 详见图纸	m	57.15			
9	031001001005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6. 详见图纸	m	172.62			
10	031001001006	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6. 详见图纸	m	321.22			
11	031002003004	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN32	个	63			
12	031002003005	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN65	个	4			
13	031002003006	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN40	个	23			
14	031002003007	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN50	个	2			
15	031002003008	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN80	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县河北乡河秀逸夫学校教学楼加固项目一采暖工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031005002001	生铁烤漆散热器	1. 名称:70生铁烤漆散热器 2. 型号: TLZY10-10/X-1.0型 3. 单片散热量: 64.5C°/190W/片 4. 安装方式:12片/组 5. 详见图纸	组	22			
17	031005002002	生铁烤漆散热器	1. 名称:70生铁烤漆散热器 2. 型号: TLZY10-10/X-1.0型 3. 单片散热量: 64.5C°/190W/片 4. 安装方式:14片/组 5. 详见图纸	组	4			
18	031005002003	生铁烤漆散热器	1. 名称:70生铁烤漆散热器 2. 型号: TLZY10-10/X-1.0型 3. 单片散热量: 64.5C°/190W/片 4. 安装方式:8片/组 5. 详见图纸	组	2			
19	031005002004	生铁烤漆散热器	1. 名称:70生铁烤漆散热器 2. 型号: TLZY10-10/X-1.0型 国标 3. 单片散热量: 64.5C°/190W/片 4. 安装方式:16片/组 5. 详见图纸	组	12			
20	031005002005	生铁烤漆散热器	1. 名称:70生铁烤漆散热器 2. 型号: TLZY10-10/X-1.0型 3. 单片散热量: 64.5C°/190W/片 4. 安装方式:18片/组 5. 详见图纸	组	12			
21	031005002006	生铁烤漆散热器	1. 名称:70生铁烤漆散热器 2. 型号: TLZY10-10/X-1.0型 3. 单片散热量: 64.5C°	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县河北乡河秀逸夫学校教学楼加固项目--采暖工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			° /190W/片 4. 安装方式:24片/组 5. 详见图纸					
22	031005002007	生铁烤漆散热器	1. 名称:70生铁烤漆散热器 2. 型号: TLZY10-10/X-1.0型 3. 单片散热量: 64.5C° /190W/片 4. 安装方式:10片/组 5. 详见图纸	组	4			
23	031005002008	生铁烤漆散热器	1. 名称:70生铁烤漆散热器 2. 型号: TLZY10-10/X-1.0型 3. 单片散热量: 64.5C° /190W/片 4. 安装方式:20片/组 5. 详见图纸	组	20			
24	031003001004	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	78			
25	031003001005	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	4			
26	031003001006	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	11			
27	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:自动温度控制阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	78			
28	031003001008	阀门	1. 类型:手动放气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 详见图纸	个	74			
29	081202004001	混凝土结构开孔	1. 原有楼板开孔 2. 孔径:DN40-80 3. 深度:详见图纸	个	98			
30	031002001006	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:管道支架	kg	642.7			
31	011614001001	散热器拆除	1. 散热器拆除	组	78			
32	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:暖气管拆除	m	800			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县河北乡河秀逸夫学校教学楼加固项目—采暖工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 同德县河北乡河秀逸夫学校教学楼加固项目—采暖工程 标段: 同德县河北乡河秀学校教学楼加固

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 同德县河北乡河秀逸夫学校教学楼加固项目—采暖工程

标段：同德县河北乡河秀学校教学楼加固

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 同德县河北乡河秀逸夫学校教学楼加固项目一通风工程 标段: 同德县河北乡河秀学校教学楼加固

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 同德县河北乡河秀逸夫学校教学楼加固项目--通风工程

标段：同德县河北乡河秀学校教学楼加固

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县河北乡河秀逸夫学校教学楼加固项目—电气工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:ALZ配电箱 2. 规格: 详见系统图	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:1AL配电箱 2. 规格: 详见系统图	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:2AL配电箱 2. 规格: 详见系统图	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:3AL配电箱 2. 规格: 详见系统图	台	1			
5	030404034001	照明开关	1. 名称:声、光控延迟开关 2. 材质、规格:250V/10A 3. 安装方式: 底边距地 1. 4 暗装 4. 详见图纸	个	31			
6	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 材质、规格:250V/10A 3. 安装方式: 底边距地 1. 4 暗装 4. 详见图纸	个	6			
7	030404034003	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 材质、规格:250V/10A 3. 安装方式: 底边距地 1. 4 暗装 4. 详见图纸	个	8			
8	030404034004	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 材质、规格:250V/10A	个	21			
9	030404035001	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 材质:250V 10A 3. 安装部位: 吸顶	个	18			
10	030404035002	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 材质:250V 10A 3. 安装方式: 距地1.8m	个	21			
11	030404035003	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 材质:250V 10A 3. 安装方式: 距地0.3m	个	130			
12	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县河北乡河秀逸夫学校教学楼加固项目—电气工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号、规格:1X24W					
13	030412005001	荧光灯	1. 名称:黑板专用灯 2. 型号、规格:1X32W 3. 链吊距黑板0.8m 距地2.8	套	42			
14	030412005002	荧光灯	1. 名称:护眼灯盘 2. 型号、规格:1X32W	套	205			
15	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号、规格:1*32w	套	34			
16	030412001003	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号、规格:1X24W	套	4			
17	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB等电位端子箱 2. 详见图纸	台	1			
18	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB等电位端子箱 2. 详见图纸	台	1			
19	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 详见图纸	m	153.68			
20	030409003001	防雷引下线	1. 利用柱内主筋, 11根 16结构柱子钢筋 2. 详见图纸	m	132			
21	030409002001	接地母线	1. 接地体40x4镀锌扁钢 2. 详见图纸	m	229.5			
22	030409002002	接地母线	1. 利用结构主筋 2. 详见图纸	m	289.45			
23	030414011001	接地装置	1. 接地系统调试	系统	1			
24	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC70	m	80			
25	040803001001	电缆	1. 名称:电缆线 2. 型号:YJV22-4*35 3. 敷设方式、部位:院区变压器 4. 按实结算	m	80			
26	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC50	m	18.6			
27	040803001002	电缆	1. 名称:电缆线 2. 型号:WDZ-YJE-5*16 3. 按实结算	m	20.2			
28	030411003001	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:100*50	m	151.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县河北乡河秀逸夫学校教学楼加固项目—电气工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20	m	1605.51			
30	030411001004	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG25	m	1052.24			
31	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZ-BYJ-3*2.5 3. 详见图纸	m	4833			
32	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZ-BYJ-3*4 3. 详见图纸	m	3186			
		分部小计						
		网络						
33	030404032001	端子箱	1. 名称: 前端箱 2. 型号: 厂家配套 3. 其他: 详见图纸 4. 安装方式: 距地0.5m 明装	台	1			
34	030502010001	配线架	1. 名称: 配线架 2. 型号: 厂家配套 3. 其他: 详见图纸 4. 安装方式: 距地1.5m 明装	个	3			
35	030502012001	信息插座	1. 名称: 信息插座 2. 规格: 86型RJ45 3. 安装方式: 底边距地1.8m 暗装 4. 详见图纸	个	15			
36	030502012002	信息插座	1. 名称: 信息插座 2. 规格: 86型RJ45 3. 安装方式: 底边距地0.3m 暗装 4. 详见图纸	个	48			
37	030411003002	桥架	1. 名称: 弱电钢制桥架 2. 规格: 150*75 3. 详见图纸	m	177.69			
38	030411001005	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PE40 3. 直埋	m	50			
39	030502007001	光缆	1. 名称: 室内网线 2. 规格: 六类网线 3. 敷设方式: 穿管	m	50			
40	030411001006	配管	1. 名称: 配管	m	565.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县河北乡河秀逸夫学校教学楼加固项目--电气工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:PC25 国标 3. 暗装					
41	030502007002	光缆	1. 名称:网络光缆 2. 规格:单模12芯 国标 3. 详见图纸	m	568.28			
42	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 暗装	个	63			
		分部小计						
		电话						
43	030502004001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格:86型RJ11 3. 安装方式:底边距地0.3m 暗装 4. 详见图纸	个	6			
44	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 国标 3. 暗装	m	19.8			
45	030411004003	配线	1. 名称:电话配线 2. 型号:RVS-2x0.5 国标 3. 配线部位:穿管或桥架	m	42.4			
46	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 暗装	个	6			
		分部小计						
		电视						
47	030502004002	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 底边距地0.3m暗装 3. 型号:86型TV 3. 详见图纸	个	21			
48	030408011001	电缆分支箱	1. 名称:分支分配器箱 2. 型号:厂家配套 3. 其他:详见图纸 4. 安装方式:距地0.5m 明装	台	3			
49	030502007003	光缆	1. 名称:室内网线 2. 规格:六类网线 3. 敷设方式:穿管	m	57			
50	030411001008	配管	1. 名称:配管	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县河北乡河秀逸夫学校教学楼加固项目--电气工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:PE40 3. 直埋					
51	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC25 国标 3. 暗装	m	545.28			
52	030502007004	光缆	1. 名称:网络光缆 2. 规格:7*SYWN-75-5 3. 详见图纸	m	3878.7			
53	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 暗装	个	21			
		分部小计						
		广播						
54	030904007001	广播(扬声器)	1. 名称:扬声器箱 2. 规格:厂家配套 3. 安装形式:嵌入式吸顶 4. 详见图纸	个	30			
55	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC25	m	50			
56	030411004004	配线	1. 名称:广播配线 2. 型号:RVB--2x1.5 3. 配线部位:穿管	m	114			
57	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 暗装	个	30			
58	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20	m	497.7			
59	030411004005	配线	1. 名称:广播配线 2. 型号:RVB--2x0.5 3. 配线部位:穿管	m	995.4			
60	030506002001	扩声系统调试	1. 名称:广播系统调试	系统	1			
		分部小计						
		监控						
61	031101077001	监控设备	1. 名称:视频监控主机 2. 规格:厂家配套, 现场待定 3. 其他:详见图纸	套	1			
62	030507008001	室内监控摄像机	1. 名称:全球摄像机 2. 安装方式:底边距地2.5m	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县河北乡河秀逸夫学校教学楼加固项目—电气工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 详见图纸					
63	030507008002	室内监控摄像机	1. 名称:带云台彩色摄像机 2. 安装方式:底边距地2.5m 3. 详见图纸	台	32			
64	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 暗装	个	34			
65	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 暗装	m	604.41			
66	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC32 3. 直埋	m	50			
67	030411004006	配线	1. 名称:监控电源线 2. 型号:RVVP-3x2.5 3. 配线部位:穿管	m	621.3			
68	030502005001	双绞线缆	1. 名称:监控网线配线 2. 规格:UPT Cat6 3. 详见图纸	m	57			
69	030507018001	安全防范全系统调试	1. 监控系统调试	系统	1			
		分部小计						
		消防						
70	030412004001	装饰灯	1. 名称:双面多信息复合标志灯 2. 型号、规格:TY-BLJC 1W 3. 安装方式:链吊距地2.5m 4. 详见图纸	套	7			
71	030412004002	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号、规格:TY-BLJC 1W 3. 安装方式:门洞顶 4. 详见图纸	套	6			
72	030412004003	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号、规格:TY-BLJC 1W 3. 安装方式:门框上0.2m	套	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县河北乡河秀逸夫学校教学楼加固项目--电气工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 详见图纸					
73	030412001004	普通灯具	1. 名称:集中电源疏散照明灯 2. 型号、规格:TY-ZFJC 1W 3. 安装方式: 距地2.5 壁装 4. 详见图纸	套	12			
74	030412004004	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 2. 型号、规格:TY-BLJC 1W 3. 安装方式: 距地0.5m 4. 详见图纸	套	8			
75	030412004005	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标志灯 2. 型号、规格:TY-BLJC 1W 3. 安装方式: 距地0.5m 4. 详见图纸	套	2			
76	030404016001	集中电源箱	1. A型应急照明集中电源箱 2. 详见图纸	台	1			
77	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 国标 4. 配置形式:暗配	m	264.11			
78	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJSP-2*2.5 3. 配线部位:穿管	m	538			
79	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25	m	12.8			
80	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-2*2.5 3. 详见图纸	m	28.8			
81	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:详见图纸	个	45			
		分部小计						
		措施项目						
82	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县河北乡河秀逸夫学校教学楼加固项目
目一电气工程

第 8 页 共 8 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:同德县河北乡河秀逸夫学校教学楼加固项目—电气工程

标段：同德县河北乡河秀学校教学楼加固

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 同德县河北乡河秀逸夫学校教学楼加固项目—电气工程

标段：同德县河北乡河秀学校教学楼加固

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：