



大柴旦行委2024年中型灌区水利骨干设施维修养护工程工程

招标控制价

招标人：大柴旦行委经济发展和改革和统计局

(单位盖章)



造价咨询人：青海恒环工程项目管理有限公司

(单位盖章)



2024年09月04日



大柴旦行委2024年中型灌区水利骨干设 护工程工程 招标控制价

招标控制价 (小写): 490102.70

(大写): 肆拾玖万零壹佰零贰元柒角整

招标人

大柴旦行委经济发展改革和
统计局
(单位盖章)



造价咨询人

青海恒环工程项目管理有限
公司
(单位公章)



法定代理人
或其授权人

东德布

(签字或盖章)

东德布

法定代理人
或其授权人

徐怀珍

(签



编制人

刘琳



复核人

王秀红



编制时间 : 2024年09月01日

复核时间 : 2024年09月01日



大柴旦行委2024年中型灌区水利骨干设施维修养护工程工程

招标工程量清单

招标人：大柴旦行委经济发展改革和统计局
(单位盖章)



造价咨询人：青海恒环工程项目管理有限公司
(单位盖章)



2024年09月04日



大柴旦行委2024年中型灌区水利骨干设施维修养护工程工程

招标工程量清单

招标人

: 局

大柴旦行委经济发展改革和统计

(单位盖章)



造价咨询人

: 青海恒邦工程项目管理有限公司



法定代表人

或其授权人 : 东德布

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人 : 徐怀珍



编制人

: 刘琳



复核人

: 王秀红



编制时间 : 2024年09月04日

复核时间 : 2024年09月04日

编制说明

1、工程量：根据设计图纸计算。

2、编制方法：根据青海省水利厅（2015）512 号文颁发的“青海省水利水电工程设计概（估）算编制规定”、青水建【2016】179 号《关于调整青海省水利水电工程营业税改征增值税计价依据的通知》及办财务函[2019]448 号 水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知中的方法进行编制。

3、取费标准：执行青海省水利厅（2015）512 号文颁发的“青海省水利水电工程设计概（估）算编制规定”中规定的标准计算费用。

4、采用定额： 建筑工程采用执行青海省水利厅（青水建【2009】875 号文）颁发的《青海省水利水电建筑工程预算定额》，安装工程采用（中小型）《水利水电设备安装工程预算定额》，海拔高程 2500～3000 之间计算，人工、机械分别增加高海拔降效系数 1.15、1.35。

5、人工工资：根据青海省水利厅（2015）512 号文颁发的“青海省水利水电工程设计概（估）算编制规定”中规定的标准计算，项目区为四类区：技工 62.5 元/工日、普工 44.88 元/工日。

6、材料价格：材料采用青海建设工程造价管理总站 2024 年第 3 期公布的《青海工程造价管理信息》中的材料原价、运杂费、采购费等分别按不含增值税进项额的价格计算后作为工地预算材料价格，其中运杂费执行青海省交通建设工程造价管理站 2024 年第 3 期公布的《青海省公路工程车货物运价表》中标准。

7、施工机械台班费：依据《青海省水利水电工程营业税改增值税计价依据调整办法》调整后青海省水利厅（青水建【2009】875 号文）颁发的《青海省水利水电工程施工机械台班费定额》中的施工机械台班费定额的折旧费除以 1.13 的调整系数，修理及替换设备除以 1.09 调整系数，安装拆卸费不变。

8、工程单价包括直接费（含人工费、材料费、施工机械使用费和其他直接费）、间接费、利润、税金和差价。

大柴旦行委2024年中型灌区水利骨干设施维修养护工程（建筑工程）
工程量清单

序号	建设项目名称	单位	工程量	单价 (元)	合价	备注
	第一部分：永久建筑工程					
一	底板维修	m	6000.00			
1	现浇C30W6F200钢纤维混凝土底板	m³	468.30			
2	剪 切 型（ 异 性 ） 钢 纤 维	kg	16390.50			
3	聚氯乙烯胶泥	kg	768.00			
4	聚乙烯闭孔泡沫板(2cm)	m²	56.00			
5	渠道清淤，运距100m	m³	588.35			
6	砂浆勾缝	m	16.14			
二	边坡维修	m	50.00			
1	预制混凝土板拆除，外运1km	m³	7.00			
2	土方回填压实	m³	13.50			
3	基面压实	m²	141.00			
4	现浇C30W6F200钢纤维混凝土边墙	m³	14.10			
5	剪切型(异性)钢纤维	kg	493.50			

大柴旦行委2024年中型灌区水利骨干设施维修养护工程（建筑工程）

工程量清单

序号	建设项目名称	单位	工程量	单价 (元)	合价	备注
三	沉砂池维修	座	1.00			
1	混凝土底板拆除，外运1km	m³	0.20			
2	现浇C30W6F200钢纤维混凝土底板	m³	2.88			
3	剪切型(异性)钢纤维	m³	100.80			
4	砂砾石势层		2.88			
5	浆砌石边墙拆除	m³	1.80			
6	M10浆砌石墙		6.00			
7	沉砂池清淤(砂砾石),运距500m	m³	256.00			
四	清砂通道	kg	1.00			
1	开挖Ⅲ级土	m³	88.69			
2	土方回填	m³	133.21			
3	土方借用，运距100m	m³	44.52			
4	浆砌石挡墙拆除，外运1km	m³	17.90			
5	基面压实	m²	41.69			

大柴旦行委2024年中型灌区水利骨干设施维修养护工程（建筑工程）
工程量清单

序号	建设项目名称	单位	工程量	单价 (元)	合价	备注
6	现浇C30F200混凝土挡墙	m³	34.45			
7	现浇C300F200混凝土挡墙基础	m	12.45			
8	现浇C300F200混凝土底板	m²	2.80			
9	现浇C300F200混凝土趾墙	m³	2.73			
10	聚氯乙烯胶泥	kg	3.36			
11	聚氯乙烯闭孔泡沫板(2cm)	m²	2.45			

大柴旦行委2024年中型灌区水利骨干设施维修养护工程(临时工程)工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价	总价	备注
	第四部分：临时工程					
1	临时住房	m	20			
2	临时仓库	m²	50			
	其他临时工程	%	0.5			
	合计					