


循化县岗察乡岗察村防洪工程项目

工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

招标单位法定代表人
(或委托代理人)：



[Handwritten Signature]
(签字盖章)

中 介 机 构
法 定 代 表 人：



[Handwritten Signature]
(签字盖章)

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号：



(签字盖执业专业章)

编 制 时 间：

2024.8.1

总 说 明

一、工程名称：循化县岗察乡岗察村防洪工程项目

二、编制依据：

1、《青海省水利厅关于严格执行水利工程工程量清单计价规范的通知》青水建函〔2021〕13号；

2、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；

3、采用定额：建筑工程采用水利厅2010年颁发的《青海省水利水电建筑工程预算定额》

4、机械台班费：按青水建〔2009〕875号文颁发的《水利水电工程施工机械台班费定额》计算；

5、人工工资：根据青海省水利厅〔2015〕512号文颁发的“青海省水利水电工程初步设计概(估)算编制规定”中规定的标准计算；

6、青水建[2016]179号《关于调整青海省水利水电工程营业税改征增值税计价依据的通知》；

7、工程量依据概算及设计单位提供的工程量；

8、调整《水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》（办水总函[2023]38号）

三、其他：

1、砼清单项均包括模板施工内容；

2、施工图纸未详尽工程内容，其工程量按设计单位提供数量列入清单；

3、材料价格依据信息价及市场价，计算运杂费后计入单价；

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：循化县岗察乡岗察村防洪工程项目

第2页、共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1		建安工程费				
1.1		浆砌石排洪渠	m	220		
1	500101003001	开挖III级土（人工机械配合）	m ³	3451.8		
2	500103001001	利用土回填（机械夯实）	m ³	2071.08		
3	500103001002	原基夯实（两遍）	m ²	792		
4	500103007001	砂砾石垫层	m ³	418		
5	500105001001	M7.5浆砌石侧墙	m ³	577.5		
6	500105001002	M7.5浆砌石底板	m ³	396		
7	500105001003	M7.5浆砌石齿墙	m ³	20.35		
8	500109001001	C25F200W4混凝土压顶	m ³	46.2		
9	500109001002	C25F200W4混凝土护面	m ³	39.6		
10	500109009001	沥青砂浆伸缩缝	m ²	150.15		
11	500101002001	垃圾外运	m ³	220		
1.2		钢制护栏（高1.5m）	m	500		
1	500114001001	DN50钢管立柱（ $\delta = 3.5\text{mm}$ 、含防腐防锈漆）间距1m	m	751.5		
2	500114001002	DN50钢管（ $\delta = 3.5\text{mm}$ 、含防腐防锈漆）	m	2000		
3	500114001003	膨胀螺栓（M 20*100）	个	2004		
4	500114001004	钢板（15*15*8）	kg	884.89		
5	500114001005	安全警示牌（钢制）（含基础及土方）	个	2		
1.3		排水渠	m	75		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：循化县岗察乡岗察村防洪工程项目

第3页、共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	500101003002	开挖Ⅲ级土（人工机械配合）	m ³	133.2		
2	500103001003	利用土回填（机械夯实）	m ³	53.28		
3	500103001004	原基夯实（两遍）	m ²	60		
4	500103007002	砂砾石垫层	m ³	22.5		
5	500109001003	C25F200W4现浇混凝土底板	m ³	12		
6	500109001004	C25F200W4现浇混凝土边墙	m ³	11.25		
7	500109009002	沥青砂浆	m ³	3.88		
1.4		便桥（工程量为2座的量）	座	2		
1	500109001005	C25F200W4混凝土桥板	m ³	5.36		
2	500111001001	钢筋制作安装	kg	796		
2		施工临时工程				
2.1		导流工程				
1	500114002001	Φ500（PE100 0.8Mpa）	m	30		
2.2		施工房屋建筑工程				
1	500114002002	临时仓库	m ²	20		
2	500114002003	临时工棚	m ²	20		
2.3	500114002004	其他临时工程	%	0.5		
合 计						

