

# 肥槽修复加固及止水维修工程 工程

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_



造价咨询人：\_\_\_\_\_



2024年8月8日

肥槽修复加固及止水维  
修工程 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人  
或其授权人:



法定代表人  
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间:

2024年8月8日

复核时间:

2024年8月8日

# 总 说 明

工程名称：肥槽修复加固及止水维修工程

第 1 页 共 1 页

## 一、编制依据：

1、依据工程量清单项目计量规范(2013-青海)，青海省房屋建筑与装饰工程计价定额(2020)，青海省安装工程计价定额(2020)进行编制。

## 二、材料价格

1、按《青海工程造价管理信息价》2024年第3期发布的当地市场指导价。

## 三、取费标准

1、本投标报价税金人工费根据青建工〔2023〕133号关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知。

2、青海省住房和城乡建设厅青海省财政厅关于印发《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知(青建工[2021]168号)

3、安全文明施工费按照《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》(青建工[2022]222号)

4、机械费依据：依据关于发布青海省各地区定额机械费调整系数执行。

## 四、情况说明

1、清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中。

2、投标单位在投标过程中根据施工图纸详细核对工程量清单，若有不符之处请在投标截止日前七日内通过招标单位以书面形式澄清，否则认为全部接受，且认为图纸所含内容全部计入投标总价

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：肥槽修复加固及止水维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010103001001	回填方	1. 密实度要求:大于0.94 2. 填方材料品种:外购土	m3	850			
		分部小计						
		桩基工程						
2	010302004001	挖孔桩土（石）方	1. 孔径:50cm 2. 挖孔深度:8m 3. 弃土（石）运距:自行考虑	m3	314			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:自行考虑	m3	314			
4	010302003001	混凝土灌注桩	1. 空桩长度、桩长:8m 2. 桩径:50cm 3. 成孔方法:钻机挖空 4. 混凝土种类、强度等级:C30混凝土, 掺硅酸钠及磷酸	根	200			
		分部小计						
		维修工程						
5	010507002001	室外地坪	1. 路面修复 2. 200厚砂砾层 3. 20厚C30混凝土路面 4. 基础夯实	m2	100			
6	01B001	室内电梯井地缝维修	1. 清除电梯井的水 2. 清除电梯井垃圾 3. 打孔 4. 上钉 5. 堵浆 6. 去除钉子 7. 阴角填水补漏 8. 地面缝灌浆	m	48			
7	01B002	不规则裂缝维修	1. 清除垃圾 2. 打孔 3. 上钉 4. 堵浆 5. 去除钉子 6. 阴角填水补漏 7. 地面缝灌浆	m	1300			
8	01B003	室内阴角地缝维修	1. 杂物搬运	m	190			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：肥槽修复加固及止水维修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2.清除垃圾 3.打孔 4.上钉 5.堵浆 6.去除钉子 7.阴角填水补漏 8.地面缝灌浆					
		分部小计						
		措施项目						
9	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:注浆机	台次	1			
10	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:钻机	台次	1			
11	011706002001	排水、降水		昼夜	90			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：肥槽修复加固及止水维修工程

标段：肥槽修复加固及止水维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：肥槽修复加固及止水维修工程

标段：肥槽修复加固及止水维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


## (十六) 规费、税金项目计价表


工程名称：肥槽修复加固及止水维修工程

标段：肥槽修复加固及止水维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人(造价人员):  张立琦

复核人(造价工程师):  刘伟