

同德县尕巴松多镇赛康寺环路 工程  
维修项目

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_



造价咨询人： \_\_\_\_\_



年 月 日

封-1

同德县尕巴松多镇赛康  
寺环路维修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人  
或其授权人:

\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

# 总 说 明

工程名称：同德县尕巴松多镇赛康寺  
环路维修项目

第 1 页 共 1 页

1. 工程概况：
  - 1.1 项目名称：同德县尕巴松多镇赛康寺环路维修项目
  - 1.2 建设内容：维修改造混凝土道路,级配砂砾垫层,拆除原有混凝土硬化面层等
2. 工程量清单编制依据：
  - 2.1 国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
  - 2.2 人工费按照：青建工（2023）133号文《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》。
  - 2.3 青建工[2019]116号文《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》。
  3. 其他不可预见费及风险投标单位自行按实际考虑。
4. 本工程量清单应与招标文件中的投标须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
5. 安全文明施工费按照青建工（2022）222号关于《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》执行。
6. 规费和税金应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
7. 清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中。
8. 投标单位在投标过程中根据施工图纸详细核对工程量清单，若有不符之处请在投标截止日前七日内通过招标单位以书面形式澄清，否则认为全部接受，且认为所含内容全部计入投标总价。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县尕巴松多镇赛康寺环路维修项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		道路1（长度:190.659m）						
1	040203007001	水泥混凝土	1. 20cm厚C30混凝土 2. 包含全部工序，做法详见设计图纸	m2	682			
2	040202009003	砂砾石	1. 15cm厚级配砂砾垫层	m2	775			
3	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	271.36			
		分部小计						
		道路2（长度:149.914m）						
4	040203007002	水泥混凝土	1. 20cm厚C30混凝土 2. 包含全部工序，做法详见设计图纸	m2	525			
5	041001001002	拆除路面	1. 拆除原有混凝土面层 2. 包含垃圾外运，运距自行考虑	m2	525			
6	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	109.48			
7	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土夯填	m3	0.06			
		分部小计						
		道路3（长度:80.006m）						
8	040203007003	水泥混凝土	1. 20cm厚C30混凝土 2. 包含全部工序，做法详见设计图纸	m2	338			
9	041001001003	拆除路面	1. 拆除原有混凝土面层 2. 包含垃圾外运，运距自行考虑	m2	184			
10	040202009002	砂砾石	1. 15cm厚级配砂砾垫层	m2	160			
11	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	67.79			
12	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土夯填	m3	0.09			
		分部小计						
		道路4（长度:369.488m）						
13	040203007004	水泥混凝土	1. 20cm厚C30混凝土 2. 包含全部工序，做法详见设计图纸	m2	1371			
14	041001001004	拆除路面	1. 拆除原有混凝土面层 2. 包含垃圾外运，运距自行考	m2	1154			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县尕巴松多镇赛康寺环路维修项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			虑					
15	040202009001	砂砾石	1. 15cm厚级配砂砾垫层	m <sup>2</sup>	239			
16	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑	m <sup>3</sup>	172.61			
17	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:原土夯填	m <sup>3</sup>	12.13			
		分部小计						
		道路5（长度:56.618m）						
18	040203007005	水泥混凝土	1. 20cm厚C30混凝土 2. 包含全部工序,做法详见设计图纸	m <sup>2</sup>	199			
19	041001001005	拆除路面	1. 拆除原有混凝土面层 2. 包含垃圾外运,运距自行考虑	m <sup>2</sup>	199			
20	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑	m <sup>3</sup>	40.86			
21	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:原土夯填	m <sup>3</sup>	0.02			
		分部小计						
		道路6（长度:117.303m）						
22	040203007006	水泥混凝土	1. 20cm厚C30混凝土 2. 包含全部工序,做法详见设计图纸	m <sup>2</sup>	421			
23	041001001006	拆除路面	1. 拆除原有混凝土面层 2. 包含垃圾外运,运距自行考虑	m <sup>2</sup>	421			
24	040101001006	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑	m <sup>3</sup>	84.53			
25	040103001005	回填方	1. 填方材料品种:原土夯填	m <sup>3</sup>	0.06			
		分部小计						
		道路7（长度:21.027m）						
26	040203007007	水泥混凝土	1. 20cm厚C30混凝土 2. 包含全部工序,做法详见设计图纸	m <sup>2</sup>	77			
27	041001001007	拆除路面	1. 拆除原有混凝土面层 2. 包含垃圾外运,运距自行考虑	m <sup>2</sup>	77			
28	040101001007	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑	m <sup>3</sup>	14.75			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：同德县尕巴松多镇赛康寺环路维修项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
29	040103001006	回填方	1. 填方材料品种:原土夯填	m3	0.01				
		分部小计							
		道路8（长度:48.573m）							
30	040203007008	水泥混凝土	1. 20cm厚C30混凝土 2. 包含全部工序，做法详见设计图纸	m2	172				
31	041001001008	拆除路面	1. 拆除原有混凝土面层 2. 包含垃圾外运，运距自行考虑	m2	172				
32	040101001008	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	34.04				
33	040103001007	回填方	1. 填方材料品种:原土夯填	m3	0.03				
		分部小计							
		道路9（长度:21.24m）							
34	040203007009	水泥混凝土	1. 20cm厚C30混凝土 2. 包含全部工序，做法详见设计图纸	m2	77				
35	041001001009	拆除路面	1. 拆除原有混凝土面层 2. 包含垃圾外运，运距自行考虑	m2	77				
36	040101001009	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	14.19				
37	040103001008	回填方	1. 填方材料品种:原土夯填	m3	0.38				
		分部小计							
		道路10（长度:10.378m）							
38	040203007010	水泥混凝土	1. 20cm厚C30混凝土 2. 包含全部工序，做法详见设计图纸	m2	38				
39	041001001010	拆除路面	1. 拆除原有混凝土面层 2. 包含垃圾外运，运距自行考虑	m2	38				
40	040101001010	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	7.27				
41	040103001009	回填方	1. 填方材料品种:原土夯填	m3	0.05				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







