



青海省海南州人民医院高压氧 舱及供氧设施建设项目 工程

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



年 月 日

封-1




青海省海南州人民医院
高压氧舱及供氧设施建
设项目 工程

招标工程量清单


招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

总 说 明

工程名称：青海省海南州人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

1. 工程概况：

1.1 项目名称：青海省海南州人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

1.2 建设内容：海南州人民医院氧气舱室内外改造及新建彩钢棚

2. 工程量清单编制依据：

2.1 国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

2.2 人工费按照：青建工（2023）133号文《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》。

2.3 青建工[2019]116号文《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》。

3. 其他不可预见费及风险投标单位自行按实际考虑。

4. 本工程量清单应与招标文件中的投标须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

5. 安全文明施工费按照青建工（2022）222号关于《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》执行。

6. 规费和税金应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

7. 清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中。

8. 投标单位在投标过程中根据施工图纸详细核对工程量清单，若有不符之处请在投标截止日前七日内通过招标单位以书面形式澄清，否则认为全部接受，且认为所含内容全部计入投标总价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室内改造						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 原有1轴D-E处外墙拆除 2. 含垃圾外运、运距自行考虑	m3	11.54			
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:300厚加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	11.54			
3	011610002002	金属门拆除	1. 名称:原有门拆除 2. 门窗洞口尺寸:含垃圾外运、运距自行考虑	樘	2			
4	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M2227 2200*2700 2. 门框、扇材质:60系列平开门 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5中空玻璃	樘	2			
5	011610002001	金属窗拆除	1. 原有窗拆除 1500*2100 2. 含垃圾外运、运距自行考虑	樘	2			
6	010807009001	铝塑复合窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-2 2. 框外围尺寸:1500*2100 3. 框、扇材质:70系列铝塑复合窗 4. 玻璃品种、厚度:单框双玻中空玻璃	樘	2			
7	011605001001	原有地面砖拆除	1. 原有地砖拆除至基层 2. 含垃圾外运、运距自行考虑	m2	270.32			
8	011102003001	块料楼地面	1. 铺防水地砖 2. 详见图集青19J2-地30	m2	14.02			
9	011102003002	块料楼地面	1. 铺地砖地面 2. 详见图集青19J2-地29	m2	256.3			
10	011107001001	花岗石板面层台阶	1. 名称:花岗石板面层台阶(设防滑带) 2. 做法:详见青	m2	4.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			19J2-8-台5 1) 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 2) 撒素水泥面(洒适量清水) 3) 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4) 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5) 60厚C20混凝土(厚度不包括路步三角部分)，台阶面外坡1% 6) 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 7) 素土碾压					
11	011605002002	原踢脚线拆除	1. 原有踢脚线拆除 2. 含垃圾外运、运距自行考虑	m2	27.91			
12	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:符合设计及甲方要求	m	186.06			
13	011606003001	原有吊顶拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶拆除 2. 含垃圾外运、运距自行考虑	m2	270.32			
14	011302001001	吊顶天棚	1. 铝合金方板吊顶 2. 详见图集青19J2-194-棚46	m2	14.02			
15	011302001002	吊顶天棚	1. 医用洁净板吊顶 2. 详见图集青19J2-189-棚36	m2	256.3			
16	011607001001	原有屋面拆除	1. 原有屋面拆除至结构层 2. 含垃圾外运、运距自行考虑	m2	373.81			
17	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:不上人屋面 2. 做法:详见图集青19J2-223-屋8	m2	373.81			
18	011605002003	原有墙面砖拆除	1. 原有墙面砖拆除至基层 2. 含垃圾外运、运距自	m2	84.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			行考虑					
19	011608001001	原有墙面涂料拆除	1. 原有墙面涂料拆除（乳胶漆及腻子） 2. 含垃圾外运、运距自行考虑	m ²	764.11			
20	011204003001	块料墙面	1. 釉面砖墙面 2. 详见图集青19J2-144-内78	m ²	84.54			
21	011204003002	块料墙面	1. 医用洁净板墙面 2. 详见图集青19J2-137-内60	m ²	764.11			
22	011505001001	洗漱台	1. 洗漱台 2. 含洗脸盆、大理石台面、台柜等	个	1			
23	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：高1000mm、距台面100mm 2. 框材质、断面尺寸：普通玻璃	m ²	1.25			
24	011210005001	卫生间隔断	1. 胶合板隔断 高1950mm 2. 详见图集青19J10-2-21-⑥	m ²	3.32			
25	010902004001	屋面排水管	1. 屋面排水管 2. 详见图集青19J3-43	m	40.5			
26	010902006001	水斗	1. 水斗 2. 详见图集青19J3-43	个	9			
27	01B001	水簸箕	1. 混凝土水簸箕 2. 详见图集青19J3-43	个	9			
28	010901001001	瓦屋面	1. 檐口屋面 2. 详见图集青02J02-6-2	m ²	59.88			
29	011601001002	原有供氧地沟拆除	1. 原有砖砌地沟拆除 2. 含垃圾外运、运距自行考虑	m	10.71			
30	011602001001	原有供氧地沟拆除	1. 原有混凝土地沟拆除 2. 含垃圾外运、运距自行考虑	m	10.2			
31	010401014001	砖砌地沟	1. 砖砌供氧地沟 2. 详见图集青19J6-9-2	m	10.71			
32	010507003001	混凝土地沟	1. 混凝土供氧地沟 2. 详见图集青19J6-14-2	m	10.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 含模板等					
33	010507006001	集水坑	1. 集水坑 2. 详见图集青19J6-26 3. 含原有集水坑拆除、模板、篦子等	座	1			
34	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:按照设计要求 3. 弃土运距:自行考虑	m3	92.03			
35	010103001002	回填方	1. 原土 2. 符合设计及规范要求	m3	11.87			
36	010103002001	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距自行考虑	m3	80.16			
37	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.83			
38	010507002001	地坪	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m2	15.65			
39	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	29.43			
40	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋Φ12	t	2.092			
41	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇圆钢筋Φ8	t	0.108			
42	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 10厚钢板、预埋件等	t	0.107			
		分部小计						
		室外改造						
43	011605002001	原有外墙面拆除	1. 原有外墙面拆除至找平层 2. 含垃圾外运、运距自行考虑	m2	387.59			
44	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚BS保温装饰一体板	m2	387.59			
45	041001001001	拆除路面	1. 原有道路拆除 2. 含垃圾外运、运距自行考虑	m2	11.3			
46	040203007001	道路硬化	1. 道路硬化 2. 180厚C25混凝土面层分块浇筑,留缝10-15	m2	11.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			，用沥青砂填实，松木条嵌缝 3. 20厚粗砂垫层 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实					
47	011503001001	金属围栏	1. 新建金属围栏 高3.5 m 2. 立柱:100*100*2方钢管、20*20*1.5方钢管 3. 横杆:40*20*1.5矩形钢管 4. 膨胀螺栓连接、外涂绿色漆 5. 含土方、基础等	m	9.8			
48	011405001001	原有围栏刷漆	1. 原有围栏刷绿色漆	m ²	31.6			
49	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:自行考虑	m ³	268.8			
50	010103001001	回填方	1. 密实度要求:原土 2. 填方来源、运距:自行考虑	m ³	268.8			
		分部小计						
		彩钢棚						
51	010603003001	钢管柱	1. 钢管柱 2. 符合设计及甲方要求	t	0.3			
52	010604001001	钢梁	1. 钢梁 2. 符合设计及甲方要求	t	0.12			
53	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:1.5厚单层彩钢板屋面	m ²	64.26			
		分部小计						
		措施项目						
54	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
55	011701003001	里脚手架		m ²	1118.97			
56	011702001001	设备基础		m ²	138.41			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖系统						
1	031005002001	钢制散热器	1. 型号、规格:GLZY8-7.5/X-1.0(A)型钢铝复合柱翼型 2. 安装方式:挂装 3. 托架刷油设计要求:符合设计及规范要求	片	104			
2	011612002001	原有散热器拆除	1. 原有散热器拆除 2. 含垃圾外运、运距自行考虑	组	9			
3	031003001001	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式:符合设计及规范要求	个	9			
4	031003001002	温控阀	1. 类型:温控阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:符合设计及规范要求	个	9			
5	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式:系统调试	系统	1			
		分部小计						
		通风系统						
6	030702001001	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板1mm 3. 形状:圆管 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接	m ²	1.26			
7	030701003001	空调器	1. 名称:BT35轴流风机 2. 型号:防爆型 3. 规格:风量7826m ³ /h、功率1.1KW 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:符合设计及规范要求	台	1			
8	030701003002	空调器	1. 名称:BT35轴流风机 2. 型号:防爆型 3. 规格:风量2685/1346m ³ /h、功率0.18/0.025KW 4. 隔振垫(器)、支架	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		动力系统						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY23-4*16	m	50			
2	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY23-4*25	m	50			
3	030411001006	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: SC50	m	50			
4	030411001007	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: SC65	m	50			
		分部小计						
		照明系统						
5	030404017003	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 基础形式、材质、规格: 符合设计及规范要求	台	2			
6	030412001007	普通灯具	1. 名称: 防爆型双管荧光灯 2*28W 配电子整流器 2. 规格: 符合设计及规范要求	套	20			
7	030412001008	普通灯具	1. 名称: 防爆型单管荧光灯 1*28W 配电子整流器 2. 规格: 符合设计及规范要求	套	6			
8	030412001009	普通灯具	1. 名称: 嵌入式方格栅灯 2. 型号: 1*40W 配电子整流器 3. 规格: 符合设计及规范要求	套	9			
9	030412001010	防水防尘灯	1. 名称: 防水防尘灯 配电子整流器 2. 类型: 符合设计及甲方要求	套	4			
10	030412001011	壁灯	1. 名称: 成品太阳能壁灯 2. 型号: 10W IP65 3. 类型: 符合设计及甲方要求	套	2			
11	030412001012	普通灯具	1. 名称: 双管荧光灯	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2*28W 配电子整流器 2. 规格:符合设计及规范要求					
12	030412001013	普通灯具	1. 名称:单管荧光灯 1*28W 配电子整流器 2. 规格:符合设计及规范要求	套	1			
13	030404035001	插座	1. 名称:普通安全型五孔插座 2. 材质:符合设计及甲方要求	个	6			
14	030404035003	插座	1. 名称:防爆型五孔插座 2. 材质:符合设计及甲方要求	个	9			
15	030404035002	插座	1. 名称:防水五孔插座 2. 材质:符合设计及甲方要求	个	1			
16	030404034001	照明开关	1. 名称:安全型单控开关 2. 材质:符合设计及甲方要求	个	6			
17	030404034002	照明开关	1. 名称:安全防水型单控开关 2. 材质:符合设计及甲方要求	个	3			
18	030404034003	照明开关	1. 名称:安全防爆型单控开关 2. 材质:符合设计及甲方要求	个	3			
19	040804004001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:符合设计及规范要求	个	38			
20	040804002001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:BYJ-2.5	m	536.49			
21	040804002002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:BYJ-4	m	276			
22	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC25	m	4			
23	030411001004	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC20	m	167.73			
24	030411001005	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC25	m	88			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		应急照明系统						
25	030404017002	应急照明集中电源	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:TY-D-0.5KVA 3. 规格:输出电压不大于36V	台	1			
26	030412001001	应急照明灯具	1. 名称:应急照明灯具 2. 型号:A型 5W 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	套	14			
27	030412001004	防水型应急照明灯具	1. 名称:防水型应急照明灯具 2. 型号:A型 5W IP67 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	套	2			
28	030412001002	出口标志灯	1. 名称:出口标志灯 2. 型号:A型 1W 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	套	2			
29	030412001003	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:A型 1W 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	套	4			
30	030412001005	方向指示灯	1. 名称:方向指示灯 2. 型号:A型 1W 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	套	6			
31	030412001006	多信息复合显示标志灯	1. 名称:多信息复合显示标志灯 2. 型号:A型 1W 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	套	1			
32	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RYS-2*2.5 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相	m	66.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

