

海北州畜禽资源保种场建设——
海北州畜牧良种繁育基地建设 工程
项目

招标工程量清单

招 标 人：_____



造价咨询人：_____




年 月 日

封-1

海北州畜禽资源保种场建设——海北州畜牧良种繁育基地建设项目 工程

招标工程量清单

招标人：




造价咨询人：



法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：



编制人：



复核人：



编制时间： 2024 年 9 月 2 日

复核时间： 2024 年 9 月 2 日

编制说明

一、工程概况：

本工程为海北州畜牧良种繁育基地建设项目。

二、编制依据

1. 中华人民共和国住房和城乡建设部分布的中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013。

2. 现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法。

3. 根据设计公司设计的施工图纸。

4. 取费执行青海省住房和城乡建设厅、青海省财政厅发布的关于《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知(即青建工[2021]168号文);安全文明施工费执行青建工[2022]222号文关于《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》。

5. 人工费按照青海省住房和城乡建设厅发布的关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知(青建工〔2023〕133号文)。

6. 增值税税率执行青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知青建工[2019]116号文。

三、其他

1、工程量项目清单不详之处，详见设计施工图，并加以完善报价，图纸中未注做法的按常规计算。

2、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公羊舍-土建工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:综合,投标方根据地勘报告确认土方类别	m ²	936.23			
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合,投标方根据地勘报告确认土方类别 2.挖土深度:详见施工图纸	m ³	93.9			
3	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:综合,投标方根据地勘报告确认土方类别 2.挖土深度:详见施工图纸	m ³	922.1			
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:按设计规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑	m ³	609.15			
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:综合 2.运距:投标方自行考虑	m ³	312.95			
		分部小计						
		地基处理与边坡支护工程						
6	010201001001	换填垫层	1.材料种类及配比:3:7灰土 2.压实系数:压实系数均不小于0.97,回填土保证最优含水量,处理后的地基承载力,应在现场采用静载荷试	m ³	226.3			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
7	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石实心砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆	m ³	43.48			
8	010401004001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石多孔砖	m ³	63.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公羊舍-土建工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 墙体类型:240mm墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆					
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.56			
10	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	27.26			
11	010501003001	砼包脚	1. 部位:柱脚 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.14			
12	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.25			
13	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	95.26			
14	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.3			
15	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.44			
16	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	15.7			
17	010501003003	柱墩	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.78			
18	010504001001	喂料槽	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	10.8			
19	010507001001	散水	1. 做法:具体详见青19J2-12-散1 2. 垫层材料种类、厚度:素土碾压, 向外坡3%~5%, 150厚3:7灰土, 宽出面层100; 3. 面层厚度:60厚C20混凝土随打随抹, 上撒1:1水泥砂子压光 4. 防冻胀做法:250厚级配砂防冻	m2	16.96			
20	010507001002	坡道	1. 做法:详见青19J2-9-坡1 2. 20厚1:2水泥砂浆抹面, 15宽金刚砂水泥防	m2	55.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公羊舍-土建工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			滑条，中距80凸出坡面 3~4 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.100厚C20混凝土 5.300厚3：7灰土垫层分两层夯实 6.防冻胀做法：250厚级配砂防冻					
21	010507006001	阀门井	1.部位：阀门井，1100*1100mm，深度详见施工图 2.做法：具体详见05S502-68~88	座	4			
22	010515001001	砌体内加固钢筋	1.钢筋种类、规格：圆钢 直径Φ10mm以内	t	0.139			
23	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400（直径mm）10以内	t	0.799			
24	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）12-18	t	1.784			
25	010516003001	机械连接	1.连接方式：电渣压力焊 2.规格：≤18	个	56			
26	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类：-14钢板，肋板-8钢板 2.规格：具体详见钢柱详图	t	0.53			
27	010516001001	螺栓	1.螺栓种类：预埋螺栓 2.规格：M14，L=0.25m	t	0.116			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
28	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格：具体详见施工图屋面结构布置图详图GWJ-1；100x150x4.0方钢 2.防锈要求：喷砂除锈处理，除锈等级达到Sa2.5级 3.油漆遍数、品种：防锈漆可选用溶剂型无机	t	2.111			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公羊舍-土建工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			富锌底漆加环氧云铁中间漆 4. 防火要求:采用超薄型钢结构专用防火涂料,柱、柱间支撑耐火极限应达到2.0小时,梁、屋盖支撑、系杆耐火极限应达到1.5小时					
29	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:100x5方钢 2. 柱顶封板:200*200*10mm钢板 3. 防锈要求:喷砂除锈处理,除锈等级达到Sa2.5级 4. 油漆遍数、品种:防锈漆可选用溶剂型无机富锌底漆加环氧云铁中间漆 5. 防火要求:采用超薄型钢结构专用防火涂料,柱、柱间支撑耐火极限应达到2.0小时,梁、屋盖支撑、系杆耐火极限应达到1.5小时	t	1.96			
30	010606001001	柱间支撑	1. 钢材品种、规格:Φ18圆钢 2. 构件类型:柱间支撑 3. 防锈要求:喷砂除锈处理,除锈等级达到Sa2.5级 4. 油漆遍数、品种:防锈漆可选用溶剂型无机富锌底漆加环氧云铁中间漆 5. 防火要求:采用超薄型钢结构专用防火涂料,柱、柱间支撑耐火极限应达到2.0小时,梁、屋盖支撑、系杆耐火极限应达到1.5小时	t	0.221			
31	010606002001	屋面钢檩条	1. 钢材品种、规格:檩条均为檩条C180x70x20x2.0,檩条直/斜拉条Φ12;套筒WCG1Φ32.5X2.5+Φ12	t	7.133			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公羊舍-土建工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			圆钢；系杆63x3, 通长设；檩托详见檩托大样图 2. 构件类型: 屋面檩条 3. 防锈要求: 喷砂除锈处理, 除锈等级达到Sa2.5级 4. 油漆遍数、品种: 防锈漆可选用溶剂型无机富锌底漆加环氧云铁中间漆 5. 防火要求: 采用超薄型钢结构专用防火涂料, 柱耐火极限应达到2.0小时, 梁耐火极限应达到1.5小时, 其他次要结构构件耐火极限应达到1.0小时。					
32	010606009001	钢护栏（含运动场）	1. 钢材品种、规格: Φ57x3钢管立杆@3.0m, 高1.45m; 43x3钢管横杆, 具体详见施工图 2. 除锈: 喷砂除锈处理, 除锈等级达到Sa2.5级 3. 油漆: 防锈漆可选用溶剂型无机富锌底漆加环氧云铁中间漆 4. 防火要求: 采用超薄型钢结构专用防火涂料, 柱耐火极限应达到2.0小时, 梁耐火极限应达到1.5小时, 其他次要结构构件耐火极限应达到1.0小时。	t	6.651			
33	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格: 1.5mm厚镀锌钢板天沟 2. 漏斗、天沟形式: 详见施工图 3. 其他: 含L50*5角钢焊接三角钢架@4000米 4. 防火要求: 采用超薄型钢结构专用防火涂料, 柱耐火极限应达到2.0小时, 梁耐火极限应达到1.5小时, 其他次要	t	1.671			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公羊舍-土建工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			结构构件耐火极限应达到1.0小时。					
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
34	010804003001	全钢板大门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1021, 1000*2100, 钢框钢板门 2. 其他:专业厂家制作安装;含五金	樘	16			
35	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:电动保温卷帘门, 2400*2400mm, 与外墙彩钢板同色 2. 其他:含五金及装置	樘	6			
36	010804005001	金属格栅门	1. 门代号及洞口尺寸:M 3, 1500*1500, 钢管栅栏门 2. 门框、扇材质:Φ43x3钢管门框, Φ20钢管栅栏门, 横杆间距@500(余同), 12钢筋插销, 现场制作 3. 油漆:防锈漆可选用溶剂型无机富锌底漆加环氧云铁中间漆 4. 防火漆:采用超薄型钢结构专用防火涂料	樘	32			
37	010807001001	铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 3012, 3000*1200, 铝合金推拉窗 2. 其他:专业厂家制作安装;含五金	樘	8			
38	010807001002	铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1512, 1500*1200, 铝合金推拉窗 2. 其他:专业厂家制作安装;含五金	樘	8			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
3	010901002001	型材屋	1. 做法:具体详见施工	m	490.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公羊舍-土建工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9		面	图设计 2. 型材品种、规格:50厚深灰色岩棉夹芯板	2	9			
40	010901002002	型材屋面	1. 做法:具体详见施工图设计 2. 型材品种、规格:8厚多维阳光板	m2	490.79			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
41	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 做法:具体详见青19J2-44-地3及施工图 2. 面层厚度、混凝土强度等级:150mm厚C25砼随捣随抹平;表面撒1:1水泥砂子压实抹光 3. 垫层厚度、材料:原土夯实, 200mm厚砂石垫层;	m2	240			
42	011102003001	实心粘土砖地面	1. 部位:具体详见施工图 2. 面层厚度、混凝土强度等级:细砂铺粘土实心砖, 3. 垫层厚度、材料:原土夯实	m2	1835.41			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
43	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 图集做法:青19J2-121-内3 3. 面层厚度、砂浆配合比:13厚1:3水泥砂浆打底扫毛; 5厚1:2.5水泥砂浆抹面, 压实赶光	m2	321.17			
44	011201001002	墙面一般抹灰	1. 图集做法:具体详见青19J2-27-外17 2. 墙体类型:外墙 3. 底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆	m2	341.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公羊舍-土建工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			找平					
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
45	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 图集做法: 详青19J2-121-内3 2. 基层类型: 抹灰面 3. 喷刷涂料部位: 内墙面 4. 刮腻子要求: 刮腻子两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数: 刷内墙涂料	m ²	321.17			
46	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 图集做法: 具体详见青19J2-27-外17 2. 基层类型: 抹灰面 3. 喷刷涂料部位: 外墙面 4. 刮腻子要求: 刮腻子两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数: 刷外墙灰色防水涂料	m ²	341.79			
		分部小计						
		补充分部						
47	01B001	成品饮水槽	1. 名称: 恒温饮水槽 2. 规格: 3000*500mm 3. 材质: 304不锈钢, 含固定支架	个	16			
		分部小计						
		措施项目						
48	011701002001	外脚手架	1. 外脚手架	m ²	460.15			
49	011701003001	里脚手架	1. 里脚手架	m ²	432			
50	011702001001	垫层	1. 垫层模板、支撑	m ²	16.2			
51	011702001002	条形基础	1. 条形基础 模板、支撑	m ²	77.88			
52	011702001003	独立基础	1. 独立基础 模板、支撑	m ²	30.73			
53	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板、支撑	m ²	60.58			
54	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板、支撑	m ²	36.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公羊舍-土建工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
55	011702008001	圈梁	1. 圈梁 模板、支撑	m2	166.12				
56	011702011001	挡土墙	1. 挡土墙模板、支撑	m2	447.55				
57	011702011002	喂料槽	1. 喂料槽模板、支撑	m2	144				
58	011702001004	散水	1. 散水模板、支撑	m2	1.02				
59	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:投标方根据施工组织设计自行考虑	项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公羊舍-土建工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公羊舍-土建工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公羊舍-土建工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计					—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：公羊舍-土建工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-
标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公羊舍-电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AL配电箱, 防雨型, 防护等级IP66 2. 规格:600*400*200 3. 安装方式:底边距地1.80米暗装 配电箱处设锁装置	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*10 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV	m	6.34			
3	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*10 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV	个	2			
4	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:埋地	m	6.14			
5	030412002001	工厂灯	1. 名称:密闭型节能灯 2. 规格:30W 3. 安装形式:链吊至与钢梁平齐	套	42			
6	030412001001	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格:30W 3. 类型:底边距地2.6米	套	20			
7	030404034001	照明开关	1. 名称:密闭双极开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 距地h=1.4m	个	16			
8	030404034002	照明开关	1. 名称:密闭三极开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 距地h=1.4m	个	2			
9	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	62			
10	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒	个	18			
11	030904003001	按钮	1. 名称:电动门开启按钮 2. 规格:距地1.6m壁装	个	6			
12	030404022001	控制器	1. 名称:定时控制器 2. 型号:KG316T	台	2			
1	030411004001	配	1. 名称:配线	m	1221.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公羊舍-电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3		线	2. 配线形式:暗配 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:沿墙、天棚敷设		9			
14	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯	m	1049.88			
15	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20	m	757.19			
16	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装形式:在建筑物基槽内敷设(埋深1.34米)	m	279.4			
17	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:不锈钢 3. 规格:L50*5*2500 4. 基础接地形式:具体详见施工图	根	4			
18	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位端子箱	台	1			
19	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1			
20	030414011001	接地装置	1. 名称:接地网调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
21	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公羊舍-电气工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公羊舍-电气工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公羊舍-电气工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称：公羊舍-电气工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：公羊舍-电气工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-
标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公羊舍-给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN50 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及设计规范执行	m	10.7			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN40 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及设计规范执行	m	15			
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及设计规范执行	m	15.05			
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN25 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及设计规范执行	m	15			
5	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及设计规范执行	m	147.24			
6	031001006001	软管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:软管φ20mm 4. 连接形式:详见施工	m	80			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公羊舍-给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			图 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求					
7	031002001001	管道支架	1. 管架形式:一般管道支架	kg	83.21			
8	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两道	kg	83.21			
9	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:冷底子油热沥青 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两道	m ²	18.04			
10	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:泡沫橡塑,做法详国标16S401-31。 2. 绝热厚度:30mm	m ³	0.13			
11	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃布加防火漆 2. 层数:一层 3. 对象:管道	m ²	4.22			
12	031002003001	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:钢制 3. 规格:介质管径DN50 4. 预留孔洞	个	1			
13	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN50 3. 水表1个,止回阀1个,闸阀1个	组	1			
14	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:真空破坏器回流器 2. 规格、压力等级:DN20	个	4			
15	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:与管材配套 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	24			
		分部小计						
		消防						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公羊舍-给排水工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:灭火剂充装量为4kg, 单具最小配置级别为2A	具	16			
		分部小计						
		措施项目						
17	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公羊舍-给排水工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公羊舍-给排水工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

总承包服务费计价表

工程名称：公羊舍-给排水工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公羊舍-通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		通风工程							
1	030108006001	变频风机	1. 名称:变频风机 2. 型号:由甲方自定 3. 规格:1000x1000	台	2				
2	030108006002	其他风机	1. 名称:成品无动力风帽 2. 型号:由甲方自定	台	16				
		分部小计							
		措施项目							
3	031301017003	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公羊舍-通风工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公羊舍-通风工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公羊舍-通风工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称：公羊舍-通风工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：公羊舍-通风工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-
标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料储备库-建筑工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:综合, 投标方根据地勘报告确认土方类别 2. 挖土深度:详见施工图纸	m3	1120.73			
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求:压实系数均不小于0.97 2. 填方材料品种:素土回填	m3	754.56			
3	010103001003	回填方	1. 密实度要求:压实系数均不小于0.97 2. 填方材料品种:地梁防冻胀回填粗砂	m3	32.64			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:自行考虑	m3	366.17			
		分部小计						
		地基处理与边坡支护工程						
5	010201001002	换填垫层	1. 材料种类及配比:3:7灰土 2. 压实系数:压实系数均不小于0.97, 回填土保证最优含水量, 处理后的地基承载力, 应在现场采用静载荷试 3. 部位:用3:7灰土分层夯实回填至基底标高-1.500m	m3	280.67			
		分部小计						
		砌筑工程						
6	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石烧结实心砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	2.95			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石烧结实心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑	m3	41.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料储备库-建筑工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	010401001003	地梁防冻胀	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石烧结实心砖 2. 部位:地梁防冻胀	m3	7.41			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	5.38			
10	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.58			
11	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.8			
12	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含地梁下空隙部分用	m3	14.07			
13	010507007001	其他构件（二次灌浆层）	1. 部位:柱脚 2. 混凝土种类:细石微膨胀混凝土 3. 混凝土强度等级:C40	m3	0.27			
14	010507007002	其他构件（混凝土保护层）	1. 部位:柱脚 2. 混凝土种类:素混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.81			
15	010507001003	散水	1. 做法:具体详见青19J2-12-散1 2. 垫层材料种类、厚度:素土碾压, 向外坡3%~5%, 150厚3: 7灰土, 宽出面层100 3. 面层厚度:60厚C20砼随打随抹, 上撒1: 1水泥砂子压光 4. 变形缝填塞材料种类:密封胶嵌实 5. 防冻胀: 250厚天然级配砂石	m2	122.82			
16	010507001004	坡道	1. 做法:具体详见青19J2-9-坡4 2. 垫层材料种类、厚度:素土碾压, 300厚3: 7灰土垫层分两层夯实, 100厚C20砼	m2	75.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料储备库-建筑工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 面层厚度:50厚C20细石混凝土, 随捣抹成粗麻面 4. 防冻胀: 250厚天然级配砂石					
17	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类:柱脚锚栓 2. 规格:M24, 带螺母机垫片, 具体详见施工图	t	0.052			
18	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:8#槽钢抗剪件, L=100mm 2. 规格:具体详见柱脚详图	t	0.032			
19	010515001004	砌体内加固钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 直径Φ10mm以内	t	0.16			
20	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	1.778			
21	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	5.44			
22	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:≤18	个	296			
23	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:≤20	个	72			
		分部小计						
		金属结构工程						
24	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格:详见屋架详图 2. 构件类型:屋架 3. 防锈要求:喷砂除锈处理, 除锈等级达到Sa2.5级 4. 油漆遍数、品种:防锈底漆两道 5. 防火要求:防锈漆可选用溶剂型无机富锌底漆加环氧云铁中间漆加超薄型防火涂料加丙烯	t	21.589			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料储备库-建筑工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			酸聚氨酯面漆,除防火涂料外总漆膜厚度不小于150um。防锈漆防火涂料应相容,不产生化学反应。当防火涂料同时具有防锈和装饰功能时可取消面漆。					
25	010202011001	钢支撑	1. 部位:屋面 2. 钢材品种、规格:Φ89*3.5焊管为屋面系杆、Φ22圆钢为屋面水平支撑 3. 油漆遍数:防锈底漆两道 4. 防火要求:防锈漆可选用溶剂型无机富锌底漆加环氧云铁中间漆加超薄型防火涂料加丙烯酸聚氨酯面漆,除防火涂料外总漆膜厚度不小于150um。防锈漆防火涂料应相容,不产生化学反应。 当防火涂料同时具有防锈和装饰功能时可取消面漆。	t	1.715			
26	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:屋面檩条C160*60*20*2.0,L45*4角钢为隅撑、Φ12圆钢为直/斜拉条、Φ32.5*2.5+Φ12圆钢为套筒 2. 构件类型:屋面檩条 3. 防锈要求:喷砂除锈处理,除锈等级达到Sa2.5级 4. 油漆遍数、品种:防锈底漆两道 5. 防火要求:防锈漆可选用溶剂型无机富锌底漆加环氧云铁中间漆加超薄型防火涂料加丙烯酸聚氨酯面漆,除防火涂料外总漆膜厚度不小	t	5.317			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料储备库-建筑工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			于150um。防锈漆防火涂料应相容,不产生化学反应。 当防火涂料同时具有防锈和装饰功能时可取消面漆。					
27	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格: 檩条C160*50*20*2.5, 门柱门梁2C160*50*20*2.5, 拉条为Φ12的圆钢, 撑杆Φ12+Φ30*2.0 2. 构件类型: 墙架 3. 防锈要求: 喷砂除锈处理, 除锈等级达到Sa2.5级 4. 油漆遍数、品种: 防锈底漆两道 5. 防火要求: 防锈漆可选用溶剂型无机富锌底漆加环氧云铁中间漆加超薄型防火涂料加丙烯酸聚氨酯面漆, 除防火涂料外总漆膜厚度不小于150um。防锈漆防火涂料应相容, 不产生化学反应。 当防火涂料同时具有防锈和装饰功能时可取消面漆。	t	4.427			
28	010606001002	柱间支撑	1. 钢材品种、规格: 柱间支撑为Φ20圆钢 2. 构件类型: 柱间支撑 3. 防锈要求: 喷砂除锈处理, 除锈等级达到Sa2.5级 4. 油漆遍数、品种: 防锈底漆两道 5. 防火要求: 防锈漆可选用溶剂型无机富锌底漆加环氧云铁中间漆加超薄型防火涂料加丙烯酸聚氨酯面漆, 除防火涂料外总漆膜厚度不小于150um。防锈漆防火	t	1.024			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料储备库-建筑工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			涂料应相容,不产生化学反应。 当防火涂料同时具有防锈和装饰功能时可取消面漆。					
29	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M20	套	336			
30	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:岩棉夹芯板 2. 钢板厚度、复合板厚度:80厚 3. 节点:竖向排板墙脚做法详见:17J925-1-3-16-5; 推拉外门做法详见17J925-1-3-27	m ²	701.44			
		分部小计						
		门窗工程						
31	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M4042 4000*4200 2. 门框、扇材质:100厚岩棉夹芯板推拉门 3. 做法:详:17J925-1-3-27	樘	2			
32	010807001003	铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3015, 3000*1500, 铝合金推拉窗 2. 其他:专业厂家制作安装; 含五金	樘	4			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
33	010901002003	型材屋面	1. 型材品种、规格:0.6mm厚彩钢板 2. 屋脊:屋脊做法详见17J925-1-2-47 3. 其他:屋面挡雪装置详见图集17J925-1-2-58; 檐口做法详见17J925-1-2-50-1	m ²	1037.9			
34	010901002004	型材屋面	1. 型材品种、规格:彩	m ²	8.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料储备库-建筑工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			钢板雨棚 2. 图集:17J925-1-3-32					
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
35	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 做法:具体详见青19J2-44-地3及施工图 2. 面层厚度、混凝土强度等级:150mm厚C25砼随捣随抹平;表面撒1:1水泥砂子压实抹光 3. 垫层厚度、材料:素土夯实,300厚卵石垫层;	m2	969.16			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
36	011201001003	墙面一般抹灰	1. 图集做法:具体详见青青19J2-121-内3 2. 墙体类型:内墙 3. 底层厚度、砂浆配合比:13厚1:3水泥砂浆打底 4. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆抹面、压实	m2	179.55			
37	011201001004	墙面一般抹灰	1. 图集做法:具体详见青青19J2-121-内3 2. 墙体类型:外墙 3. 底层厚度、砂浆配合比:13厚1:3水泥砂浆打底 4. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆抹面、压实	m2	197.94			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
38	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:水泥砂浆抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:深灰色防水涂料 4. 图集:青19J2-121-内	m2	255.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料储备库-建筑工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3					
39	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:水泥砂浆抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数:深灰色高级外墙防水涂料 4. 图集:青19J2-27-外17	m2	255.6			
		分部小计						
		措施项目						
40	011701002002	外脚手架	1. 外脚手架	m2	211.5			
41	011701003002	里脚手架	1. 里脚手架	m2	191.55			
42	011702001005	基础	1. 基础类型:垫层模板, 含模板支撑	m2	13.12			
43	011702001006	基础	1. 基础类型:独立基础模板, 含模板支撑	m2	42.08			
44	011702002002	矩形柱	1. 名称:柱模板, 含模板支撑	m2	44.08			
45	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状:地梁模板, 含模板支撑	m2	105.18			
46	011702025001	其他现浇构件	1. 构件类型:柱脚C40细石微膨胀混凝土模板, 含模板支撑	m2	2.08			
47	011702025002	其他现浇构件	1. 构件类型:柱脚C20混凝土包脚模板, 含模板支撑	m2	14.1			
48	011702025003	其他现浇构件	1. 构件类型:地梁下空隙部分混凝土浇筑模板, 含模板支撑	m2	10.68			
49	011702001007	基础	1. 构件类型:散水模板, 含模板支撑	m2	18.71			
50	011702025004	其他现浇构件	1. 构件类型:坡道模板, 含模板支撑	m2	2.45			
51	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:钢结构 2. 建筑物檐口高度、层数:6.9m	m2	1000			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料储备库-建筑工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：饲草料储备库-建筑工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称：饲草料储备库-建筑工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：饲草料储备库-建筑工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-
标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料储备库-电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		强电							
1	030404017002	配电箱	1. 名称:XM型照明配电箱, 一般动力总电源箱配电箱处设锁装置 2. 安装方式:底边距地1.6米暗装	台	1				
2	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY22 3. 规格:4x150 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:埋地敷设 6. 电压等级(kV):1KV	m	6.48				
3	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZN-YJY22 3. 规格:4x150 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV	个	2				
4	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC150 4. 敷设方式:埋地	m	6.18				
5	030412002002	工厂灯	1. 名称:密闭型节能灯 2. 规格:50W 3. 安装形式:链吊至与钢梁平齐	套	32				
6	030412001002	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格:30W 3. 类型:底边距地2.6米	套	2				
7	030404034003	照明开关	1. 名称:密闭单极开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 距地h=1.4m	个	2				
8	030404034004	照明开关	1. 名称:密闭三极开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装 距地h=1.4m	个	2				
9	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	34				
10	030411006004	接线盒	1. 名称:开关盒	个	4				
11	030904003002	按钮	1. 名称:电动门开启按钮 2. 规格:距地1.6m壁装	个	6				
12	030404022002	控制器	1. 名称:定时控制器 2. 型号:KG316T	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料储备库-电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:沿墙、天棚敷设	m	854.04			
14	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯	m	14.7			
15	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25	m	284.68			
16	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25	m	4.9			
17	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装形式:在建筑物基槽内敷设(埋深1.34米)	m	134.15			
18	030409001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:不锈钢 3. 规格:L50*5*2500 4. 基础接地形式:具体详见施工图	根	4			
19	030409005001	避雷网	1. 材质:Φ12镀锌圆钢沿女儿墙上安装 2. 安装形式:不同标高处的避雷带应焊接连通为一.具体做法参见图集青18D7-7页及相关页	m	172.25			
20	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 材质:利用钢柱作为避雷引下线 3. 安装形式:上端与接闪器可靠焊接,下端与接地体可靠焊接	m	130			
21	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位端子箱	台	1			
22	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料储备库-电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			统调试					
23	030414011002	接地装置	1. 名称:接地网调试	系统	1			
		分部小计						
		应急照明						
24	030404017003	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 规格:400x600x150 3. 安装方式:底边距地1.4米明装	台	1			
25	030412001003	普通灯具	1. 名称:非集中控制型消防应急壁挂照明灯 2. 型号:A-ZFJC-E5W-ISM-BG01, 大型灯具 3. 类型:巡检、强启照明、灭灯功能, 底边距地2.5米处壁装	套	17			
26	030412004001	装饰灯	1. 名称:非集中控制型消防应急出口标志灯(持续性) 2. 型号:A-BLJC-10E I 1.2W-ISM-LCBG23, 大型灯具 3. 安装形式:底边距门框上方0.2m壁装	套	2			
27	030412004002	装饰灯	1. 名称:非集中控制型消防应急双向可调标志灯(持续性) 2. 型号:A-BLJC-11RE I 1.2W-ISM-LCBG20, 大型灯具 3. 安装形式:底边距地0.5米壁装	套	2			
28	030412004003	装饰灯	1. 名称:非集中控制型消防应急左、右向不可调标志灯(持续性) 2. 型号:A-BLJC-11RE I 1.2W-ISM-LCBG20, 大型灯具 3. 安装形式:底边距地0.5米壁装	套	12			
29	030411004005	配线	1. 名称:配线	m	1126.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料储备库-电气工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			2. 配线形式:暗配 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:沿墙、天棚敷设						
30	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20	m	375.66				
		分部小计							
		措施项目							
31	031301017004	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料储备库-电气工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：饲草料储备库-电气工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：饲草料储备库-电气工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：饲草料储备库-电气工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-
标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料储备库-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		消防							
1	030901013002	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:灭火剂充装量为4kg, 单具最小配置级别为2A	具	12				
		分部小计							
		措施项目							
2	031301017005	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：饲草料储备库-给排水工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：饲草料储备库-给排水工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：饲草料储备库-给排水工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

总承包服务费计价表

工程名称：饲草料储备库-给排水工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：饲草料储备库-给排水工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-
标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堆粪场-建筑工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:综合, 投标方根据地勘报告确认土方类别 2. 挖土深度:详见施工图纸	m3	288.93			
2	010103001004	回填方	1. 密实度要求:压实系数均不小于0.97 2. 填方材料品种:素土回填	m3	184.49			
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:自行考虑	m3	104.44			
		分部小计						
		地基处理与边坡支护工程						
4	010201001003	换填垫层	1. 材料种类及配比:3:7灰土 2. 压实系数:压实系数均不小于0.97, 回填土保证最优含水量, 处理后的地基承载力, 应在现场采用静载荷试 3. 部位:用3:7灰土分层夯实回填至基底标高-1.500m	m3	70.02			
		分部小计						
		砌筑工程						
5	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石烧结实心砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	15.85			
6	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石烧结多孔砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑	m3	34.96			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堆粪场-建筑工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.44			
8	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.4			
9	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3			
10	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.88			
11	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.44			
12	010507001005	散水	1. 做法:具体详见青19J 2-12-散1 2. 垫层材料种类、厚度: 素土碾压, 向外坡3%~ 5%, 150厚3: 7灰土, 宽出面层100 3. 面层厚度:60厚C20砼 随打随抹, 上撒1: 1水 泥砂子压光 4. 变形缝填塞材料种类: 密封胶嵌实 5. 防冻胀: 250厚天然 级级配砂石	m2	52.88			
13	010507001006	坡道	1. 做法:具体详见青19J 2-9-坡4 2. 垫层材料种类、厚度: 素土碾压, 300厚3: 7 灰土垫层分两层夯实, 100厚C20砼 3. 面层厚度:50厚C20细 石混凝土, 随捣抹成粗 麻面 4. 防冻胀: 250厚天然 级级配砂石	m2	6.9			
14	010507007003	其他构件（混凝土保护层）	1. 部位:柱脚 2. 混凝土种类:素混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.06			
15	010515001007	砌体内加固筋	1. 钢筋种类、规格:砌 体内加固钢筋 直径Φ1 0mm以内	t	0.218			
16	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件 带肋钢筋 HRB4 00以内 (直径mm)	t	0.578			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堆粪场-建筑工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			≤10					
17	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	0.663			
18	010516003004	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:20以内	个	40			
19	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:-14钢板,肋板-8钢板 2. 规格:具体详见钢柱详图	t	0.025			
20	010516001003	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M14, L=0.25m	t	0.172			
		分部小计						
		金属结构工程						
21	010606002003	屋面钢檩条	1. 钢材品种、规格:檩条C140*50*20*2.5, Φ60x3系杆, 拉条为Φ12的圆钢, 撑杆Φ12+Φ32.5*2.5, 水平支撑Φ20; 檩托详见檩托大样图 2. 构件类型:屋面檩条 3. 防锈要求:喷砂除锈处理, 除锈等级达到Sa2.5级 4. 油漆遍数、品种:防锈漆可选用溶剂型无机富锌底漆加环氧云铁中间漆 5. 防火要求:采用超薄型钢结构专用防火涂料, 柱耐火极限应达到2.0小时, 梁耐火极限应达到1.5小时, 其他次要结构构件耐火极限应达到1.0小时。	t	2.019			
22	010602001003	桁架	1. 钢材品种、规格:上弦50x3钢管、腹杆20钢筋、下弦50x3钢管、系杆63x3, 通长设 2. 构件类型:桁架 3. 防锈要求:喷砂除锈	t	1.303			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堆粪场-建筑工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			处理，除锈等级达到Sa 2.5级 4. 油漆遍数、品种：防锈底漆两道 5. 防火要求：采用薄型钢结构防火涂料2.0mm，厚型钢结构防火涂料8.0mm，柱耐火极限应达到2.5小时，梁耐火极限应达到1.5小时，楼板耐火极限大于1.0小时，楼板耐火极限大于1.0小时，楼板耐火极限大于1.0小时，					
23	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：121x5钢管、柱顶封板200*200*10mm钢板 2. 螺栓种类：预埋螺栓8 ϕ 14 3. 防锈要求：喷砂除锈处理，除锈等级达到Sa 2.5级 4. 油漆遍数、品种：防锈底漆两道 5. 防火要求：防锈漆可选用溶剂型无机富锌底漆加环氧云铁中间漆加超薄型防火涂料加丙烯酸聚氨酯面漆，除防火涂料外总漆膜厚度不小于150um。防锈漆防火涂料应相容，不产生化学反应。 当防火涂料同时具有防锈和装饰功能时可取消面漆。	t	0.568			
24	010606001003	柱间支撑	1. 钢材品种、规格：柱间支撑为 Φ 20圆钢 2. 构件类型：柱间支撑 3. 防锈要求：喷砂除锈处理，除锈等级达到Sa 2.5级 4. 油漆遍数、品种：防锈底漆两道 5. 防火要求：防锈漆可选用溶剂型无机富锌底	t	0.083			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堆粪场-建筑工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			漆加环氧云铁中间漆加超薄型防火涂料加丙烯酸聚氨酯面漆,除防火涂料外总漆膜厚度不小于150um。防锈漆防火涂料应相容,不产生化学反应。 当防火涂料同时具有防锈和装饰功能时可取消面漆。						
		分部小计							
		屋面及防水工程							
25	010901002005	型材屋面	1. 型材品种、规格:0.6mm厚彩钢板	m ²	169.79				
26	010901002006	型材屋面	1. 做法:具体详见施工图设计 2. 型材品种、规格:ZR2250阳光板	m ²	169.79				
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
27	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 图集做法:具体详见青19J2-44-地3并结合施工图做法 2. 垫层做法:素土夯实,300厚卵石垫层; 3. 面层厚度、砂浆配合比:50厚C25混凝土垫层,150厚C25混凝土垫层随捣随抹,表面撒1:1水泥砂浆压实抹光	m ²	285.17				
		分部小计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
28	011201001005	墙面一般抹灰	1. 图集做法:具体详见青青19J2-121-内3 2. 墙体类型:内墙 3. 底层厚度、砂浆配合比:13厚1:3水泥砂浆打底 4. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆抹面、压实	m ²	173.91				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：堆粪场-建筑工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	011201001006	墙面一般抹灰	1. 图集做法:具体详见青青19J2-121-内3 2. 墙体类型:外墙 3. 底层厚度、砂浆配合比:13厚1: 3水泥砂浆打底 4. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1: 2.5水泥砂浆抹面、压实	m ²	139.66			
		分部小计						
		措施项目						
30	011701002003	外脚手架	1. 外脚手架	m ²	178.5			
31	011701003003	里脚手架	1. 里脚手架	m ²	163.97			
32	011702001008	基础	1. 基础类型:垫层模板,含模板支撑	m ²	4.8			
33	011702001009	基础	1. 基础类型:独立基础模板,含模板支撑	m ²	7.8			
34	011702001010	基础	1. 基础类型:带形基础模板,含模板支撑	m ²	35.42			
35	011702003002	构造柱	1. 名称:构造柱模板,含模板支撑	m ²	7.34			
36	011702008002	圈梁	1. 名称:圈梁模板,含模板支撑	m ²	85.84			
37	011702025005	其他现浇构件	1. 构件类型:柱脚C20混凝土包脚模板,含模板支撑	m ²	1			
38	011702001011	散水	1. 构件类型:散水模板,含模板支撑	m ²	4.54			
39	011702001012	坡道	1. 构件类型:散水模板,含模板支撑	m ²	1.14			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总承包服务费计价表

工程名称：堆粪场-建筑工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
	合 计					

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：堆粪场-建筑工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-
标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#母羊舍-土建工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1.土壤类别:综合,投标方根据地勘报告确认土方类别	m ²	427.74			
2	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合,投标方根据地勘报告确认土方类别 2.挖土深度:详见施工图纸	m ³	234			
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:综合,投标方根据地勘报告确认土方类别 2.挖土深度:详见施工图纸	m ³	74.78			
4	010103001005	回填方	1.密实度要求:按设计规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑	m ³	259.7			
5	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:综合 2.运距:投标方自行考虑	m ³	49.08			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
6	010401001005	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石实心砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆	m ³	27.17			
7	010401004003	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石多孔砖 2.墙体类型:240mm墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m ³	40.88			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001004	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m ³	1.45			
9	010501002003	带形基础	1.混凝土种类:商品砼	m ³	19.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#母羊舍-土建工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30					
10	010501003006	砼包脚	1. 部位:柱脚 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.05			
11	010501003007	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.92			
12	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.3			
13	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.84			
14	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	12.04			
15	010507005001	扶手、压顶	1. 断面尺寸:详见施工图 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.49			
16	010501003008	柱墩	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.65			
17	010507001007	散水	1. 做法:具体详见青19J2-12-散1 2. 垫层材料种类、厚度:素土碾压,向外坡3%~5%,150厚3:7灰土,宽出面层100; 3. 面层厚度:60厚C20混凝土随打随抹,上撒1:1水泥砂子压光 4. 防冻胀做法:300厚炉渣防冻	m2	93.29			
18	010507001008	坡道	1. 做法:详见青19J2-9-坡4 2. 50厚细石砼面层,随捣抹粗麻面 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 100厚C20混凝土 5. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 6. 防冻胀做法:300厚炉渣防冻	m2	9			
19	010515001010	砌体内加固钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 直径Φ10mm以内	t	0.155			
20	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带	t	0.419			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#母羊舍-土建工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			肋钢筋 HRB400（直径mm）10以内					
21	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）12-18	t	1.181			
22	010516003005	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 规格：≤18	个	48			
23	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类：-14钢板，肋板-8钢板及200*200*12、4Φ12 2. 规格：具体详见钢柱详图、钢屋架与圈量连接处节点图 3. 部位：柱脚、钢屋架与圈量连接处	t	0.194			
24	010516001004	螺栓	1. 螺栓种类：预埋螺栓 2. 规格：M14，L=0.25m	t	0.116			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
25	010602001004	钢屋架	1. 钢材品种、规格：具体详见施工图屋面结构布置图详图GWJ-1；100x150x4.0方钢 2. 防锈要求：喷砂除锈处理，除锈等级达到Sa2.5级 3. 油漆遍数、品种：防锈漆可选用溶剂型无机富锌底漆加环氧云铁中间漆 4. 防火要求：采用超薄型钢结构专用防火涂料，柱、柱间支撑耐火极限应达到2.0小时，梁、屋盖支撑、系杆耐火极限应达到1.5小时	t	1.306			
26	010603002002	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格：100x5方钢 2. 柱顶封板：200*200*10mm钢板 3. 防锈要求：喷砂除锈处理，除锈等级达到	t	0.668			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#母羊舍-土建工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			Sa2.5级 4. 油漆遍数、品种:防锈漆可选用溶剂型无机富锌底漆加环氧云铁中间漆 5. 防火要求:采用超薄型钢结构专用防火涂料,柱、柱间支撑耐火极限应达到2.0小时,梁、屋盖支撑、系杆耐火极限应达到1.5小时					
27	010606002004	屋面钢檩条	1. 钢材品种、规格:檩条均为檩条C140x50x20x2.5, 檩条拉条Φ10; 系杆63x3, 通长设; 檩托详见檩托大样图角钢L100x70x4 2. 构件类型:屋面檩条 3. 防锈要求:喷砂除锈处理, 除锈等级达到Sa2.5级 4. 油漆遍数、品种:防锈漆可选用溶剂型无机富锌底漆加环氧云铁中间漆 5. 防火要求:采用超薄型钢结构专用防火涂料,柱耐火极限应达到2.0小时,梁耐火极限应达到1.5小时,其他次要结构构件耐火极限应达到1.0小时。	t	2.543			
28	010606009002	钢护栏（运动场）	1. 钢材品种、规格:Φ57x3钢管立杆@3.0m, 高1.45m; 43x3钢管横杆, 具体详见施工图 2. 除锈:喷砂除锈处理, 除锈等级达到Sa2.5级 3. 油漆:防锈漆可选用溶剂型无机富锌底漆加环氧云铁中间漆 4. 防火要求:采用超薄型钢结构专用防火涂料,柱耐火极限应达到2.0小时,梁耐火极限应	t	0.762			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#母羊舍-土建工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			达到1.5小时,其他次要结构构件耐火极限应达到1.0小时。					
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
29	010804003002	全钢板大门	1. 门代号及洞口尺寸:M 2121, 2100*2100, 钢框钢板门 2. 其他:专业厂家制作安装;含五金	樘	2			
30	010804005002	金属格栅门	1. 门代号及洞口尺寸:M 2412, 2400*1200, 栅栏门 2. 门框、扇材质:Φ43x3钢管门框, Φ20钢管栅栏门, 横杆间距@500(余同), 12钢筋插销, 现场制作 3. 油漆:防锈漆可选用溶剂型无机富锌底漆加环氧云铁中间漆 4. 防火漆:采用超薄型钢结构专用防火涂料	樘	2			
31	010807001004	铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1209, 1200*900, 铝合金推拉窗 2. 其他:专业厂家制作安装;含五金	樘	7			
32	010807001005	铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 2409, 2400*900, 铝合金推拉窗 2. 其他:专业厂家制作安装;含五金	樘	5			
33	010807003001	百叶通风窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1506, 1500*600, 百叶通风窗 2. 其他:专业厂家制作安装;含五金	樘	2			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
34	010901002007	型材屋面	1. 做法:具体详见施工	m ²	249.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#母羊舍-土建工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			图设计 2. 型材品种、规格:6厚 浅灰色彩钢板					
35	010901002008	型材屋面	1. 做法:具体详见施工图设计 2. 型材品种、规格:3厚 多维采暖板	m2	249.32			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
36	011201001007	墙面一般抹灰	1. 图集做法:具体详见青19J2-27-外17 2. 墙体类型:外墙 3. 底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道 4. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆 找平	m2	317.51			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
37	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 图集做法:具体详见青19J2-27-外17 2. 基层类型:抹灰面 3. 喷刷涂料部位:外墙 面 4. 刮腻子要求:刮腻子 两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数: 刷外墙灰色防水涂料	m2	317.51			
		分部小计						
		措施项目						
38	011701002004	外脚手架	1. 外脚手架	m2	258.18			
39	011701003004	里脚手架	1. 里脚手架	m2	241.37			
40	011702001013	垫层	1. 垫层模板、支撑	m2	5.28			
41	011702001014	条形基础	1. 条形基础 模板、支撑	m2	56.6			
42	011702001015	独立基础	1. 独立基础 模板、支撑	m2	12.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#母羊舍-土建工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
43	011702002003	矩形柱	1. 矩形柱模板、支撑	m ²	17.28			
44	011702003003	构造柱	1. 构造柱模板、支撑	m ²	23.52			
45	011702008003	圈梁	1. 圈梁 模板、支撑	m ²	132.41			
46	011702025006	压顶	1. 压顶模板、支撑	m ²	4.08			
47	011702001016	散水	1. 散水模板、支撑	m ²	6.71			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#母羊舍-土建工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#母羊舍-土建工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#母羊舍-土建工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计					—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称：1#母羊舍-土建工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：1#母羊舍-土建工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-
标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#母羊舍-土建工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001003	平整场地	1.土壤类别:综合, 投标方根据地勘报告确认土方类别	m ²	367.74			
2	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合, 投标方根据地勘报告确认土方类别 2.挖土深度:详见施工图纸	m ³	413.69			
3	010101004002	挖基坑土方	1.土壤类别:综合, 投标方根据地勘报告确认土方类别 2.挖土深度:详见施工图纸	m ³	134.08			
4	010103001006	回填方	1.密实度要求:按设计规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑	m ³	481.04			
5	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:综合 2.运距:投标方自行考虑	m ³	66.73			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
6	010401001006	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石实心砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆	m ³	44.53			
7	010401004004	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石多孔砖 2.墙体类型:240mm墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m ³	36.15			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001005	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m ³	3.56			
9	010501002004	带形基础	1.混凝土种类:商品砼	m ³	17.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#母羊舍-土建工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30					
10	010501003009	砼包脚	1. 部位:柱脚 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.11			
11	010501003010	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.43			
12	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.98			
13	010502002004	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.52			
14	010503004004	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	10.81			
15	010507005002	扶手、压顶	1. 断面尺寸:详见施工图 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.4			
16	010501003011	柱墩	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.62			
17	010507001009	散水	1. 做法:具体详见青19J2-12-散1 2. 垫层材料种类、厚度:素土碾压, 向外坡3%~5%, 150厚3:7灰土, 宽出面层100; 3. 面层厚度:60厚C20混凝土随打随抹, 上撒1:1水泥砂子压光 4. 防冻胀做法:300厚炉渣防冻	m2	83.29			
18	010507001010	坡道	1. 做法:详见青19J2-9-坡4 2. 50厚细石砼面层, 随捣抹粗麻面 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 100厚C20混凝土 5. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 6. 防冻胀做法:300厚炉渣防冻	m2	9			
19	010515001013	砌体内加固钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 直径Φ10mm以内	t	0.141			
20	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带	t	0.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#母羊舍-土建工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			肋钢筋 HRB400（直径mm）10以内					
21	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）12-18	t	1.204			
22	010516003006	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 规格：≤18	个	40			
23	010516002005	预埋铁件	1. 钢材种类：-14钢板，肋板-8钢板及200*200*12、4Φ12 2. 规格：具体详见钢柱详图、钢屋架与圈量连接处节点图 3. 部位：柱脚、钢屋架与圈量连接处	t	0.161			
24	010516001005	螺栓	1. 螺栓种类：预埋螺栓 2. 规格：M14，L=0.25m	t	0.103			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
25	010602001005	钢屋架	1. 钢材品种、规格：具体详见施工图屋面结构布置图详图GWJ-1；100x150x4.0方钢 2. 防锈要求：喷砂除锈处理，除锈等级达到Sa 2.5级 3. 油漆遍数、品种：防锈漆可选用溶剂型无机富锌底漆加环氧云铁中间漆 4. 防火要求：采用超薄型钢结构专用防火涂料，柱、柱间支撑耐火极限应达到2.0小时，梁、屋盖支撑、系杆耐火极限应达到1.5小时	t	1.088			
26	010603002003	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格：100x5方钢 2. 柱顶封板：200*200*10mm钢板 3. 防锈要求：喷砂除锈处理，除锈等级达到	t	0.588			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#母羊舍-土建工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			Sa2.5级 4. 油漆遍数、品种:防锈漆可选用溶剂型无机富锌底漆加环氧云铁中间漆 5. 防火要求:采用超薄型钢结构专用防火涂料,柱、柱间支撑耐火极限应达到2.0小时,梁、屋盖支撑、系杆耐火极限应达到1.5小时					
27	010606002005	屋面钢檩条	1. 钢材品种、规格:檩条均为檩条C140x50x20x2.5, 檩条拉条Φ10; 系杆63x3, 通长设; 檩托详见檩托大样图角钢L100x70x4 2. 构件类型:屋面檩条 3. 防锈要求:喷砂除锈处理, 除锈等级达到Sa2.5级 4. 油漆遍数、品种:防锈漆可选用溶剂型无机富锌底漆加环氧云铁中间漆 5. 防火要求:采用超薄型钢结构专用防火涂料,柱耐火极限应达到2.0小时,梁耐火极限应达到1.5小时,其他次要结构构件耐火极限应达到1.0小时。	t	2.197			
28	010606009003	钢护栏（运动场）	1. 钢材品种、规格:Φ57x3钢管立杆@3.0m, 高1.45m; 43x3钢管横杆, 具体详见施工图 2. 除锈:喷砂除锈处理, 除锈等级达到Sa2.5级 3. 油漆:防锈漆可选用溶剂型无机富锌底漆加环氧云铁中间漆 4. 防火要求:采用超薄型钢结构专用防火涂料,柱耐火极限应达到2.0小时,梁耐火极限应	t	0.685			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#母羊舍-土建工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			达到1.5小时,其他次要结构构件耐火极限应达到1.0小时。					
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
29	010804003003	全钢板大门	1. 门代号及洞口尺寸:M 2121, 2100*2100, 钢框钢板门 2. 其他:专业厂家制作安装;含五金	樘	2			
30	010804005003	金属格栅门	1. 门代号及洞口尺寸:M 2412, 2400*1200, 栅栏门 2. 门框、扇材质:Φ43x3钢管门框, Φ20钢管栅栏门, 横杆间距@500(余同), 12钢筋插销, 现场制作 3. 油漆:防锈漆可选用溶剂型无机富锌底漆加环氧云铁中间漆 4. 防火漆:采用超薄型钢结构专用防火涂料	樘	2			
31	010807001006	铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1209, 1200*900, 铝合金推拉窗 2. 其他:专业厂家制作安装;含五金	樘	6			
32	010807001007	铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 2409, 2400*900, 铝合金推拉窗 2. 其他:专业厂家制作安装;含五金	樘	4			
33	010807003002	百叶通风窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C 1506, 1500*600, 百叶通风窗 2. 其他:专业厂家制作安装;含五金	樘	2			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
34	010901002009	型材屋面	1. 做法:具体详见施工	m2	215.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#母羊舍-土建工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			图设计 2. 型材品种、规格:6厚 浅灰色彩钢板					
35	010901002010	型材屋面	1. 做法:具体详见施工图设计 2. 型材品种、规格:3厚 多维采暖板	m2	215.48			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
36	011201001008	墙面一般抹灰	1. 图集做法:具体详见青19J2-27-外17 2. 墙体类型:外墙 3. 底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆 打底扫毛或划出纹道 4. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆 找平	m2	207.89			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
37	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 图集做法:具体详见青19J2-27-外17 2. 基层类型:抹灰面 3. 喷刷涂料部位:外墙 面 4. 刮腻子要求:刮腻子 两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数: 刷外墙灰色防水涂料	m2	207.89			
		分部小计						
		措施项目						
38	011701002005	外脚手架	1. 外脚手架	m2	232.68			
39	011701003005	里脚手架	1. 里脚手架	m2	217.37			
40	011702001017	垫层	1. 垫层模板、支撑	m2	12.63			
41	011702001018	条形基础	1. 条形基础 模板、支撑	m2	50.6			
42	011702001019	独立基础	1. 独立基础 模板、支撑	m2	10.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#母羊舍-土建工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
43	011702002004	矩形柱	1. 矩形柱模板、支撑	m2	26.4				
44	011702003004	构造柱	1. 构造柱模板、支撑	m2	29.15				
45	011702008004	圈梁	1. 圈梁 模板、支撑	m2	118.45				
46	011702025007	压顶	1. 压顶模板、支撑	m2	3.36				
47	011702001020	散水	1. 散水模板、支撑	m2	5.27				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#母羊舍-土建工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

总承包服务费计价表

工程名称：2#母羊舍-土建工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：2#母羊舍-土建工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-
标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#母羊舍-土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 4	砌筑工程						
1	010401004005	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石多孔砖 2. 墙体类型:240mm墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m ³	27.82			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
2	010503004005	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	3.27			
3	010507005003	扶手、压顶	1. 断面尺寸:详见施工图 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C20	m ³	0.26			
4	010501003012	柱墩	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.38			
5	010507001011	散水	1. 做法:具体详见青19J2-12-散1 2. 垫层材料种类、厚度:素土碾压,向外坡3%~5%,150厚3:7灰土,宽出面层100; 3. 面层厚度:60厚C20混凝土随打随抹,上撒1:1水泥砂子压光 4. 防冻胀做法:300厚炉渣防冻	m ²	60.87			
6	010507001012	坡道	1. 做法:详见青19J2-9-坡4 2. 50厚细石砼面层,随捣抹粗麻面 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 100厚C20混凝土 5. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 6. 防冻胀做法:300厚炉渣防冻	m ²	4.5			
7	010515001016	砌体内加固钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 直径Φ10mm以内	t	0.124			
8	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400 (直径	t	0.125			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#母羊舍-土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			mm) 10以内					
9	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) 12-18	t	0.53			
10	010516002006	预埋铁件	1. 钢材种类:-14钢板,肋板-8钢板 2. 规格:具体详见钢柱详图	t	0.043			
11	010516001006	螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M14, L=0.25m	t	0.172			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
12	010602001006	钢屋架	1. 钢材品种、规格:具体详见施工图屋面结构布置图详图GWJ-1; 100x150x4.0方钢 2. 防锈要求:喷砂除锈处理, 除锈等级达到Sa 2.5级 3. 油漆遍数、品种:防锈漆可选用溶剂型无机富锌底漆加环氧云铁中间漆 4. 防火要求:采用超薄型钢结构专用防火涂料, 柱、柱间支撑耐火极限应达到2.0小时, 梁、屋盖支撑、系杆耐火极限应达到1.5小时	t	0.671			
13	010606002006	屋面钢檩条	1. 钢材品种、规格:檩条均为檩条C140x50x20x2.5, 檩条拉条Φ10; 系杆63x3, 通长设; 檩托详见檩托大样图角钢 L100x70x4 2. 构件类型:屋面檩条 3. 防锈要求:喷砂除锈处理, 除锈等级达到Sa 2.5级 4. 油漆遍数、品种:防锈漆可选用溶剂型无机富锌底漆加环氧云铁中间漆 5. 防火要求:采用超薄	t	1.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#母羊舍-土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			型钢结构专用防火涂料，柱耐火极限应达到2.0小时，梁耐火极限应达到1.5小时，其他次要结构构件耐火极限应达到1.0小时。					
14	010606009004	钢护栏（运动场）	1. 钢材品种、规格：Φ57x3钢管立杆@3.0m，高1.45m；43x3钢管横杆，具体详见施工图 2. 除锈：喷砂除锈处理，除锈等级达到Sa2.5级 3. 油漆：防锈漆可选用溶剂型无机富锌底漆加环氧云铁中间漆 4. 防火要求：采用超薄型钢结构专用防火涂料，柱耐火极限应达到2.0小时，梁耐火极限应达到1.5小时，其他次要结构构件耐火极限应达到1.0小时。	t	0.558			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
15	010804003004	全钢板大门	1. 门代号及洞口尺寸：M2121，2100*2100，钢框钢板门 2. 其他：专业厂家制作安装；含五金	樘	1			
16	010804005004	金属格栅门	1. 门代号及洞口尺寸：M2412，2400*1200，栅栏门 2. 门框、扇材质：Φ43x3钢管门框，Φ20钢管栅栏门，横杆间距@500（余同），12钢筋插销，现场制作 3. 油漆：防锈漆可选用溶剂型无机富锌底漆加环氧云铁中间漆 4. 防火漆：采用超薄型钢结构专用防火涂料	樘	1			
1	010807001008	铝合金推拉	1. 窗代号及洞口尺寸：	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#母羊舍-土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7		窗	C1209, 1200*900, 铝合金推拉窗 2.其他:专业厂家制作安装; 含五金					
18	010807001009	铝合金推拉窗	1.窗代号及洞口尺寸:C2409, 2400*900, 铝合金推拉窗 2.其他:专业厂家制作安装; 含五金	樘	3			
19	010807003003	百叶通风窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1506, 1500*600, 百叶通风窗 2.其他:专业厂家制作安装; 含五金	樘	2			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
20	010901002011	型材屋面	1.做法:具体详见施工图设计 2.型材品种、规格:6厚浅灰色彩钢板	m ²	113.97			
21	010901002012	型材屋面	1.做法:具体详见施工图设计 2.型材品种、规格:3厚多维采暖板	m ²	113.97			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
22	011201001009	墙面一般抹灰	1.图集做法:具体详见青19J2-27-外17 2.墙体类型:外墙 3.底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	104.29			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
23	011407001007	墙面喷刷涂料	1.图集做法:具体详见青19J2-27-外17 2.基层类型:抹灰面	m ²	104.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#母羊舍-土建工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			3. 喷刷涂料部位：外墙面 4. 刮腻子要求：刮腻子两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数： 刷外墙灰色防水涂料						
		分部小计							
		措施项目							
24	011701002006	外脚手架	1. 外脚手架	m2	164.07				
25	011701003006	里脚手架	1. 里脚手架	m2	152.51				
26	011702008005	圈梁	1. 圈梁 模板、支撑	m2	43.57				
27	011702025008	压顶	1. 压顶模板、支撑	m2	2.4				
28	011702001021	散水	1. 散水模板、支撑	m2	12.89				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#母羊舍-土建工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#母羊舍-土建工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#母羊舍-土建工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计					—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称：3#母羊舍-土建工程

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-道路硬化

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		道路硬化						
1	040203007001	水泥混凝土	1. 做法:具体详见道路做法详图 2. 垫层做法:原土夯实,压实系数0.93; 300厚级配卵石垫层,压实系数0.95 3. 面层做法:180厚C25混凝土面层	m ²	500			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外-道路硬化

标段：海北州畜牧良种繁育基地建设项目-标段一

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见施工图	m ³	274.85			
2	010103001007	回填方	1. 密实度要求:按设计规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m ³	244.14			
3	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:场内土 2. 运距:自行考虑	m ³	30.71			
4	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJY22 3. 规格:4*10 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:埋地 6. 电压等级(kV):1KV	m	216.34			
5	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY22 3. 规格:4x150 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:埋地敷设 6. 电压等级(kV):1KV	m	248.48			
6	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJY22 3. 规格:4*10 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV	个	2			
7	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZN-YJY22 3. 规格:4*150 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV	个	2			
8	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:保护板 2. 规格:1~2根	m	372.33			
9	040205001001	人(手)孔井	1. 做法:做法详见08D800-7 电力电缆井设计与安装P60~61 2. 规格尺寸:1200*900*150	座	5			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		地块一						
1	010101003005	挖槽坑土方	1. 土壤类别:综合, 投标方根据地勘报告确认土方类别 2. 挖土深度:详见施工图纸	m3	143.55			
2	010103001008	回填方	1. 密实度要求:按设计规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	491.15			
3	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:综合 2. 运距:投标方自行考虑	m3	37.8			
4	010103001009	回填方	1. 做法:具体详见管道基础及回填大样图 2. 密实度要求:按设计规范要求 3. 填方材料品种:回填砂 4. 填方来源、运距:自行考虑	m3	29.7			
5	010501001006	垫层	1. 做法:具体详见管道基础及回填大样图 2. 种类:中粗砂 3. 厚度:200mm	m3	8.1			
6	010507006002	阀门井	1. 部位: 阀门井, 1100*1100mm, 深度详见施工图 2. 做法:具体详见05S502-68~88	座	1			
7	031001007006	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架PE塑料管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及设计规范执行	m	45			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

