

循化县2025年财政衔接
推进乡村振兴补助资金
文都乡扎才等 4 村农牧
业产业化建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

李万平
(签字或盖章)


法定代表人
或其授权人:

谢斌
(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

编 制 说 明

1、编制依据：

国标 GB50500-2013 《建设工程工程量清单计价规范》。

《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额 2020》《青海省市政工程计价定额 2020》《青海省园林绿化工程计价定额 2020》《青海省通用安装工程计价定额 2020》。

人工费调整：依据青建工 [2024]388 号文-关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价计取 。

青建工 [2019] 116 号文-关于建筑业增值税调整青海省建筑工程计价通知。

青建工 [2022] 222 号文件关于调整建设工程安全文明施工费的通知。

2、 材料价格依据：

部分材料价差执行《青海省工程造价管理信息》青海省循化地区 2025 年第 1 期建设工程材料指导价及市场询价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜棚-建筑与装饰装修

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见地质勘察报告及设计图纸, 此工程量为清单工程量, 定额工程量由投标单位根据图纸及现场综合考虑 2. 弃土运距: 自行考虑	m3	6.94			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详见地质勘察报告及设计图纸, 此工程量为清单工程量, 定额工程量由投标单位根据图纸及现场综合考虑 2. 弃土运距: 自行考虑	m3	28.22			
3	010103001001	回填方	1. 填方来源、运距: 3:7 灰土换填, 此工程量为清单工程量, 定额工程量由投标单位根据图纸及现场综合考虑 2. 回填深度: -1.1 以内	m3	15.98			
4	010103002001	余方弃置	1. 填方来源、运距: 余土外运, 此工程量为清单工程量, 定额工程量由投标单位根据图纸及现场综合考虑 2. 运距: 自行考虑	m3	35.16			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20 煤矸石实心砖 2. 墙体类型: 240 厚 3. 砂浆强度等级、配合比: M10 水泥砂浆砌筑 4. 部位: ±0.00 以下	m3	1.86			
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10 煤矸石实心砖 2. 墙体类型: 240 厚 3. 砂浆强度等级、配合比: M5 混合砂浆砌筑 4. 部位: ±0.00 以上	m3	22.8			
7	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部	m3	4.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜棚-建筑与装饰装修

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			位:地梁防冻涨 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖					
8	010404001001	垫层	1. 垫层名称、部位:地梁防冻涨 2. 垫层材料种类、配合比、厚度:粗砂	m3	15.12			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.14			
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.41			
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.49			
12	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.77			
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.67			
14	010503004002	压梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.34			
15	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.06			
16	010507001001	散水	1. 做法:具体详见青19J2-12-散1 2. 垫层材料种类、厚度:素土碾压, 300厚级配砂垫层, 宽出面层100 3. 60厚C20混凝土随打随抹, 上撒1:1水泥砂子压光 4. 基层处设置300厚炉渣或河流石等松散材料垫层料, 投标方自行考虑	m2	92.6			
17	010507001002	坡道	1. 做法:具体详见青19J2-9-坡3 2. 垫层材料种类、厚度:素土碾压, 300厚级配砂垫层分两层夯实 3. 100 (150) 厚C20混	m2	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜棚-建筑与装饰装修

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			凝土 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 30厚1:2水泥砂浆抹面，做出60（100）宽6深锯齿（齿朝上坡） 6. 基层处设置300厚炉渣或河流石等松散材料垫层料，投标方自行考虑					
18	010507003001	排水明沟	1. 土壤类别:根据地勘报告自行确定 2. 沟截面净空尺寸:B*H=400*300mm 3. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4. 沟壁厚120mm，沟内抹20厚1: 2.5防水砂浆 5. 混凝土种类:商砼 6. 混凝土强度等级:C25混凝土 7. 含土方、模板 8. 做法补充:按相应技术规范及图纸设计要求	m	48.94			
19	010507006001	化粪池	1. 防水混凝土化粪池 2. 规格: 1200*1200*800mm	座	4			
20	010507007001	其他构件	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C40 细石膨胀混凝土 3. 二次灌浆层	m3	0.14			
21	010507007002	其他构件	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 混凝土包脚	m3	0.56			
22	010515001001	砌体内加固钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 直径Φ10mm以内	t	0.354			
23	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内	t	0.238			
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ≤10	t	1.113			
25	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, Φ≤18	t	3.269			
26	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:M24	t	0.222			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜棚-建筑与装饰装修

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:L=850mm					
27	010516002001	预埋铁件	1. 规格248*290*20; 220*240*20; 2. 其他:详见施工图	t	0.152			
28	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 Φ18以内	个	112			
29	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢钢筋接头(钢筋接头mm) Φ20以内	个	48			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
30	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:材质Q235B GJ1、GJ1 钢板（8mm厚、10mm厚、20mm厚、24mm厚） 2. 除锈:钢结构所有构件表面应进行喷砂或抛丸的除锈处理。表面原始锈蚀等级和钢材除锈质量应符合现行国家标准GB/T8923的有关要求。表面处理的清洁度要求不应低于Sa2.5级。 3. 油漆种类及要求:所有钢构件均应除锈后刷两道防锈漆出厂，时间间隔不得大于4h；构件除锈后立即涂防腐底漆，需涂环氧富锌底漆2遍60um厚，环氧云铁中间漆（室内1遍60um厚/室外1遍80um厚），聚氨酯面漆2遍50um厚。 4. 防火要求:钢柱2.5小时、钢梁檩条支撑系统1.5小时；钢结构构件在除锈防腐完成后，在钢构件表面涂刷薄型防火涂料。	t	6.387			
31	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:材质Q235B MK、CK C1 80X70X20X2.0 2. 除锈:钢结构所有构件表面应进行喷砂或抛	t	0.291			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜棚-建筑与装饰装修

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			丸的除锈处理。表面原始锈蚀等级和钢材除锈质量应符合现行国家标准GB/T8923的有关要求。表面处理的清洁度要求不应低于Sa2.5级。 3. 油漆种类及要求:所有钢构件均应除锈后刷两道防锈漆出厂,时间间隔不得大于4h;构件除锈后立即涂防腐底漆,需涂环氧富锌底漆2遍60um厚,环氧云铁中间漆(室内1遍60um厚/室外1遍80um厚),聚氨酯面漆2遍50um厚。 4. 防火要求:钢柱2.5小时、钢梁檩条支撑系统1.5小时;钢结构构件在除锈防腐完成后,在钢构件表面涂刷薄型防火涂料。					
32	010605002001	钢板墙板	做法详见17J925-1-1-25-外墙10(钢板厚1.5) 1. 钢材品种、规格:100厚BS-A级防火保温夹芯板 2. 部位: 1.8 米以上外墙	m ²	187.39			
33	010606001001	钢拉条	1. 钢材品种、规格:材质Q235B WLT1、WXL1、QLT1、QXL1 Φ12圆钢 2. 除锈:钢结构所有构件表面应进行喷砂或抛丸的除锈处理。表面原始锈蚀等级和钢材除锈质量应符合现行国家标准GB/T8923的有关要求。表面处理的清洁度要求不应低于Sa2.5级。 3. 油漆种类及要求:所有钢构件均应除锈后刷	t	0.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜棚-建筑与装饰装修

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			两道防锈漆出厂，时间间隔不得大于4h；构件除锈后立即涂防腐底漆，需涂环氧富锌底漆2遍60um厚，环氧云铁中间漆（室内1遍60um厚/室外1遍80um厚），聚氨酯面漆2遍50um厚。 4. 防火要求：钢柱2.5小时、钢梁檩条支撑系统1.5小时；钢结构构件在除锈防腐完成后，在钢构件表面涂刷薄型防火涂料。					
34	010606001002	钢支撑	1. 钢材品种、规格：材质Q235B XG 钢管Φ89*3.5焊接；ZC；CG Φ12+Φ32*2.5套管；YC L45*4（L45*5）； 2. 除锈：钢结构所有构件表面应进行喷砂或抛丸的除锈处理。表面原始锈蚀等级和钢材除锈质量应符合现行国家标准GB/T8923的有关要求。表面处理的清洁度要求不应低于Sa2.5级。 3. 油漆种类及要求：所有钢构件均应除锈后刷两道防锈漆出厂，时间间隔不得大于4h；构件除锈后立即涂防腐底漆，需涂环氧富锌底漆2遍60um厚，环氧云铁中间漆（室内1遍60um厚/室外1遍80um厚），聚氨酯面漆2遍50um厚。 4. 防火要求：钢柱2.5小时、钢梁檩条支撑系统1.5小时；钢结构构件在除锈防腐完成后，在钢构件表面涂刷薄型防火涂料。	t	1.347			
35	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：材质Q235B LT C180X70X20X2.0；QL	t	12.885			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜棚-建筑与装饰装修

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			C180X70X20X2.0; 2. 除锈:钢结构所有构件表面应进行喷砂或抛丸的除锈处理。表面原始锈蚀等级和钢材除锈质量应符合现行国家标准GB/T8923的有关要求。表面处理的清洁度要求不应低于Sa2.5级。 3. 油漆种类及要求:所有钢构件均应除锈后刷两道防锈漆出厂,时间间隔不得大于4h;构件除锈后立即涂防腐底漆,需涂环氧富锌底漆2遍60um厚,环氧云铁中间漆(室内1遍60um厚/室外1遍80um厚),聚氨酯面漆2遍50um厚。 4. 防火要求:钢柱2.5小时、钢梁檩条支撑系统1.5小时;钢结构构件在除锈防腐完成后,在钢构件表面涂刷薄型防火涂料。					
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
36	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M2524 2. 门框、扇材质:钢质门	樘	2			
37	010804005001	金属格栅门	1. 门代号及洞口尺寸:1200*600mm 2. 门框、扇材质:50的无缝钢管 3. 具体详见施工图	樘	8			
38	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:手动推拉窗 C1209 1200*900 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空玻璃窗 3. 玻璃品种、厚度:5+15A+5	樘	3			
3	010807002001	金属防火	1. 窗代号及洞口尺寸:	樘	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜棚-建筑与装饰装修

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9		窗	手动推拉窗 FC1209 1200*900 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框双玻中空防火玻璃窗 3. 玻璃品种、厚度: 5+15A+5					
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
40	010901002001	型材屋面	做法详见17J925-1-1-13-屋10（钢板厚1.5） 1. 型材品种、规格:100厚BS-A级防火保温夹芯板 2. 屋脊做法: 17J925-1-2-27-5	m2	173.02			
41	010901003001	阳光板屋面	做法详见17J925-1-1-21-屋C5(阳光板)	m2	50.63			
42	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚聚氯乙烯防水卷材（PVC） 2. 防水层数:2道	m2	730.09			
43	010902007001	屋面天沟、檐沟	女儿墙（钢板）内天沟做法17J925-1-2-26-3 具体做的详见图纸图号7中大样图做法	m	57			
44	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:塑料水落管 Φ110	m	12.8			
45	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 部位:在室内地坪以下-0.06M标高处 2. 防水层做法、砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆内加5%的防水剂	m2	18.56			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
46	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙±0.00米以下 2. 保温隔热面层材料品	m2	7.74			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜棚-建筑与装饰装修

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			种、规格、性能:80厚BS-A级防火保温板 3. 其他:详见施工图					
47	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙1.8米以下 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:100厚BS-A级防火保温夹芯板 3. 其他:详见施工图	m2	139.23			
48	011003001001	隔离层	±0.0m 以下所有临土内外墙面均刷冷底子油一道, 热沥青二道	m2	30.94			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
49	011101003001	细石混凝土楼地面	做法详见青 19J2-44-地4 1. 100厚C20细石混凝土随捣随抹, 表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2. 60厚C20混凝土垫层 3. 150厚3:7灰土 4. 素土夯实	m2	202.72			
50	011101003002	细石混凝土楼地面	做法详见青 19J2-44-地4 (室内道路) 1. 200厚C25混凝土, 表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2. 60厚C20混凝土垫层 3. 150厚3:7灰土 4. 素土夯实	m2	78.68			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
51	011201001002	墙面一般抹灰	内墙抹灰详见青19J2-121-内3。 1. 5厚1:2.5水泥砂浆抹面, 压光赶实 2. 13厚1:3水泥砂浆打底 3. 刷素水泥浆一道	m2	135.48			
52	011201001001	墙面一般抹灰	外墙抹灰 详见青19J2-27-外7 1. 防水层做法:18mm厚	m2	146.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜棚-建筑与装饰装修

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			防水砂浆一道					
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
53	011503001002	栏杆	1. 栏杆材料种类、规格：直径50mm无缝钢管 2. 栏杆：高度1200mm 3. 立柱下面做300*300*300 C25混凝土基础	m	71.7			
54	011506003001	雨篷	轻钢雨棚详见07J501-1-8	m2	12			
		分部小计						
	C. 7	通风空调工程						
55	030703013001	通风器	1. 名称：屋面500型无动力通风器	个	5			
		分部小计						
		措施项目						
56	011701001001	综合脚手架		m2	300			
57	011702001001	基础	1. 垫层模板	m2	8.4			
58	011702001002	基础	1. 独立基础模板	m2	29.12			
59	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	11.97			
60	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	18.06			
61	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	77.34			
62	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	0.77			
63	011702008001	压梁	1. 压梁模板	m2	30.99			
64	011702025001	其他现浇构件	1. 二次灌浆模板	m2	1.26			
65	011702025002	其他现浇构件	1. 混凝土包脚模板	m2	5.04			
66	011702029001	散水	1. 散水模板	m2	15.42			
67	011702029002	坡道	2. 坡道模板	m2	1.33			
68	011703001001	垂直运输		m2	300			
69	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 畜棚-建筑与装饰装修

标段：循化县2025年财政衔接推进乡村振兴
补助资金文都乡扎才等 4 村农牧业产业化建
设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 畜棚-建筑与装饰装修

标段：循化县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金
文都乡扎才等 4 村农牧业产业化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 畜棚-建筑与装饰装修

标段：循化县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金文都乡扎才等4村农牧业产业化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：畜棚-电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:ALZ牛棚明配电箱 2. 规格:见系统图 3. 安装方式:箱底距地1.6m暗装（防护等级不低于IP67）	台	1			
2	030404034001	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V/16A 3. 安装方式:距地1.4m	个	2			
3	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 安装方式:距地0.3m安装	个	2			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV22-2*6mm ² 3. 敷设方式、部位:穿管 4. 电压等级(kV):1kV	m	34			
5	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 敷设方式:直埋 5. 电缆穿墙的防水做法详见图集08D800-6第126页	m	30			
6	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:CC、WC	m	114.7			
7	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:CC、WC	m	42.95			
8	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号、规格:BV-3*2.5mm ²	m	352.7			
9	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号、规格:BV-3*4mm ²	m	132.07			
10	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒	个	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 畜棚-电气工程

标段：循化县2025年财政衔接推进乡村振兴
补助资金文都乡扎才等 4 村农牧业产业化建
设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 畜棚-电气工程

标段：循化县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金文都乡扎才等 4 村农牧业产业化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 畜棚-电气工程

标段：循化县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金文都乡扎才等4村农牧业产业化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：网围栏、地面硬化、挡墙

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		网围栏						
1	050307008001	网围栏	1. 防护围栏网片尺寸为1980毫米(高)×3000毫米(宽);网孔尺寸为120毫米(经线间距)×75毫米(纬线间距);钢丝直径为4毫米。 2. 防护围栏采用钢立柱，钢立柱为Φ48钢管，立柱间距为3000毫米；立柱高为2700毫米，壁厚为2.5毫米。 3. 防护围栏整体为上部300毫米呈150度角向外侧弯；防护围栏表面处理方式为立柱及网片镀锌采用喷塑处理。 4. 具体详见施工图纸	m	38			
2	010404001001	垫层	1. 材料：砂砾石	m3	0.17			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.53			
		分部小计						
		地面硬化						
4	011101003001	地坪	1. 220mm厚C30混凝土面层，分块捣实，随捣随抹平，4~6m设分仓缝，缝宽20mm 2. 200mm厚天然级配砂石垫层碾压 3. 素土夯实，压实系数>0.93	m2	537.6			
		分部小计						
		毛石挡土墙						
5	010403004001	石挡土墙	1. 材料：挡土墙选用C20级毛石混凝土砌筑墙身和基础，毛石强度为MU30,毛石混凝土中毛石参入量不大于总体积的30%。 2. 挡土墙基础埋深根据地质勘察报告，基础必须坐于卵石层。 3. 挡土墙每隔10~20m米	m3	214.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：网围栏、地面硬化、挡墙

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			设伸缩缝一道，缝宽为30，内用沥青麻丝填塞。塞入深度为250。若有墙高突出，或者地基错台处，应增设沉降缝。 4. 挡土墙每隔2米设泄水孔，成梅花型布置，最下面的泄水孔距地面300，孔眼向外倾斜5%的坡度，在泄水孔附近300范围内填直径20左右的碎石，外围再填200厚，直径30左右的碎石。 5. 具体的详见施工图纸，投标时投标单位综合考虑					
6	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.9			
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	6.47			
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.06			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 Φ10以内	t	0.062			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ18以内	t	0.81			
		分部小计						
		措施项目						
11	011701002001	外脚手架		m2	78			
12	011702001001	基础	1. 垫层模板	m2	5.2			
13	011702001002	基础	1. 条形基础模板	m2	16.9			
14	011702001003	基础	1. 独立基础模板	m2	20.27			
15	011702025001	其他现浇构件	1. 压顶模板	m2	5.2			
16	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：网围栏、地面硬化、挡墙

标段：循化县2025年财政衔接推进乡村振兴
补助资金文都乡扎才等 4 村农牧业产业化建
设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：网围栏、地面硬化、挡墙

标段：循化县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金文都乡扎才等4村农牧业产业化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程

标段：循化县2025年财政衔接推进乡村振兴
补助资金文都乡扎才等 4 村农牧业产业化建
设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备工程

标段：循化县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金文都乡扎才等 4 村农牧业产业化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：设备工程

标段：循化县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金文都乡扎才等4村农牧业产业化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牙训村

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		出水口						
1	040504007001	混凝土出水口	1. 钢筋砼“L”型引水口：5500mm*3750mm*高3350mm，进入孔2个：1500mm*1375mm，1575mm*1500mm，进入孔高度均高出引水口顶板1400mm。 2. 材料用量： （1）挖三类土：305.05m ³ ，（2）回填土：205.67m ³ ，（3）出水口砼底板4.83m ³ ，（4）出水口砼侧墙8.82m ³ ，（5）出水口砼盖板：3.16m ³ ，（6）砼截流墙：29.2m ³ ，（7）截流底板12.66m ³ ，（8）预制砼井圈进入孔0.54m ³ ，（9）预制砼井盖：0.17m ³ ，（10）砂砾石反滤料36.52m ³ ，（11）651型橡胶止水带25m，（12）砂砾石垫层：0.43m ³ ，（13）长丝土工布（200g/m ² ）65.88m ² ，（14）Φ50PE100（1.6Mpa）溢流管：25m，（15）Φ160PVC-U（0.6Mpa）排砂管：20m，（16）Φ90PE100（1.6Mpa）主干管：15m，（17）DN90闸阀及法兰（Z41T-10）：1套，（18）DN160闸阀及法兰（Z41T-10）：1套，（19）Φ315PE100（0.6Mpa）渗管：10m，（20）Φ40PE100（1.6Mpa）渗管：70m，（21）DN200*160*50三通：1个。钢筋：Φ8：81kg，Φ10：1093.6kg，Φ	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牙训村

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			12:211.84kg, Φ 18:124.04kg, 钢爬梯: 67.69kg 3. 砼强度等级: C25混凝土抗渗等级为W4, 抗冻等级为F200。 3. 模板自行考虑 4. 具体内容施工单位根据设计图纸及设计文本综合考虑报价。					
		分部小计						
		阀门井						
2	040504003001	塑料检查井	1. 名称:HDPE塑料阀门井 2. 检查井材质、规格:PE成品检查井及安装（高2m, 直径1.5m, 壁厚4cm） 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ 700铸铁井盖 4. 底板材质、规格:PE成品底板 5. 支墩材质、规格:PE成品支墩 6. 含土方开挖、回填, 具体内容详见施工设计图纸	座	2			
		分部小计						
		管道工程						
3	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:60cm的细沙 2. 材质及规格: Φ 160PE100 (0.6MPa) 3. 铺设深度:程管道埋深取2.2m (H=1.6m); 4. 含土方开挖、回填等, 具体内容详见施工设计图纸	m	690			
		分部小计						
		更换管件						
4	040502005001	阀门	1. 种类:闸阀	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牙训村

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质及规格:DN160 Z 45T-10					
5	040502006001	法兰	1. 材质、规格、结构形式:DN160铸铁法兰盘及短管	个	2			
		分部小计						
		设备购置						
6	01B001	木质民宿	1. 购置木质民宿 4 套（含设施设备）每套建筑面积为 20 平方米，由施工单位提供样品图集尺寸及功率等信息后，由建设单位指定后进行采用。木质民宿含基础由专业设备厂家制作安装。 2. 成品民宿每套含设施设备（12 桌椅组合、茶水柜、沙发一套、茶几一套、床具一套） 3. 成品民宿由专业厂家制作安装（含基础）	套	4			
7	01B002	木质民宿配套木质步道	1. 木质步道宽1700mm； 2. 采用独立杯口基础，基础混凝土强度为C30；100mm厚C20素混凝土垫层，周边外扩 100mm； 3. 铺装面板采用规格90*30、60*120 樟子松木面层、防腐防火处理； 4. 防腐木承重柱，规格为 400*400*850； 5. 110mm栏杆为樟子松木，做防腐防火处理。	m	470			
8	040205012001	防护栏	1. 防护栏规格、型号：围栏高1.50m*3m，材质为优质Q235镀锌钢管，网孔间距为15cm，厚度为1mm；立杆为1.2mm厚48mm*48mm*1500mm方管 2. 基础、垫层材料品种、厚度基础：	m	450			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牙训村

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 牙训村

标段：循化县2025年财政衔接推进乡村振兴
补助资金文都乡扎才等 4 村农牧业产业化建
设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：牙训村

标段：循化县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金文都乡扎才等 4 村农牧业产业化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：牙训村

标段：循化县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金文都乡扎才等 4 村农牧业产业化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扎才村

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土方平整						
1	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:根据现场确定 2. 挖土深度:根据现场确定	m3	102001.14			
2	040103001002	回填方	1. 夯实梯田土方	m3	102001.14			
		分部小计						
		田埂夯筑						
3	060105001001	田埂夯筑	1、人工田埂夯筑19052m 2、田埂采用素土夯筑，高出田面0.3m，顶宽0.3m，两侧边坡比1:0.5； 3、田面平整后，回填土料不含草根、树皮、建渣等杂物； 4、线条顺直，边坡稳定，表面平整，密实坚固，不应有松散、塌陷，衔接自然，转弯平顺 田埂(坎)允许偏差±5cm。	m3	2572.02			
		分部小计						
		修整土质田间道						
4	040202001001	修整土质田间道	1. 土质路面修整 2. 路基层压实度>92% 3. 人工培土，边沟成型	m3	7128			
		分部小计						
		农作物种植						
5	050102013001	农作物种植	青稞种植 1. 含种植人工费，肥料等农作物种植全部费用	吨	6			
		分部小计						
		桥涵1座						
6	040101003001	挖基坑土方		m3	13.2			
7	010101001001	平整场地	1. 人工土方夯实	m2	13.2			
8	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 砼垫层	m3	1.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扎才村

标段：循化县2025年财政衔接推进乡村振兴
补助资金文都乡扎才等 4 村农牧业产业化建
设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：扎才村

标段：循化县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金文都乡扎才等 4 村农牧业产业化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：扎才村

标段：循化县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金文都乡扎才等 4 村农牧业产业化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公麻村修建砂石路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公麻村修建砂石路

标段：循化县2025年财政衔接推进乡村振兴
补助资金文都乡扎才等 4 村农牧业产业化建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：公麻村修建砂石路

标段：循化县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金文都乡扎才等4村农牧业产业化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：