

湟中区政府停车场排水
防涝及附属设施维修整
治工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：2024 年 9 月 26 日

复 核 时 间：2024 年 9 月 26 日

编 制 说 明

项目名称：湟中区政府停车场排水防涝及附属设施维修整治工程

一、工程概况：

1. 项目地点：西宁市湟中区鲁沙尔镇。

2. 项目内容：

本次建设内容为湟中区人民政府院内道路、停车场场坪及相关附属设施。包含路面工程、排水工程及配套附属设施。

二、编制依据：

1. 工程量依据青海荣畅建设工程咨询有限公司设计的实施方案计算。

2. 清单依据 GB50500—2013 《建设工程工程量清单计价规范》。

三、其他说明：

1. 投标人对工程量清单及控制价有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可此工程量清单已包括了本项目施工图纸招标范围内的全部内容。

2. 本项目工程量清单及控制价图纸中未注明的做法按常规计算。

3. 本项目工程量清单及控制价不详之处，详见设计图纸并加以完善报价。

4. 本工程内的所有工作内容根据建设单位及设计单位的答疑，并结合本工程量清单综合考虑，按业主要求来完成此项目，以满足使用要求。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟中区政府停车场排水防涝及附属设施维修整治工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		湟中区政府停车场排水防涝及附属设施维修整治工程						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:1.2m以内 3. 运距:自行考虑	m3	824.8			
2	040203006001	沥青混凝土	1. 面层:5cmAC-13细粒式沥青混凝土 2. 粘层:中、慢凝液体石油沥青, 沥青用量为0.6~1.5 (L/m²) 3. 玻纤格栅	m2	9315.26			
3	040202009001	砂砾石	1. 20cm级配砂砾垫层	m2	2000			
4	040203007001	水泥混凝土	1. 20cm厚C30水泥混凝土	m2	2278.05			
5	041001004001	铣刨路面	1. 铣刨1cm水泥混凝土 2. 垃圾外运运距及处置:自行考虑	m2	7315.26			
6	040203009001	弹性面层	1. 4mm塑胶EPDM荧光颗粒(人行步道)	m2	509.46			
7	041001001001	拆除路面	1. 挖除水泥混凝土破碎板 2. 垃圾外运运距及处置:自行考虑	m2	278.05			
8	041001001002	拆除路面	1. 检查井处裁剪挖除水泥混凝土路面 2. 垃圾外运运距及处置:自行考虑	m2	155.46			
9	040203007002	水泥混凝土	1. 20cmC30水泥混凝土(检查井处恢复水泥混凝土路面)	m2	155.46			
10	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除原有路缘石 2. 垃圾外运运距及处置:自行考虑	m	919.59			
11	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 大理石路缘石, C25混凝土基础	m	919.59			
12	040203008001	块料面层	1. 散水铺装 2cm 大理石面砖	m2	138.78			
13	040504003001	检查井井盖	1. 更换检查井井盖 2. Φ700防沉降井盖更换符合设计图纸要求 3. 成品铸铁防坠网	座	43			
14	040504003002	雨水篦子	1. 更换截污型雨水口	座	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟中区政府停车场排水防涝及附属设施维修整治工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			300×500mm雨水篦子 2. 截污型雨水口雨水篦子符合设计图纸要求					
15	040503002001	井圈接高	1. 20cm厚C30钢筋混凝土 2. 具体做法详见检查井加高加固设计图	m ³	31.09			
16	040503002002	雨水口接高	1. 20cm厚C30混凝土 2. 具体做法详见检查井加高加固设计图	m ³	1.02			
17	040205019001	挡阻器	1. 橡胶挡阻器 2. 具体做法详见设计说明	m	223			
18	040309001001	金属栏杆	1. 栏杆制作详见栏杆结构设计图-13	m	31			
19	040205006001	标线	1. 白色热熔反光涂料 2. 具体做法详见标线一般布置图	m ²	339.97			
20	041001005002	拆除边沟盖板	1. 拆除40×40cm水泥混凝土边沟 2. 垃圾外运运距及处置：自行考虑	m	61			
21	040201022001	排水沟、截水沟	1. C25现浇混凝土边沟，尺寸：40*40cm 2. 15cm厚砂砾垫层 3. 盖板采用C30混凝土预制，配筋详见边沟构造大样图08 4. 含边沟土方开挖、回填及余土外运等全部内容	m	125			
22	030609001001	钢管	1. 预埋过路保护管-水（Φ100 镀锌钢管）	m	16			
23	030609001002	钢管	1. 预埋过路保护管-电（Φ100 镀锌钢管）	m	184			
		分部小计						
		措施项目						
24	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：大型机械设备 2. 机械设备规格型号：自行考虑	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：湟中区政府停车场排水防涝及附属设施维
修整治工程

第 3 页 共 3 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：湟中区政府停车场排水防涝及附属设施维修整治工程 标段：湟中区政府停车场排水防涝及附属设施维修整治工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：湟中区政府停车场排水防涝及附属设施维修整治工程

标段：湟中区政府停车场排水防涝及附属设施维修整治工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：湟中区政府停车场排水防涝及附属设施维修整治工程

标段：湟中区政府停车场排水防涝及附属设施维修整治工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):