

查汗都斯乡红光村红色美丽村庄建设红色大讲
堂（培训中心）建设项目

招标工程量清单

招 标 人：循化县查汗都斯乡人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

封—1

查汗都斯乡红光村红色美丽村庄建设红色大讲
堂（培训中心）建设项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别: 参地勘报告 2. 挖土深度: 详见图纸 3. 弃土运距: 自行考虑	m ³	293.86			
2	010103001005	回填方	1. 密实度要求: 压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 自行考虑	m ³	242.13			
3	010103001006	回填方（房心回填）	1. 密实度要求: 压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 自行考虑	m ³	194.53			
4	010103001004	回填方（卫生间蹲台）	1. 填方材料品种: 1:6水泥焦渣 2. 填方来源、运距: 自行考虑	m ³	2.41			
5	010103002002	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m ³	142.8			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
6	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 卫生间蹲台 2. 做法详见图纸	m ³	0.25			
7	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块A3.5 2. 墙体类型: 200mm 3. 砂浆强度等级: 混合砂浆Ma5.0	m ³	68.19			
8	010402001007	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块A3.5 2. 墙体类型: 200mm 3. 砂浆强度等级: 混合砂浆Mb7.5	m ³	64.19			
9	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 坡道及台阶挡墙 2. 砖品种、规格、强度等级: 红砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆	m ³	4.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商砼,含泵送 2. 混凝土强度等级:C20	m3	7.71			
11	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商砼,含泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	30.41			
12	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼,含泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	34.7			
13	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商砼,含泵送 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.67			
14	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼,含泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	100.83			
15	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类:商砼,含泵送 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.52			
16	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:商砼,含泵送 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.66			
17	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:商砼,含泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	48.3			
18	010505006002	栏板	1. 混凝土种类:商砼,含泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.66			
19	010507001003	散水	1. 60厚C20混凝土随打随抹,上撒1:1水泥沙子压光 2. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层100 3. 素土碾压,向外坡3%-5% 4. 详见青19J2-12-散1	m2	112.35			
20	010507007001	其他构件	1. 部位:管井设备间门檻、有水房间防水坎等 2. 混凝土种类:商砼,含泵送 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.584			
22	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	10.796			
23	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	7.531			
24	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤25	t	8.523			
25	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.414			
26	010516003008	机械连接	1. 规格:直螺纹钢筋接头(钢筋接头mm) ≤16	个	16			
27	010516003005	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头(钢筋接头mm) ≤20	个	202			
28	010516003006	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头(钢筋接头mm) ≤25	个	96			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
29	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:填充墙与混凝土构件界面处加300宽18#钢丝网	m ²	65.24			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
30	B010801001001	成品实木门	1. 门代号及洞口尺寸:M1227 2. 成品装饰木门品种、规格:1200*2700 3. 成品装饰木门及门套材质:成品实木装饰门 4. 具体详见图纸	樘	8			
31	B010801001002	成品实木门	1. 门代号及洞口尺寸:M1833 2. 成品装饰木门品种、规格:1800*3300 3. 成品装饰木门及门套	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			材质:成品实木装饰门 4. 具体详见图纸					
32	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M2450 2. 门框或扇外围尺寸:2400*5000 3. 门框、扇材质:断桥隔热铝合金中空玻璃平开门 4. 玻璃品种、厚度:10+15A+10LOW-E	樘	1			
33	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M2433 2. 门框或扇外围尺寸:2400*3300 3. 门框、扇材质:断桥隔热铝合金中空玻璃平开门 4. 玻璃品种、厚度:10+15A+10LOW-E	樘	1			
34	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2427 2. 框、扇材质:2400*2700 3. 玻璃品种、厚度:70系列铝塑复合单框三玻中空玻璃窗	樘	10			
35	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:JYC2427 2. 框、扇材质:2400*2700 3. 玻璃品种、厚度:70系列铝塑复合单框三玻中空玻璃窗	樘	2			
36	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2709 2. 框、扇材质:2700*900 3. 玻璃品种、厚度:70系列铝塑复合单框三玻中空玻璃窗	樘	1			
37	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1527 2. 框、扇材质:1500*2700	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 玻璃品种、厚度:70系列铝塑复合单框三玻中空玻璃窗					
38	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1824 2. 框、扇材质:1800*2400 3. 玻璃品种、厚度:70系列铝塑复合单框三玻中空玻璃窗	樘	1			
39	010807001010	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0924 2. 框、扇材质:900*2400 3. 玻璃品种、厚度:70系列铝塑复合单框三玻中空玻璃窗	樘	1			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
40	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.2mm涤纶防水卷材一道+3mmSBS防水卷材一道+一道防水涂料 2. 详见图纸	m ²	450.69			
41	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃雨篷固定方式:玻璃雨篷 2. 防护材料种类:专业厂家定制	m ²	9.6			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
42	011001001002	保温隔热屋面	1. 防水层(单独列清单项) 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层(找平层应设分隔缝,缝宽10-20mm,缝间距3m*3m,封内嵌填密封材料) 4. 100厚BS-A级保温板 5. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m ²	409.72			
43	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、	m ²	550.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规格及厚度:100mmBS-A级保温装饰一体板 3. 防护材料种类及做法:6mm聚合物水泥防水砂浆+2mm聚合物水泥基防水砂浆					
44	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙窗边 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30mmBS-A级保温装饰一体板 3. 防护材料种类及做法:15mm聚合物水泥防水砂浆+1.5mm高分子防水涂料	m ²	5.68			
45	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:女儿墙内侧 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30mm聚氯乙稀软质泡沫塑料片 3. 外保温钢筋混凝土女儿墙详见青19J1-5-7	m ²	118.08			
46	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:周边、非周边 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:60mmBS-A级保温板	m ²	127.92			
47	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位:室内标高以下混凝土临土面 2. 隔离层材料品种:表面涂沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层≥300um	m ²	165.24			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
48	011102001003	花岗岩板面层无障碍坡道	1. 20厚花岗岩板铺面,正、背面及四周涂满防污剂, 稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 100厚C20混凝土	m ²	16.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土碾压 8. 详见青19J2-10-坡5					
49	011102003006	铺防滑地砖地面	1. 铺6-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实 8. 详见青19J2-52-地29	m ²	100.18			
50	011102003007	铺防滑地砖地面（有防水）	1. 铺8-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层，四周翻起300高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平 6. 60厚C20混凝土 7. 素土夯实 8. 详见青19J2-53-地30	m ²	38.71			
51	011101002001	现浇水磨石楼地面	1. 10厚1:2.5防静电水磨石面层磨光打蜡 2. 防静电水泥浆一道 3. 30厚1:3防静电水泥砂浆找平层、内配防静电接地金属网 4. 水泥浆一道 5. 60厚C20混凝土层 6. 150厚3:7灰土 7. 青19J2-58-地46	m ²	18.86			
52	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位：观众区、主席台地面 2. 20厚水泥砂浆地面	m ²	254.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 60厚C20混凝土层 4. 150厚3:7灰土 5. 详见图纸					
53	011105003002	块料踢脚线	1. 6-10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2. 5厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 水泥浆一道用毛（内掺建筑胶）砖墙无此工序 5. 详见青19J2-111-踢20	m ²	22.13			
54	011107001001	石材台阶面	1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周涂满防污剂，稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 7. 素土碾压 8. 详见青19J2-8-台5	m ²	49.95			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
55	011204003003	釉面砖（瓷砖）防水墙面	1. 白水泥擦缝 2. 5-8厚彩釉砖 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘接层 4. 素水泥浆一道 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆压实抹光 5. 8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛 6. 界面处理剂一道 10. 详见青19J2-144-内	m ²	121.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			80					
56	011207001002	墙面装饰板	1. 穿孔吸音复合板600*600*15 2. 木工板基层 3. 聚合物水泥砂浆墙基面 4. 做法详见青19J2-158-内111B	m2	327.89			
57	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品防火隔断 2. 详见图纸	m2	34.07			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
58	011302001004	吊顶天棚	1. 0.5-0.8厚铝合金条板（ 2. U型轻钢次龙骨LB45*48，中距1500 3. U型轻钢主龙骨LB38*12，中距≤1200 与钢筋吊杆固定 6. Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1500， 7. 钢筋混凝土板底预埋Φ10钢筋吊环，双向中距≤1200 8. 详见青19J2-192-棚4 2	m2	38.71			
59	011302001005	吊顶天棚	1. 12厚矿棉吸音板 2. 9.5厚纸面石膏板 2. T型轻钢次龙骨LB45*48，中距1500 3. T型轻钢主龙骨LB38*12，中距≤1200 与钢筋吊杆固定 6. Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1500， 7. 钢筋混凝土板底预埋Φ10钢筋吊环，双向中距≤1200 8. 详见青19J2-188-棚3 4	m2	254.89			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
60	011407001002	乳胶漆墙面	1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7. 详见青19J2-130-内39	m ²	457.48			
61	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7. 详见图纸	m ²	85.91			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
62	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢扶手坡道栏杆 2. 做法参见青19J8-17-1	m	13.2			
63	011505001002	洗漱台	1. 大理石盥洗台 2. 详见青19J10-2-54-1	m ²	2.9			
64	011505005003	残疾人安全抓杆	1. 详见青19J10-2-93-1	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
65	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 21.6m	m ²	442.75			
66	011702001005	基础	1. 基础类型: 垫层	m ²	13.12			
67	011702001008	基础	1. 基础类型: 独立基础	m ²	42.72			
68	011702002003	矩形柱	1. 支撑高度: 3.6m以内	m ²	228.36			
69	011702002004	矩形柱超高	1. 支撑高度: 3.6m-5.0m	m ²	26.1			
70	011702003003	构造柱		m ²	112.13			
71	011702003004	构造柱超高	1. 支撑高度: 3.6m-5.0m	m ²	6.72			
72	011702006003	矩形梁	1. 支撑高度: 3.6m以内	m ²	726.58			
73	011702006004	矩形梁超高	1. 支撑高度: 3.6m-5.2m	m ²	389.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
74	011702008003	圈梁		m2	65.24				
75	011702009002	过梁		m2	36.71				
76	011702014003	有梁板	1. 支撑高度:3.6m以内	m2	371.56				
77	011702021002	栏板		m2	841.6				
78	011702025001	其他现浇构件		m2	3.56				
79	011702027002	台阶		m2	98.43				
80	011702029002	散水		m2	11.83				
81	011702029003	坡道		m2	2.17				
82	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:21.6m, 5层	m2	422.75				
83	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘 机	台次	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：查汗都斯乡红光村红色美丽村庄建设
红色大讲堂（培训中心）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：查汗都斯乡红光村红色美丽村庄建设红色大讲堂（培训中心）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：查汗都斯乡红光村红色美丽村庄建设红色大讲堂（培训中心）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.10	给水						
1	031001002013	钢塑复合压力管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:e-PSP钢塑复合压力管 DN 50 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压、采用30mmB1级泡沫橡塑管壳保温,保护层采用0.35mm镀锌薄钢板刷樟丹防锈漆两遍、醇酸磁漆两遍 喷字表示管道名称	m	10.16			
2	031001002014	钢塑复合压力管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:e-PSP钢塑复合压力管 DN 40 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压、采用30mmB1级泡沫橡塑管壳保温,保护层采用0.35mm镀锌薄钢板刷樟丹防锈漆两遍、醇酸磁漆两遍 喷字表示管道名称	m	29.25			
3	031001002015	钢塑复合压力管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:e-PSP钢塑复合压力管 DN 32 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压、采用30mmB1级泡沫橡塑管壳保温,保护层采用0.35mm镀锌薄钢板刷樟丹防锈漆两遍、醇酸磁漆两遍 喷字表示管道名称	m	84.79			
4	031001002016	钢塑复合压力管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:	m	5.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			e-PSP钢塑复合压力管 DN25 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:管道冲洗、试压、 喷字表示管道名称					
5	031002003019	套管	1. 名称、类型:管道套管 2. 规格:DN50	个	1			
6	031003001024	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	3			
7	031003001032	螺纹阀门	1. 类型:逆止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
8	031003001025	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	1			
9	031003001026	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
10	031003013004	水表	1. 安装部位(室内外): 水表 2. 型号、规格:DN50	组	1			
		分部小计						
	C. 10	雨水						
11	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:管道冲洗	m	29.6			
12	03B010	雨水斗	1. 87型雨水斗 2. 详见图纸	套	4			
		分部小计						
	C. 10	排水						
13	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚氯	m	33.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			乙烯UPVC管 DN100 4. 连接形式:螺母挤压 密封圈接头 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:管道冲洗					
14	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯UPVC管 DN50 4. 连接形式:螺母挤压 密封圈接头 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:管道冲洗	m	7.27			
15	031004003002	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:09S304-59 3. 含感应水龙头	组	5			
16	031004006003	大便器	1. 材质:感应冲洗蹲式 大便器 2. 组装形式:09S304-91	组	7			
17	031004006004	大便器	1. 材质:坐便器 2. 组装形式:09S304-73	组	1			
18	031004007002	小便器	1. 材质:感应式冲洗阀 壁挂式小便器 2. 组装形式:09S304-10 5	组	3			
19	031004008003	其他成品卫生器具	1. 材质:地漏 2. 规格、类型:DN50	套	3			
20	031004008004	其他成品卫生器具	1. 材质:扫除口 2. 规格、类型:DN100	套	2			
21	031004008005	其他成品卫生器具	1. 材质:拖布池 2. 组装形式:09S304-25	套	1			
		分部小计						
	C.9	消防水						
22	030901010004	室内消火栓	1. 形式:轻便消防水龙 消火栓箱 2. 规格、型号:SG24E65 Z-J (单栓) L*B*H=700 *180*1800 (含灭火器) 3. 做法详见15S202-21	套	4			
23	030901013002	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 具体详见图纸	具	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
24	031002001001	抗震支架	1. 材质:成品管道抗震支架 2. 管架形式:大于等于DN32的管道设置	套	3				
		分部小计							
		措施项目							
25	031301017005	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：查汗都斯乡红光村红色美丽村庄建设
红色大讲堂（培训中心）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：查汗都斯乡红光村红色美丽村庄建设红色大讲堂（培训中心）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

标段：查汗都斯乡红光村红色美丽村庄建设红色大讲堂（培训中心）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：查汗都斯乡红光村红色美丽村庄建设红色大讲堂（培训中心）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
1	031001002026	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压管道 6. 采用30mmB1级泡沫橡塑管壳保温,保护层采用0.35mm镀锌薄钢板 7. 做法详见青02N3 12页 刷红丹防锈漆两遍	m	52.01			
2	031001002027	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN32 4. 连接形式:丝扣 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压管道 6. 采用30mmB1级泡沫橡塑管壳保温,保护层采用0.35mm镀锌薄钢板 7. 做法详见青02N3 12页 刷红丹防锈漆两遍	m	67.9			
3	031001002032	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN25 4. 连接形式:丝扣 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、试压管 6. 采用30mmB1级泡沫橡塑管壳保温,保护层采用0.35mm镀锌薄钢板 7. 做法详见青02N3 12页 刷红丹防锈漆两遍	m	52.09			
4	031001002028	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN20 4. 连接形式:丝扣 5. 压力试验及吹、洗	m	71.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计要求:管道冲洗、试压 6. 采用30mmB1级泡沫橡塑管壳保温,保护层采用0.35mm镀锌薄钢板 7. 做法详见青02N3 12页 刷红丹防锈漆两遍					
5	031001002031	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN20 4. 连接形式:丝扣 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:管道冲洗、试压 管道刷红丹防锈漆两遍及快干白色瓷漆两遍	m	118.4			
6	031002001015	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 管架形式:支架除锈、刷红丹防锈漆两遍、快干白色瓷漆两遍	kg	40			
7	031003001036	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	24			
8	031003001038	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	23			
9	031003001039	螺纹阀门	1. 类型:温控阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	23			
10	031003001040	螺纹阀门	1. 类型:手动排气阀 2. 规格、压力等级:Φ8	个	23			
11	031005002013	钢制散热器	1. 结构形式:散热器 2. 型号、规格:SCGGZY4-1.4/600-1.0型钢制系列散热器 600mm 3. 安装方式:6片	组	1			
12	031005002014	钢制散热器	1. 结构形式:散热器 2. 型号、规格:SCGGZY4-1.4/600-1.0型钢制系列散热器 600mm 3. 安装方式:8	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			片					
13	031005002023	钢制散热器	1. 结构形式:散热器 2. 型号、规格:SCGGZY4-1.4/600-1.0型钢制系列散热器 600mm 3. 安装方式:9片	组	3			
14	031005002015	钢制散热器	1. 结构形式:散热器 2. 型号、规格:SCGGZY4-1.4/600-1.0型钢制系列散热器 600mm 3. 安装方式:13片	组	1			
15	031005002017	钢制散热器	1. 结构形式:散热器 2. 型号、规格:SCGGZY4-1.4/600-1.0型钢制系列散热器 600mm 3. 安装方式:15片	组	1			
16	031005002019	钢制散热器	1. 结构形式:散热器 2. 型号、规格:SCGGZY4-1.4/600-1.0型钢制系列散热器 600mm 3. 安装方式:18片	组	2			
17	031005002025	钢制散热器	1. 结构形式:散热器 2. 型号、规格:SCGGZY4-1.4/600-1.0型钢制系列散热器 600mm 3. 安装方式:19片	组	13			
18	031005002024	钢制散热器	1. 结构形式:散热器 2. 型号、规格:SCGGZY4-1.4/600-1.0型钢制系列散热器 600mm 3. 安装方式:17片	组	2			
19	031005007001	热媒集配装置	1. 材质:热力入口装置 2. 规格:DN40	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			3. 图集:青18N1-24 4. 热量表选用管网超声波热量表 额定流量为10.0m³/h						
20	031009001003	采暖工程系统调试		系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
21	031301017006	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：查汗都斯乡红光村红色美丽村庄建设
红色大讲堂（培训中心）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程

标段：查汗都斯乡红光村红色美丽村庄建设红色大讲堂（培训中心）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：采暖工程

标段：查汗都斯乡红光村红色美丽村庄建设红色大讲堂（培训中心）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
	C.1	机械设备安装工程							
1	030108001004	离心式通风机	1. 名称:壁装通风器 2. 型号:APB-30型 3. 规格:Q=1000m ³ /h H=60pa N=55W	台	2				
2	030108001005	离心式通风机	1. 名称:壁装通风器 2. 型号:APB-20型 3. 规格:Q=500m ³ /h H=50pa N=40W	台	1				
		分部小计							
		措施项目							
3	031301017008	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

暂列金额明细表

工程名称：通风工程

标段：查汗都斯乡红光村红色美丽村庄建设红色大讲堂（培训中心）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4	强电						
1	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-40*4镀锌扁钢	m	116.44			
2	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:-40*4	根	4			
3	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装部位:利用建筑物内主筋	m	134.4			
4	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:接闪带Φ12镀锌圆钢 3. 规格:结闪导体固定支架-25*4热镀锌扁钢 固定支架高度0.15m 间距1.0m	m	169.49			
5	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 具体详见图纸	台	1			
6	030404017039	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALE 3. 规格:箱体尺寸根据实际到货元器件定 4. 安装方式:成套设备距地1.8m IP30 暗装 5. 具体详见图纸	台	1			
7	030411001042	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:暗配	m	70.1			
8	030411004038	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:NH-RVS-2.5 3. 配线部位:穿管	m	140.2			
9	030411006012	接线盒	1. 名称:照明接线盒	个	58			
10	030412001015	普通灯具	1. 名称:A型壁挂单向疏散指示灯 2. 型号:1W A型 3. 规格:自带蓄电池DC36V 应急时间≥60min 4. 类型:距地0.3m壁装	套	5			
11	030412001017	普通灯具	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 型号:1W 3. 规格:自带蓄电池	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			DC36V 应急时间≥60min 4. 类型: 门上方0.3m壁装					
12	030412001018	普通灯具	1. 名称:A型壁挂安全出口标志灯 2. 型号:1W 3. 规格:自带蓄电池DC36V 应急时间≥60min 4. 类型:门上方0.3m壁装	套	4			
13	030412001019	普通灯具	1. 名称:A型壁挂应急照明灯 2. 型号:2*5W 3. 规格:自带蓄电池DC36V 应急时间≥60min 4. 类型:距地2.5m壁装	套	9			
14	030404017019	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:箱体尺寸根据实际到货元器件定 4. 安装方式:距地1.4m暗装 5. 具体详见图纸	台	1			
15	030404017020	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL2 3. 规格:箱体尺寸根据实际到货元器件定 4. 安装方式:距地1.4m暗装 5. 具体详见图纸	台	1			
16	030404034009	照明开关	1. 名称:声光控延时开关 2. 材质:10A 3. 安装方式:中心距地1.4m暗装	个	2			
17	030404034010	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 材质:10A 3. 安装方式:中心距地1.4m暗装	个	3			
18	030404034011	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 材质:10A 3. 安装方式:中心距地	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 4m暗装					
19	030404034012	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 材质:10A 3. 安装方式:中心距地1.4m暗装	个	1			
20	030404035004	插座	1. 名称:单相五孔插座 2. 材质:10A 3. 安装方式:中心距地0.3m暗装	个	18			
21	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*10 3. 敷设方式、部位:穿管	m	13.32			
22	030408006013	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:YJV22-4*10	个	1			
23	030411001018	配管	1. 名称:电缆配管 2. 材质:SC40 3. 暗装	m	13.32			
24	030411001022	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:PVC20 3. 配置形式:暗配	m	150.31			
25	030411001023	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:PVC25 3. 配置形式:暗配	m	300.26			
26	030411001026	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:暗配	m	18.95			
27	030411004012	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:BV-2.5 3. 配线部位:穿管	m	450.93			
28	030411004013	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:BV-4.0 3. 配线部位:穿管	m	900.78			
29	030411004016	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:WDZN-BYJ-4.0 3. 配线部位:穿管	m	56.85			
30	030411006005	接线盒	1. 名称:开关、插座接线盒	个	33			
31	030411006006	接线盒	1. 名称:照明接线盒	个	46			
32	030412001005	普通灯具	1. 名称:防水球型灯 2. 型号:40W IP54 3. 类型:吸顶	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	030412001006	普通灯具	1.名称:天棚灯 2.型号:40W 3.类型:吸顶	套	2			
34	030412001020	普通灯具	1.名称:安全灯 2.型号:1*60W 3.类型:吸顶	套	6			
35	030412001021	普通灯具	1.名称:节能灯 2.型号:1*100W 3.类型:吊项嵌装	套	25			
36	030412005005	荧光灯	1.名称:双管日光灯 2.型号:2*35W 3.安装形式:吸顶 配 电子镇流器 T5 细管	套	8			
37	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
	C.4	弱电						
38	030411001044	配管	1.名称:监控配管 2.材质:PVC20 3.配置形式:暗配	m	151.83			
39	030411001045	配管	1.名称:监控配管 2.材质:PVC25 3.配置形式:暗配	m	151.83			
40	030411004041	配线	1.名称:电源线 2.配线形式:穿管 3.型号:RVVP-2*1.5	m	151.83			
41	031103008001	光缆	1.规格、型号:监控线 缆 2.敷设部位:六类网线 3.敷设方式:穿管或桥 架	m	151.83			
42	030411001032	配管	1.名称:弱电配管 2.材质:SC40 3.暗装	m	9.29			
43	030411001034	配管	1.名称:弱电配管 2.材质:PVC20 3.配置形式:暗配	m	212.69			
44	030411001035	配管	1.名称:弱电配管 2.材质:PVC25 3.配置形式:暗配	m	186.95			
45	030411006009	接线盒	1.名称:接线盒	个	16			
46	030502004001	电视、电话插座	1.名称:电话插座 2.安装方式:中心距地	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：查汗都斯乡红光村红色美丽村庄建设
红色大讲堂（培训中心）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：查汗都斯乡红光村红色美丽村庄建设红色大讲堂（培训中心）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电气工程

标段：查汗都斯乡红光村红色美丽村庄建设红色大讲堂（培训中心）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

