

湟中区拦隆口镇上庄村 2025
年美丽宜居村庄整治提升以工 工程
代赈财政项目

招标工程量清单

招 标 人: 西宁市湟中区新农村建设中
心

造价咨询人: _____

2025年2月20日

11-1

晋省建设工程造价软件评审合格编号：JBE-2020-21001；SBI-2020-21001；SBIH-2020-21001；MIB-2020-21004；SZS-2023-22004；S7/S-2023-23001；BBL-2023-23001；FAGS-2024-21001；HCS-2024-21001



CS 扫描全能王

3. 这些人都在跟地球搏斗。

湟中区拦隆口镇上庄村
2025 年美丽宜居村庄整
治提升以工代赈财政项
目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编制时间: 2025 年 2 月 20 日

复核时间: 2025 年 2 月 20 日



湟中区拦隆口镇上庄村 2025 年美丽宜居村庄整 治提升以工代赈财政项 目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 3908736.9

(大写): 叁佰玖拾万捌仟柒佰叁拾陆元玖角

招 标 人: (单位盖章)

造价咨询人: (单位盖章)

法定代理人
或其授权人: (签字或盖章)

法定代理人
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (单位盖章)

复 核 人: (单位盖章)

编制时间: 2025 年 2 月 20 日

复核时间: 2025 年 2 月 20 日

编制说明

一、工程名称：

1. 项目名称：湟中区拦隆口镇上庄村 2025 年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目。

二、编制依据：

1. 根据建设单位提供设计施工图及设计资料；

2. 工程量清单计量依据：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
《通用安装工程工程量计算规范》(GB50586-2013)；

3. 价格编制依据

3.1 《青海省市政工程计价定额》(2020)、《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》(2020)、《青海省通用安装工程计价定额》(2020)；

3.2 材料差价执行2025年《青海工程造价管理信息》西宁地区第3期材料指导价及市场价。

3.3 青海省住房和城乡建设厅关于《调整青海省建设工程现行定额人工费单价》的通知（青建工[2024]388号）；

3.4 青海省住房和城乡建设厅关于《重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率》的通知（青建工[2019]116 号）；

3.5 青海省住房和城乡建设厅关于《调整建设工程安全文明施工费》的通知（青建工【2022】222 号）；

3.6 参照国家和青海省有关规定及类似工程进行预算。

3.7 图纸中未标注的做法按常规计算；

3.8 投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该招标工程量清单已包含了招标范围的全部内容

三、投标相关说明

1、工程量清单及设计图纸范围内的所有施工内容由投标单位完成，投标单位报价时综合考虑所有施工内容。

2、投标单位根据有关文件及有关标准图集、规范计算工程量，承担工程量及设计不详之处的风险。

四、本工程的工程质量、材料、施工等的特殊要求：

1. 工程达到合格，符合施工规范及验收标准；
2. 规格品种必须满足图纸要求。

五、其他有关说明：

1. 施工现场情况：以现场踏勘情况为准；
2. 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工方案，并作出报价；
3. 其他未尽事项详见招标文件及国家相关规范规定。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上庄村 一市政管网工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	D. 5	管网工程						
	D. 5. 1	管道铺设						
1	040501004015	塑料管	1. 材质及规格:聚乙烯塑钢缠绕管 SN12. 5 DN 300 2. 连接形式:橡胶圈承插连接 3. 铺设深度:详见设计图纸 4. 管道检验及试验要求:按设计要求 5. 垫层、基础材质及厚度:300厚素土垫层、300厚3:7灰土垫层, 管道底部及管腔周围回填中粗砂 6. 其他:详见设计图纸	m	4390			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：上庄村——市政管网工程

标段：湟中区拦隆口镇上庄村 2025 年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：上庄村 --市政管网工程

标段：湟中区拦隆口镇上庄村 2025 年美丽宜居村庄
整治提升以工代赈财政项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：上庄村 一市政管网工程

标段：湟中区拦隆口镇上庄村 2025 年美丽乡村宜居村庄整治提升以工代赈财政项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 上庄村 一大型土石方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:参见地勘报告 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	15703.91			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:详见设计图纸 2. 填方材料品种:满足设计要求 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	13425.72			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:综合 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	2278.19			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 上庄村 一大型土石方工程

标段：湟中区拦隆口镇上庄村 2025 年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：上庄村 一大型土石方工程

标段：湟中区拦隆口镇上庄村 2025 年美丽宜居村庄
整治提升以工代赈财政项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：上庄村 一大型土石方工程

标段：湟中区拦隆口镇上庄村 2025 年美丽乡村宜居村庄整治提升以工代赈财政项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上庄村--建筑管网工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		检查井及化粪池						
1	040504002001	混凝土井	1. 参见图集:05SS521-(10-15) 2. 尺寸规格:Φ1000mm 3. 材质:预制装配式钢筋混凝土检查井 4. 井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁承重井盖(P40T) 5. 其他:具体做法和要求以施工图及相关图集为准	座	144			
2	040504002002	混凝土井	1. 参见图集:04S531-5-15 2. 尺寸规格:1000*1000mm 3. 材质:钢筋混凝土检查井 4. 垫层材料种类:采用300mm厚度的土垫层,分层夯实,压实系数>0.95;采用300mm厚度的3:7灰土分层夯实,压实系数>0.95,采用100mm厚度的C20混凝土 5. 混凝土强度等级:混凝土强度等级采用 C30,垫层混凝土强度等级为 C20,混凝土抗渗等级≥S6 6. 钢筋:采用 HRB400级热轧钢筋及 HPB300级热轧钢筋 7. 防渗、防水要求:合成高分子防水涂膜 8. 井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁承重井盖(P40T) 9. 排水检查井安装防坠网 10. 其他:具体做法和要求以施工图及相关图集为准	座	107			
3	040504008001	整体化粪池	1. 名称:钢筋混凝土化粪池 2. 参见图集:	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上庄村--建筑管网工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			18S2-(154-201) 3. 容积:20m³ 4. 含挖土方、钢筋及模板等 5. 其他:具体做法和要求以施工图及相关图集为准					
4	040504008002	整体化粪池	1. 名称:钢筋混凝土化粪池 2. 参见图集:18S2-(154-201) 3. 容积:12m³ 4. 含挖土方、钢筋及模板等 5. 其他:具体做法和要求以施工图及相关图集为准	座	1			
		分部小计						
		道路拆除恢复						
5	041001001001	拆除路面	1. 材质:道路拆除至基层 2. 含垃圾外运 3. 运距:投标单位自行考虑	m2	5700			
6	040203007001	水泥混凝土	1. 路面面层厚度: 200厚C30混凝土 2. 垫层材料种类: 200厚砂砾石垫层 3. 压实路基 (压实度≥92%)	m2	5700			
		分部小计						
		措施项目						
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:投标单位自行考虑 2. 机械设备规格型号:依据施工组织设计自行搭设	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 上庄村—建筑管网工程

标段：湟中区拦隆口镇上庄村 2025 年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：上庄村--建筑管网工程

标段：湟中区拦隆口镇上庄村 2025 年美丽宜居村庄
整治提升以工代赈财政项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：上庄村—建筑管网工程

标段：湟中区拦隆口镇上庄村 2025 年美丽乡村宜居村庄整治提升以工代赈财政项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：