


循化县街子镇果什滩村主渠道维修项目

工程量清单

(合同编号:)

招 标 人: _____ (单位盖章)



招标单位法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字盖章)

Handwritten signature of the bidding unit representative.

咨 询 单 位
法 定 代 表 人: _____ (签字盖章)



造 价 工 程 师
及 注 册 证 号: _____ (签字盖执业专业章)



编 制 时 间: _____ 2024.8.27



编制说明

一、工程概况

项目名称：循化县街子镇果什滩村主渠道维修项目

主要建设内容为：新建排洪渠（1*1m），矩形渠（0.8*0.9m），分水口 5 座等。

二、编制依据

- 1、本项目设计文件；
- 2、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；
- 3、青水建【2016】179 号《关于调整 青海省水利水电工程营业税改增值税计价依据的通知 》以及水利部办公厅办财务函〔2019〕448 号文《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知 》进行编制；
- 4、工程单价包括直接工程费（直接费、其他直接费、现场经费）、间接费、计划利润、税金和差价，设备单价中应考虑安装调试费、运杂费等全部费用。
- 5、工程量清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集等，根据规范要求，加以完善报价，商务偏差要在开标前列出（如果有），在答疑期间提出，否则招标人不予承认及调整。
- 6、本说明未尽事项按国家相关规范规定及招标文件执行。



分类分项工程量清单

工程名称: 工程名称: 循化县街子镇栗什滩村主渠道维修项目

第1页、共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	备注
一		第一部分: 建筑工程			
(一)		新建排洪渠 (1*1m)	m	110	
1	500101003001	土方开挖 (IV级 人机配合)	m³	465.3	
2	500103001001	机械回填土方 (夯实)	m³	465.3	
3	500103007001	砂砾石垫层	m³	34.65	
4	500109001001	C20砼垫层 (现浇)	m³	18.7	
5	500109001002	C25砼渠道底板 (现浇)	m³	31.9	
6	500109001003	C25砼渠道侧墙 (现浇)	m³	46.2	
7	500111001001	钢筋制作及安装	t	3.98	
8	500109009001	沥青砂浆伸缩缝	m²	13.2	
9	500109008001	651橡胶止水带	m	66	
(二)		矩形渠 (0.8*0.9m)	m	938	
1	500101003002	土方开挖 (IV级 人机配合)	m³	1693.09	
2	500103001002	机械回填土方 (夯实)	m³	1693.09	
3	500109010001	原梯形渠砼拆除 (弃渣外运5km)	m³	242.47	
4	500101010001	渠道人工清淤 (弃渣外运5km)	m³	88.17	
5	500103007002	砂砾石垫层	m³	234.5	
6	500109001004	C20砼垫层 (现浇)	m³	140.7	
7	500109001005	C25砼渠道底板 (现浇)	m³	234.5	
8	500109001006	C25砼渠道侧墙 (现浇)	m³	356.44	
9	500111001002	钢筋制作及安装	t	26.59	
10	500109009002	沥青砂浆伸缩缝	m²	98.49	
11	500109008002	651橡胶止水带	m	497.14	
(三)		分水口	座	5	
1	500101003003	机械开挖土方 (III级土)	m³	9.2	
2	500103001003	机械回填土方 (夯实)	m³	9.2	
3	500109010002	闸墩砼拆除 (弃渣外运5km)	m³	2	
4	500109001007	闸室C20砼垫层 (现浇)	m³	0.75	
5	500109001008	闸室C25砼底板 (现浇)	m³	1.6	
6	500109001009	闸室C25砼闸墩及侧墙 (现浇)	m³	3.8	
7	500109001010	闸室C25砼工作台 (现浇)	m³	1.05	
8	500111001003	钢筋制作与安装	t	0.5	
9	500109008003	651橡胶止水带	m	37.4	



扫描全能王 创建

其他项目清单

合同编号:

工程名称: 循化县街子镇果什滩村主渠道维修项目

第1页、共1页

[illegible]

