


循化县积石镇线尔拉村农田灌溉提灌站工程

工程量清单

(合同编号:)

招 标 人: _____ (单位盖章)



招标单位法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字盖章)

[Handwritten signature]

咨 询 单 位
法 定 代 表 人: _____ (签字盖章)



造 价 工 程 师
及 注 册 证 号: _____ (签字盖执业专业章)



编 制 时 间: _____ 2014.8.27



编制说明

一、工程概况

项目名称：循化县积石镇线尕拉村农田灌溉提灌站工程

主要建设内容为：上水压力管道 1500m，镇墩 30 座，支墩 149 座；泵房改造（长*宽*高：11.8*5.4*3.5m）1 座，进水前池改造 1 座，安全防护栏 25m，警示牌 1 座，出水池 1 座，配套水泵及控制柜及管道附件。

二、编制依据

- 1、本项目设计文件；
- 2、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；
- 3、青水建【2016】179 号《关于调整 青海省水利水电工程营业税改增值税计价依据的通知 》以及水利部办公厅办财务函〔2019〕448 号文《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知 》进行编制；
- 4、工程单价包括直接工程费（直接费、其他直接费、现场经费）、间接费、计划利润、税金和差价，设备单价中应考虑安装调试费、运杂费等全部费用。
- 5、工程量清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集等，根据规范要求，加以完善报价，商务偏差要在开标前列出（如果有），在答疑期间提出，否则招标人不予承认及调整。
- 6、本说明未尽事项按国家相关规范规定及招标文件执行。



分类分项工程量清单

工程名称: 工程名称: 循化县积石镇线杂拉村农田灌溉提灌站工程

第1页、共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	备注
一		第一部分: 建筑工程			
(一)		上水压力管道镇墩 (0.8*1.0*2.45m)	座	30	
1	500101004001	机械开挖土方 (IV级土)	m ³	579.6	
2	500103001001	机械回填土方 (夯实)	m ³	535.2	
3	500109001001	C25砼镇墩 (现浇)	m ³	58.8	
4	500109001002	C20砼垫层 (现浇)	m ³	3.6	
5	500111001001	钢筋制作与安装	t	4.2	
(二)		上水压力管道支墩	座	149	
1	500101004002	人工挖柱坑 (IV级)	m ³	11.92	
2	500103001002	人工回填土方 (夯实)	m ³	11.92	
3	500109001003	C25砼支墩 (现浇)	m ³	19.37	
4	500111002001	扁钢 (-8*5mm)	t	0.75	
(三)		泵房改造 (长*宽*高: 11.8*5.4*3.5m)	座	1	
1	500105010001	屋顶防水 (SBS防水卷材 厚4mm)	m ²	76.46	
2	500105010002	外墙涂料	m ²	132.44	
3	500105010003	顶棚涂料	m ²	60.53	
4	500105010004	内墙涂料	m ²	125.82	
5	500202009001	防盗门 (2000*1600)	扇	1	
6	500202009002	中空玻璃断热型材塑钢窗 (1700*1700)	扇	3	
7	500202009003	中空玻璃断热型材塑钢窗 (1200*750)	扇	3	
8	500109010001	原水泵基座砼拆除 (外运5km)	m ³	3.6	
9	500109001004	更换水泵基座C25砼	m ³	5.4	
10	500111001002	钢筋制作与安装	t	0.32	
(四)		进水前池改造	座	1	
1	500101010001	人工清淤 (外运5km)	m ³	19.5	
2	500105010005	池壁M10砂浆抹面	m ³	30	
3	500202009004	成品拦污栅 (1.2*1.5m)	付	2	
4	500202009005	不锈钢拦污网	m ²	9.42	
(五)		进水前池安全防护栏	m	25	
1	500101004003	人工挖柱坑 (III级土)	m ³	1.02	
2	500109001005	C20砼支墩	m ³	0.5	



分类分项工程量清单

工程名称: 工程名称: 循化县积石镇线杂拉村农田灌溉提灌站工程

第2页、共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	备注
3	500202009006	高标准防护网围栏 (丝径6.00mm, 高1.8m)	m ²	95	
4	500202008001	防护网支护 DN50钢管	m	35	
(六)		钢板警示牌	座	1	
1	500101004004	人工挖柱坑 (III级)	m ³	0.09	
2	500109001006	C25砼 (现浇)	m ³	0.09	
3	500111002002	钢板	kg	9.89	
4	500111002003	角钢	m	0.6	
5	500202008002	Φ50镀锌钢管	m	6.5	
6	500111002004	刷漆 (防锈刷二遍漆+荧光漆+字体印刷)	m ²	1.26	
(七)		出水池	座	1	
1	500101004005	机械开挖土方 (III级土)	m ³	2.69	
2	500103001003	机械回填土方 (夯实)	m ³	2.69	
3	500109001007	C25砼 (现浇)	m ³	0.62	
4	500109001008	C20砼垫层 (现浇)	m ³	0.18	
5	500111001003	钢筋制作与安装	t	0.05	
6	500201009001	DN350钢制闸阀	套	1	
7	500202009007	DN350钢制法兰盘	套	2	
二		第二部分: 机电设备及安装工程			
(一)		水机设备			
1	500201003001	卧式多级离心泵D200-50*3 (包含电机, 电机功率132kw), Q=200m ³ /h, H=150m, (NPSH)r=4.8m, ne=2950r/min, N=132kW	台	2	
2	500201009002	多功能止回阀 DY30AX-16 DN75 PN16	个	4	
3	500201003002	真空泵 2BVX070 N=3.0kW	台	2	
(二)		电气设备			
1	500201016001	低压配电柜 GGD型	面	2	
2	500201016002	水泵控制柜 CMC-075-3	面	2	
3	500201018001	电力电缆ZR-YJV22	米	50	
三		第三部分: 金属结构设备及安装工程			
(一)		上水压力管道	m	1500	
1	500202008003	De325*7.5螺旋钢管 (内外防腐)	m	1500	
2	500202009008	DN300伸缩节	套	30	



