

贵德县2024年乡镇兽医体系建 工程
设项目-新街回族乡兽医站

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日

贵德县2024年乡镇兽医
体系建设项目-新街回族
乡兽医站 工程

招标工程量清单


招标人:



造价咨询人:




法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

工程量清单编制说明

一、工程概况

项目名称：贵德县 2024 年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站

建设地点：贵德县-新街回族乡镇

建设内容：包括土建工程、装饰装修工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、室外管网工程、原有建筑物拆除等。

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；
- 2、相关规范、标准图集和技术资料；
- 3、建设单位提供的设计图纸及相关资料；

三、相关事项说明

- 1、工程量清单列出的每个项目已包括涉及改项目有关的全部工作内容，投标人将工程量清单与招标文件、合同文件及技术规范和图纸一并对照复核。
- 2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均已包括完成相应项目所需的人、材、机和其它所发生的全部费用。
- 3、投标人应填写工程量清单中所有项目的综合单价，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。
- 4、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准，清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。
- 5、投标人对工程量清单有任何疑问，应与招标文件规定的答疑时间内提出，否则视为投标人认可该工程量已包括了招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新街回族乡兽医站工程-土建装饰

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m ²	279.72			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:4m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m ³	425.25			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:原土	m ³	380.27			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土方 2. 运距:暂定15km	m ³	44.98			
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:外墙	m ³	51.43			
6	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:内墙	m ³	41.78			
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	4.18			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	14			
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	21.85			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	6.2			
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	57.04			
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.28			
13	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	30.08			
14	010505008001	悬挑板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	29.27			
15	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	0.6			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 Φ10以内	t	5.281			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新街回族乡兽医站工程-土建装饰

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 Φ12	t	0.309			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内 三级钢	t	6.666			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ20以内 三级钢	t	12.931			
20	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ25以外 三级钢	t	3.198			
21	010516003001	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊接头 2. 规格：Φ25以内	个	252			
22	010516003002	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：Φ18以内	个	14			
23	010516003003	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：Φ25以内	个	84			
24	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度：100厚3：7灰土 2. 面层厚度：80mm 3. 混凝土种类：预拌 4. 参考图集：青19J2-12页 散1	m2	55			
25	010507004001	台阶	1. 名称：室外台阶 2. 垫层材料种类、厚度：200厚防冻层 3. 混凝土种类：预拌 4. 参考图集：青19J2-7页 台2	m2	28.57			
26	010507004002	坡道	1. 名称：室外坡道 2. 混凝土种类：预拌 3. 参考图集：青19J2-7页 坡2	m2	13.14			
27	010513001001	楼梯	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m2	15.63			
28	010801001001	木质门	1. 名称：实木门 2. 门代号及洞口尺寸：M0822、M1022	m2	1.76			
29	010802001001	金属（塑钢）门	1. 名称：断桥铝合金钢化玻璃门 2. 门代号及洞口尺寸：M2630	m2	15.6			
30	010802001002	金属（塑钢）门	1. 名称：三防门	m2	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新街回族乡兽医站工程-土建装饰

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 门代号及洞口尺寸： WM1524					
31	010802003001	钢质防火门	1. 名称：乙级防火门 2. 门代号及洞口尺寸： FM乙1022	m ²	2.2			
32	010802004001	防盗门	1. 名称：防盗门 2. 门代号及洞口尺寸： FDM1022	m ²	19.8			
33	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称：70系列铝塑复合保温节能平开窗 2. 窗代号及洞口尺寸：C1815、C1215、C2424、C1824、C0915	m ²	63.72			
34	010901001001	瓦屋面	1. 瓦屋面	m ²	80.55			
35	010902001001	屋面卷材防水	1. 参考图集：青19J2-23 3页 屋34	m ²	203.7			
36	010902001002	屋面卷材防水	1. 部位：入口处 2. 参考图集：青19J2-23 3页 屋34	m ²	11.2			
37	010902003001	屋面刚性层	1. 不上人屋面	m ²	173.8			
38	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1. 墙身防潮层 2. 参考图集：青02J01-2 0 潮2	m ²	12.2			
39	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙 2. 参考图集：青19J2-27 页 外墙17	m ²	459.19			
40	011102003001	块料楼地面	1. 铺地砖楼面 2. 参考图集：青19J2-73 页 楼39	m ²	231.35			
41	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 刚性地坪150/220厚C25 2. 内配Φ10@200	m ²	122.11			
42	011105003001	块料踢脚线	1. 地砖踢脚线 2. 参考图集：青19J2-11 1页 踢20	m ²	27.71			
43	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙抹灰 2. 参考图集：青19J2-27 页 外墙17	m ²	586.67			
44	011204003001	块料墙面	1. 部位：所有有水房间 2. 参考图集：青19J2-14 6页 内85	m ²	19.35			
45	011207001001	墙面装饰板	1. 基层墙体，表面清理	m ²	401.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新街回族乡兽医站工程-土建装饰

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			干净； 刷素水泥浆一道（内建筑胶） 2. 13厚1:3水泥砂浆打底 3. 5厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 4. 粘贴PVC护墙板 5. 除卫生间、设备间外所有房间					
46	011301001001	天棚抹灰	1. 天棚抹灰	m ²	49			
47	011302001001	吊顶天棚	1. 部位:除楼梯间外所有房间 2. 参考图集:青19J1-3-54页 57页	m ²	214.61			
48	011406001001	抹灰面油漆	1. 乳胶漆天棚 2. 参考图集:青19J2-180页 棚13	m ²	49			
49	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 部位:外墙涂料 2. 参考图集:青19J2-27页 外墙17	m ²	586.67			
50	010902004001	屋面排水管	1. 雨水管 2. 参考图集:青19J3-42页	m	15.6			
		分部小计						
		措施项目						
51	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:8.5m	m ²	307.31			
52	011702001001	基础	1. 基础类型:独立基础	m ²	35.52			
53	011702001002	基础	1. 基础类型:垫层	m ²	8.16			
54	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m ²	172.66			
55	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m ²	53.94			
56	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板	m ²	428.67			
57	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m ²	19.68			
58	011702014001	有梁板	1. 板模板	m ²	246.63			
59	011702023001	悬挑板	1. 挑檐板模板	m ²	189.22			
60	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 雨棚模板	m ²	7.55			
61	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板	m ²	15.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新街回族乡兽医站工程-土建装饰

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
62	011703001001	垂直运输		m2	307.31			
63	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新街回族乡兽医站工程-土建装饰 标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：新街回族乡兽医站工程-土 标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-
建装饰 新街回族乡兽医站

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新街回族乡兽医站工程-土建装饰 标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新街回族乡兽医站工程-土建装饰 标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计					—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：新街回族乡兽医站工程-土建装饰

标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：新街回族乡兽医站工程-土建装饰

标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：新街回族乡兽医站工程-土建装饰

标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：新街回族乡兽医站工程-土建装饰

标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：新街回族乡兽医站工程-土建装饰

标段：贵德县2024年乡镇兽医体系
建设项目-新街回族乡兽医站

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
	合计		—	—	

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
 2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-电气

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:带声光控底座吸顶灯 2. 型号:1×30W	套	9			
2	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管节能荧光灯 2. 型号:T5节能灯管1X36W	套	1			
3	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 型号:1×36W	套	3			
4	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:复合式疏散指示标志灯 2. 型号:1.2W	套	2			
5	030412001003	普通灯具	1. 名称:门厅格栅灯 2. 型号:	套	2			
6	030412005002	荧光灯	1. 名称:三管节能荧光灯 2. 型号:T5节能灯管3X30W	套	1			
7	030412005003	荧光灯	1. 名称:双管节能荧光灯 2. 型号:T5节能灯管2X36W	套	17			
8	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:消防应急标志灯-安全出口 2. 型号:1.2W	套	3			
9	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:消防应急标志灯-疏散指示 2. 型号:1.2W	套	6			
10	030412003004	高度标志(障碍)灯	1. 名称:消防应急楼层显示器 2. 型号:1W	套	2			
11	030412003005	高度标志(障碍)灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号:15W	套	1			
12	030412003006	高度标志(障碍)灯	1. 名称:专用线路事故照明灯 2. 型号:10W	套	7			
13	030412001004	普通灯具	1. 名称:紫外线杀菌节能灯 2. 型号:1X16W	套	1			
14	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-电气

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			2. 规格:250V/10A						
15	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:250V/10A	个	29				
16	030404035002	插座	1. 名称:单相二三孔插座-厨房防水 2. 规格:250V/10A	个	2				
17	030404034002	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V/10A	个	2				
18	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V/10A	个	6				
19	030404034004	照明开关	1. 名称:温控器	个	3				
20	030404034005	照明开关	1. 名称:紫外线杀菌灯控制开关	个	1				
21	030404017001	配电箱	1. 名称:AL	台	1				
22	030404017002	配电箱	1. 名称:ALE	台	1				
23	030404017003	配电箱	1. 名称:AP	台	1				
24	030404017004	配电箱	1. 名称:ZAL	台	1				
25	030404017005	配电箱	1. 名称:插座箱	台	2				
26	030411003001	桥架	1. 型号:100*50	m	14				
27	030411001005	配管	1. 材质:PC 2. 规格:16 3. 配置形式:暗敷	m	24				
28	030411001006	配管	1. 材质:PC 2. 规格:20 3. 配置形式:暗敷	m	147				
29	030411001007	配管	1. 材质:PC 2. 规格:25 3. 配置形式:暗敷	m	108				
30	030411001008	配管	1. 材质:SC 2. 规格:15 3. 配置形式:暗敷	m	136				
31	030411001009	配管	1. 材质:SC 2. 规格:20 3. 配置形式:暗敷	m	72				
32	030411001010	配管	1. 材质:SC 2. 规格:25 3. 配置形式:暗敷	m	36				
33	030411001017	配管	1. 材质:SC 2. 规格:32 3. 配置形式:暗敷	m	8				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-电气

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	030411001011	配管	1. 材质:SC 2. 规格:40 3. 配置形式:暗敷	m	12.86			
35	030411001018	配管	1. 材质:SC 2. 规格:50 3. 配置形式:暗敷	m	13.27			
36	030411001019	配管	1. 材质:SC 2. 规格:65 3. 配置形式:暗敷	m	5			
37	030411001020	配管	1. 材质:PE 2. 规格:25 3. 配置形式:暗敷	m	8			
38	030411001015	配管	1. 材质:金属软管 2. 规格:15 3. 配置形式:明敷	m	10			
39	030411001016	配管	1. 材质:金属软管 2. 规格:20 3. 配置形式:明敷	m	25			
40	030411004001	配线	1. 配线形式:管内 2. 型号: BV2.5	m	21			
41	030411004002	配线	1. 配线形式:管内 2. 型号: BV4	m	18			
42	030411004003	配线	1. 配线形式:管内 2. 型号: WDZ-BYJ2.5	m	698			
43	030411004004	配线	1. 配线形式:管内 2. 型号: WDZ-BYJ4	m	391			
44	030411004005	配线	1. 配线形式:管内 2. 型号: WDZ-BYJ6	m	56			
45	030411004006	配线	1. 配线形式:管内 2. 型号: WDZN-BYJ2.5	m	446			
46	030411004007	配线	1. 配线形式:管内 2. 型号: WDZN-BYJ4	m	22			
47	030411004008	配线	1. 配线形式:桥架内 2. 型号: WDZ-BYJ2.5	m	42			
48	030411004009	配线	1. 配线形式:桥架内 2. 型号: WDZ-BYJ4	m	42			
49	030411004010	配线	1. 配线形式:桥架内 2. 型号: WDZ-BYJ6	m	83			
50	030408002001	控制电缆	1. 型号:KVV-4*2.5 2. 敷设方式、部位:管内	m	46			
51	030408001004	电力电缆	1. 型号:WDZ-YJE-5*10	m	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-电气

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 敷设方式、部位：管内					
52	030408001005	电力电缆	1. 型号：WDZ-YJE-5*6 2. 敷设方式、部位：管内	m	13			
53	030408001006	电力电缆	1. 型号：WDZ-YJE-5*6 2. 敷设方式、部位：桥架内	m	14			
54	030408001007	电力电缆	1. 型号：WDZN-YJE-5*6 2. 敷设方式、部位：管内	m	10.86			
55	030408001008	电力电缆	1. 型号：WDZN-YJE-4*25+16 2. 敷设方式、部位：管内	m	7.27			
56	030408006001	电力电缆头	1. 名称：五芯 2. 型号：10mm ² 内	个	6			
57	030408006004	电力电缆头	1. 名称：五芯 2. 型号：35mm ² 内	个	4			
58	030413002004	凿（压）槽	1. 规格：DN15	m	64			
59	030413002005	凿（压）槽	1. 规格：DN20	m	55			
60	030413002006	凿（压）槽	1. 规格：DN25	m	48			
61	030413002010	凿（压）槽	1. 规格：DN32	m	2			
62	030413002007	凿（压）槽	1. 规格：DN40	m	4			
63	030413002008	凿（压）槽	1. 规格：DN50	m	3			
64	030413002009	凿（压）槽	1. 规格：DN65	m	3			
65	030411006003	接线盒	1. 材质：塑料	个	83			
66	030411006004	接线盒	1. 材质：钢制	个	21			
67	030409003001	避雷引下线		m	39			
68	030409004001	均压环		m	78			
69	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：总等电位联结箱	台	2			
70	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称：接地测试点	块	4			
71	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
72	030414011001	接地装置		系统	1			
		分部小计						
		弱电						
73	030502004001	电视、电话插座	1. 名称：电话插座	个	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新街回族乡畜牧兽医站-电气

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
74	010801006001	门锁安装	1. 锁品种:电控锁	个	1			
75	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	3			
76	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:监控摄像机	台	4			
77	030502012001	信息插座	1. 名称:开关按钮	个	1			
78	030507005001	出入口目标识别设备	1. 名称:门禁系统刷卡器	台	1			
79	030502012002	信息插座	1. 名称:网络插座	个	11			
80	030507009001	视频控制设备	1. 名称:安防监控设备	台	1			
81	030505003001	前端机柜	1. 名称:电视前端箱	个	1			
82	030507009002	视频控制设备	1. 名称:门禁主机	台	1			
83	030502003001	分线接线箱(盒)	1. 名称:综合布线箱	个	1			
84	030411001001	配管	1. 材质:KJG 2. 规格:20 3. 配置形式:暗敷	m	78			
85	030411001002	配管	1. 材质:PC 2. 规格:20 3. 配置形式:暗敷	m	8			
86	030411001003	配管	1. 材质:PC 2. 规格:25 3. 配置形式:暗敷	m	195			
87	030505005001	射频同轴电缆	1. 规格: SYWV-75-5	m	11			
88	030502005001	双绞线缆	1. 规格:UTP6-4X2X0.5	m	229			
89	030502007002	光缆	1. 规格:六类八芯网线	m	83			
90	030413002001	凿(压)槽	1. 规格:DN20	m	3			
91	030413002002	凿(压)槽	1. 规格:DN25	m	41			
92	030411006001	接线盒	1. 材质:塑料	个	27			
93	030411006002	接线盒	1. 材质:钢制	个	8			
		分部小计						
		措施项目						
94	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注:为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-电气

标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-
新街回族乡兽医站

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-电 标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-
气 新街回族乡兽医站

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含 工程优质费的税前 工程造价 2、费率参考鲁班奖 3%、全国建筑工程 装饰奖1.5%，江河 源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-电气

标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-电气

标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项
目-新街回族乡兽医站

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-电气

标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-给排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		雨、污水						
1	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:塑料地漏 2. 型号、规格:DN100	个	2			
2	031004006001	大便器	1. 规格、类型:脚踏阀蹲式	组	1			
3	031004003001	洗脸盆	1. 组装形式:台下式	组	1			
4	031004004001	洗涤盆	1. 组装形式:厨房菜盆	组	2			
5	031004003002	洗脸盆	1. 组装形式:柱式冷热水	组	1			
6	031004019001	隔油器	1. 类型:成品不锈钢	套	1			
7	031001006001	塑料管	1. 材质、规格:排水用PVC-U110 2. 连接形式:承插胶粘	m	46			
8	031001006002	塑料管	1. 材质、规格:排水用PVC-U160 2. 连接形式:承插胶粘	m	4			
9	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	2			
		分部小计						
		给水						
10	031006012001	热水器、开水炉	1. 型号、容积:储热水箱, 80L 1.5KW, Φ480×860 2. 安装方式:卧式	台	1			
11	031006005001	太阳能集热装置	1. 型号、规格:平板集热器P-J-F-2-80/1.84/0.60 2. 附件名称、规格、数量:集热面积1.84M%172, 2500×800×80, 集热器净重31KG	套	1			
12	031001006005	塑料管	1. 材质、规格:PP-R-冷水DN15 2. 连接形式:热熔	m	4			
13	031001006006	塑料管	1. 材质、规格:PP-R-冷水DN20 2. 连接形式:热熔	m	21			
14	031001006007	塑料管	1. 材质、规格:PP-R-冷水DN25 2. 连接形式:热熔	m	4			
1	031001006008	塑料管	1. 材质、规格:PP-R-热	m	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-给排水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
5			水DN15 2. 连接形式:热熔		5				
16	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:酚醛泡沫制品 2. 绝热厚度:40mm 3. 管道外径:57mm以内	m3	0.04				
17	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	2				
18	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	1				
19	031002003001	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN15	个	7				
20	031002003002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN20	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
21	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-给排水

标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-给排水 标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-给排水
标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-给排水 标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-给排水 标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-给排水

标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-给排水

标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-给排水

标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项
目-新街回族乡兽医站

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-给排水

标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-暖通

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		通风						
1	030404033001	风扇	1. 名称:吸顶式房间通风机BLD-250 2. 型号:风量:250M3/H 风压:160PA功率: 40W	台	2			
2	030702004001	铝板通风管道	1. 形状: 铝合金圆形 2. 规格: Φ150 3. 板材厚度:0.5mm厚	m2	1.72			
3	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号: Φ150	个	2			
4	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号: Φ150	个	2			
5	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号: Φ150	个	2			
		分部小计						
		地暖						
6	031008012001	集水器	1. 规格:DN32 2. 名称:分集水器	台	3			
7	031001006001	塑料管	1. 材质、规格:PB, S8系列 25*1.5 2. 连接形式:热熔	m	58.2			
8	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN20	个	2			
9	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN25	个	5			
10	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 电动温控阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	3			
11	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 手动放气阀 2. 规格、压力等级:DN10	个	6			
12	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 铜球阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	9			
13	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	9			
14	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-暖通

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
15	031002003001	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN25	个	12				
16	031005006001	地板辐射采暖	1. 管道材质、规格:PE-RTII管(产品符合CJ/T175-2005的要求)压力等级为S5级(承压0.6MPa),地暖管规格为d20x2.0	m2	172.64				
17	030411001001	配管	1. 材质:PC 2. 规格:25	m	6.9				
18	030411004001	配线	1. 配线形式:管内 2. 型号:RVV4*1.0	m	7.1				
		分部小计							
		措施项目							
19	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-暖通

标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-
新街回族乡兽医站

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-暖通

标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-暖通 标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-暖通

标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-暖通

标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-暖通

标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-暖通

标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-室外管网

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水						
1	040504002001	隔油池	1 名称：隔油池 2 容积：1立方米 3 图集：23s519-42 4 工作内容：含土方开挖回填所有工作内容	座	1			
2	031001006001	塑料管	1. 材质、规格：HDPE双壁波纹管160 2. 连接形式：承插胶圈	m	5			
3	031001006002	塑料管	1. 材质、规格：HDPE双壁波纹管200 2. 连接形式：承插胶圈	m	10			
4	031001006003	塑料管	1. 材质、规格：HDPE双壁波纹管315 2. 连接形式：承插胶圈	m	137			
5	031001007002	复合管	1. 材质、规格：钢骨架塑料复合管DN65 2. 连接形式：热熔	m	12			
6	031001007003	复合管	1. 材质、规格：钢骨架塑料复合管DN50 2. 连接形式：热熔	m	5			
7	031001006004	塑料管	1. 材质、规格：PP-R-冷水DN20 2. 连接形式：热熔	m	3			
8	031001006005	塑料管	1. 材质、规格：PP-R-冷水DN25 2. 连接形式：热熔	m	3			
9	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：倒流防止器 2. 规格、压力等级：DN100	个	1			
10	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：倒流防止器 2. 规格、压力等级：DN25	个	1			
11	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：倒流防止器 2. 规格、压力等级：DN20	个	1			
12	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100	个	3			
13	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	1			
14	031003001004	螺纹阀门	1. 类型：截止阀	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-室外管网

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格、压力等级:DN25					
15	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:水表 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
16	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:水表 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
17	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:水表 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
18	031003011001	法兰	1. 材质:热熔法兰 2. 规格、压力等级:DN100	副	5.5			
19	010401011001	砖检查井	1. 规格尺寸:阀门井 2. 盖板材质、规格:Φ1000 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:做法详见青18S1-23, 含井盖	座	2			
20	010507006001	化粪池、检查井	1. 规格尺寸:污水钢筋混凝土检查井 2. 盖板材质、规格:Φ1000 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:做法详见02S515-22, 含井盖	座	5			
21	010507006002	化粪池、检查井	1. 规格尺寸:雨水钢筋混凝土检查井 2. 盖板材质、规格:Φ1000 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:做法详见02S515-13, 含井盖	座	5			
22	010401011002	砖检查井	1. 规格尺寸:溢流井	座	1			
23	010507006003	化粪池、检查井	1. 规格尺寸:混凝土预制化粪池 2. 盖板材质、规格:V=10立方米 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:做法详见青02S3P165-206, 含井盖	座	1			
24	040504009001	雨水口	1. 基础、垫层:材料品种、厚度:做法详见	座	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-室外管网

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			05S518					
25	010507003001	截水沟	1 名称：截水沟 2 尺寸：200*250mm 3 材质：C30钢筋混凝土 4 其它：槽内安装成品树脂砼截流沟、不锈钢雨篦子。	m	14			
26	010101003001	挖沟槽土方	1 名称：土方开挖 2 类别：三类土	m ³	134.16			
27	010103001001	回填方	1 名称：原土回填	m ³	113.52			
28	010103001002	回填砂	1 名称：砂砾回填	m ³	20.64			
		分部小计						
		电气						
29	030412007001	一般路灯	1. 名称：5米庭院灯 2. 型号：TYD-010, 50W 防护等级IP56 3. 基础形式、砂浆配合比：150mm碎石垫层，C20混凝土基础 4. 接地要求：重复接地极采用L50x50x5, L=2.5米镀锌角钢, 接地线采用-40x4镀锌扁铁	套	3			
30	030408001001	电力电缆	1. 型号：YJV22-3*6 2. 敷设方式、部位：管内	m	58			
31	030408001002	电力电缆	1. 型号：YJV22-4*25 2. 敷设方式、部位：管内	m	38			
32	030408001003	电力电缆	1. 型号：YJV22-4*35 2. 敷设方式、部位：管内	m	35			
33	030408006001	电力电缆头	1. 名称：三芯 2. 型号：10mm ² 内	个	2			
34	030408006002	电力电缆头	1. 名称：四芯 2. 型号：35mm ² 内	个	4			
35	030507008001	监控摄像设备	1. 名称：景型安防摄像头, 防护等级IP56	台	4			
36	030411001004	配管	1. 材质：SC 2. 规格：50 3. 配置形式：暗敷	m	63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-室外管网

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	030502007001	光缆	1. 规格:6芯单模光纤	m	129			
38	040205001001	人（手）孔井	1. 规格尺寸:电缆井,转角型人孔井 2. 盖板材质、规格:1.2m*1.2m*1.5m 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:做法详见JD5-135页,含井盖	座	3			
39	040205001002	人（手）孔井	1. 规格尺寸:电缆井,直通型人孔井 2. 盖板材质、规格:1.2m*1.2m*1.5m 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:做法详见JD5-134,含井盖	座	2			
40	010101003002	挖沟槽土方	1 名称:土方开挖 2 类别:三类土	m ³	69.42			
41	010103001003	回填方	1 名称:原土回填	m ³	58.74			
42	010103001004	回填砂	1 名称:砂砾回填	m ³	10.68			
		分部小计						
		室外土建						
43	010507002001	室外地坪	1 名称:室外地坪硬化 2 混凝土强度等级:C20 3 厚度:20mm	m ²	172.65			
44	010401003001	实心砖墙	1 名称:砖围墙 2 墙厚:240mm 3 墙高:2.4米 4 其它:含基础	m ³	2.3			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-室外管网

标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-室外管网 标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-室外管网 标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-室外管网 标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计 日 工 表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-室外管网

标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-室外管网 标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-室外管网

标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：新街回族乡畜牧兽医站-室外管网

标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新街回族乡兽医站工程-原有建筑拆除

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		整个项目							
1	011602001001	原有建筑拆除	1. 原有建筑拆除 2. 拆除垃圾外运	m2	131.27				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新街回族乡兽医站工程-原有建筑 拆除 标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：新街回族乡兽医站工程-原有建筑拆除
 标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新街回族乡兽医站工程-原有建筑 标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新街回族乡兽医站工程-原有建筑 拆除 标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称：新街回族乡兽医站工程-原有建筑拆除 标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：新街回族乡兽医站工程-原有建筑拆除 标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：新街回族乡兽医站工程-原有建筑拆除
标段：贵德县2024年乡镇兽医体系建设项目-新街回族乡兽医站

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

