

## 招标工程量清单

招 标 人： 玛沁县公安局

(单位盖章)

造价咨询人：




年 月 日

# 招标工程量清单

招标人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人: \_\_\_\_\_  
  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
  
(签字或盖章)

编制人: \_\_\_\_\_  
  
(造价工程师签字盖专用章)

复核人: \_\_\_\_\_  
  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 年 月 日

复核时间: 年 月 日

# 编制说明

## 一、工程概况

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目

工程地点：青海省玛沁县

建设单位：玛沁县公安局

计划开、竣工日期为：详见拟定的招标文件。

本工程建设内容为：公安局主体及室外配套工程

## 二、招标范围

施工图范围内的建筑安装工程，具体包括建筑工程、安装工程。

本清单中项目特征描述均包含相应清单项的所有工序及与其有关一切费用，投标单位自行考虑报价。

## 三、编制依据

1. 青海省住房和城乡建设厅文件关于发布 2020 版《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》、2020 年《青海省通用安装工程计价定额》、2020 年《青海省市政工程计价定额》；

2. 建筑工程《工程量计算规范》（GB 50857-2013）；

3. 青海省住房和城乡建设厅 青海省财政厅关于发布《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知（青建工〔2021〕168 号）；

4. 关于建筑业实施营业税改增值税后调整青海省建设工程计价依据的通知（青建工〔2019〕116 号）；

5. 青海省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（青建工〔2022〕222 号）；

6. 《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》（青建工〔2024〕388 号）文；

7. 其他相关文件。

## 四. 编制说明

1. 计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。

2. 计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

3. 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

4. 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求的有关约定。

5. 工程量清单中各项目具体做法详见招标文件、施工图纸及工程量清单。工程量清单描述不明确的内容，按照招标文件、施工图纸及设计说明，自行考虑并综合报价。

6. 工程量清单中未单独列项但工程施工中极有可能发生的各种因素，需综合考虑计入相应报价中。

7. 材料价格执行 2025 年第一期《青海工程造价信息》，主材、设备价格按招标文件中的暂估价（若有）计入，造价信息缺项的按市场价计入。

8. 本工程中涉及的所有土石方弃置、垃圾外运的距离，潜在投标人在投标时对现场及附近弃置场所自行踏勘，对场所距施工地点的距离、弃置容量及费用自行调查，相关费用在投标时自行考虑综合报价。

9. 投标单位在投标阶段依据施工招标文件、现场实际情况、设计图纸自行复核工程量清单，若对工程量清单存在任何疑义，在投标截止日期 10 天前提出，若投标单位未在投标截止日期 10 天前提出，视为投标单位认可工程量清单中已包含了招标文件及设计图纸范围内的全部工作内容，并默认工程量清单的准确与完整性。

10. 材料、设备等各种运距及运输问题，由投标单位对施工现场及周边环境进行考察后，自行考虑并综合报价。

11. 工程量项目清单中描述不详及有误之处，投标单位依据招标文件、设计图纸、（自行）现场踏勘情况，自行考虑并综合报价。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-建筑装饰工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001003	平整场地	1. 平整场地	m <sup>2</sup>	1021			
2	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别：三类 2. 挖土深度：2.1m以内	m <sup>3</sup>	2605			
3	010103001011	回填方	1. 密实度要求：压实系数不小于0.97 2. 填方材料品种：素土	m <sup>3</sup>	2401			
4	010103002003	余方弃置	1. 弃土运距：自行考虑	m <sup>3</sup>	204			
5	010103001012	回填方（防冻胀）	1. 填方材料品种：级配砂砾石 2. 填方来源、运距：自行考虑	m <sup>3</sup>	202.4			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
6	010402001005	砌块墙（内墙）	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级：砌块强度等级：A3.5 3. 砂浆强度等级：Ma5.0	m <sup>3</sup>	230.65			
7	010402001006	砌块墙（外墙）	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级：砌块强度等级：A3.5 3. 砂浆强度等级：Ma5.0	m <sup>3</sup>	32.56			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：商砼（含泵送费） 2. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	22.48			
9	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类：商砼（含泵送费） 2. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	76.25			
10	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类：商砼（含泵送费） 2. 混凝土强度等级：	m <sup>3</sup>	80.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-建筑  
装饰工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			C30					
11	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类：商砼（含泵送费） 2. 混凝土强度等级：C25	m3	7.5			
12	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类：商砼（含泵送费） 2. 混凝土强度等级：C30	m3	50.25			
13	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类：商砼（含泵送费） 2. 混凝土强度等级：C30	m3	96.65			
14	010503004005	圈梁	1. 混凝土种类：商砼（含泵送费） 2. 混凝土强度等级：C25	m3	15.27			
15	010503004006	反坎	1. 混凝土种类：商砼（含泵送费） 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.15			
16	010503005003	过梁	1. 混凝土种类：商砼（含泵送费） 2. 混凝土强度等级：C25	m3	7.85			
17	010505003007	屋面斜板	1. 混凝土种类：商砼（含泵送费） 2. 混凝土强度等级：C30	m3	91.25			
18	010505006003	栏板	1. 混凝土种类：商砼（含泵送费） 2. 混凝土强度等级：C25	m3	22.74			
19	010505008003	雨篷板	1. 混凝土种类：商砼（含泵送费） 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3.65			
20	010507001005	散水	1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层	m2	157.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-建筑  
装饰工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层100 7. 300厚级配砂石防冻胀层 8. 素土碾压, 向外坡3%~5%					
21	010507001006	坡道	1. 20厚花岗石板铺面, 正、背面及四周满涂防污剂, 稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 100(150)厚C20混凝土 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 300厚级配砂石防冻胀层 8. 素土碾压(坡度按工程设计)	m <sup>2</sup>	13.15			
22	010507004003	台阶	青19J2-8-台5 1. 20厚花岗石板铺面, 正、背面及四周满涂防污剂, 稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分), 台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实, 宽出面层100 7. 素土碾压	m <sup>2</sup>	59.87			
23	010507003005	室内采暖地沟	1. 室内地沟尺寸:1200mm*140mm 2. 做法选型详见青	m	92.35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-建筑  
装饰工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2013G02-9页 3.含土方开挖、回填、 混凝土、模版及完成地 沟所有工序					
24	010514001005	卫生间成品通气道	1.卫生间排气道作法见 07J916-1-E-5(250X250 )	根	3			
25	010514001006	屋面透气帽	1.无动力排气风帽 2.烟囱、排风道出屋面	根	3			
26	010505003008	(刚性地坪)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	138.6			
27	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆 钢 直径Φ10mm以内	t	0.745			
28	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带 肋钢筋(III级) 直径Φ1 0mm以内	t	31.85			
29	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带 肋钢筋(III级) 直径Φ1 2mm~18mm	t	13.56			
30	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带 肋钢筋(III级) 直径Φ1 8mm~25mm	t	28.56			
31	010516003005	机械连接	1.钢筋种类、规格:电 渣压力焊接头Φ18以内	个	398			
32	010516003006	机械连接	1.连接方式:直螺纹连 接	个	230			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
33	010606008003	爬梯	1.Φ20钢爬梯	t	0.065			
34	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1.加固方式:Φ0.8mm,9 X25孔镀锌焊接钢丝网 ,采用M6@400射钉固定	m2	233.82			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
35	010801001007	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M 0924 900*2400 2.材质:实木复合套装 门 3.颜色甲方自定,专业 厂家制作安装	樘	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-建筑装饰工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	010801001008	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1124 1100*2400 2. 材质:实木复合套装门 3. 颜色甲方自定,专业厂家制作安装	樘	16			
37	010801001009	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1524 1500*2400 2. 材质:实木复合套装门 3. 颜色甲方自定,专业厂家制作安装	樘	1			
38	010802001009	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1224 1200*2400 2. 材质:断桥铝合金单框双玻玻璃平开门 3. 颜色甲方自定,专业厂家制作安装	樘	1			
39	010802001010	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1529 1500*2400 2. 材质:断桥铝合金单框双玻玻璃平开门 3. 颜色甲方自定,专业厂家制作安装	樘	2			
40	010802001011	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1530 1500*3000 2. 材质:断桥铝合金单框双玻玻璃平开门 3. 颜色甲方自定,专业厂家制作安装	樘	1			
41	010805004003	电磁门禁门	1. 门代号及洞口尺寸: MJM1524 1500*2400 2. 材质:定制电磁门禁门 3. 专业厂家制作安装	樘	1			
42	010802004005	防盗门	防盗门TM0924 1. 规格: 900*2400 2. 特质防盗门 隐形门把手 (带闭门器、顺序器)	樘	4			
43	010802003009	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM甲1124 1100*2400 2. 材质:钢制甲级防火门 3. 专业厂家制作安	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-建筑  
装饰工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			装					
44	010802003010	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸： FM乙1524 1500*2400 2. 材质：钢制乙级防火门 3. 专业厂家制作安装	樘	1			
45	010802003011	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸： FM乙0824 800*2400 2. 材质：钢制乙级防火门 3. 专业厂家制作安装	樘	1			
46	010802003012	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸： FM乙1124 1100*2400 2. 材质：钢制乙级防火门 3. 专业厂家制作安装	樘	1			
47	010802003013	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸： FM丙0924 900*2400 2. 材质：钢制丙级防火门 3. 专业厂家制作安装	樘	1			
48	010802001012	门连窗	1. 门代号及洞口尺寸： MLC3024 3000*2400 2. 材质：断桥铝合金单 框双玻玻璃平开门 设 铁艺栅栏 3. 颜色甲方自定，专业 厂家制作安装	樘	1			
49	010807001020	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C 0926 900*2600 2. 框、扇材质：70断桥 铝合金玻璃平开窗（6mm 中透光Low-E+12mm氩气 +6 透明） 3. 灰色型材 均由专 业厂家制作安装	樘	2			
50	010807001021	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C 1221 1200*2100	樘	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-建筑  
装饰工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 框、扇材质:70断桥铝合金玻璃平开窗(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明) 3. 灰色型材 均由专业厂家制作安装					
51	010807001022	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1226 1200*2600 2. 框、扇材质:70断桥铝合金玻璃平开窗(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明) 3. 灰色型材 均由专业厂家制作安装	樘	1			
52	010807001023	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1526 1500*2600 2. 框、扇材质:70断桥铝合金玻璃平开窗(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明) 3. 灰色型材 均由专业厂家制作安装	樘	5			
53	010807001024	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1826 1800*2600 2. 框、扇材质:70断桥铝合金玻璃平开窗(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明) 3. 灰色型材 均由专业厂家制作安装	樘	29			
54	010807001025	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:DC2412 2400*1200 2. 框、扇材质:70断桥铝合金玻璃平开窗(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明) 3. 灰色型材 电动开启扇 均由专业厂家制作安装	樘	2			
55	010807001026	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:DC5412 5400*1200	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-建筑  
装饰工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 框、扇材质:70断桥铝合金玻璃平开窗(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明) 3. 灰色型材 电动开启扇 均由专业厂家制作安装					
56	010807001027	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:DC5512 5500*1200 2. 框、扇材质:70断桥铝合金玻璃平开窗(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明) 3. 灰色型材 电动开启扇 均由专业厂家制作安装	樘	1			
57	010807001028	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:DC6612 6600*1200 2. 框、扇材质:70断桥铝合金玻璃平开窗(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明) 3. 灰色型材 电动开启扇 均由专业厂家制作安装	樘	2			
58	010807001029	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:DC7812 7800*1200 2. 框、扇材质:70断桥铝合金玻璃平开窗(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明) 3. 灰色型材 电动开启扇 均由专业厂家制作安装	樘	2			
59	010807002003	金属防火窗	防火门FC乙C2415 1. 规格: 2400*1500 2. 成品乙级防火窗(带闭门器、顺序器)	樘	1			
60	010807001030	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:GC1209 1200*900 2. 框、扇材质:70断桥	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-建筑装饰工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			铝合金玻璃平开窗(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明) 3. 灰色型材 均由专业厂家制作安装					
61	010807001031	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: GC1809 1800*900 2. 框、扇材质: 70断桥铝合金玻璃平开窗(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明) 3. 灰色型材 均由专业厂家制作安装	樘	4			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
62	010902001003	屋面卷材防水	青19J2-249-坡屋7 1. 平瓦 2. 挂瓦条30x30(h), 中距按瓦材规格 3. 顺水条30x30(h), @500 4. 40厚C20细石混凝土找平层(配中4@150x150钢筋网) 5. 防水层(4厚聚酯胎SBS材性胶粘剂二道改性沥青防水卷材二道, 1.5厚高聚物改性沥青防水涂料一道) 6. 15厚1:3水泥砂浆找平层 7. 保温层: 石墨聚苯板150mm 8. 钢筋混凝土屋面板	m <sup>2</sup>	877.09			
63	010902003003	雨棚、屋面天沟防水	1. 浅色涂料保护层 2. 4厚聚酯胎SBS材性胶粘剂二道改性沥青防水卷材一道, 1.5厚高聚物改性沥青防水涂料一道(含防水卷边) 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 最薄30厚LC5.0轻集	m <sup>2</sup>	175.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-建筑  
装饰工程

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			料混凝土2%找坡层 5. 保温层（石墨聚苯板30mm） 6. 钢筋混凝土屋面板					
64	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	1. 青19J7-24-2防水砂浆防潮层	m <sup>2</sup>	154.32			
65	010902006003	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 吐水管品种、规格：DN25钢管	个	3			
66	010901004003	玻璃钢屋面	1. 玻璃钢品种、规格：6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明夹层玻璃 2. 骨架材料品种、规格：钢结构骨架 3. 钢结构立柱、钢梁、钢结构油漆、防火涂料包含在此清单项 4. 详见钢结构屋面大样图	m <sup>2</sup>	210.56			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
67	011001001005	保温隔热屋面（隔离带）	1. 保温隔热部位屋面 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：150mm厚泡沫玻璃防火隔离带 3. 厚度500mm 4. 含粘接砂浆、保温、纤维网格布及完成保温所有工序	m <sup>2</sup>	64			
68	011001001006	保温隔热墙面（隔离带）	1. 保温隔热部位墙面 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：80mm厚泡沫玻璃防火隔离带 3. 厚度500mm（含一体板面层） 4. 含粘接砂浆、保温、纤维网格布及完成保温所有工序	m <sup>2</sup>	50.2			
69	011001003005	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：80厚石墨聚苯板保温装饰一	m <sup>2</sup>	446.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-建筑  
装饰工程

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			体板					
70	011001003006	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 面 2. 保温隔热面层材料品 种、规格、性能:30mm 厚石墨聚苯板 3. 含粘接砂浆、保温、 纤维网格布及完成保温 所有工序	m <sup>2</sup>	212.6			
71	011001005003	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:地面 周边 2. 保温隔热材料品种、 规格、厚度:石墨聚苯 板(50.00mm), 燃烧 性能等级B1级 3. 含粘接砂浆、保温、 纤维网格布及完成保温 所有工序	m <sup>2</sup>	751.6			
72	011002001003	防腐混凝土面层	1. 基础两侧及0.00以下 墙体防腐做法:1:2水泥 砂浆抹面, 沥青冷底子 油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度≥500 μ m	m <sup>2</sup>	1087.6			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
73	011102003009	块料楼地面	青19J2-57-地42 1. 6~10厚铺地砖, 干水 泥擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥 砂浆结合层 3. 水泥浆一道(内掺建 筑胶) 4. 60厚C20细石混凝土 , 随打随抹平, 散热管 上皮最薄处>30. 5. 铺中 3间距50双向钢丝钢片 , 用专用塑料卡具与散 热管卡牢 6. 30mm沫玻璃板保温层 7. 60厚C20混凝土层, 随打随抹平 8. 150厚3:7灰土 9素土夯实	m <sup>2</sup>	640.35			
74	011102003010	块料楼地面	青19J2-57-地43	m <sup>2</sup>	58.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-建筑  
装饰工程

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 6~10厚铺地砖，干水泥擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层，四周翻起150高 4. 60厚C20细石混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处>30厚 5. 铺中了间距50双向钢丝钢片，用专用塑料卡具与散热管卡牢 6. 30mm泡沫玻璃板保温层 7. 60厚C20混凝土层，随打随抹平 8. 素土夯实					
75	011103003003	塑料板楼地面	青19J2-56-地40 1. 2~4厚卷装带防潮背层塑料板专用胶粘剂粘贴 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 60厚C20混凝土层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实	m <sup>2</sup>	53.65			
76	011105004003	塑料板踢脚线	1. 2厚卷装塑料板面层，专用胶粘剂粘贴 2. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m	54.21			
77	011105003003	块料踢脚线	1. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2. 5厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶);砖墙无此工	m	489.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-建筑装饰工程

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			序					
78	011508002005	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色：公安标识LOGO	个	1			
79	011508002006	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色：亚克力字体	个	11			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
80	011201001003	墙面一般抹灰	青19J2-130- 内38 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥3砂浆打底扫毛	m <sup>2</sup>	1183.6			
81	011204003003	块料墙面（有防水）	青19J2-147- 内86 1. 白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 6~12厚仿石砖（或彩釉砖）（粘贴前先将面砖浸水2h） 3. 4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 4. 丙纶布防水一道，高分子防水涂料一道 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆打底压实抹平 6. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或纹道 7. 3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛（抹前先将墙体用水润湿） 8. 聚合物水泥砂浆修补墙面	m <sup>2</sup>	171.96			
82	011207001003	墙面装饰板	青19J2-153- 内104 1. 铺皮革（或人造革）面层 2. 点粘10~15厚聚氨酯泡沫塑料（或玻璃棉毡） 3. 5厚胶合板，满涂氟化钠防腐剂，木螺丝固	m <sup>2</sup>	142.78			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-建筑  
装饰工程

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			定 4. 30x40木龙骨正面刨光，双向中距600，均满涂氟化钠防腐（应按预埋木砖位置固定龙骨） 5. 1.2厚水泥聚合物涂膜防潮层 6. 砖墙缝原浆抹平，混凝土墙及砌块墙用聚合物砂浆修补平整 7. 预埋40x60×60防腐木砖（或M6x75膨胀螺栓），水平中距600x900（加气混凝土墙改用扩孔钻钻孔，用聚合物水泥砂浆卧木砖挤严卧牢，双向中距600）					
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
83	011301001003	天棚抹灰	青19J2-177-棚4 1. 刷白色涂料 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮5厚底基防裂腻子分遍找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 5. 3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 6. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m <sup>2</sup>	1.76			
84	011302001005	吊顶天棚	青19J2-194-棚41 1. 0.8~1.0厚铝合金条板面层 2. 条板轻钢龙骨TG45x48（或50x26），中距≤1200 3. U型轻钢大龙骨[38x12x1.2，中距≤1200，与钢筋吊杆固定 4. 中6钢筋吊杆，双向中距≤1200，与板底预埋吊环固定	m <sup>2</sup>	58.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-建筑  
装饰工程

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			5. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环，双向中距≤1200(预制板可在板缝内预埋吊环)						
85	011302001006	吊顶天棚	青19J2-188-棚34 1. 12厚矿棉吸声板面层，规格592x592(或592x192) 2. T型轻钢小龙骨122x22, 中距600(或1200) 3. T型轻钢中龙骨 $\perp$ 35x22, 中距600, 找平后与钢筋吊杆固定 4. 中8螺铨挂吊杆，双向中距≤1200, 与钢筋吊环固定 5. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环，双向中距≤1200(预制板可在板缝内预埋吊环)	m <sup>2</sup>	703.31				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
86	011406001005	抹灰面油漆（雨棚栏杆、女儿墙）	1. 刷高级外墙真石漆 2. 具体做法详见图纸	m <sup>2</sup>	212.6				
87	011406001006	抹灰面油漆（装饰线条涂料）	1. 蓝色丙烯酸外墙防水涂料 2. 具体做法详见图纸	m <sup>2</sup>	32.5				
		分部小计							
	A. 15	其他装饰工程							
88	011502008003	装饰线条	1. 线条规格:保温装饰线条 2. 线条安装部位:外墙面	m	83.56				
89	011503001007	窗户防护栏杆	1. 护窗栏杆扶手选用50方钢金属扶手，样式参照青19J9-43或甲方自定 2. 45X45方钢管 $\delta$ =3.5 黑色防锈漆两道 3. 30X30方钢管 $\delta$ =2.5 预埋件详青19J06	m	80.36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-建筑  
装饰工程

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
90	011505010003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：卫生间梳妆镜	m <sup>2</sup>	2.51			
91	011210004003	塑料隔断	1. 隔断采用成品高密板隔断门，高度2.2m，参青19J10-2-24	m <sup>2</sup>	11			
92	011505005005	卫生间扶手	1. 立式小便斗安全抓杆详青19J8-82	个	1			
93	011505005006	卫生间扶手	1. 坐便器安全抓杆详青19J8-76	个	1			
94	011505001003	洗漱台	1. 花岗岩台面及盥洗盆安装详青19J10-2-54	m <sup>2</sup>	1.38			
95	010809004003	石材窗台板	1. 盥洗台安装参照青19J10-1-125，高度0.8m，台面采用3厚花岗岩台面	m <sup>2</sup>	24.9			
96	050101009003	种植土回（换）填	1. 回填土质要求：种植土换填	m <sup>3</sup>	22.59			
97	050201015003	防腐木平台	1. 30厚防腐木地板 2. 30*30方钢龙骨，垂直层面方向，间距300 3. 120厚C20混凝土 4. 200厚级配砂石 5. 素土夯实	m <sup>2</sup>	21.3			
98	011102001005	庭院石材路面	1. 30厚花岗岩板（30*300） 2. 20厚干硬性水泥 3. 120厚C20混凝土 4. 200厚级配砂石 5. 素土夯实	m <sup>2</sup>	56.8			
99	050201003003	路牙铺设	1. 路牙材料种类、规格：150*300花岗岩立道牙	m	32.2			
100	011102001006	水池	1. 水泥浆铺贴30厚花岗岩板面层 2. 30厚防水砂浆一道 3. 沥青防水卷材一道 4. 120厚C20混凝土底板 5. 200厚级配砂石 6. 素土夯实	m <sup>2</sup>	16.6			
101	020202006003	条形石座凳	1. 30厚光面花岗岩面层 2. C25混凝土压顶	m	14.4			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-建筑  
装饰工程

标段：玛沁县公安局当洛派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







# (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-建筑装饰工程 标段：玛沁县公安局当洛派出所建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目--给排水工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001007011	衬塑钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗、消毒符合设计要求:	m	52.81			
2	031001007012	衬塑钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗、消毒符合设计要求:	m	17.66			
3	031001007013	衬塑钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗、消毒符合设计要求:	m	13.2			
4	031001007014	衬塑钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗、消毒符合设计要求:	m	34.81			
5	031001006023	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN40 (冷水) 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗、消毒符合设计要求:	m	7.83			
6	031001006024	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN25 (冷水) 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗、消毒符合设计要求:	m	0.75			
7	031001006025	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管	m	10.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目--给排水工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			DN20（冷水） 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗、消毒符合设计要求:					
8	031001006026	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管DN15（冷水） 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗、消毒符合设计要求:	m	15.4			
9	031001006027	PP-R塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管DN20（热水） 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗、消毒符合设计要求:	m	4.85			
10	031208002007	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:30mm厚 3. 保护层采用复合铝箔:	m <sup>3</sup>	0.62			
11	031003013005	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:法兰闸阀、法兰止回阀、法兰挠性接头、碳钢平焊法兰	组	1			
12	031003001028	螺纹阀门	1. 类型:全铜质截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
13	031003001029	螺纹阀门	1. 类型:全铜质截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
14	031003001030	螺纹阀门	1. 类型:全铜质截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
15	031003001031	螺纹阀门	1. 类型:全铜质截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目一给排水工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 连接形式: 螺纹连接					
16	031003001032	螺纹阀门	1. 类型: 全铜质止回阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
17	031003001033	真空破坏器	1. 类型: 真空破坏器 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
18	031003010005	金属管	1. 材质: 金属管 2. 规格: DN20 1=0.4M	m	1.6			
19	031004004005	洗涤盆	1. 材质: 洗脸盆 2. 规格、类型: 采用感应式水嘴 3. 组装形式: 09S304-39, 53	组	3			
20	031004006005	坐便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 水箱容积6L, 设大小便分档开关 3. 组装形式: 09S304-72	组	1			
21	031004006006	蹲便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 液压脚踏阀 3. 组装形式: 09S304-90	组	5			
22	031004007002	小便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 感应式冲洗阀 3. 组装形式: 09S304-109	组	1			
23	031004004006	洗涤盆	1. 材质: 不锈钢洗涤池 2. 组装形式: 详见设计	组	1			
24	031004019003	隔油器	1. 类型: GCO简易隔油器 2. 参16S708-11:	套	1			
25	030901013005	灭火器	1. 形式: 手提式灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC4, 置于灭火器箱内	具	10			
26	030901013006	灭火器	1. 形式: 手提式灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC5, 置于灭火器箱内	具	2			
27	031006012003	光伏热水器	1. 能源种类: 光伏热水	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目一给排水工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			器 2. 型号、容积:100L					
28	031004008003	其他成品卫生器具	1. 材质:成品拖布池	组	1			
29	031004010003	淋浴器	1. 材质、规格:成套淋浴器	套	1			
30	031004014013	给、排水附(配)件	1. 材质:铜水嘴 2. 型号、规格:DN15	个	1			
31	031002003021	套管	1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 介质管道:DN50	个	4			
32	031002003022	套管	1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 介质管道:DN40	个	1			
33	031002003023	套管	1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 介质管道:DN32	个	6			
34	031002003024	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 介质管道:DN50	个	1			
35	031002001007	管道支架	1. 材质:管道支架制作与安装 2. 管架形式:支架除锈、刷红丹防锈漆两道、刷调和漆两道	kg	73.14			
		分部小计						
		排水						
36	031001005011	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制排水铸铁管DN150 4. 连接形式:橡胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	29.6			
37	031001005012	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制排水铸铁管DN100 4. 连接形式:橡胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	61.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目--给排水工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	031001005013	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制排水铸铁管DN75 4. 连接形式:橡胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	19.9			
39	031001005014	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制排水铸铁管DN50 4. 连接形式:橡胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	4.5			
40	031001006028	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U光壁管 De75 4. 连接形式:承插粘接 5. 阻火圈设计要求:2个 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计	m	11.32			
41	031001006029	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U光壁管De50 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计	m	1.75			
42	031001006030	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U耐热硬聚氯乙烯排水管De110 4. 连接形式:承插粘接 5. 阻火圈设计要求:8个 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计	m	21.72			
43	031201004003	铸铁管刷油	1. 除锈级别:除锈 2. 油漆品种:刷热沥青两道	m <sup>2</sup>	40.14			
44	031208002008	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:30mm厚	m <sup>3</sup>	1.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目--给排水工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 保护层采用复合铝箔：					
45	031002003025	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管制作与安装 2. 规格：DN150	个	1			
46	031002003026	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管制作与安装 2. 规格：DN100	个	4			
47	031004014014	给、排水附(配)件	1. 材质：铝合金或铜制地漏，算子均为镀铬制品 2. 型号、规格：地漏 De 50	个	1			
48	031004014015	给、排水附(配)件	1. 材质：铝合金或铜制地漏，算子均为镀铬制品 2. 型号、规格：地漏 De 75	个	7			
49	031004014016	给、排水附(配)件	1. 材质：铝合金或铜制地漏，算子均为镀铬制品 2. 型号、规格：地漏 De 100	个	2			
50	031004014017	地面清扫口	1. 材质：铜制品 2. 型号、规格：DN100	个	6			
51	031004014018	给、排水附(配)件	1. 材质：87型雨水斗 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：详见09S302-9	个	4			
52	03B005	雨水罐	1. 容积1立方	个	4			
53	031002001008	管道支架	1. 材质：管道支架制作与安装 2. 管架形式：支架除锈、刷红丹防锈漆两道、刷调和漆两道	kg	20.67			
		分部小计						
		措施项目						
54	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目--给排水工程 标段：玛沁县公安局当洛派出所建设项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项  
目--给排水工程

标段：玛沁县公安局当洛派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-- 标段：玛沁县公安局当洛派出所建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目—采暖及通风工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖						
1	031001002017	钢管	1. 安装部位:地沟内（室内至室外市政接口处） 2. 介质:热媒 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN70 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	76.36			
2	031001002018	钢管	1. 安装部位:室内地沟内 2. 介质:热媒 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	62.6			
3	031001002019	钢管	1. 安装部位:室内地沟内 2. 介质:热媒 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	27.7			
4	031001002020	钢管	1. 安装部位:室内地沟内 2. 介质:热媒 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	37.2			
5	031001002021	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	23.2			
6	031001002022	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN25 4. 连接形式:焊接	m	14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目—采暖及通风工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求					
7	031001002023	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN20 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	8.36			
8	031005006003	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:聚本板20mm厚(一层30mm厚)、金属铝箔反射膜、边界保温带聚本板25mm厚,要求容重不小于0.2KN/m <sup>3</sup> 2. 钢丝网设计要求:符合设计 3. 管道材质、规格:耐热聚乙烯PE-RT管(S4) De20x2.3 2923m 4. 压力试验及吹扫设计要求:符合设计	m <sup>2</sup>	809.1			
9	031003001034	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 ZP-II 2. 规格、压力等级:DN20	个	4			
10	031003001035	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 J41T-16C 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
11	031003001036	螺纹阀门	1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
12	031003001037	螺纹阀门	1. 类型:泄水球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
13	031003010006	软接头(软管)	1. 材质:金属软管 2. 规格:DN20	个	2			
14	031003001038	温控器	1. 类型:温控器 2. 距地面1.4m:	个	27			
15	031001011005	室外管道碰头	1. 材质、规格:钢管	处	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目—采暖及通风工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			DN80 2. 连接形式: 电弧焊 3. 防腐、绝热设计要求: 符合规范要求					
16	031005007013	热媒集配装置	1. 材质: 铜制 2. 规格: 2环路 3. 附件名称、规格、数量: 含放气阀、自动调节阀、泄水阀、过滤器等, 具体详见设计	台	6			
17	031005007014	热媒集配装置	1. 材质: 铜制 2. 规格: 3环路 3. 附件名称、规格、数量: 含放气阀、自动调节阀、泄水阀、过滤器等, 具体详见设计	台	3			
18	031005007015	热媒集配装置	1. 材质: 铜制 2. 规格: 4环路 3. 附件名称、规格、数量: 含放气阀、自动调节阀、泄水阀、过滤器等, 具体详见设计	台	1			
19	031005007016	热媒集配装置	1. 材质: 铜制 2. 规格: 5环路 3. 附件名称、规格、数量: 含放气阀、自动调节阀、泄水阀、过滤器等, 具体详见设计	台	1			
20	031005007017	混水装置	1. 名称: 混水装置 2. 规格: LQ80, 热负荷: 80KW 一次流量: 2.3m <sup>3</sup> /h; 二次流量: 6.9m <sup>3</sup> /h 循环水泵规格: 40/125-1.1/2, 功率: 1.1Kw B*L*H: 800*800*1700, Q=3.8m <sup>3</sup> /h, H=3.6m	套	1			
21	031003014003	热量表	1. 类型: 热水采暖入口热量表 2. 型号、规格: DN80 3. 连接形式: 法兰连接	组	1			
22	031005005003	暖风机	1. 名称: 热水型空气幕 2. 型号、规格:	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目—采暖及通风工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			RM-1515Z-S 风量:2500 m <sup>3</sup> /h, 供热量:12KW, 风机功率:280W出口风速:7.0m/s, 电源:220V					
23	031201001005	管道刷油	1. 除锈级别:除锈 2. 油漆品种: 红丹防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m <sup>2</sup>	40.14			
24	031201001006	管道刷油	1. 油漆品种:调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m <sup>2</sup>	4.66			
25	031208002009	管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度:40mm	m <sup>3</sup>	1.42			
26	031208007003	防潮层、保护层	1. 材料:复合铝箔保护层	m <sup>2</sup>	46.12			
27	031002003027	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管制作与安装 2. 规格:DN80 3. 填料材质:符合设计要求	个	2			
28	031002003028	套管	1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 规格:DN32	个	14			
29	031002003029	套管	1. 名称、类型:一般钢套管制作安装 2. 规格:DN25	个	10			
30	031002001009	管道支架	1. 材质:管道支架制作与安装 2. 除锈、刷红丹防锈漆两道、刷调和漆两道:	kg	98.08			
31	031009001003	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		通风						
32	03B006	固定式防火玻璃挡烟垂壁		m <sup>2</sup>	46.89			
33	030702001003	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:圆形 3. 规格:Φ100	m <sup>2</sup>	4.96			
34	030702003004	不锈钢板通风管道	1. 名称:厨房不锈钢风	m <sup>2</sup>	9.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目—采暖及通风工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			管 2. 形状:矩形 3. 规格:320*200 4. 板材厚度: δ 1					
35	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:150° 风管防火阀 2. 规格:320*200	个	1			
36	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:70° 风管防火阀 2. 规格:Φ 100	个	5			
37	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶 2. 型号:Φ 100	个	1			
38	030703019003	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 规格:320*200	m2	0.62			
39	030108003005	轴流通风机	1. 名称:吸顶式防回流通风器 2. 型号:风量:160m3/h, 风压:100pa, 功率:18W	台	7			
40	030108003006	轴流通风机	1. 名称:低噪声轴流风机 2. 型号:T30-11型 No. 2 .8 Q=2885m3/h 效率; 89% N=0.18KW n=2900r/min	台	1			
41	030701011003	油烟净化器	1. 名称:油烟净化器 2. 型号:PYJ-JDD-2, L=2800m3/h, P=2036Pa, N=200W	台	1			
42	030704001003	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
43	031301017008	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







# 总承包服务费计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目 标段：玛沁县公安局当洛派出所建设项目  
 目一采暖及通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 玛沁县公安局当洛派出所建设项目--  
采暖及通风工程

标段: 玛沁县公安局当洛派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-室外  
 土建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外土建						
1	010507006009	室外消防栓井	1.做法详见：13S201-31 2.防坠网安装 3.含土方、钢筋、模板制作、安装、运输、防水套管等全部工作内容	座	1			
2	010507006010	给水总阀门井	1.规格：B*H=2150*1100mm 2.做法详见：安装详见：07MS101-2/134 3.防坠网安装 4.含土方、钢筋、模板制作、安装、运输、防水套管等全部工作内容	座	1			
3	040504008003	化粪池	1.材质：混凝土化粪池 2.型号、规格：G7-20QF 3.化粪池通气立管安装 4.防坠网安装 5.含土方、钢筋、模板制作、安装、运输、防水套管等全部工作内容	座	1			
4	010101007005	管沟土方	1.土壤类别：自行考虑 2.挖沟深度：详见大样图	m3	126.45			
5	010103001013	回填方	1.填方材料品种：砂砾回填 2.填方来源、运距：自行考虑 3.管沟砂砾回填	m3	10.12			
6	010103001014	回填方	1.填方材料品种：原土回填密实度按路面或地面要求 2.填方来源、运距：自行考虑 3.管沟素土回填	m3	116.33			
7	030408005003	铺砂、盖保护板(砖)	1.种类：铺砂、保护板 2.其他：根据现场实际情况综合考虑报价	m	100			
8	010101007006	管沟土方（室外电）	1.土壤类别：自行考虑 2.挖沟深度：详见大样图	m3	225			
9	010103001015	回填方（室外电）	1.填方材料品种：原土	m3	225			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-室外土建

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			回填密实度按路面或地面要求 2. 土方来源、运距：自行考虑 3. 管沟素土回填					
10	010507003006	室内采暖地沟	1. 室内地沟尺寸：1200mm*1400mm 2. 做法选型详见青2013G02-9页 3. 含土方开挖、回填、混凝土、模版及完成地沟所有工序	m	3			
11	010507006011	检查井	1. 地沟检查井：800*800	座	2			
12	011605001003	房屋拆除地坪拆除	1. 建筑物拆除 2. 按建筑面积计量 3. 含基础拆除、垃圾外运	项	1			
13	040203007003	水泥混凝土	1. 220厚C25混凝土面层，（分块捣制，每6米设假缝 振捣密实，随打随抹平） 2. 20厚粗砂垫层 3. 300厚级配沙 4. 路基碾压密实，压实系数>0.93（环刀取样）	m <sup>2</sup>	500			
14	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类：撒草种 2. 养护期：一年	m <sup>2</sup>	50			
15	020602007001	铁艺围栏	1. 600mm*300mm混凝土条形基础 2. 煤矸石砖基础 3. 成品铁艺栏杆	m	34			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-室外  
土建

标段：玛沁县公安局当洛派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
		合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-室外土建  
标段：玛沁县公安局当洛派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目—电气工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱1AL 2. 型号:Pe=56.6kW 3. 参考尺寸:600*800*180 4. 含元器件、满足项目正常使用要求; 5. 安装方式:底距地1.2m	台	1			
2	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱ST 2. 型号:非标 3. 含元器件、满足项目正常使用要求; 4. 安装方式:底距地1.4m	台	1			
3	030404017013	配电箱	1. 名称:配电箱FJ 2. 型号:非标 3. 含元器件、满足项目正常使用要求; 4. 安装方式:底距地1.3m, IP65	台	1			
4	030404016003	控制箱	1. 名称:电动窗控制箱DD 2. 规格:400×700×200 3. 安装方式:底边距地1.4m明装;并设控制按钮,防护等级IP54	台	1			
5	030404017014	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源(集中控制) 2. 型号:A-D-0.5KVA 额定输出电压不大于DC36V 3. 含元器件,满足本项目需求; 4. 安装方式:底距地1.4m暗装	台	1			
6	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆(含室外引入电缆暂估100m) 2. 型号:YJY22 3. 规格:4X25 4. 敷设方式、部位:穿管直埋 5. 电压等级(kV):1KV	m	115.3			
7	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	63.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目—电气工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号:WDZ-YJ(F)E 3. 规格:5X4 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 电压等级(kV):1					
8	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJ(F)E 3. 规格:5X6 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 电压等级(kV):1	m	45.1			
9	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJ(F)E 3. 规格:5*16 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 电压等级(kV):1	m	38.4			
10	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:电缆截面(mm <sup>2</sup> ) ≤50	个	2			
11	030408006008	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:电缆截面(mm <sup>2</sup> ) ≤25	个	2			
12	030408006009	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:电缆截面(mm <sup>2</sup> ) ≤10	个	4			
13	030507006003	出入口控制设备	1. 名称:门禁主机 2. 详见设计:	台	6			
14	030507005003	出入口目标识别设备	1. 名称:开关按钮	台	6			
15	030507007003	出入口执行机构设备	1. 名称:电控锁	台	6			
16	080608003003	UPS不间断电源设备	1. 名称:不间断电源UPS 2. 型号:1000-NX, 功率1kW	台	6			
17	030404035005	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装	个	77			
18	030404035006	插座	1. 名称:带保护接点密闭插座 2. 规格:250V/10A IP55	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目—电气工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装					
19	030404034010	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	8			
20	030404034011	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	21			
21	030404034012	照明开关	1. 名称:密闭单联开关 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	2			
22	030404034013	照明开关	1. 名称:密闭双联开关 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	5			
23	030412001005	普通灯具	1. 名称:感应吸顶节能灯 2. 型号:YJ1001 1*32W 3. 类型:吸顶	套	14			
24	030412001006	普通灯具	1. 名称:墙上灯座 2. 型号:JC01 1*23W 3. 类型:底边距地3.0米, 安装	套	1			
25	030412002003	工厂灯	1. 名称:防水防尘吸顶节能灯 2. 型号:YJ1001F 1*32W 3. 安装形式:吸顶	套	9			
26	030412005006	荧光灯	1. 名称:单管LED灯 2. 型号:1*28W 3. 安装形式:吸顶	套	35			
27	030412005007	荧光灯	1. 名称:双管LED灯 2. 型号:2*28W 3. 安装形式:吸顶	套	25			
28	030412004009	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:A-1W 3. 安装方式:门框上方0.2m壁挂	套	5			
29	030412004010	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 2. 型号:A-1W 3. 安装方式:底边距地	套	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目—电气工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			0.5米壁装					
30	030412004011	装饰灯	1.名称:集中电源消防应急照明灯具 A型 2.型号:A-3W,室外防护等级为IP67 3.安装方式:底距地2.5m壁挂	套	19			
31	030412004012	装饰灯	1.名称:双面多信息复合标志灯 2.型号:A-1W 3.安装方式:底距地2.5m吊装	套	3			
32	030404019009	求助呼叫按钮	1.名称:求助呼叫按钮 2.高位按钮底边距地1.1m、低位按钮底边距地0.5m安装。	个	1			
33	030404019010	复位按钮	1.名称:复位按钮 2.底边距地1.1m	个	1			
34	030404019011	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	1			
35	030404019012	控制开关	1.名称:电动窗开窗器	个	60			
36	030411006005	接线盒	1.名称:灯具接线盒	个	135			
37	030411006006	接线盒	1.名称:暗装开关(插座)盒	个	120			
38	030408003005	电缆保护管	1.名称:电缆保护管(含室外引入电缆保护管暂估100m) 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.敷设方式:直埋	m	109.5			
39	030408003006	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.敷设方式:直埋	m	63.6			
40	030411001027	电缆保护管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40	m	31.34			
41	030411001028	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15	m	10			
42	030411001029	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20	m	665.77			
4	030411001030	配	1.名称:电气配管	m	262.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目—电气工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3		管	2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25		8			
44	030411001031	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	398.57			
45	030411004017	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-1.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	24			
46	030411004018	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	2001.96			
47	030411004019	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	398.57			
48	030411004020	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	799.13			
49	030411004021	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:NHRVS-2*1.5mm <sup>2</sup>	m	12			
50	030411004022	配线	1. 名称:应急照明电源线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZN-RYSP-2x1.5mm <sup>2</sup>	m	199.29			
51	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:开槽 2. 规格: DN25	m	43.22			
52	030414002003	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
		防雷与接地						
53	030409002003	接地母线	1. 名称:基础钢筋网	m	252.48			
54	030409003005	避雷引下线	1. 名称:利用建筑结构钢筋引下	m	108.47			
55	030409003006	避雷引下线	1. 材质:Φ12热镀锌圆钢做专设引下线,建筑物外墙外保温内暗敷设	m	108.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目—电气工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 设置断接卡子:4处					
56	030409005003	避雷网	1. 材质:Φ12热镀锌圆钢 2. 安装形式:-25×4热镀锌扁钢支架高度150mm, 水平间距≤1000mm, 转弯处≤500mm	m	308.71			
57	030409008005	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱 2. 规格:LEB	台	2			
58	030409008006	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱 2. 规格:MEB	台	1			
59	030414011003	接地装置		系统	1			
		分部小计						
		弱电						
		外网综合布线						
60	030502007009	光缆	1. 名称:电话引入线(含室外引入线缆暂估100m) 2. 线缆对数:HYV-20-(2*0.5) 3. 敷设方式:穿管直埋	m	113.2			
61	030502008013	光纤	1. 名称:4芯多模光纤(含室外引入线缆暂估100m) 2. 安装方式:穿管直埋	m	113.2			
62	030502005015	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP-CAT6-(4x2x0.5) 3. 敷设方式:穿管	m	155.3			
63	030502005016	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP-CAT6-(4x2x0.5) 3. 敷设方式:桥架	m	346.52			
64	030502005017	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 规格:RVS-2x0.5 3. 敷设方式:穿管/桥架	m	490.44			
65	030411001032	配管	1. 名称:配管(含室外引入线缆配管暂估100m)	m	226.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目—电气工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:直埋					
66	030411001033	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15	m	107.4			
67	030502012009	信息插座	1. 名称:单口信息插座 2. 安装方式:底边距地0.3,暗装 3. 底盒材质、规格:配接线盒	个	16			
68	030502012010	信息插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:底边距地0.3,暗装 3. 底盒材质、规格:配接线盒	个	16			
69	030502003005	综合布线箱	1. 名称:综合布线总交接箱 2. 规格:400*400*160 3. 含配线架、理线器等,满足项目正常使用. 4. 安装方式:底边距地0.5m,暗装	个	1			
70	030502010005	配线架	1. 名称:48端口配线架 2. 规格:200*300*160	个	1			
		分部小计						
		内网综合布线						
71	030411003003	桥架	1. 名称:金属线槽(带金属封盖) 2. 规格:200*100 3. 设防火隔板: 4. 支架制作与安装: 5. 接地方式:符合设计	m	67.7			
72	030502007010	光缆	1. 名称:电话引入线(含室外引入线缆暂估100m) 2. 线缆对数:HYV-20-(2*0.5) 3. 敷设方式:穿管直埋	m	113.2			
73	030502008014	光纤	1. 名称:4芯多模光纤(含室外引入线缆暂估100m)	m	113.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目—电气工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 安装方式:穿管直埋					
74	030502005018	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP-CAT6-(4x2x0.5) 3. 敷设方式:穿管	m	155.3			
75	030502005019	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP-CAT6-(4x2x0.5) 3. 敷设方式:桥架	m	346.52			
76	030502005020	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 规格:RVS-2x0.5 3. 敷设方式:穿管/桥架	m	490.44			
77	030411001034	配管	1. 名称:配管(含室外引入线缆配管暂估100m) 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:直埋	m	226.4			
78	030411001035	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15	m	107.4			
79	030502012011	信息插座	1. 名称:单口信息插座 2. 安装方式:底边距地0.3,暗装 3. 底盒材质、规格:配接线盒	个	16			
80	030502012012	信息插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:底边距地0.3,暗装 3. 底盒材质、规格:配接线盒	个	16			
81	030502003006	综合布线箱	1. 名称:综合布线总交接箱 2. 规格:400*400*160 3. 含配线架、理线器等,满足项目正常使用. 4. 安装方式:底边距地0.5m,暗装	个	1			
82	030502010006	配线架	1. 名称:48端口配线架 2. 规格:200*300*160	个	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目—电气工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		视频监控							
83	030507008005	监控摄像设备	1. 名称:安防监控主机 2. 类别:自带UPS电源 3. 含:监视器、视频监控控制台、电源装置、浪涌保护器	套	1				
84	030507008006	监控摄像设备	1. 名称:球型数字摄像机 2. 类别:具有语音识别功能 3. 安装方式:吸顶	台	24				
85	030411004023	配线	1. 名称:电源线 2. 规格:RVV-2X1.0mm2	m	902.11				
86	030505005003	射频同轴电缆	1. 名称:视频线 2. 规格:CAT64对UTP 3. 敷设方式:穿管	m	902.11				
87	030411001036	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20	m	150.02				
88	030507017003	安全防范分系统调试	1. 名称:电视监视系统调试	系统	1				
		分部小计							
		分部小计							
		消防电							
		能耗监控系统							
89	030503002003	通信网络控制设备	1. 名称:壁挂式电能监控主机 2. 含:打印机、系统主机、不间断电源	台	1				
90	030502005021	双绞线缆	1. 规格:ZRRVSP-2×1.0 2. 敷设方式:穿管	m	32				
91	030411001037	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:16	m	32				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
92	031301017009	脚手架搭拆		项	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目—电气  
工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目 标段：玛沁县公安局当洛派出所建设项目  
目一电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 总承包服务费计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目 标段：玛沁县公安局当洛派出所建设项目  
 目一电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目--  
电气工程

标段：玛沁县公安局当洛派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-室外  
给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001006031	聚乙烯PE塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚乙烯PE塑料管DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	50			
2	031003013006	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:法兰闸阀、法兰止回阀、法兰挠性接头、碳钢平焊法兰	组	1			
3	030901011003	室外消火栓	1. 安装方式:室外消火栓 2. 型号、规格:SA100/65-1.0	套	1			
4	031001011006	室外管道碰头	1. 材质、规格:DN100	处	1			
		分部小计						
		排水						
5	040501004003	HDPE塑钢缠绕管	1. 安装位置:室外污水 2. 管道材质、规格:HDPE承插式双壁缠绕排水管DN300, 环刚度为SN8KN/m <sup>2</sup> 3. 接口方式:弹性密封圈连接 4. 管道检验及试验要求:符合设计要求	m	3			
6	031001005015	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:机制排水铸铁管DN150 4. 连接形式:橡胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	3.2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-室外  
给排水工程

第 2 页 共 2 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-室外给排水工程

标段：玛沁县公安局当洛派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-室外给排水工程

标段：玛沁县公安局当洛派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 总承包服务费计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目 标段：玛沁县公安局当洛派出所建设项目  
 目-室外给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-室外庭院灯

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		路灯							
1	030412007001	一般路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:LR-D760, 50W, H=5M 3. 灯杆材质、规格:灯杆内外表面热镀锌处理,镀锌厚度不小于85um,外表面喷塑,灯杆上部为乳白色,下部为中蓝色 4. 灯架形式及臂长:1.2m 5. 附件配置要求:光伏组件160WX1, 6. 防护等级不低于IP65: 7. 基础形式、砂浆配合比:800*800*1500, C30, 电池井用砖砌筑,内侧四周及表面抹水泥砂浆,底部留渗水砂槽。电池井底部用砖砌两道120mm砖墙,垫起蓄电池。 8. 接地:-40*4镀锌扁钢3m/盏, 50*5镀锌角钢接地极1根/盏 9. 具体详见是合计大样:	套	10				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-室外庭院灯

标段：玛沁县公安局当洛派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-室外庭院灯

标段：玛沁县公安局当洛派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 总承包服务费计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目  
目-室外庭院灯

标段：玛沁县公安局当洛派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：玛沁县公安局当洛派出所建设项目-室外庭院灯 标段：玛沁县公安局当洛派出所建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：