

贵德县黄河清千姿湖湿地公园清淤整治项目

招标工程量清单

编制人：



青海众禹水利水电建设有限公司

2025年2月



编制说明

1、工程量：根据设计图纸计算。

2、编制方法：根据青海省水利厅（2015）512号文颁发的“青海省水利水电工程设计概（估）算编制规定”中规定的方法进行编制。

3、取费标准：执行青海省水利厅（2015）512号文颁发的“青海省水利水电工程设计概（估）算编制规定”中规定的标准计算费用。

4、采用定额：建筑工程采用水利厅（2009）875号《青海省水利水电建筑工程预算定额》，安装工程采用（中小型）《水利水电设备安装工程预算定额》，当地海拔高程2000—2500米之间计算，人工、机械分别增加10%、25%的高海拔降效系数。

5、人工工资：根据青海省水利厅（2015）512号文颁发的“青海省水利水电工程设计概（估）算编制规定”中规定的标准计算，工资中包括基本工资、辅助工资、津贴工资全部内容，计算结果为技工59.30元/工日，普工41.68元/工日。

6、材料价格：采用青海省住房和城乡建设厅建设工程造价站2024年第6期价格中除税价，计算运杂费、采购保管费后作为工地预算材料价格，其中运杂费执行2021年青海省公路工程建筑材料价格表2024年第4期公布的《青海省公路工程汽车货物运价表》中标准，并根据市场变化情况对装卸费、调车费、基价做

了微小的上调。

风水电单价为估价，风 0.15 元/m³，水 2.00 元/m³，电 0.65 元/kwh。

当地材料为 2024 年第 6 期“指导价格”中公布的价格，砂子 125.00 元/m³，砾石 138.00 元/m³，块石 152.00 元/m³。

7、机械台班费：按青水建（2009）875 号文颁发的《水利水电工程施工机械台班费定额》计算。

8、工程单价包括直接工程费、间接费、计划利润和税金。

贵德县黄河清千姿湖湿地公园清淤整治工程量清单

序 号	单 位 估 价	工程或费用名称	计 算 单 位	数 量	算价值(元)	
					单 价	总 值
1		机械开挖淤积土	m ³	171248.10		
2		拉运回填淤积土（1号点，运距9km）	m ³	111324.33		
3		拉运回填淤积土（2号点，运距11.0km）	m ³	59923.77		