

化隆回族自治县藏医院“两专  
科一中心”建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日

封一1

化隆回族自治县藏医院  
“两专科一中心”建设  
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人  
或其授权人:



法定代表人  
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

# 编制说明

工程名称：化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目

## 一、编制依据：

1.1 国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

1.2 2020年《青海省房屋修缮工程计价定额》；

1.3 2020年《青海省通用安装工程计价定额》；

1.4 2020年《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》；

1.5 青建工【2019】116号《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》；

1.6 青建工【2023】133号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》；

1.7 青建工【2022】222号《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；

1.8 材料差价依据：执行2024年《青海工程造价管理信息》地区第3期材料指导价及市场价；

1.9 《化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目》可行性研究报告。

## 二、清单及报价说明

2.1 投标人对本工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可此工程量清单已包括了本项目招标范围内的全部内容。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级项目-土建与装饰装修

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称       | 项目特征描述                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|---------------|------------|-----------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|      |               |            |                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |               | 装饰装修       |                                               |      |       |       |    |           |
| 1    | 011610002001  | 金属门窗拆除     | 1. 拆除原有旧门窗<br>2. 建筑垃圾外运，运距自行考虑                | m2   | 210   |       |    |           |
| 2    | 010802003001  | 钢质防火门      | 1. 门代号及洞口尺寸：防火门，洞口尺寸2100*1400                 | 樘    | 8     |       |    |           |
| 3    | 010801004001  | 木质防火门      | 1. 门代号及洞口尺寸：配电室防火门，洞口尺寸2100*950               | 樘    | 1     |       |    |           |
| 4    | 010802001001  | 金属（塑钢）门    | 1. 门代号及洞口尺寸：洞口尺寸4650*3600<br>2. 门框、扇材质：断桥带门隔断 | 樘    | 1     |       |    |           |
| 5    | 011210003001  | 玻璃隔断       | 1. 边框材料种类、规格：断桥隔断                             | m2   | 50.22 |       |    |           |
| 6    | 010807001001  | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 框、扇材质：断桥窗户                                 | m2   | 189.6 |       |    |           |
| 7    | 010807001002  | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸：观察窗，洞口尺寸3000*1900                 | 樘    | 1     |       |    |           |
| 8    | 010807001003  | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸：洞口尺寸900*600                       | 樘    | 3     |       |    |           |
| 9    | B010808001001 | 成品门套       | 1. 制作、安装卫生间门套（洞口尺寸2000*1000）                  | m    | 15    |       |    |           |
| 10   | 010801001001  | 木质门        | 1. 制作、安装卫生间隔断门（洞口尺寸2100*700）                  | 樘    | 12    |       |    |           |
| 11   | 010801001002  | 木质门        | 1. 门代号及洞口尺寸：药物反应室操作间门，洞口尺寸3000*3000           | 樘    | 1     |       |    |           |
| 12   | 010801001003  | 木质门        | 1. 门代号及洞口尺寸：楼梯间门，洞口尺寸1800*750                 | 樘    | 2     |       |    |           |
| 13   | 010802001002  | 金属（塑钢）门    | 1. 门代号及洞口尺寸：医用钢木门，洞口尺寸2100*1500双开门            | 樘    | 1     |       |    |           |
| 14   | 010801001004  | 木质门        | 1. 门代号及洞口尺寸：医用木门，洞口尺寸2100*1000单开门             | 樘    | 45    |       |    |           |
| 15   | 010802001003  | 金属（塑钢）门    | 1. 门代号及洞口尺寸：医用钢木门，洞口尺寸                        | 樘    | 5     |       |    |           |
| 本页小计 |               |            |                                               |      |       |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级项目-土建与装饰装修

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----|
|      |              |            |                                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |                                                                                                                 |      |     |       |    | 暂估价 |
|      |              |            | 2100*1000单开门                                                                                                    |      |     |       |    |     |
| 16   | 010801001005 | 木质门        | 1. 门代号及洞口尺寸：医用木门，洞口尺寸2100*1000子母门                                                                               | 樘    | 2   |       |    |     |
| 17   | 010802001004 | 金属(塑钢) 门   | 1. 门代号及洞口尺寸：医用钢木门，洞口尺寸2100*1000子母门                                                                              | 樘    | 1   |       |    |     |
| 18   | 010809004001 | 石材窗台板      | 1. 人造石窗台板                                                                                                       | m    | 120 |       |    |     |
| 19   | 01B001       | 拆除墙体       | 1. 拆除原有墙体（墙体材料综合考虑）<br>2. 建筑垃圾外运，运距自行考虑                                                                         | m2   | 20  |       |    |     |
| 20   | 011207001001 | 墙面装饰板      | 1. 轻钢龙骨石膏板隔墙，轻质隔墙做法详10J113-1<br>2. 保含措施费用                                                                       | m2   | 40  |       |    |     |
| 21   | 011607002001 | 防水层拆除      | 1. 拆除原有防水层，基层清理干净<br>2. 建筑垃圾外运，运距自行考虑                                                                           | m2   | 150 |       |    |     |
| 22   | 011605001001 | 平面块料拆除     | 1. 拆除原有面层，基层清理<br>2. 建筑垃圾外运，运距自行考虑                                                                              | m2   | 86  |       |    |     |
| 23   | 011605002001 | 立面块料拆除     | 1. 拆除原有面层，基层清理<br>2. 建筑垃圾外运，运距自行考虑                                                                              | m2   | 220 |       |    |     |
| 24   | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除原有吊顶<br>2. 建筑垃圾外运，运距自行考虑                                                                                   | m2   | 68  |       |    |     |
| 25   | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水  | 1. 部位：卫生间防水<br>2. 防水卷材                                                                                          | m2   | 150 |       |    |     |
| 26   | 011102003001 | 块料楼地面      | 做法：<br>1) 1: 3 水泥砂浆找坡层，最薄处 20 厚，坡向地漏，一次抹平；<br>2) 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）；<br>3) 撒素水泥面（洒适量清水）；<br>4) 铺 8 厚地砖（ | m2   | 86  |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                 |      |     |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级项目-土建与装饰装修

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |       |    | 暂估价 |
|      |              |            | 300*300），干水泥擦缝；形成的高差用水泥砂浆缓坡抹平；                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |       |    |     |
| 27   | 011204003001 | 块料墙面       | 做法：<br>1）4 厚水泥砂浆聚合物粘结层，揉挤压实；<br>2）5 厚瓷砖面层（粘贴前浸水 2 小时）；<br>3）白水泥擦缝；<br>4）包含措施费用                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 220  |       |    |     |
| 28   | 011302001001 | 吊顶天棚       | 铝合金方板吊顶做法：<br>自上至下<br>1. 0.5~0.8 厚铝合金方板（穿孔或不穿孔）面层，嵌人式安装；<br>2. K 型轻钢横撑龙骨 K 30.5x45, 中距 600 (或 500、1200)；<br>3. K 型轻钢中龙骨 K30.5x45, 中距≤600 (或 500)；<br>4. U型轻钢大龙骨[45x15x1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定；<br>5. 龙骨档内填 50 厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好 (A 无此工序)；<br>6. 中 6 钢筋吊杆，双向中距≤1200, 与钢筋吊环固定；<br>7. 现浇钢筋混凝土板底预埋中 10 钢筋吊环，双向中距≤1200 (预制板可在板缝内预埋吊环)；<br>8. 包含措施费用 | m2   | 68   |       |    |     |
| 29   | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除原有石膏板吊顶<br>2. 建筑垃圾外运，运距自行考虑                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1953 |       |    |     |
| 30   | 011302001002 | 吊顶天棚       | 1. 新装硅酸钙板吊顶，做法详青19J2-棚 36B<br>2. 包含措施费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1953 |       |    |     |
| 31   | 011608002004 | 铲除涂料面      | 1. 拆除原有内墙涂料铲至基层，基层清理<br>2. 建筑垃圾外运，运距                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 5190 |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |       |    |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级项目-土建与装饰装修

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                 | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----------|
|      |              |            |                                                                        |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              |            | 自行考虑                                                                   |      |      |       |    |           |
| 32   | 011407001002 | 墙面喷刷涂料     | 做法：<br>1) 刷稀释乳胶漆一道<br>局部腻子找平；<br>2) 满刮腻子两道；<br>3) 无机涂料两道；<br>4) 包含措施费用 | m2   | 5190 |       |    |           |
| 33   | 011602001001 | 混凝土构件拆除    | 1. 拆除原有地面面层至基层，基层清理<br>2. 建筑垃圾外运，运距自行考虑                                | m2   | 1953 |       |    |           |
| 34   | 011101005001 | 自流坪楼地面     | 1. 自流平地面做法详青 19J2-76-楼 11。                                             | m2   | 1953 |       |    |           |
| 35   | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除    | 1. 拆除原有医用防撞扶手<br>2. 建筑垃圾外运，运距自行考虑                                      | m    | 286  |       |    |           |
| 36   | 011503003001 | 塑料扶手、栏杆、栏板 | 1. PVC医用防撞扶手，扶手做法详青 19J8-22-1                                          | m    | 286  |       |    |           |
| 37   | 01B002       | 拆除塑料卷材地面   | 1. 拆除原有塑料卷材地面<br>2. 建筑垃圾外运，运距自行考虑                                      | m2   | 2148 |       |    |           |
| 38   | 011103004001 | 塑料卷材楼地面    | 1. 面层材料种类、<br>2. 规格：2mm厚、PVC同质透心卷材、踢脚线高120mm                           | m2   | 2148 |       |    |           |
| 39   | 011609002001 | 隔断隔墙拆除     | 1. 拆除原有卫生间隔断<br>2. 建筑垃圾外运，运距自行考虑                                       | m    | 18   |       |    |           |
| 40   | 011210005001 | 成品隔断       | 1. 卫生间安装隔断                                                             | m    | 18   |       |    |           |
| 41   | 011505001001 | 洗漱台        | 1. 人造大理石台面                                                             | m    | 6    |       |    |           |
| 42   | 01B003       | 右侧楼梯面积     | 1. 塑料卷材地面                                                              | m2   | 61.1 |       |    |           |
| 43   | 01B004       | 左侧楼梯面积     | 1. 塑料卷材地面                                                              | m2   | 53.7 |       |    |           |
| 44   | 01B005       | 拆除护士站台     | 1. 拆除原有护士站台<br>2. 建筑垃圾外运，运距自行考虑                                        | m    | 5    |       |    |           |
| 45   | 01B006       | 制作、安装护士台   | 1. 成平定制医用导台                                                            | m    | 5    |       |    |           |
|      |              | 分部小计       |                                                                        |      |      |       |    |           |
|      |              | 措施项目       |                                                                        |      |      |       |    |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                        |      |      |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级项目-土建与装饰装修

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称:化隆县藏医院两专科一中心升级项目-土建与装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级  
项目-土建与装饰装修

标段：化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级  
项目-土建与装饰装修

标段：化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级  
项目-土建与装饰装修

标段：化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级  
项目-土建与装饰装修

标段：化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



## 总承包服务费计价表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级  
项目-土建与装饰装修

标段：化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级项目- 标段：化隆回族自治县藏医院“两专科一  
土建与装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级项目-外墙粉刷，彩绘

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              | 外墙粉刷，彩绘 |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |     |
| 1    | 011608002001 | 铲除涂料面   | 1. 拆除饰面层至外保温抗裂层完成面，基层清理<br>2. 建筑垃圾外运，运距自行考虑                                                                                                                                                                          | m2   | 886.48 |       |    |     |
| 2    | 011406001001 | 抹灰面油漆   | 重新粉刷（包括建筑门头、檐口部分，窗户檐口装饰进行粉刷、室外窗台找坡处理）<br>做法：<br>1) 修补（对保温层局部破损处进行加玻纤网等工艺修复，保证基层的平整、牢固、无裂缝、无污染、无蜂窝、无粉化等）；<br>2) 9mm 厚防水砂浆一道；<br>3) 1.5mm 厚合成高分子防水涂膜一道；<br>4) 刮柔性腻子找平；<br>5) 喷涂真石漆并进行分格，分格缝 750X750；<br>6) 包含外墙吊篮等措施费用 | m2   | 886.48 |       |    |     |
| 3    | 01B007       | 窗户上沿彩绘  | 1. 窗户上沿彩绘                                                                                                                                                                                                            | m    | 116    |       |    |     |
| 4    | 01B008       | 楼顶彩绘    | 1. 楼顶彩绘                                                                                                                                                                                                              | m    | 229.34 |       |    |     |
| 5    | 01B009       | 彩绘门头    | 1. 彩绘门头                                                                                                                                                                                                              | m2   | 65     |       |    |     |
| 6    | 01B010       | 楼顶防水    | 1. 楼顶防水                                                                                                                                                                                                              | m    | 750    |       |    |     |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |     |
|      |              | 措施项目    |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |     |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |     |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |     |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |     |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |     |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |     |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |     |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |     |
| 合计   |              |         |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称:化隆县藏医院两专科一中心升级项目-外墙粉刷,彩绘  
标段:化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级  
项目-外墙粉刷，彩绘

标段：化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级项目-外墙粉刷，彩绘

标段：化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级  
项目-外墙粉刷，彩绘

标段：化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级  
项目-外墙粉刷，彩绘

标段：化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



# 计 日 工 表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级  
项目-外墙粉刷，彩绘

标段：化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目

第 1 页 共 1 页

| 编号     | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 |    |
|--------|------|----|------|------|---------|----|----|
|        |      |    |      |      |         | 暂定 | 实际 |
| 1      | 人工   |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
| 人工小计   |      |    |      |      |         |    |    |
| 2      | 材料   |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
| 材料小计   |      |    |      |      |         |    |    |
| 3      | 机械   |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
| 机械小计   |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
|        |      |    |      |      |         |    |    |
| 总    计 |      |    |      |      |         |    |    |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级  
项目-外墙粉刷，彩绘

标段：化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 化隆县藏医院两专科一中心升级项目- 标段: 化隆回族自治县藏医院“两专科一  
外墙粉刷, 彩绘 中心”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级项目-安  
装

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                | 计量<br>单位 | 工程量  | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------|----------|------|-------|----|-----|
|      |              |            |                                                       |          |      | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |                                                       |          |      |       |    | 暂估价 |
|      |              | 给排水        |                                                       |          |      |       |    |     |
| 1    | 031004006001 | 大便器        | 1. 名称:蹲式大便器                                           | 组        | 12   |       |    |     |
| 2    | 031004003001 | 洗脸盆        | 1. 材质:卫生间洗手池                                          | 组        | 3    |       |    |     |
| 3    | 031004007001 | 小便器        | 1. 材质:陶瓷小便池                                           | 组        | 6    |       |    |     |
| 4    | 031004008001 | 其他成品卫生器具   | 1. 材质:陶瓷拖把池                                           | 组        | 3    |       |    |     |
|      |              | 分部小计       |                                                       |          |      |       |    |     |
|      |              | 电气         |                                                       |          |      |       |    |     |
| 5    | 030404017001 | 配电箱        | 1. 名称:分配电箱                                            | 台        | 3    |       |    |     |
| 6    | 030404017002 | 配电箱        | 1. 名称:动力配电箱                                           | 台        | 1    |       |    |     |
| 7    | 030412001001 | 普通灯具       | 1. 名称:LED平板灯<br>2. 规格:600*600                         | 套        | 128  |       |    |     |
| 8    | 030412001002 | 普通灯具       | 1. 名称:LED平板灯<br>2. 规格:300*300                         | 套        | 18   |       |    |     |
| 9    | 030404034001 | 照明开关       | 1. 名称:单联单控开关<br>2. 规格:10A, 250V                       | 个        | 60   |       |    |     |
| 10   | 030404035001 | 插座         | 1. 名称:暗装插座<br>2. 规格:10A, 250V                         | 个        | 138  |       |    |     |
| 11   | 030408001001 | 电力电缆       | 1. 名称:电力电缆<br>2. 规格:ZR-YJV-4*6+1*6                    | m        | 60   |       |    |     |
| 12   | 030411004001 | 配线         | 1. 名称:配线<br>2. 规格:ZR-BV-2.5<br>3. 材质:铜芯<br>4. 配线部位:暗配 | m        | 2700 |       |    |     |
| 13   | 030411004002 | 配线         | 1. 名称:配线<br>2. 规格:ZR-BV-4<br>3. 材质:铜芯<br>4. 配线部位:暗配   | m        | 3600 |       |    |     |
| 14   | 030411001001 | 配管         | 1. 名称:配管<br>2. 材质:PVC<br>3. 规格:20<br>4. 配置形式:暗配       | m        | 900  |       |    |     |
| 15   | 011507003001 | 灯箱         | 1. 箱体规格:LED叶颗粒<br>灯箱                                  | m        | 10   |       |    |     |
| 16   | 030412001003 | 普通灯具       | 1. 名称:应急电源                                            | 套        | 18   |       |    |     |
| 17   | 030412001004 | 普通灯具       | 1. 名称:安全出口吊牌                                          | 套        | 18   |       |    |     |
| 18   | 030411002001 | 线槽         | 1. 名称:镀锌线槽<br>2. 规格:200*100                           | m        | 165  |       |    |     |
| 19   | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称:等电位接地                                           | 台        | 7    |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |                                                       |          |      |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级项目-安  
装

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 化隆县藏医院两专科一中心升级项目-安  
装 标段: 化隆回族自治县藏医院“两专科一中  
心”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级  
项目-安装

标段：化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级项目-安装

标段：化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级  
项目-安装

标段：化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级  
项目-安装

标段：化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 化隆县藏医院两专科一中心升级  
项目-安装

标段：化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级  
项目-安装

标段：化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级项目- 标段：化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目  
安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级设备

标段：化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级设备

标段：化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 暂列金额明细表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级设备

标段：化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级设备

标段：化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级设备

标段：化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级设备

标段：化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级设备

标段：化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：化隆县藏医院两专科一中心升级设备 标段：化隆回族自治县藏医院“两专科一中心”建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：