

德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设 工程
项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)



年 月 日

德令哈市柯鲁柯镇幼儿
园建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:

(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

清单说明

工程名称：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

1、工程概况：

德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

2、工程量清单编制依据：

2.1 国标 GB50500-2013 《建设工程工程量清单计价规范》；

2.2 定额套用2020年《青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额与计价》、2020年《青海省通用安装工程消耗量定额与基价》、2020年《青海省市政工程消耗量定额与基价》；

2.4 青建工〔2019〕116号关于建筑业营改增改增值税调整青海省建设工程计价依据的通知；

2.5 青建工〔2023〕133号——关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知。

2.6 青建工〔2020〕255号——关于调整青海省建设工程安全文明施工费的通知。

3. 其他说明：

3.1. 投标人对工程量清单有任何疑问，应与招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可工程量清单中已包含了的清单量及招标范围的全部内容；

3.2. 材料等各种运距及运输问题由投标单位对施工现场及周边施工环境进行考察后合理报价；

3.3. 工程量项目清单中描述不详及有误之处，自行踏勘现场，加以完善报价；

3.4. 分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况根据规范要求，加以完善报价，如工程量清单中项目特征与设计等不一致的地方，根据招标文件规定的程序提出质疑，中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与设计施工图、技术说明(含答复)等不一致为由提出索赔。

3.5. 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工方案，并作出报价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光房--土建

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:综合 3. 弃土运距:自行考虑 4. 自行考虑工作面、放坡	m3	95.52			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:详见图纸 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	48.8			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	16.32			
		分部小计						
	A. 2	地基处理与边坡支护工程						
4	010201001001	地梁防冻胀	1. 地梁下部及两侧填炉渣或粗砂厚度不小于200mm	m3	15.2			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥砖	m3	7.8			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.8			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.83			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.44			
9	010502001002	矩形柱	1. C30素混凝土包裹	m3	1.1			
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.4			
11	010507001001	散水	混凝土散水 1. 详青19J2-13-散4	m2	59.1			
12	010507001002	坡道	1. 青19J2-9-坡1	m2	5			
13	010507007001	其他构件	1. 100厚C40膨胀砼二次灌浆	m3	0.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光房--土建

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HPB300 (直径mm) ≤10	t	0.14			
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	0.76			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	2.16			
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400以内 (直径mm) ≤25	t	0.5			
18	010516001001	螺栓	1. YM-1、M24	套	96			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
19	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 矩200x100x8x8、Q355B 2. 主钢构(梁、柱)构件表面应喷砂(或抛丸)除锈达到Sa2.5级以上。 3. 所有钢构件出厂前均需环氧富锌防锈底漆两度, 高强度螺栓结合面上不得有油漆; 然后及时涂刷环氧富锌防锈中间漆二度; 施工现场喷涂聚氨酯面漆2道。 4. 钢柱的耐火极限详见图纸	t	2.016			
20	010604001001	钢梁	1. 梁类型: GL-1 2. 钢材品种、规格: 矩120x80x5x5、Q355B 2. 主钢构(梁、柱)构件表面应喷砂(或抛丸)除锈达到Sa2.5级以上。 3. 所有钢构件出厂前均需环氧富锌防锈底漆两度, 高强度螺栓结合面上不得有油漆; 然后及时涂刷环氧富锌防锈中间漆二度; 施工现场喷涂聚氨酯面漆2道。 4. 钢梁的耐火极限详见图纸	t	5.022			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光房--土建

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	010604001002	钢梁	1. 梁类型:GL-2 2. 钢材品种、规格:矩80x60x4x4、Q355B 2. 主钢构(梁,柱)构件表面应喷砂(或抛丸)除锈达到Sa2.5级以上。 3. 所有钢构件出厂前均需环氧富锌防锈底漆两度,高强度螺栓结合面上不得有油漆;然后及时涂刷环氧富锌防锈中间漆二度;施工现场喷涂聚氨酯面漆2道。 4. 钢梁的耐火极限详见图纸	t	3.359			
22	010604001003	钢梁	1. 梁类型:GL-3 2. 钢材品种、规格:矩80x60x5x5、Q355B 2. 主钢构(梁,柱)构件表面应喷砂(或抛丸)除锈达到Sa2.5级以上。 3. 所有钢构件出厂前均需环氧富锌防锈底漆两度,高强度螺栓结合面上不得有油漆;然后及时涂刷环氧富锌防锈中间漆二度;施工现场喷涂聚氨酯面漆2道。 4. 钢梁的耐火极限详见图纸	t	0.49			
23	010604001004	钢梁	1. 梁类型:GL-4 2. 钢材品种、规格:矩200x100x8x8、Q355B 2. 主钢构(梁,柱)构件表面应喷砂(或抛丸)除锈达到Sa2.5级以上。 3. 所有钢构件出厂前均需环氧富锌防锈底漆两度,高强度螺栓结合面上不得有油漆;然后及时涂刷环氧富锌防锈中间漆二度;施工现场喷涂聚氨酯面漆2道。 4. 钢梁的耐火极限详见图纸	t	3.24			
24	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:零星钢构	t	0.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光房--土建

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			件					
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
25	010802001001	玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:M 1824 2. 门框、扇材质:详见图纸	樘	2			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
26	010901004001	玻璃屋面	1. 5+0.38pvb+5钢化夹胶玻璃	m ²	180.8			
27	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 2厚镀锌钢板水槽	m	48			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
28	011003001001	隔离层	1. 对埋入土中混凝土及砌体应进行防腐措施,砌体结构表面应先用1:2水泥砂浆抹面,混凝土表面涂刷沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层厚度,厚度≥300um	m ²	140.25			
29	011003001002	防潮层	1. 砖墙在地坪下60mm处设水平防潮层、砖墙两侧做竖向防潮层,做法为20厚1:2.5水泥砂浆,内掺5%防水剂。	m ²	9.2			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
30	011101005001	自流坪楼地面	自流平环氧胶泥地面 做法:青19J2-46-地9	m ²	168			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
31	011406001001	抹灰面油漆	1. 真石漆墙面	m ²	36.7			
32	011209001001	玻璃外墙	1. 面层材料品种、规格、颜色:5+12+5中空玻璃	m ²	248.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光房--土建

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
33	011406001002	抹灰面油漆	环氧涂层墙面 1. 做法：青19J2-171-裙 33	m2	36.7			
		分部小计						
		措施项目						
34	011701001001	综合脚手架	1. 钢结构	m2	168			
35	011702001001	基础	1. 垫层模板	m2	9.6			
36	011702001002	基础	1. 独立基础模板	m2	43.2			
37	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	20.94			
38	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	65.45			
39	011702029001	散水	1. 散水模板	m2	6.4			
40	011702029002	坡道	1. 坡道模板	m2	2.12			
41	011703001001	垂直运输		m2	168			
42	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

暂列金额明细表

工程名称：阳光房--土建

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：阳光房--土建

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：阳光房一土建

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光房--电气

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气工程						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:1AL配电箱 2. 安装方式:详见设计说明	台	1			
2	030404034001	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	2			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-1KV-5x6	m	9.67			
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZA-YJY-1KV-5x6	个	2			
5	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 型号:SC 3. 规格:32	m	5.67			
6	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 型号:SC 3. 规格:20	m	6.7			
7	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 型号:SC 3. 规格:15	m	80.3			
8	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZA-BYJ-2.5	m	243.3			
9	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZA-BYJ-4	m	24.9			
10	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	18			
11	030411006002	接线盒	1. 名称:开关、插座盒	个	2			
12	030412002001	工厂灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:LED光源1X50W 3. 安装形式:吸顶安装,距地4m	套	18			
13	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
		应急照明						
14	030404017002	配电箱	1. 名称:ALE配电箱 2. 安装方式:安装方式	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光房--电气

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			见系统图、设计说明					
15	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.型号:SC 3.规格:20	m	49.7			
16	030411004003	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZA-BYJ-2.5	m	101			
17	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒	个	10			
18	030412004001	装饰灯	1.设备名称:大型直通 室外安全出口标志灯 2.规格型号:LED系列1 W, 应急时间≥90min 3.额定电压:DC24V 4.功能:出口指示、巡 检、常亮、频闪 5.安装方式:明装, 门 框上方0.2m	套	2			
19	030412004002	装饰灯	1.设备名称:大型消防 应急多信息复合标志灯 2.规格型号:LED系列1 W, 应急时间≥90min 3.额定电压:DC24V 4.功能:单向指示、巡 检、常亮、频闪 5.安装方式:距地2.4m 明装	套	2			
20	030412004003	装饰灯	1.设备名称:消防应急 照明灯 2.规格型号:LED系列 , 6W, 应急时间≥90 min, 光通量不小于600 lm; 3.额定电压:DC24V 4.功能:应急照明、巡 检、开灯、灭灯 5.安装方式:壁挂, 距 地2.5米, 室外应急照 明灯防护等级为IP67	套	2			
21	030412004004	装饰灯	1.设备名称:消防应急 照明灯 2.规格型号:LED系列6 W, 应急时间≥90min, 光通量不小于600lm; 3.额定电压:DC24V	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光房—电气

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 功能：应急照明、巡检、开灯、灭灯 5. 安装方式：吸顶安装					
22	030414006001	智能应急照明及疏散指示系统		系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
23	030409002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：40*4镀锌扁钢	m	82.29			
24	030409005001	避雷网	1. 名称：避雷网 2. 材质：Φ10圆钢	m	68.57			
25	030409003001	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：40*4镀锌扁钢	m	56.11			
26	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 测试板	块	4			
27	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称：等电位连接端子箱 MEB	台	1			
28	030414011001	接地装置		系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
29	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光房—电气

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阳光房—电气

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：阳光房--电气

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阳光房—电气

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：阳光房一电气

标段：德令海市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：阳光房—电气

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：阳光房一电气

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光房--通风

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		通风							
1	030404033001	风扇	1. 订购钢制排气扇1000*1000	台	2				
		分部小计							
		措施项目							
2	031301017002	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光房一通风

标段：德令海市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阳光房--通风

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：阳光房--通风

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阳光房--通风

标段：德令海市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：阳光房--通风

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：阳光房--通风

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 阳光房--通风

标段: 德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遮阳棚-土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:综合 3. 弃土运距:自行考虑 4. 自行考虑工作面、放坡	m3	39.6			
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求:详见图纸 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	26.4			
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	13.2			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
4	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥砖	m3	4.22			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.83			
6	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.4			
7	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.85			
8	010502001004	矩形柱	1. C30素混凝土包裹	m3	0.8			
9	010507001003	坡道	1. 坡道做法详青19J2-9-坡1	m2	54			
10	010507007002	其他构件	1. 100厚C40膨胀砼二次灌浆	m3	0.26			
11	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	0.32			
12	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	0.4			
13	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 (直径mm) ≤25	t	0.38			
14	010516001002	螺栓	1. M24	套	48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遮阳棚-土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
15	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:GZ1、 Φ 325X10 2. 主钢构(梁,柱)构件表面应喷砂(或抛丸)除锈达到Sa2.5级以上。 3. 所有钢构件出厂前均需环氧富锌防锈底漆两度,高强度螺栓结合面上不得有油漆;然后及时涂刷环氧富锌防锈中间漆二度;施工现场喷涂聚氨酯面漆2道。 4. 钢柱的耐火极限详见图纸	t	2.176			
16	010604001005	钢梁	1. 钢材品种、规格: Φ 60X3.5 2. 主钢构(梁,柱)构件表面应喷砂(或抛丸)除锈达到Sa2.5级以上。 3. 所有钢构件出厂前均需环氧富锌防锈底漆两度,高强度螺栓结合面上不得有油漆;然后及时涂刷环氧富锌防锈中间漆二度;施工现场喷涂聚氨酯面漆2道。 4. 钢梁的耐火极限详见图纸	t	0.25			
17	010604001006	钢梁	1. 梁类型:GL-2 2. 钢材品种、规格:Q114X4 2. 主钢构(梁,柱)构件表面应喷砂(或抛丸)除锈达到Sa2.5级以上。 3. 所有钢构件出厂前均需环氧富锌防锈底漆两度,高强度螺栓结合面上不得有油漆;然后及时涂刷环氧富锌防锈中间漆二度;施工现场喷涂聚氨酯面漆2道。 4. 钢梁的耐火极限详见图纸	t	0.785			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遮阳棚-土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	010604001007	钢梁	1. 梁类型:GL-3 2. 钢材品种、规格:φ48X3.5 2. 主钢构(梁,柱)构件表面应喷砂(或抛丸)除锈达到Sa2.5级以上。 3. 所有钢构件出厂前均需环氧富锌防锈底漆两度,高强度螺栓结合面上不得有油漆;然后及时涂刷环氧富锌防锈中间漆二度;施工现场喷涂聚氨酯面漆2道。 4. 钢梁的耐火极限详见图纸	t	0.566			
19	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:WLT、WXL、φ12圆钢 2. 油漆、防火涂料详见图纸	t	0.075			
20	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:WCG、φ12圆钢+φ32X2.5圆管 2. 油漆、防火涂料详见图纸	t	0.016			
21	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:YC、L50×4 2. 油漆、防火涂料详见图纸	t	0.016			
22	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:LT、C200X70X20X2.5 2. 油漆、防火涂料详见图纸	t	0.895			
23	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:零星钢构件	t	0.15			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
24	010901002001	型材屋面	1. 0.6厚深灰色镀锌彩钢单板	m ²	195			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
25	011003001003	隔离层	1. 对埋入土中混凝土及砌体应进行防腐措施,	m ²	45.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遮阳棚-土建工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			砌体结构表面应先用1:2水泥砂浆抹面,混凝土表面涂刷沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层厚度,厚度≥300um					
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
26	011101001001	粉砂地面	1. 500厚粉砂 2. 素土夯实地面	m2	108			
27	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 沙坑外地面做法详青19J2-45-地6	m2	37.2			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
28	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面抹水泥砂浆	m2	34.4			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
29	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 彩色外墙防水涂料墙面	m2	34.37			
		分部小计						
		措施项目						
30	011701001002	综合脚手架	1. 钢结构	m2	154			
31	011702001003	基础	1. 垫层模板	m2	5.21			
32	011702001004	基础	1. 独立基础模板	m2	24.1			
33	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	15.26			
34	011702029003	坡道	1. 坡道模板	m2	15.2			
35	011703001002	垂直运输		m2	154			
36	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：遮阳棚-土建工程

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：遮阳棚-土建工程

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：遮阳棚-土建工程

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：遮阳棚-土建工程

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：遮阳棚-土建工程

标段：德令海市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造-装饰装修

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		一层							
	A. 8	门窗工程							
1	010801001001	木质门	1. 新增单开木门	樘	4				
2	010801001002	木质门	1. 新增子母木门	樘	4				
3	010801001003	木质门	1. 卫生间成品木质门	樘	4				
4	010802004001	防盗门	1. 新增防盗门	樘	3				
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
5	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300mm防滑地砖(基层做防水处理,墙面上返300mm)	m ²	48				
		分部小计							
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
6	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600mm墙砖	m ²	144				
7	011210005001	成品隔断	1. 卫生间成品隔断	m ²	37.6				
8	011210005002	成品隔断	1. 小便斗隔断	m ²	4.32				
		分部小计							
	A. 13	天棚工程							
9	011302001001	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600mm铝扣板吊顶	m ²	48				
		分部小计							
	A. 15	其他装饰工程							
10	011501003001	衣柜	1. 衣物储物柜(长2.8m) 2. 具体详见图纸	个	4				
11	011505008001	卫生纸盒	1. 纸巾盒	个	16				
		分部小计							
	A. 16	拆除工程							
12	011605001001	平面块料拆除	1. 地砖拆除 2. 垃圾外运、运距自行考虑	m ²	48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造-装饰装修

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	011605002001	立面块料拆除	1. 墙砖拆除 2. 垃圾外运、运距自行考虑	m ²	144			
14	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 卫生间隔断拆除 2. 垃圾外运、运距自行考虑	m ²	24			
15	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原有吊顶拆除 2. 垃圾外运、运距自行考虑	m ²	48			
16	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除原有木门 2. 垃圾外运、运距自行考虑	樘	5			
17	011610001002	木门窗拆除	1. 拆除原有卫生间门 2. 垃圾外运、运距自行考虑	樘	4			
18	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有防盗门 2. 垃圾外运、运距自行考虑	樘	3			
		分部小计						
		分部小计						
		二层						
	A. 8	门窗工程						
19	010801001004	木质门	1. 新增单开木门	樘	5			
20	010801001005	木质门	1. 新增子母木门	樘	5			
21	010801001006	木质门	1. 卫生间成品木质门	樘	5			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
22	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300mm防滑地砖(基层做防水处理,墙面上返300mm)	m ²	60			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
23	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600mm墙砖	m ²	180			
24	011210005003	成品隔断	1. 卫生间成品隔断	m ²	47			
25	011210005004	成品隔断	1. 小便斗隔断	m ²	5.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造-装饰装修

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
26	011302001002	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：600*600mm铝扣板吊顶	m2	60			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
27	011501003002	衣柜	1. 衣物储物柜（长2.8m） 2. 具体详见图纸	个	5			
28	011505008002	卫生纸盒	1. 纸巾盒	个	20			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
29	011605001002	平面块料拆除	1. 地砖拆除 2. 垃圾外运、运距自行考虑	m2	60			
30	011605002002	立面块料拆除	1. 墙砖拆除 2. 垃圾外运、运距自行考虑	m2	180			
31	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 卫生间隔断拆除 2. 垃圾外运、运距自行考虑	m2	30			
32	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原有吊顶拆除 2. 垃圾外运、运距自行考虑	m2	60			
33	011610001003	木门窗拆除	1. 拆除原有木门 2. 垃圾外运、运距自行考虑	樘	7			
34	011610001004	木门窗拆除	1. 拆除原有卫生间门 2. 垃圾外运、运距自行考虑	樘	5			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
35	011701003001	脚手架		m2	108			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造-装饰装修

第 4 页 共 4 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造-装饰装修

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：维修改造-装饰装修

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：维修改造-装饰装修

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：维修改造-装饰装修

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

总承包服务费计价表

工程名称：维修改造-装饰装修

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：维修改造-装饰装修

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造-安装

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水						
		一层						
		拆除						
1	011612002001	卫生洁具拆除	1. 拆除卫生洁具种类： 拆除蹲便器	个	16			
2	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除卫生洁具种类： 拆除洗手盆	个	16			
3	011612002003	卫生洁具拆除	1. 拆除卫生洁具种类： 拆除拖布池	个	4			
4	011612002004	卫生洁具拆除	1. 拆除卫生洁具种类： 拆除小便池	个	4			
		分部小计						
		新做						
		给水						
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R管，冷水管 采用S4系列 4. 规格：DN25 5. 连接形式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计 要求：详见设计要求	m	7.2			
6	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R管，冷水管 采用S4系列 4. 规格：DN20 5. 连接形式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计 要求：详见设计要求	m	4.4			
7	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R管，冷水管 采用S4系列 4. 规格：DN15 5. 连接形式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计 要求：详见设计要求	m	93.6			
8	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN15	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造-安装

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		热水						
9	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R管,冷水管采用S3.2系列 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计要求	m	48			
10	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R管,冷水管采用S3.2系列 4. 规格:DN40 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计要求	m	2.8			
11	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R管,冷水管采用S3.2系列 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计要求	m	22.4			
12	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R管,冷水管采用S3.2系列 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计要求	m	18			
13	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R管,冷水管采用S3.2系列 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计要求	m	218.4			
14	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温板材管壳 2. 绝热厚度:50m	m ³	0.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造-安装

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			m					
15	031208007001	防潮层、保护层	1. 所有保温层外包保护层, 室内管道保护层采用玻璃布外刷防火漆。 做法详国标《管道和设备保温、防结露及电伴热》(16S401)埋地钢塑复合管外壁采用两布三油防腐, 防腐层总厚度不小于3mm。	m ²	38.99			
16	031002001001	管道支架	1. 材质: 型钢	kg	91.2			
17	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两遍	kg	91.2			
18	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	4			
19	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	4			
20	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	4			
21	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称: 电热水器	台	4			
		分部小计						
		污水						
22	031001006009	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质: PVC管 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 粘结连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计要求	m	32.4			
23	031001006010	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质: PVC管 4. 规格: DN75 5. 连接形式: 粘结连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计要求	m	17.2			
2	031001006011	塑料	1. 安装部位: 室内	m	4.			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造-安装

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4		管	2. 介质:排水 3. 材质:PVC管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:粘结连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计要求		4			
25	031004014001	给、排水附(配件)	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	4			
26	031004014002	给、排水附(配件)	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	4			
		分部小计						
		洁具						
27	031004003001	洗脸盆	1. 名称:800*400mm双盆洗手池(成品购买) 2. 含柜台	组	4			
28	031004003002	洗脸盆	1. 名称:1200*400mm三盆洗手池(成品购买) 2. 含柜台	组	4			
29	031004004001	洗涤盆	1. 名称:洗涤池	组	4			
30	031004006001	大便器	1. 名称:蹲便器 (感应器)	组	16			
31	031004007001	小便器	1. 名称:儿童小便斗 (感应器)	组	12			
32	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池	组	4			
		分部小计						
		分部小计						
		分部小计						
		二层						
		拆除						
33	011612002005	卫生洁具拆除	1. 拆除卫生洁具种类:拆除蹲便器	个	20			
34	011612002006	卫生洁具拆除	1. 拆除卫生洁具种类:拆除洗手盆	个	20			
35	011612002007	卫生洁具拆除	1. 拆除卫生洁具种类:拆除拖布池	个	5			
36	011612002008	卫生洁具拆除	1. 拆除卫生洁具种类:拆除小便池	个	5			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造-安装

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新做						
		给水						
37	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R管,冷水管采用S4系列 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计要求	m	9			
38	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R管,冷水管采用S4系列 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计要求	m	5.5			
39	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R管,冷水管采用S4系列 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计要求	m	117			
40	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	5			
		分部小计						
		热水						
41	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R管,冷水管采用S3.2系列 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计要求	m	60			
42	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R管,冷水管采用S3.2系列	m	3.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造-安装

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 规格:DN40 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计要求					
43	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R管,冷水管采用S3.2系列 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计要求	m	28			
44	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R管,冷水管采用S3.2系列 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计要求	m	22.5			
45	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R管,冷水管采用S3.2系列 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计要求	m	273			
46	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温板材管壳 2. 绝热厚度:50mm	m ³	0.72			
47	031208007002	防潮层、保护层	1. 所有保温层外包保护层,室内管道保护层采用玻璃布外刷防火漆。做法详国标《管道和设备保温、防结露及电伴热》(16S401)埋地钢塑复合管外壁采用两布三油防腐,防腐层总厚度不小于3mm。	m ²	48.74			
48	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢	kg	114			
49	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆	kg	114			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造-安装

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 涂刷遍数、漆膜厚度：两遍					
50	031003001006	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN50	个	5			
51	031003001007	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	5			
52	031003001008	螺纹阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	5			
53	031006012002	热水器、开水炉	1. 名称：电热水器	台	5			
		分部小计						
		污水						
54	031001006020	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质：PVC管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：粘结连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求	m	40.5			
55	031001006021	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质：PVC管 4. 规格：DN75 5. 连接形式：粘结连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求	m	21.5			
56	031001006022	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质：PVC管 4. 规格：DN50 5. 连接形式：粘结连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求	m	5.5			
57	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质：清扫口 2. 型号、规格：DN100	个	5			
58	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质：地漏 2. 型号、规格：DN50	个	5			
		分部小计						
		洁具						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造-安装

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
59	031004003003	洗脸盆	1. 名称:800*400mm双盆洗手池(成品购买) 2. 含柜台	组	5				
60	031004003004	洗脸盆	1. 名称:1200*400mm三盆洗手池(成品购买) 2. 含柜台	组	5				
61	031004004002	洗涤盆	1. 名称:洗涤池	组	5				
62	031004006002	大便器	1. 名称:蹲便器（感应器）	组	20				
63	031004007002	小便器	1. 名称:儿童小便斗（感应器）	组	15				
64	031004008002	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池	组	5				
		分部小计							
		分部小计							
		分部小计							
		分部小计							
		电气部分							
		一层							
		拆除							
65	030404034002	照明开关	1. 名称:单极开关拆除 2. 安装方式:(H=1.35m)	个	4				
66	030411001005	配管	1. 名称:配管拆除 2. 材质:PC 3. 规格:20	m	52.8				
67	030411004004	配线	1. 名称:配线拆除 2. 规格:BV-2.5	m	158.4				
68	030412001001	普通灯具	1. 名称:平板灯拆除 2. 规格:600*600	套	12				
		分部小计							
		新做							
69	030404034003	照明开关	1. 名称:单极开关 2. 安装方式:(H=1.35m)	个	4				
70	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20	m	52.8				
71	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-2.5	m	158.4				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造-安装

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
72	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	44				
73	030412001002	普通灯具	1. 名称:平板灯 2. 规格:600*600	套	12				
		分部小计							
		分部小计							
		二层							
		拆除							
74	030404034004	照明开关	1. 名称:单极开关拆除 2. 安装方式:(H=1.35m)	个	5				
75	030411001007	配管	1. 名称:配管拆除 2. 材质:PC 3. 规格:20	m	66				
76	030411004006	配线	1. 名称:配线拆除 2. 规格:BV-2.5	m	198				
77	030412001003	普通灯具	1. 名称:平板灯拆除 2. 规格:600*600	套	15				
		分部小计							
		新做							
78	030404034005	照明开关	1. 名称:单极开关 2. 安装方式:(H=1.35m)	个	5				
79	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20	m	66				
80	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-2.5	m	198				
81	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒	个	55				
82	030412001004	普通灯具	1. 名称:平板灯 2. 规格:600*600	套	15				
		分部小计							
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
83	031301017003	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造-安装

标段：德令海市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：维修改造-安装

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：维修改造-安装

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：维修改造-安装

标段：德令海市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计 日 工 表

工程名称：维修改造-安装

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：维修改造-安装

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 维修改造-安装

标段: 德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		室外							
1	041001001001	拆除原有沙坑	1. 拆除原有沙坑 2. 垃圾外运、运距自行考虑	m ²	30.2				
2	041001001002	拆除地面	1. 拆除地面和花园 2. 垃圾外运、运距自行考虑	m ²	210				
3	04B001	购置成品防腐木凉亭3m*3m	1. 购置成品防腐木凉亭3m*3m	座	1				
4	050102012001	铺种草皮	人造草坪地面 1. 做法详青19J5-1-23	m ²	641.2				
5	050102012002	铺种草皮	种植草坪地面 1. 做法详青19J5-1-23-18	m ²	163.5				
6	040204002001	人行道块料铺设	1. 剁斧石步汀	m ²	7.8				
7	040204002002	人行道块料铺设	铺石材路面 1. 做法详青19J5-1-14-路6	m ²	30.2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-土建

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程-土建

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

暂列金额明细表

工程名称：室外工程-土建

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：室外工程-土建

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程-土建

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJY-1KV-5x6 3. 敷设方式、部位: 直埋	m	34.52			
2	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类: 铺砂、盖保护板(砖)	m	34.52			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 详见设计说明 3. 弃土运距: 自行考虑 4. 做法详见大样图	m ³	19.47			
4	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: C10	m ³	0.97			
5	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: WDZA-YJY-1KV-5x6	个	2			
6	030411001009	配管	1. 名称: 电气配管 2. 型号: SC 3. 规格: 32	m	30.72			
7	040205001001	人(手)孔井	1. 名称: 1#电缆人孔井 2. 电缆井做法: 1号电缆井井内部尺寸: 长x宽x深=2000x1200x2100, 3. 参考《电力电缆井设计与安装》07SD101-8, 第17, 20页, 盖板JB-1220a。 4. 电缆人孔井避开建筑物散水内设置。	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-电气

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：室外工程-电气

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：室外工程-电气

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		设备						
1	01B001	安吉游戏荡桥	1. 安装摆放位置建设方 自定	套	1			
2	01B002	树上拓展架	1. 安装摆放位置建设方 自定	套	1			
3	01B003	迷彩组合类14件	1. 安装摆放位置建设方 自定	套	1			
4	01B004	三轮式童车	1. 安装摆放位置建设方 自定	台	20			
5	01B005	碳化积木类	1. 安装摆放位置建设方 自定	套	1			
6	01B006	幼儿园专用饮水机	1. 安装摆放位置建设方 自定	套	4			
7	01B007	储物柜	1. 安装摆放位置建设方 自定	套	3			
8	01B008	镂空正方体组合	1. 安装摆放位置建设方 自定	套	1			
9	01B009	滚筒	1. 安装摆放位置建设方 自定	套	24			
10	01B010	假山组合	1. 做法为：按下部轮廓 堆土夯实后，50厚水泥 砂浆抹面找平，上铺20 厚人工草坪 2. 含钻洞游戏管道3厚 ，直径600不锈钢筒	套	1			
11	011104002001	教具-舞台	1. 木质，下底12.2，上 底6.7米，高5米，梯形 2. 安装摆放位置建设方 自定	m2	50			
12	080606002001	教具-电子显示屏	1. 安装摆放位置建设方 自定	m2	23.5			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：设备

标段：德令哈市柯鲁柯镇幼儿园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：