

海西州2024年医疗卫生服务能力提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

总 说 明

工程名称：海西州2024年医疗卫生服务能力提升项目

第 1 页 共 2 页

海西州2024年医疗卫生服务能力提升项目招标控制价编制说明

一、工程概况

海西州2024年医疗卫生服务能力提升项目位于青海省海西州茫崖市。

工程范围：二、三楼洁净实验室建筑面积共729.8m², 实验室层高2.7m, 二层至三层层高均为4 m。

1. 洁净实验室工程内容包括：隔墙、吊顶、门窗制作安装, PVC地面的施工, 洁净电气施工, 净化送排风管道及 控制阀门的制作及安装, 暖通设备及高效排风机组的设备采购及安装, 洁净智能控制系统安装调试等。
2. 理化实验室工程内容包括：实验室基础配套设施、理化通风系统安装调试、电气安装、给排水、弱电安装等。
3. 室外锅炉建设及配套设施（因锅炉房内阀门、仪表、配件、管材、型材、管件、电线、电缆、桥架等配套材料的施工内容不明，以补充清单的形式单独列项，具体工程量以实际结算为准）。
4. 智能化过程中包含了2台生物控制电脑及配套软件。
5. 室外锅炉建设及其他分项中包含了室外管沟、钢铁丝网围栏、道路硬化、道牙石以及室内明沟和室外污水管线。
6. 不包含实验仪器、设备等。

二、编制依据

- 1、清单编制采用：建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）；
- 2、定额采用：《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额（2020）》、《青海省房屋修缮工程计价定额（2020）》、《青海省通用安装工程计价定额(2020)》；
- 3、信息价采用青海工程造价管理信息（2024年第三期茫崖市）其他不足部分采用市场询价；
- 4、国家颁布的有关工程施工质量验收规范；
- 5、税率依据青海省住房和城乡建设厅文件青建工[2019]116号文9%计取；
- 6、人工费依据青建工[2023]133号文执行；
- 7、清单工程量依据招标人提供的图纸及概算编制。

总 说 明

工程名称：海西州2024年医疗卫生服
务能力提升项目

第 2 页 共 2 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 6	金属结构工程						
1	010606008001	钢楼梯	1. 室外钢制楼梯 2. 刷防锈漆、调和漆二道 3. 具体做法详见图纸	t	1			
2	010606013001	零星钢构件	1. 室外钢制楼梯防滑板（4厚花纹钢板） 2. 刷防锈漆、调和漆二道 3. 具体做法详见图纸	t	0.186			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
3	010802001001	钢制净化门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 1000*2100 2. 门框、扇材质:成品钢制净化门 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 厚度≥5mm 4. 含闭门器, 电子互锁装置, 门底安装可调升降密封条暗装式自动扫地条 5. 具体内容详见图纸	樘	29			
4	010802001002	钢制净化门	1. 门代号及洞口尺寸:M1221 1200*2100 2. 门框、扇材质:成品钢制净化门 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 厚度≥5mm 4. 含闭门器, 电子互锁装置, 门底安装可调升降密封条暗装式自动扫地条 5. 具体内容详见图纸	樘	10			
5	010802001003	钢制净化门	理化实验室 1. 门代号及洞口尺寸:M1521 1500*2100 2. 门框、扇材质:成品钢制净化门 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃, 厚度≥5mm 4. 含闭门器, 电子互锁装置, 门底安装可调升降密封条暗装式自动扫地条 5. 具体内容详见图纸	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			地条 5. 具体内容详见图纸					
6	010807001001	洁净观察窗	1. 框、扇材质:洁净观察窗 2. 玻璃品种、厚度:5mm+40mm+5mm中空钢化玻璃 3. 具体内容详见图纸	m2	38.64			
7	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:20mm厚大理石窗台板	m2	7.44			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
8	011103003001	塑料板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:2mmPVC地面 2. 1.5mm厚自流平环氧胶泥,强度达标后表面进行修补打磨 3. 刷非吸收性界面处理剂一遍 4. 100~150mm砂浆找平	m2	520.97			
9	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:PVC踢脚线	m	186.67			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:1:0.3:3水泥石灰砂浆打底 3. 刮白胶腻子找平二遍,刷抗碱底漆一道 4. 刷乳胶漆一道,喷乳胶漆一道	m2	291.06			
11	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:50mm硫氧镁洁净板双层	m2	650.08			
12	011615001001	开孔（打洞）	1. 传递窗开洞及修补	项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 13	天棚工程						
13	011302001001	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：50mm厚抗腐蚀硫氧镁洁净板吊顶，钢板厚度为0.5mm，板面覆PVC保护膜，耐火极限≥1H，耐火等级可达A级，含氟碳涂层 2. 压条材料种类、规格：2400*1200 3. 含PVC阴阳角线，M8丝杆，M8花篮螺栓，角铝等	m ²	528.37			
14	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢主龙骨@<1200，铝合金扣板配套的专用龙骨@<1200 2. 10号镀锌低碳钢丝吊杆，@<1200双向主龙骨 3. 面层材料品种、规格：600*1200*1.2mm/600*600*1.2mm冲孔矿棉板	m ²	192.98			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
15	011501001001	实验台柜	实验台柜 1. 全钢结构 2. 台面：20mm厚一体实芯理化板台面， 3. 柜体：拆装式镀锌钢板，裸板厚度≥0.8mm，表面自动喷涂流水线静电喷涂 4. 层板：镀锌钢板，裸板厚度≥0.8mm，表面自动喷涂流水线静电喷涂 5. 拉手：一字暗拉手与柜体一体折弯成型 6. 品牌蝴蝶合页，400mm长静音三节滑轨 7. 具体做法详见图纸	m	79.1			
1	011501001007	水池边	水池边台	m	13.			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6		台	1. 全钢结构 2. 台面：20mm厚一体实芯理化板台面， 3. 柜体：拆装式镀锌钢板，裸板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，表面自动喷涂流水线静电喷涂 4. 层板：镀锌钢板，裸板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，表面自动喷涂流水线静电喷涂 5. 拉手：一字暗拉手与柜体一体折弯成型 6. 品牌蝴蝶合页，400mm长静音三节滑轨 7. 含PP材质水槽三嘴合金出水龙头 8. 具体做法详见图纸		7			
17	011501001006	天平台	天平台 1. 全钢结构 2. 辅台面：20mm厚一体实芯陶瓷台面，中心台面40厚花岗岩 3. 柜体：拆装式镀锌钢板，裸板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，表面自动喷涂流水线静电喷涂 4. 品牌蝴蝶合页，400mm长静音三节滑轨 5. 具体做法详见图纸	m	2.17			
18	011501020001	通风柜	通风柜 1. 全钢通风柜 2. 台面：20mm厚一体成型碟形台面， 3. 外壳采用厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 钢板 4. 视窗：5mm钢化玻璃；窗口把手2mm环氧喷涂的钢型材；照明30W日光灯组照明不小于300LUX；排气罩10寸出风口；水槽；水嘴；排气管道PVC风管 5. 具体做法详见图纸	个	3			
19	011501006001	样品柜	样品柜 1. 全钢结构	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 900*450*1800mm 3. 上玻璃门下钢制门、钢制层板、上层配两块钢制活动层板下层配一块钢制活动层板 4. 具体做法详见图纸					
20	011501006002	器皿柜	器皿柜 1. 全钢结构 2. 900*450*1800mm 3. 上下钢制门框中嵌玻璃，带四块抗倍特冲孔层板，层板可任意调节高度带一块接溢盆 4. 具体做法详见图纸	个	1			
21	011501018001	中央台试剂架	中央台试剂架 1. 全钢结构 2. 台面：20mm陶瓷板，边缘加厚 3. 带PP大水槽；三口水龙头；PP滴水架；桌上型单口洗眼器等 4. 具体做法详见图纸	m	3			
22	010807001002	不锈钢传递窗	不锈钢传递窗 1. 窗代号及洞口尺寸:C0606 C0404	樘	7			
23	030404035001	插座	1. 名称:塔式插座	个	62			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
24	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原有二层尿碘实验室墙体拆除 2. 厚度:200mm 3. 含垃圾外运，运距自行考虑 4. 根据现场实际情况综合考虑	m3	1.87			
25	011604001001	塑胶地面拆除	1. 拆除部位:原有塑胶地面 2. 抹灰层种类:含垃圾外运，运距自行考虑 3. 根据现场实际情况综合考虑	m2	520.97			
26	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:原有墙皮铲除 2. 抹灰层种类:含垃圾	m2	291.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：海西州2024年医疗卫生服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

标段：海西州2024年医疗卫生服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

标段：海西州2024年医疗卫生服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气及智能化工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱2LB、3LB 2. 接线端子材质、规格:铜接线端子 3. 安装方式:壁挂安装，距地1.2米	台	2			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱HE2.1~HE2.6、HE3.1~HE3.6 2. 接线端子材质、规格:铜接线端子 3. 安装方式:壁挂安装，距地1.2米	台	12			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱PB-1 2. 接线端子材质、规格:铜接线端子 3. 安装方式:壁挂安装，距地1.2米	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱PB-2 2. 接线端子材质、规格:铜接线端子 3. 安装方式:壁挂安装，距地1.2米	台	1			
5	030404017006	配电箱	1. 名称:排风机组控制箱CB3 2. 接线端子材质、规格:铜接线端子 3. 安装方式:壁挂安装，距地1.2米	台	4			
6	030404012001	蓄电池屏（柜）	1. 名称:UPS-1、UPS-2 2. 型号:UPS柜 3. 规格:UPS功率6KVA,放电时长1h, 三相供电	台	2			
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:600*600 3. 类型:嵌入式	套	35			
8	030412001002	普通灯具	1. 名称:洁净LED平板灯 2. 规格:1200*300 3. 类型:嵌入式	套	88			
9	030412001003	普通灯具	1. 名称:带EPS电源洁净LED平板灯 2. 规格:1200*300 3. 类型:嵌入式	套	26			
1	030412006001	医疗专用	1. 名称:紫外线灭菌灯	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气及智能化工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0		灯	2. 型号:900不锈钢支架		9			
11	030404034001	照明开关	1. 名称:单开单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	57			
12	030404034002	照明开关	1. 名称:定时开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	14			
13	030404035001	插座	1. 名称:实验室防水插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装	个	1			
14	030404035003	插座	1. 名称:UPS台面插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装	个	22			
15	030404035002	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装	个	104			
16	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒、开关盒 2. 材质:PP塑料 3. 规格:86*86mm 4. 安装形式:暗装	个	475			
17	030411003001	桥架	1. 名称:镀锌铁皮桥架 2. 型号:200*100 3. 材质:镀锌铁皮 4. 接地方式:铜编织带	m	217.37			
18	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:40*4	kg	120			
19	030411001001	配管	1. 名称:电线保护管 2. 材质:套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格:KBG20 4. 配置形式:暗配	m	1015.51			
20	030411001002	配管	1. 名称:电线保护管 2. 材质:套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格:KBG25 4. 配置形式:暗配	m	1429.33			
21	030411001003	配管	1. 名称:电线保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	42.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气及智能化工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030411001004	配管	1. 名称: 电线保护管 2. 材质: 金属软管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配	m	271.5			
23	030411004001	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线、桥架内穿线 3. 型号: BV-2.5 4. 配线部位: 室内	m	3557.05			
24	030411004002	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线、桥架内穿线 3. 型号: BV-4 4. 配线部位: 室内	m	5275.13			
25	030411004003	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线、桥架内穿线 3. 型号: BV-6 4. 配线部位: 室内	m	114.03			
26	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-5*6 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 电压等级 (kV) : 1KV	m	20			
27	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV-5*6 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 电压等级 (kV) : 1KV	m	20			
28	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV-4*120+1*70 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 电压等级 (kV) : 1KV	m	78			
29	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-5*16 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 电压等级 (kV) : 1KV	m	217.73			
30	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV-3*4 3. 敷设方式、部位: 室内 4. 电压等级 (kV) : 1KV	m	245.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气及智能化工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:10mm 3. 材质、类型:铜 4. 电压等级 (kV):1KV	个	20			
32	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:16mm 3. 材质、类型:铜 4. 电压等级 (kV):1KV	个	18			
33	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电系统调试 2. 电压等级 (kV):1KV	系统	1			
34	030406006001	低压交流异步电动机	1. 名称:电动机检查接线 2. 接线端子材质、规格:铜	台	37			
		分部小计						
		智能化工程						
35	030411003002	桥架	1. 名称:镀锌铁皮桥架 2. 型号:200*100 3. 材质:镀锌铁皮 4. 接地方式:铜编织带	m	84.12			
36	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:40*4	kg	45			
37	030411001005	配管	1. 名称:电线保护管 2. 材质:套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	409.61			
38	030411001006	配管	1. 名称:电线保护管 2. 材质:套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配	m	318.57			
39	030411001007	配管	1. 名称:电线保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	m	572.78			
40	030411001008	配管	1. 名称:电线保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	226.52			
41	030411001009	配管	1. 名称:电线保护管	m	133.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气及智能化工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配					
42	030411004004	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线、桥架内穿线 3. 型号:RVV-4*0.5 4. 配线部位:室内	m	24.14			
43	030411004005	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线、桥架内穿线 3. 型号:RVV-3*2.5 4. 配线部位:室内	m	94.1			
44	030411004006	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线、桥架内穿线 3. 型号:RVV-3*1.5 4. 配线部位:室内	m	59.42			
45	030411004007	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线、桥架内穿线 3. 型号:RVV-3*1.5 4. 配线部位:室内	m	50.38			
46	030411004009	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线、桥架内穿线 3. 型号:RVSP-2*1.5 4. 配线部位:室内	m	50.38			
47	030411004008	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线、桥架内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:室内	m	577.29			
48	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CAT-6 3. 线缆对数:4 4. 敷设方式:管内穿线、桥架内穿线	m	1232.14			
49	030502005002	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CAT-5e 3. 线缆对数:4 4. 敷设方式:管内穿线、桥架内穿线	m	2711.83			
50	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:T0-AP	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气及智能化工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 安装方式:暗装 3. 底盒材质、规格:86型底盒					
51	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座T0 2. 安装方式:暗装 3. 底盒材质、规格:86型底盒	个	32			
52	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒、开关盒 2. 材质:PP塑料 3. 规格:86*86mm 4. 安装形式:暗装	个	48			
53	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:400万像素高清网络摄像机 2. 类别:网络摄像机 3. 规格:400万像素	台	31			
54	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:摄像机支架 2. 类别:支架	台	31			
55	030501009001	路由器	1. 名称:无线AP 2. 功能:信号中继器	台	12			
56	030507003001	入侵报警中心显示设备	1. 名称:门禁管理终端(含控制软件) 2. 类别:工作站 3. 安装方式:明装	套	1			
57	030501013001	网络服务器	1. 名称:门禁管理服务器 2. 规格:台式服务器	套	1			
58	030501012001	交换机	1. 名称:门禁管理交换机 2. 功能:信息交互 3. 层数:1层	台	1			
59	030507001001	入侵探测设备	1. 名称:门禁控制器(含开门按钮、读卡器、电子锁等) 2. 安装方式:门上安装	套	4			
60	030507001002	入侵探测设备	1. 名称:门禁互锁器(含电控锁、感应开关等) 2. 安装方式:门上安装	套	13			
61	030507010001	音频、视频及脉冲分配器	1. 名称:无尘电话IP网络地址盒 2. 路数:15 3. 安装方式:壁装	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气及智能化工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
62	080603009001	电话机	1. 名称:双向可视对讲分机 2. 类型:壁装	台	15			
63	030501012002	交换机	1. 名称:程控交换机 2. 功能:信息交互 3. 层数:1层	台	1			
64	030502001001	机柜、机架	1. 名称:标准机柜 2. 材质:钢制 3. 规格:16U 4. 安装方式:落地安装	台	1			
65	030501012003	交换机	1. 名称:汇聚交换机（带UPA电源） 2. 功能:信息交互	台	1			
66	030501012004	交换机	1. 名称:POE交换机 2. 功能:信息交互	台	2			
67	030502010001	配线架	1. 名称:24口光纤配线架 2. 容量:24口	个	1			
68	030507013001	录像设备	1. 名称:硬盘录像机(带8块4T硬盘) 2. 存储容量、格式:8盘位32T	套	1			
69	030507014001	显示设备	1. 名称:液晶显示器 2. 规格:50寸	台	1			
70	030501003001	控制设备	1. 名称:AC控制管理器 2. 路数:256个IP地址	台	1			
71	030507017001	安全防范分系统调试	1. 名称:系统调试	系统	1			
72	030507014002	显示设备	1. 名称:生物设备控制电脑（含系统软件） 2. 规格:I5-12400CPU, 8G内存, 集显, 27寸显示器, 键盘鼠标等	台	2			
		分部小计						
		措施项目						
73	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气及智能化工程

标段：海西州2024年医疗卫生服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：电气及智能化工程

标段：海西州2024年医疗卫生服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水、采暖工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道冲洗及水压试验	m	80.86			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道冲洗及水压试验	m	97.27			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道冲洗、压力试验	m	87.95			
4	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道冲洗、压力试验	m	9.2			
5	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道冲洗、压力试验	m	82.89			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀DN32 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:1.6mpa 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水、采暖工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀DN50 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:1.6 mpa 4. 连接形式:螺纹连接	个	4			
8	031008006001	刷手池	1. 材质、规格:不锈钢水池柜 2. 附件材质、规格:带感应龙头	组	24			
9	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:滴水架 2. 组装形式:壁挂	组	1			
10	031004008002	其他成品卫生器具	1. 材质:洗眼器 2. 组装形式:明装	组	14			
11	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性穿墙套管 2. 材质:钢管 3. 规格:穿管管径DN20 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏封堵	个	51			
12	031002003002	套管	1. 名称、类型:刚性穿墙套管 2. 材质:钢管 3. 规格:穿管管径DN50 4. 填料材质:阻燃密实材料和防水油膏封堵	个	51			
13	031002001001	管道支架	1. 材质:塑料关卡DN32以内 2. 管架形式:成品关卡	套	75			
14	031002001002	管道支架	1. 材质:塑料关卡DN50 2. 管架形式:成品关卡	套	45			
15	031002001003	管道支架	1. 材质:塑料关卡DN100 2. 管架形式:成品关卡	套	45			
16	031004016001	蒸汽—水加热器	1. 类型:电热水器 2. 型号、规格:50L淋浴电热水器 3. 安装方式:挂装	套	1			
17	031004011001	淋浴间	1. 组装形式:一体式淋浴间	套	1			
18	030221001001	循环水处理及加药设备	1. 名称:污水处理装置(含收集池) 2. 规格:50L	套	1			
19	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统调试费	系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水、采暖工程

标段：海西州2024年医疗卫生服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风空调工程						
1	030701003001	空调器	1. 名称:洁净空调机组 AUH-01、AUH-02(含配套控制箱及远程液晶控制屏) 2. 型号:送风量: 2000m ³ /h, 电机功率2.5Kw, 制热量12Kw, 制冷量4.6Kw 3. 安装形式:挂装 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:减震支架	组	2			
2	030701003002	空调器	1. 名称:洁净空调机组 AUH-03(含配套控制箱及远程液晶控制屏) 2. 型号:送风量: 4500m ³ /h, 电机功率3.5Kw, 制热量22Kw, 制冷量9.2Kw 3. 安装形式:挂装 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:减震支架	组	1			
3	030701003003	空调器	1. 名称:洁净空调机组 AUH-04、AUH-05、AUH-06(含配套控制箱及远程液晶控制屏) 2. 型号:送风量: 1800m ³ /h, 电机功率2.5Kw, 制热量12Kw, 制冷量4.6Kw 3. 安装形式:挂装 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:减震支架	组	3			
4	030701003004	空调器	1. 名称:洁净空调机组 AUH-07(含配套控制箱及远程液晶控制屏) 2. 型号:送风量: 3500m ³ /h, 电机功率3.5Kw, 制热量18Kw, 制冷量7.1Kw 3. 安装形式:挂装 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:减震支架	组	1			
5	03B002	空调自控系统	1. 空调主控系统（除洁净空调自控以外的控制系统）	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030108003004	轴流通风机	1. 名称:轴流通风机LSF-01 2. 型号:风量: 2000m3/h, 电机功率2.5Kw 3. 减振底座形式、数量:减震支架	台	1			
7	030108003001	轴流通风机	1. 名称:轴流通风机FJ1 2. 型号:风量: 5500m3/h, 电机功率5.5Kw 3. 减振底座形式、数量:减震支架	台	1			
8	030108003002	轴流通风机	1. 名称:轴流通风机FJ2、FJ3、FJ4 2. 型号:风量: 2500m3/h, 电机功率3.5Kw 3. 减振底座形式、数量:减震支架	台	3			
9	030108003003	轴流通风机	1. 名称:轴流通风机FJ5 2. 型号:风量: 4500m3/h, 电机功率3.5Kw 3. 减振底座形式、数量:减震支架	台	1			
10	030108001001	离心式通风机	1. 名称:离心式通风机LPF-01 2. 型号:风量: 2500m3/h, 电机功率2.5Kw 3. 减振底座形式、数量:减震支架	台	1			
11	030108001002	离心式通风机	1. 名称:离心式通风机LPF-02、LPF-03、LPF-06 2. 型号:风量: 2000m3/h, 电机功率2.5Kw 3. 减振底座形式、数量:减震支架	台	3			
12	030108001003	离心式通风机	1. 名称:离心式通风机LPF-04 2. 型号:风量: 3000m3/h, 电机功率	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 5Kw 3. 减振底座形式、数量 :减震支架					
13	030108001004	离心式通风机	1. 名称:离心式通风机 LPF-05 2. 型号:风量: 1000m3/ h, 电机功率2. 5Kw 3. 减振底座形式、数量 :减震支架	台	1			
14	030108001005	离心式通风机	1. 名称:离心式通风机F 4-72-63 2. 型号:风量: 3000m3/ h, 电机功率3. 5Kw 3. 减振底座形式、数量 :减震支架	台	1			
15	030701002001	除尘设备	1. 名称:SDG干式废气处 理设备 2. 安装形式:落地安装	台	1			
16	030703012001	碳钢风帽	1. 名称:万向抽气罩	个	5			
17	030703012002	碳钢风帽	1. 名称:原子吸气罩	个	1			
18	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:紧急喷 淋 2. 组装形式:挂壁安装	套	2			
19	030902007001	贮存装置	1. 介质、类型:气瓶柜 2. 型号、规格:2瓶	套	3			
20	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:优质型钢和镀 锌钢板 3. 形状:矩形风管 4. 规格:长边<=320mm 5. 板材厚度:0. 75mm厚 6. 接口形式:法兰连接	m2	328. 69			
21	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:优质型钢和镀 锌钢板 3. 形状:矩形风管 4. 规格:长边<=450mm 5. 板材厚度:0. 75mm厚 6. 接口形式:法兰连接	m2	145. 29			
22	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:优质型钢和镀 锌钢板	m2	31. 82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 形状:矩形风管 4. 规格:长边≤630mm 5. 板材厚度:0.75mm厚 6. 接口形式:法兰连接					
23	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:优质型钢和镀锌钢板 3. 形状:圆形风管 4. 规格:直径≤320mm 5. 板材厚度:0.75mm厚 6. 接口形式:法兰连接	m2	36.43			
24	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:优质型钢和镀锌钢板 3. 形状:矩形/圆形套管 4. 板材厚度:1.6mm厚 5. 接口形式:法兰连接	m2	5.6			
25	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:阻燃B1级橡塑板保温 2. 绝热厚度:30mm厚	m3	17.15			
26	030702008001	柔性软风管	1. 名称:柔性软风管 2. 材质:帆布	m	34.4			
27	030601002001	压力仪表	1. 名称:机械压差表 2. 规格:量程-60到+60pa、精度1	台	28			
28	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:顶装铝合散流罩 2. 型号:450*450 3. 质量:铝合金材质 4. 形式:吸顶安装	个	6			
29	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:顶装铝合散流罩 2. 型号:320*320 3. 质量:铝合金材质 4. 形式:吸顶安装	个	3			
30	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:顶装铝合金排风口 2. 型号:320*320 3. 质量:铝合金材质 4. 形式:吸顶安装	个	3			
31	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:顶装铝合金排风口 2. 型号:450*450	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 质量:铝合金材质 4. 形式:吸顶安装					
32	030701010001	过滤器	1. 名称:高效过滤器 2. 型号:风量500	台	17			
33	030701010002	过滤器	1. 名称:高效过滤器 2. 型号:风量1000	台	8			
34	030701010004	过滤器	1. 名称:侧装门铰式铝合金回风口（带初效过滤网） 2. 型号:400*250	台	18			
35	030701010005	过滤器	1. 名称:侧装门铰式铝合金回风口（带初效过滤网） 2. 型号:320*250	台	8			
36	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 型号:外墙侧排风口 3. 规格:400*320 4. 质量:铝合金	个	4			
37	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 型号:外墙侧排风口 3. 规格:500*320 4. 质量:铝合金	个	5			
38	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 型号:外墙侧排风口 3. 规格:600*320 4. 质量:铝合金	个	2			
39	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 型号:外墙侧排风口 3. 规格:800*320 4. 质量:铝合金	个	1			
40	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 型号:手动式 3. 规格:200*200 4. 质量:钢制	个	24			
41	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 型号:手动式 3. 规格:320*320 4. 质量:钢制	个	10			
42	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 型号:手动式	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 规格:320*200 4. 质量:钢制					
43	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 型号:手动式 3. 规格:250*200 4. 质量:钢制	个	14			
44	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 型号:手动式 3. 规格:320*250 4. 质量:钢制	个	10			
45	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 型号:手动式 3. 规格:250*250 4. 质量:钢制	个	6			
46	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 型号:手动式 3. 规格:500*320 4. 质量:钢制	个	3			
47	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 型号:手动式 3. 规格:630*320 4. 质量:钢制	个	2			
48	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 型号:电动式 3. 规格:320*320 4. 质量:钢制	个	5			
49	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 型号:电动式 3. 规格:320*250 4. 质量:钢制	个	3			
50	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 型号:电动式 3. 规格:500*320 4. 质量:钢制	个	3			
51	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号: 电动式 3. 规格: 630*320 4. 质量: 钢制					
52	030703001013	碳钢阀门	1. 名称: 电动对开多叶调节阀 2. 型号: 电动式 3. 规格: 400*320 4. 质量: 钢制	个	3			
53	030703001014	碳钢阀门	1. 名称: 电动对开多叶调节阀 2. 型号: 电动式 3. 规格: Φ315 4. 质量: 钢制	个	1			
54	030703001015	碳钢阀门	1. 名称: 70℃常开防火阀 2. 规格: 320*320 3. 质量: 钢制	个	6			
55	030703001016	碳钢阀门	1. 名称: 70℃常开防火阀 2. 规格: 400*320 3. 质量: 钢制	个	3			
56	030703001017	碳钢阀门	1. 名称: 70℃常开防火阀 2. 规格: 630*320 3. 质量: 钢制	个	1			
57	030703001018	碳钢阀门	1. 名称: 70℃常开防火阀 2. 规格: 530*320 3. 质量: 钢制	个	1			
58	031001004001	铜管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 冷媒 3. 规格、压力等级: Φ15.88 4. 连接形式: 卡压 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 含冲洗、消毒	m	79.33			
59	031001004002	铜管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 冷媒 3. 规格、压力等级: Φ9.53 4. 连接形式: 卡压 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 含冲洗、消毒	m	79.33			
60	03B001	空调冷媒	1. 名称: 空调器冷媒	kg	32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 通风空调工程

标段：海西州2024年医疗卫生服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：海西州2024年医疗卫生服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外锅炉建设及其他分项

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	53. 5			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数>0. 94 2. 填方材料品种:素土	m3	8. 21			
3	010103001002	级配砂石回填	1. 密实度要求:压实系数>0. 94 2. 填方材料品种:600厚人工级配砂石	m3	33. 26			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	45. 29			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2. 墙体类型:240mm	m3	4. 08			
6	010401014001	排水明沟	做法: 19J4-99-1 1. 20厚1:2. 5水泥砂浆 2. 设成品不锈钢盖板	m	5. 36			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11. 09			
8	010507001001	细石混凝土散水	做法: 19J2-12-散1 1. 60厚C20细石混凝土随打随抹, 上撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层100 3. 素土碾压, 向外坡3%-5%	m2	28. 87			
9	010507004001	台阶	做法: 19J2-7-台1 1. 60厚C20混凝土随打随抹, 上撒1:1水泥砂子压光, 台阶面外坡1% 2. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实, 宽出面层100 3. 素土碾压	m2	3. 15			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现	t	1. 258			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外锅炉建设及其他分项

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			浇带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤18					
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
11	010605002001	钢板墙板	1. 17J925-1-(1-23)-外墙3 2. 钢板厚度、复合板厚度:100厚岩棉夹心彩钢板 3. 板材自带防水层；双层压型金属板由具有相关资质的专业单位设计施工二次出图	m2	37.8			
12	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:2mm厚镀锌钢板天沟 2. 喷砂除锈 3. 涂层采用富锌底漆、环氧云铁中间涂料1遍及环氧面涂料2遍 4. 具体做法详见图纸	t	0.079			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
13	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 1500*2200 2. 门框、扇材质:成品防盗保温门	樘	1			
14	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1818 1800*1800 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合中控玻璃窗（5+15A+5）	m2	6.48			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
15	010901002001	型材屋面	1. 17J925-1-(1-10)-屋5 2. 型材品种、规格:100厚岩棉夹心彩钢板 3. 板材自带防水层，防水层卷材厚度不小于1.2mm；金属檩条材料品种、规格:双层压型	m2	32.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外锅炉建设及其他分项

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			金属板复合双层保温板 由具有相关资质的专业 单位设计施工二次出图					
16	010902004001	屋面水落口	1. 排水管品种、规格:1 9J3-47 2. 雨水斗、山墙出水口 品种、规格:屋面钢板 横式水落口	个	2			
17	010903003001	墙面砂浆防水（防 潮）	做法：19J7-24-2 1. 外墙墙身与室外地坪 交界处做20厚1:3水泥 砂浆内加5%防水粉抹平	m2	4.9			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
18	011101003001	细石混凝土楼地面	做法：19J2-44-地1 1. 40厚C20细石混凝土 随捣随抹，表面撒1:1 水泥沙子压实抹光 2. 60厚C20混凝土垫层 3. 150厚3:7灰土 4. 素土夯实 5. 地面防水层采用两道 1. 5mm厚聚氨酯防水涂 抹	m2	23.37			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程						
19	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面 2. 面层厚度、砂浆配合 比:20厚水泥砂浆涂抹 及面层防水涂料一道 3. 内墙面防水层为一道 1. 5厚水泥聚合物涂膜 防水层	m2	16.15			
20	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面 2. 面层厚度、砂浆配合 比:20厚水泥砂浆涂抹 及面层防水涂料一道 3. 两种不同材料墙体交 接时，加钉1.0米宽的 金属网片，防止墙体产 生裂缝	m2	18.4			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外锅炉建设及其他分项

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外锅炉设备及配套设施						
21	030224001001	成套整装锅炉	1. 名称：电热水锅炉 2. 规格、型号：额定功率240kW 3. 底座：含减震措施	台	1			
22	030225002001	水处理设备	1. 名称：软化设备 2. 型号：1m3/h	台	1			
23	031006015001	水箱	1. 材质、类型：膨胀水箱 2. 型号、规格：800*800*800 3. 含水箱基础等	台	1			
24	030109001001	离心式泵	1. 名称：循环水泵（含水泵控制柜） 2. 型号：型号：TB50-28G/2 3. 规格：流量25m3/h 扬程28.8m 功率4kW 4. 减振装置形式、数量：含减震垫	台	2			
25	03B001	附属配件	1. 锅炉房内的阀门、仪表、配件、管材、型材、管件、电线、电缆、桥架等配套设备采购、安装等（最终以实际工程量计算）	项	1			
26	03B002	防冻液	1. 负35℃防冻液，锅炉、管道内热循环介质使用	项	1			
27	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC DN100 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、压力试验	m	22			
28	030404017001	配电箱	1. 名称：电锅炉配电箱1PB 2. 接线端子材质、规格：铜接线端子 3. 安装方式：壁挂安装，距地1.2米	台	1			
2	030404034001	照明开	1. 名称：双开单控开关	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外锅炉建设及其他分项

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9		关	2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装					
30	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:600*600 3. 类型:嵌入式	套	2			
31	030411001001	配管	1. 名称:电线保护管 2. 材质:套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格:KBG20 4. 配置形式:暗配	m	40			
32	030411004001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线、桥架内穿线 3. 型号:BV-2.5 4. 配线部位:室内	m	150			
33	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含管道冲洗及水压试验	m	26			
34	031001002001	钢管	1. 安装部位:地沟内 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:焊接	m	52			
		分部小计						
		其他分项						
35	010507003001	地沟	1. 做法详见图纸 覆土0.5m 2. 沟截面净空尺寸:1400*1500 3. 100厚C20混凝土垫层 4. C30钢筋混凝土沟, 1: 2.5水泥砂浆抹面 5. 含土方、模板、等本道工序所有构件	m	26			
36	010401012001	钢丝网围墙	做法:19J5-1-122 1. 高度: 1.5m, 边框采用焊接钢管42 2. 材质: 成品钢丝网,	m	146			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外锅炉建设及其他分项

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			8号镀锌钢丝网，网孔30-50 3. 每隔3米设100方钢管 4. 组合钢柱基础150厚3：7灰土，240厚砖，内填C25混凝土 5. 包含此构件所有工序（具体做法详见施工图）					
37	040203007001	水泥混凝土	做法：19J5-8-路2 1. 200厚C25混凝土面层，分块捣制，随捣随抹平，4-6m设分仓缝，缝宽20 2. 300厚天然级配砂石垫层碾压 3. 素土夯实，压实系数大于0.93	m ²	56			
38	040204004001	安砌侧(平、缘)石	做法：19J5-27-1 1. C25预制混凝土立道牙 2. 1:3石灰砂浆	m	28			
		分部小计						
		措施项目						
39	011702001001	筏形基础		m ²	7.32			
40	011701002001	外脚手架		m ²	16.15			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外锅炉建设及其他分项

标段：海西州2024年医疗卫生服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外锅炉建设及其他分项

标段：海西州2024年医疗卫生服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：