

刚察县2024年农村公路养护工程（吉尔孟—热水公路、 G315—吉尔孟公路、G315—潘保村公路）

施工招标工程量清单说明

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计算规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计算单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的公共基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计算方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第 15.4 款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量变动，丝毫不会降低或影响合同条款的

效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 暂列金额：不列。

2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明：不列。

3. 其他说明

3.1 本项目不计计日工。

3.2 工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人与业主联名的方式投保，保险费由业主承担。投保的范围、条件及保险费率由招标人与承保人在所商定的投保协议中确定，并在招标文件中写明。上述保险费在工程量清单中列单独支付细目，由投标人按招标文件中的规定填写总额价。工程一切险的保险费率暂定为 3%，投保金额为工程量清单第 100 章（不含保险费）至 700 章的合计金额；第三方责任险的保险费率为 3.5%，投保金额为 100 万元，保险费暂定按 3500 元，上述两项保险费均由承包人报价时列入工程量清单 100 章内。承包人应将其形成劳动关系的劳务人员全部纳入工伤保险范围，并为从事危险作业的职工或劳务人员办理意外伤害保险，该保险由承包人自行投保，并包含在所报的单价和总额价中。承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，并包含在所报的单价和总额价中，不得单独报价， 业主不另行支付。

3.3 税金按有关规定的综合税率 9%计入投标价。所有税费由承包人自己交，所有税费包含在单价和总额价中，不得单独报价， 业主不另行支付。

3.4 根据交通部颁发的《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部 2007 年第 1 号令）的精神，招标人在工程量清单第 100 章中按业主公布的控制价的 1.5%以固定金额计入工程量清单支付细目 102-3 中安全生产设施费用。该费用应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等方面所需要的安全生产费

用，该费用包干使用，不得挪作他用。除此之外投标为实施安全生产所投入的其他费用均包含在投标人的相应项目的单价和总额价之中，业主不另行计量与支付。此项费用必须填报，如在工程量清单第 100 章中未报，将视为不响应招标文件的约定，按废标处理。

3.5 工程量清单 200-700 章的子目号、子目名称具体内容参见《公路工程标准施工招标文件》填写。

3.6 施工过程中所用外购材料由投标人自行采购。报价时应充分考虑外购材料的报价。已包含在相关的单价和总额价之中，业主不另行支付。

3.7 施工过程中，生态保护与水土保持、临时便道等产生的相关费用已包含在总报价之中，业主不另行支付。

3.8 本项目招标范围为设计图纸和工程量清单的全部工程内容。无论投标人在工程量中是否填报，都须按施工图纸和工程量清单完成全部内容。清单中若有漏项则视为已包括在某一章节相应子目中，招标人将不再另行支付。在实施中，若发现某一章节重复，招标人将予以扣减。

工程量清单表

合同段：刚察县2024年农村公路养护工程（吉尔孟-热水公路、G315-吉尔孟公路、G315-潘保村公路）

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1		
102-2	施工环保费	总额	1		
102-3	安全生产费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	总额	1		
103-2	临时占地	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：刚察县2024年农村公路养护工程（吉尔孟-热水公路、G315-吉尔孟公路、G315-潘保村公路）

标表2

刚察县吉（尔孟）-热（水）公路					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
300	清单 第300章 路面				
315	路基病害处理				
315-1	帮坡土方	m ³	2634		
316	路面病害处理				
316-1	沉陷				
-a	5cm沥青混凝土面层	m ²	339		
-b	透层	m ²	339		
316-2	龟裂、啃边				
-a	5cm沥青混凝土面层	m ²	4938		
-b	透层	m ²	3383		
-c	20cm水泥稳定砂砾基层	m ²	573		
-d	挖除原有面层	m ²	4938		
-e	挖除20cm原有基层	m ²	573		
316-3	护肩带处理				
-a	C30预制砼护肩带	m ³	218.3		
-b	10cmC30砼底座	m ³	160.3		
-c	挖除原有护肩带	m ³	10.5		
-d	2cmM7.5水泥砂浆	m ³	32.1		
316-4	坑槽				
-a	沥青砼填补	m ³	80.5		
-b	透层	m ²	858.5		
316-5	裂缝处理				
-a	沥青灌缝	m	613		
-b	沥青砂灌缝	m	4851		
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线				
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	路面标线	m ²	447.2		
604	道路交通标志				
604-5	单悬臂式交通标志（扶正、安装）	个	2		
604-8	里程碑（拆除重建）	个	1		
合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：刚察县2024年农村公路养护工程（吉尔孟-热水公路、G315-吉尔孟公路、G315-潘保村公路）

标表2

G315-吉尔孟公路					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
300	清单 第300章 路面				
308	透层和黏层				
308-2	黏层（平面交叉）	m2	665.7		
309	热拌沥青混合料面层				
309-2	中粒式沥青混凝土				
-a	厚50mm（平面交叉）	m2	665.7		
316	路面病害处理				
316-4	坑槽				
-a	沥青砼填补	m3	0.45		
-b	透层	m2	5		
316-5	裂缝处理、桥面渗水处理				
-a	石油沥青灌缝	m	107.5		
-b	乳化沥青灌缝	m	454		
合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：刚察县2024年农村公路养护工程（吉尔孟-热水公路、
G315-吉尔孟公路、G315-潘保村公路）

标表2

G315-潘保村公路					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
300	清单 第300章 路面				
316	路面病害处理				
316-4	坑槽				
-a	C30沥青砼填补	m3	8.2		
316-5	裂缝处理				
-b	沥青砂灌缝	m	539		
316-6	水泥混凝土路面破碎、砂化				
-a	C30水泥混凝土路面	m3	286.1		
316-7	砂砾路面处理				
-a	15cm级配砂砾路面	m3	1254.8		
316-8	破碎板				
-a	20cmC30水泥砼路面	m2	577.5		
-b	挖除20cm水泥混凝土路面	m2	577.5		
400	清单 第400章 桥梁、涵洞				
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-4	钢波纹管涵				
-a	1-Φ1.0m	m	6.5		
合计 人民币 元					