

祁连县八宝镇拉洞村后湾不稳定斜坡地质灾害 应急治理工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____



(单位盖章)

年 月 日

祁连县八宝镇拉洞村后湾不稳定斜坡地质灾害 应急治理工程

招标工程量清单

招标单位：_____.

(单位盖章)

工程造价咨询
人：



法定代表人或其
授权人：_____.

(签字或盖章)

法定代表人或
其授权人：_____.



(签字或盖章)

编制人：



复核人：



编制时间：_____ 2024.4.12

复核时间：_____ 2024.4.18

总 说 明

工程名称：祁连县八宝镇拉洞村后湾不稳定斜坡地质灾害应急治理工程

第1页、共1页

1. 编制方法：根据青海省水利厅〔2015〕512号文颁发的“青海省水利水电工程初步设计概（估）算编制规定”，结合青水建〔2016〕179号文《关于调整青海省水利水电工程营业税改征增值税计价依据的通知》进行编制(税金按办财务函〔2019〕448号文修改为9%)。
2. 取费标准：执行青海省水利厅〔2015〕512号文颁发的“青海省水利水电工程初步设计概（估）算编制规定”结合青水建〔2016〕179号文计算。
其中安全生产措施费按照青水建函〔2023〕53号《关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》进行调整。
3. 工程量依据设计文件计算。

分类分项工程量清单

工程名称：祁连县八宝镇拉洞村后湾不稳定斜坡地质灾害应急治理工程

第1页、共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
	第一部分：永久建筑工程						
一	被动防护网工程						
1	被动防护网（RX-50型）	1. 型号：RX-50型	m²	3420			
2	人工基础开挖（上拉、侧拉加固锚）	1. 土质级别：I II级土； 2. 人工开挖。	m³	144.97			
3	C20砼基础	1. 砼标号：C20 2. 自拌	m³	144.97			
4	Φ28钢筋锚杆	1. 锚杆材料规格：Φ28钢筋	t	2.38			
5	土方外运（10km）	1. 外运运距：10km	m³	144.97			
二	挡土墙工程						
1	A型挡土墙(62m)						
(1)	坡面土方开挖（机械III级）	1. 土质级别：III级土 2. 机械开挖	m³	184.14			
(2)	土方回填	机械夯填	m³	135.63			
(3)	基础土方开挖	1. 土质级别：III级土； 2. 机械开挖。	m³	302.41			
(4)	基础土方回填	机械夯填	m³	108.5			
(5)	挡土墙C25砼	1. 砼标号：C25 2. 自拌	m³	325.75			
(6)	伸缩缝（沥青木板）		m²	32.57			
(7)	泄水孔（Φ100PVC）	材质规格：Φ100PVC	m	77.5			
(8)	砾石反滤层		m³	1.67			
(9)	撒播草籽	垂穗披碱草、冷地早熟禾、中华羊茅按1:1:1混合	m²	186			
(10)	土方外运（10km）	1. 外运运距：10km	m³	242.42			
2	B型挡土墙(56m)						

分类分项工程量清单

工程名称：祁连县八宝镇拉洞村后湾不稳定斜坡地质灾害应急治理工程

第2页、共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
(1)	坡面土方开挖（机械III级）	1. 土质级别：III级土 2. 机械开挖	m ³	155.68			
(2)	土方回填	机械夯填	m ³	172.2			
(3)	基础土方开挖	1. 土质级别：III级土； 2. 机械开挖。	m ³	285.18			
(4)	基础土方回填	机械夯填	m ³	93.8			
(5)	挡土墙C25砼	1. 砼标号：C25 2. 自拌	m ³	362.26			
(6)	伸缩缝（沥青木板）		m ²	36.23			
(7)	泄水孔（Φ100PVC）	材质规格：Φ100PVC	m	70			
(8)	砾石反滤层		m ³	1.51			
(9)	撒播草籽	垂穗披碱草、冷地早熟禾、中华羊茅按1:1:1混合	m ²	168			
(10)	土方外运（10km）	1. 外运运距：10km	m ³	174.86			
3	C型挡土墙(52m)						
(1)	坡面土方开挖（机械III级）	1. 土质级别：III级土 2. 机械开挖	m ³	354.77			
(2)	土方回填	机械夯填	m ³	180.18			
(3)	基础土方开挖	1. 土质级别：III级土； 2. 机械开挖。	m ³	300.43			
(4)	基础土方回填	机械夯填	m ³	88.4			
(5)	挡土墙C25砼	1. 砼标号：C25 2. 自拌	m ³	437.74			
(6)	伸缩缝（沥青木板）		m ²	43.77			
(7)	泄水孔（Φ100PVC）	材质规格：Φ100PVC	m	91			
(8)	砾石反滤层		m ³	0.94			

分类分项工程量清单

工程名称：祁连县八宝镇拉洞村后湾不稳定斜坡地质灾害应急治理工程

第3页、共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
(9)	撒播草籽	垂穗披碱草、冷地早熟禾、中华羊茅按1:1:1混合	m ²	156			
(10)	羊板粪	有机肥（羊板粪）施肥量按每亩200kg施撒	kg	51.53			
(11)	土方外运（10km）	1. 外运运距：10km	m ³	386.62			
三	护脚墙工程196m（AB、IJ段）						
1	坡面土方开挖（机械III级）	1. 土质级别：III级土 2. 机械开挖	m ³	563.01			
2	墙后土方回填	分层填筑压实	m ³	288.61			
3	基础土方开挖	1. 土质级别：III级土； 2. 机械开挖。	m ³	814.87			
4	基础土方回填	机械夯填	m ³	352.8			
5	砾石反滤层		m ³	5.29			
6	挡土墙C25砼	1. 砼标号：C25 2. 自拌	m ³	753.23			
7	伸缩缝（沥青木板）		m ²	75.32			
8	泄水孔（PVC Φ90）	材质规格：Φ90PVC	m	196			
9	撒播草籽	垂穗披碱草、冷地早熟禾、中华羊茅按1:1:1混合	m ²	588			
10	羊板粪	有机肥（羊板粪）施肥量按每亩200kg施撒	kg	194.23			
11	土方外运（10km）	1. 外运运距：10km	m ³	736.47			
四	拆除工程						
1	干砌石拆除	1. 机械拆除干砌石挡土墙； 2. 拆除后交由村民自行处理。	m ³	75			

工程单价费（税）率汇总表

工程名称：祁连县八宝镇拉洞村后湾不稳定斜坡地质灾害应急治理工程

第1页、共1页

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）					备注
		其它直接费	现场经费	间接费	企业利润	税金	
一	建筑工程						
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
二	安装工程						

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

工程名称： 祁连县八宝镇拉洞村后湾不稳定斜坡地质灾害应急治理工程

第1页、共1页

[illegible]

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

工程名称：祁连县八宝镇拉洞村后湾不稳定斜坡地质灾害应急治理工程

单位：元/台时（班）

第1页、共1页

[illegible]

投标人生产混凝土配合比材料费表

工程名称：祁连县八宝镇拉洞村后湾不稳定斜坡地质灾害应急治理工程

第1页、共1页

[illegible]

计日工项目报价表

工程名称：祁连县八宝镇拉洞村后湾不稳定斜坡地质灾害应急治理工程

第1页、共1页

[illegible]

工程单价分析表（格式）

项目编号：1

项目名称：

单位：m²

定额编号：

工作内容：

单 价：元/m²

编 号	名称及规格	单位	数 量	单 价	合 计	备注
一	直接费	元				
(一)	基本直接费	元				
1	人工费	元				
		工日				
2	材料费	元				
		m²				
		t				
		kg				
		kg				
	其他材料费	元				
3	机械使用费	元				
		台班				
	小型机具使用费	元				
(二)	其他直接费	元				
二	间接费	%				
三	利润	%				
四	税金	%				
	小计	元				
	合计	元				