门源县国家现代农业产业园特色优势品牌宣传项目--产业标识制作 工程

招标工程量清单

招 标 人：
（单位盖章）

造价咨询人：
（单位盖章）

2024年10月15日

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZHGL-2023-23001；FAGS-2024-24001

门源县国家现代农业产业园特色优势品牌宣传项目--产业标识制作工程

招标工程量清单

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2024年10月15日

复核时间：2024年10月15日

编 制 说 明

工程名称:门源县国家现代农业产业园特色优势品牌宣传项目--产业标识制作

1、工程概况：本工程为门源县国家现代农业产业园特色优势品牌宣传项目--产业标识制作，项目建设地点为门源县浩门镇、青石嘴镇。项目主要建设内容为①高炮太阳能灯箱广告牌1座，②柱广告牌1座；③更换4处广告牌内容；④卡布发光灯箱广告56套；⑤设置灯杆广告牌108套；⑥金属广告字43个；⑦标识大字1套；⑧异型发光字及景观造型1处。

2、工程量清单编制依据：

2.1由建设单位提供的青海文华工程咨询有限公司设计的实施方案及概算书；

2.2.依据工程建设项目设计图纸，工程图集、规范、标准、工艺等；

2.3.工程量清单项目计量规范（GB50500-2013）；

2.4.执行2020年《青海省建筑、装饰、安装、市政、园林、房屋修缮等工程消耗量定额与基价》；

2.5.《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》(青建工[2021]168号）计取；

2.6.安全文明施工费按照《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（青建工[2022]222号文）；

2.7.关于发布《青海省通用安装工程计价定额》《青海省市政工程计价定额》的通知（青建工[2021]142号文）；

2.8.青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程现行定额人工费

单价的通知（青建工[2023]133号文）；

2.9.主材价格依据《青海工程造价管理信息》海北州门源县2024第4期指导价调整及市场价。

3、投标人在投标时应按《建设工程工程量清单计价规范》规定的统一格式、招标文件要求，提供相关资料。

4、措施项目、施工难度费、材料二次搬运费及其他不可预见费，投标单位自行踏勘现场自行考虑，一切风险由投标单位自行承担。

5、工程量清单及设计图纸范围内的所有施工内容由投标单位完成。

6、投标单位根据有关文件及有关标准图集、规范计算工程量，承担工程量及设计不详之处的风险。

7、工程量项目清单不详之处，详见设计施工图，并加以完善报价，图纸中未注做法的按常规计算。

8、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高炮太阳能灯箱广告牌　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		立柱预埋基础						
1	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:详见地勘报告 2.挖土深度:3.5米 3.弃土运距:自行考虑	m3	57.03			
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:密实状态 2.填方材料品种:场地土	m3	14.15			
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:场地土 2.运距:自行考虑	m3	42.88			
4	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	42.88			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12	t	0.149			
6	010516001001	螺栓	1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:Φ42*2000mm 3.注:详见图纸设计及实施方案	t	0.349			
7	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:预埋钢板 2.规格:厚度为10mm、5mm 3.注:详见图纸设计及实施方案	t	0.092			
		分部小计						
		广告塔立柱						
8	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:钢管立柱 Φ1220*12 H=19m 2.含油漆 3.注:详见图纸设计及实施方案	t	6.792			
9	010516002002	预埋铁件	1.钢材种类:预埋钢板 2.规格:厚度为30mm 3.注:详见图纸设计及实施方案	t	0.248			
10	010606013001	零星钢构件	1.构件名称:16mm厚加强筋板、M42螺栓垫100*100*1mm 2.钢材品种、规格:16mm、1mm钢板 3.含油漆	t	0.013			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高炮太阳能灯箱广告牌　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.注:详见图纸设计及实施方案					
11	010606008001	钢梯	1.钢材品种、规格:∠40X4角钢、Φ18圆钢 2.钢梯形式:爬梯 3.含油漆 4.注:详见图纸设计及实施方案	t	0.067			
		分部小计						
		钢结构支架						
12	010606012001	钢支架	1.钢材品种、规格:8#槽钢、6#槽钢、∠40X4角钢、∠50X5角钢 2.含油漆 3.注:详见图纸设计及实施方案	t	3.18			
13	010606013002	零星钢构件	1.构件名称:钢柱与钢架连接板 2.钢材品种、规格:10mm厚钢板 3.含油漆 4.注:详见图纸设计及实施方案	t	0.036			
14	010605002001	钢板墙板	1.钢材品种、规格:广告牌面层 2.钢板厚度、复合板厚度:0.5mm厚压槽彩钢板 3.注:详见图纸设计及实施方案	m2	244.8			
		分部小计						
		太阳能发电系统						
15	01B001	太阳能系统	1.名称:太阳能系统 2.晶体硅太阳能板 600W，高效片转换率达 20%，每套 6 片单片 1000*670，太阳能板支架 18 个单个 1000*670； 3.全密封深循环铅酸锂电池 12V190A； 4.防水控制器 60A，具有过充、过敏、反接、	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高炮太阳能灯箱广告牌　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			过载、短路、雷击保护，PWM 脉宽调制，时空模式，防水、含遥控。 5.具体结合现场实际情况由专业厂家制作并安装，最终以实际现场施工发生的太阳能系统所需要的设备、线缆及附件等进行结算。 6.注:详见图纸设计及实施方案					
16	011508004001	冲孔字	1.镌字材料品种、颜色:镀锌板冲孔字（含手机控制模块） 2.规格:镀锌板冲孔发光字，厚度 8 公分，高亮灯珠，字体尺寸 177*17400MM，含手机控制模块（机控制 APP 可调试亮灯时间） 3.具体结合现场实际情况由专业厂家制作并安装，最终以实际现场施工发生的字体材质、规格等进行结算。 4.注:详见图纸设计及实施方案	个	15			
		分部小计						
		太阳能灯箱广告牌						
17	011507001001	平面、箱式招牌	1.箱体名称:太阳能灯箱广告牌 2.具体结合现场实际情况由专业厂家制作并安装，最终以实际现场施工发生的材质、规格等进行结算。 3.注:详见图纸设计及实施方案	m2	244.8			
		分部小计						
		措施项目						
18	011702001001	基础	1.基础类型:独立基础	m2	49			
19	011705001001	大型机械设备进出		台次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高炮太阳能灯箱广告牌　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		场及安拆						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高炮太阳能灯箱广告牌　　标段：门源县国家现代农业产业园特色优势品牌宣传项目--产业标识制作　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高炮太阳能灯箱广告牌　　标段：门源县国家现代农业产业园特色优势品牌宣传项目--产业标识制作　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：高炮太阳能灯箱广告牌　　标段：门源县国家现代农业产业园特色优势品牌宣传项目--产业标识制作　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柱广告牌　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		立柱预埋基础						
1	010101004002	挖基坑土方	1.土壤类别:详见地勘报告 2.挖土深度:3.5米 3.弃土运距:自行考虑	m3	57.03			
2	010103001002	回填方	1.密实度要求:密实状态 2.填方材料品种:场地土	m3	14.15			
3	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:场地土 2.运距:自行考虑	m3	42.88			
4	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	42.88			
5	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12	t	0.149			
6	010516001002	螺栓	1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:Φ42*2000mm 3.注:详见图纸设计及实施方案	t	0.349			
7	010516002003	预埋铁件	1.钢材种类:预埋钢板 2.规格:厚度为10mm、5mm 3.注:详见图纸设计及实施方案	t	0.092			
		分部小计						
		广告塔立柱						
8	010603003002	钢管柱	1.钢材品种、规格:钢管立柱 Φ1220*12 H=12m 2.含油漆 3.注:详见图纸设计及实施方案	t	4.29			
9	010516002004	预埋铁件	1.钢材种类:预埋钢板 2.规格:厚度为30mm 3.注:详见图纸设计及实施方案	t	0.248			
10	010606013003	零星钢构件	1.构件名称:16mm厚加强筋板、M42螺栓垫100*100*1mm 2.钢材品种、规格:16mm、1mm钢板 3.含油漆	t	0.013			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柱广告牌　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.注:详见图纸设计及实施方案					
11	010606008002	钢梯	1.钢材品种、规格:∠40X4角钢、Φ18圆钢 2.钢梯形式:爬梯 3.含油漆 4.注:详见图纸设计及实施方案	t	0.039			
		分部小计						
		钢结构支架						
12	010606012002	钢支架	1.钢材品种、规格:12#槽钢、8#槽钢、6#槽钢、∠50X5、∠40X4角钢、Φ630*8横钢管 2.含油漆 3.注:详见图纸设计及实施方案	t	6.683			
13	010606013004	零星钢构件	1.构件名称:钢柱与钢架连接板 2.钢材品种、规格:10mm厚钢板 3.含油漆 4.注:详见图纸设计及实施方案	t	0.053			
14	010605002002	钢板墙板	1.钢材品种、规格:广告牌面层 2.钢板厚度、复合板厚度:0.5mm厚压槽彩钢板 3.注:详见图纸设计及实施方案	m2	241.42			
15	011407005001	喷绘	1.喷刷涂料构件名称:牌面镀锌板宣传 2.涂料品种、喷刷遍数:彩色喷绘	m2	241.42			
		分部小计						
		措施项目						
16	011702001002	基础	1.基础类型:独立基础	m2	49			
17	011705001002	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：柱广告牌　　标段：门源县国家现代农业产业园特色优势品牌宣传项目--产业标识制作　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：柱广告牌　　标段：门源县国家现代农业产业园特色优势品牌宣传项目--产业标识制作　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：柱广告牌　　标段：门源县国家现代农业产业园特色优势品牌宣传项目--产业标识制作　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：更换 4 处广告牌内容　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		两面高炮广告牌 1 处						
1	011606002001	饰面拆除	1.名称:原广告牌面层布料拆除 2.版面6*18m 2.含垃圾清运	处	1			
2	011507001002	平面广告牌	1.面层材料种类:520喷绘布(版面6*18m) 2.名称:换新原广告牌面层 3.注:详见图纸设计及实施方案	处	1			
		分部小计						
		两面高炮广告牌 2 处						
3	011606002002	饰面拆除	1.名称:原广告牌面层布料拆除 2.版面6*18m 2.含垃圾清运	处	2			
4	011507001003	平面广告牌	1.面层材料种类:520喷绘布(版面6*18m) 2.名称:换新原广告牌面层 3.注:详见图纸设计及实施方案	处	2			
		分部小计						
		普通公告牌 1 处						
5	011606002003	饰面拆除	1.名称:原广告牌面层布料拆除 2.版面：7*12m 2.含垃圾清运	处	1			
6	011507001004	平面广告牌	1.面层材料种类:520喷绘布(版面：7*12m) 2.名称:换新原广告牌面层 3.注:详见图纸设计及实施方案	处	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：更换 4 处广告牌内容　　标段：门源县国家现代农业产业园特色优势品牌宣传项目--产业标识制作　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：更换 4 处广告牌内容　　标段：门源县国家现代农业产业园特色优势品牌宣传项目--产业标识制作　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：更换 4 处广告牌内容　　标段：门源县国家现代农业产业园特色优势品牌宣传项目--产业标识制作　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卡布发光灯箱广告　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		卡布发光灯箱广告						
1	011507003001	灯箱	1.名称:成品卡布发光灯箱广告 2.箱体规格:造型为竖长方形，旗面 1.6×0.8m 3.材料种类:4cm 铝合金型材、led 灯条、铝塑板画面 4.注:详见图纸设计及实施方案	个	56			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卡布发光灯箱广告　　标段：门源县国家现代农业产业园特色优势品牌宣传项目--产业标识制作　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卡布发光灯箱广告　　标段：门源县国家现代农业产业园特色优势品牌宣传项目--产业标识制作　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：卡布发光灯箱广告　　标段：门源县国家现代农业产业园特色优势品牌宣传项目--产业标识制作　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路两旁灯杆广告牌　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		灯杆广告牌						
1	011507003002	灯杆广告牌	1.名称:成品灯杆广告牌 2.箱体规格:造型为竖长方形，旗面 1.6×0.8m 3.材料种类:镀锌方管焊接成型，版面采用户外高清喷绘 4.注:详见图纸设计及实施方案	个	108			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路两旁灯杆广告牌　　标段：门源县国家现代农业产业园特色优势品牌宣传项目--产业标识制作　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路两旁灯杆广告牌　　标段：门源县国家现代农业产业园特色优势品牌宣传项目--产业标识制作　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：路两旁灯杆广告牌　　标段：门源县国家现代农业产业园特色优势品牌宣传项目--产业标识制作　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金属广告字　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		制作金属广告字						
1	011508004002	制作金属广告字	1.名称:成品金属广告字 2.镌字材料品种、颜色:拉丝钛金属字 3.字体规格:文字尺寸0.6×0.6m 4.注:详见图纸设计及实施方案	个	43			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金属广告字　　标段：门源县国家现代农业产业园特色优势品牌宣传项目--产业标识制作　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金属广告字　　标段：门源县国家现代农业产业园特色优势品牌宣传项目--产业标识制作　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：金属广告字　　标段：门源县国家现代农业产业园特色优势品牌宣传项目--产业标识制作　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识大字　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		制作标识大字						
1	011508004003	制作标识大字	1.名称:成品铁艺喷塑字 2.镌字材料品种、颜色:铁艺喷塑字 3.字体规格:2.5×2.5m 4.注:详见图纸设计及实施方案	个	12			
2	011508004004	制作标识大字	1.名称:成品铁艺喷塑字 2.镌字材料品种、颜色:铁艺喷塑字 3.字体规格:1.2×1.2m 4.注:详见图纸设计及实施方案	个	7			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：标识大字　　标段：门源县国家现代农业产业园特色优势品牌宣传项目--产业标识制作　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标识大字　　标段：门源县国家现代农业产业园特色优势品牌宣传项目--产业标识制作　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：标识大字　　标段：门源县国家现代农业产业园特色优势品牌宣传项目--产业标识制作　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：异型发光字及景观造型　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		制作异型发光字及景观造型						
1	011508005001	异型发光字	1.名称:成品异型发光字 2.镌字材料品种、颜色:异形字为正面为亚克力，背面不锈钢，led防水电源 3.字体规格:结合现场实际情况由专业厂家制作并安装，最终以实际现场施工发生的字体材质、规格等进行结算。 4.部位:造型景观处 5.注:详见图纸设计及实施方案	个	14			
2	050101011001	绿地起坡造型	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:自行考虑	m3	450			
3	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:人造草坡 2.铺种方式:满铺 3.养护期:汽车浇水、养护 4.含草坪维护	m2	515			
4	050102002001	栽植灌木	1.种类:（暂定碧桃）结合现场实际情况而定，现参考相似工程计取工程量并计价。 2.蓬径:≤1.5m 3.养护期:汽车浇水、养护	株	10			
5	01B003	草坪水管安装	1.草坪水管安装 2.结合现场实际情况而定，最终以实际现场施工发生的管材材质、规格及工程量等进行结算。	项	1			
6	01B004	草坪电路改造	1.草坪电路改造 2.结合现场实际情况而定，最终以实际现场施工发生的电路所需线缆规格、设备、附件及工程量等进行结算。	项	1			
7	050301005001	点风景石	1.石料种类:风景石、观赏石	块	5			
8	01B005	门前花园修	1.门前花园修复	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：异型发光字及景观造型　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		复	2.结合现场实际情况而定，最终以实际现场施工发生的项目内容、工程量等进行结算。					
9	010103001003	回填方	1.密实度要求:密实状态 2.填方来源、运距:自行考虑 3.部位:回填垃圾坑	m3	300			
10	01B006	广告牌材料	1.广告牌材料（加厚方管） 2.结合现场实际情况而定，最终以实际现场施工发生的项目内容、工程量等进行结算。	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：异型发光字及景观造型　　标段：门源县国家现代农业产业园特色优势品牌宣传项目--产业标识制作　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：异型发光字及景观造型　　标段：门源县国家现代农业产业园特色优势品牌宣传项目--产业标识制作　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：异型发光字及景观造型　　标段：门源县国家现代农业产业园特色优势品牌宣传项目--产业标识制作　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13