



果洛州民族团结进步教育基地基础能力提升改造项目工程 招标工程量清单

招标人：玛沁县住房和城乡建设局



(单位盖章)

造价咨询人：青海西川工程项目管理有限公司



(单位盖章)

2025年02月08日



扫描全能王 创建



果洛州民族团结进步教育基地基础能力提升改造 项目工程

招标工程量清单


招标人：玛沁县住房和城乡建设局
(单位盖章)



造价咨询人：青海西川工程项目管理有限公司
(单位公章)



法定代表人
或其授权人：哲泽
(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人：谢丽娜
(签字或盖章)



编制人：付兰芳
(造价工程师签字盖章)



复核人：孔玮
(造价工程师签字盖章)



编制时间：2025年02月08日

复核时间：2025年02月08日



果洛州民族团结进步教育
基地基础能力提升改
造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

编制说明

（一）工程概况

果洛州民族团结进步教育基地基础能力提升改造项目。

（二）编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
- 2、依据施工图纸，现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法；
- 3、省建设主管部门颁发的计价定额和计价办法及有关计价文件；
- 4、编制定额 2020 年《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》、2020 年《青海省通用安装工程计价定额》规定及说明等；
- 5、建设工程材料执行《青海工程造价管理信息》2024 第 6 期果洛州玛沁县建设工程材料指导价进行调整。
- 6、人工、机械调整该地区（果洛州玛沁县）调整系数执行。
- 7、《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》青建工〔2021〕168 号；
- 8、营改增：按照青建工【2021】142 号青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知。
- 9、安全文明施工费（含安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费）按《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》【青建工[2022]222 号】。
- 10、《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》青建工[2023]133 号文；
- 11、青海省住房和城乡建设厅关于调整 2016 年《青海省建筑安装工

程费用项目组成及计算规则》工伤保险等费用的通知青建工[2019]361号文。

12、《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》、《青海省施工机械台班费用单价（果洛州玛沁县）》、《青海省施工仪器仪表台班费用单价（果洛州玛沁县）》、《青海省建设工程计价定额混凝土、砂浆配合比》青建工〔2020〕332号。

13、其他说明

（1）措施项目、施工难度费、材料二次搬运费及其他不可预见费，投标单位自行踏勘现场自行考虑，一切风险由投标单位自行承担。

（2）清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中。

（3）投标单位在投标过程中根据施工图纸详细核对工程量清单，若有不符之处请在投标截止日前七日内通过招标单位以书面形式澄清，否则认为全部接受，且认为图纸所含内容全部计入投标。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：序厅—房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		顶面造型						
1	011302001001	吊顶天棚（圆形波浪形）	1. 含钢骨架 2. 龙骨材料种类、规格、中距:20X30MM的木龙骨,刷防火漆 3. 基层材料种类、规格:1公分A级防火板 4. 面层材料品种、规格: 0.95cm石膏板造型（圆形波浪形造型）,腻子粉打磨平整,红色金属漆饰面 5. 安装4000色温的LED灯带 6. 详见设计图纸	m ²	120.65			
2	011507003001	异型灯箱（圆形波浪形）	1. 含钢骨架 2. 20X30MM的木龙骨,刷防火漆 3. 6000K LED布满箱体 4. 15公分灯箱 5. 面层材料种类:蓝天白云软膜天花 6. 定制安装 7. 详见设计图纸	m ²	34.6			
		分部小计						
		地面造型						
3	011102001001	石材楼地面	1. 钢结构造型框架 2. 基层:多层阻燃版 3. 面层材料品种、规格、颜色:干挂大理石饰面 4. 详见设计图纸	m ²	11.22			
4	01B002	地碑造型（异形）	1. 钢结构造型框架 2. 阻燃板打底 3. 密度板面板喷漆,红色金属漆饰面 4. 详见设计图纸 5. 异形成品定制	套	1			
5	011105006001	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金灰色哑光氟碳漆踢脚线 2. 详见设计图纸	m	81			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：序厅--房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		弧形浮雕墙						
6	011204001001	定制玻璃钢浮雕墙	1. 面层材料品种、规格、颜色：定制玻璃钢浮雕墙 2. 含钢骨架 3. 0.9cm阻燃板 4. 详见设计图纸	m2	85			
7	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：18*10cmU型钢主框架+5*10cm方管钢架焊接 2. 基层材料种类、规格：0.9cm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：0.95cm石膏板 4. 腻子打磨平整,红色金属漆 5. 详见设计图纸	m2	90.99			
		分部小计						
		旋转异型墙面						
8	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：5*10cm方管钢架做框架 2. 基层材料种类、规格：阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：石膏板造型 4. 腻子打磨平整,红色艺术漆 5. 详见设计图纸	m2	334			
9	011507003002	软膜灯箱	1. 软膜灯箱画面 2. 详见设计图纸	m2	43.8			
		分部小计						
		木结构造型墙体						
10	B011207001001	造型墙	1. 造型墙 2. 木龙骨基层 3. 18mm阻燃板 4. 0.95cm石膏板 5. 腻子基层、底漆、面漆刷红色艺术漆 6. 详见设计图纸	m2	60.5			
11	011507003003	软膜灯箱	1. 软膜灯箱画面	m2	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：序厅—房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			2. 详见设计图纸						
12	011508005001	吸塑字	1. 镏字材料品种、颜色：亚克力字“玛沁县、班玛县、甘德县、达日县、久治县、玛多县” 2. 字体规格：详见设计图纸	个	18				
		分部小计							
		屋面工程							
13	011103001001	玻璃胶密封防水喷涂	1. 面层材料品种、规格、颜色：玻璃胶密封防水喷涂	m2	356.4				
		分部小计							
		其它装饰工程							
14	011508005002	吸塑字	1. 镏字材料品种、颜色：亚克力字“永远跟党走，奋进新时代”	个	10				
15	01B003	宣传牌	1. 宣传牌 2. 宣绒布+UV+设计排版	m2	13.8				
16	01B001	亚克力造型（造型定制）	1. 亚克力造型（造型定制） 2. 含不锈钢钢绳悬挂 3. 定制分段组合安装	套	1				
17	011407001001	宣绒布山体画面	1. 宣绒布UV安装	m2	450				
18	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 局部腻子、磨平 2. 涂饰底层无机涂料 3. 涂饰面层无机涂料 4. 涂饰第二遍面层无机涂料	m2	58.82				
		分部小计							
		措施项目							
19	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式：满堂脚手架 2. 搭设高度：详见设计图纸	m2	256				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：序厅--房屋建筑与装饰工程

标段：果洛州民族团结进步教育基地基础能力提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：序厅--房屋建筑与装饰工程

标段：果洛州民族团结进步教育基地基础
能力提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：序厅--电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:Pe=20KW 3. 箱内含所有元器件,满足本项目设计要求,详见图纸设计。	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 4. 电压等级(kV):1KV	m	10.7			
3	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号、规格:WDZ-YJY-5*16mm ²	个	2			
4	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:套接扣压式薄壁钢管 3. 规格:JDG20	m	225			
5	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:套接扣压式薄壁钢管 3. 规格:JDG25	m	35			
6	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:套接扣压式薄壁钢管 3. 规格:JDG40	m	45			
7	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:套接扣压式薄壁钢管 3. 规格:JDG50	m	10.7			
8	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	686			
9	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-4mm ²	m	109			
10	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-10mm ²	m	230			
11	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单联单控	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：序厅--电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			开关 2. 规格:220V/10A					
12	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格: 250V/10A	个	8			
13	030411006001	接线盒	1. 名称:开关、插座接线盒	个	12			
14	080208005001	LED柔性屏（澄通）	1. 材料品种:LED柔性屏（澄通） 2. 含配套设施 3. 室内P3, CRTOP-P3. 076 4. 模组尺寸: 320*160, 像素点间距≤3. 076mm, 物理密度≥105625点/m ² ; LED灯珠波长范围: 单颗灯珠红灯≤4nm, 蓝绿灯≤3nm; 5. 详见设计图纸	m ²	16			
15	030501012001	广告机	1. 名称:27寸广告机	台	6			
16	030501017001	播放软件	1. 名称:播放软件 2. 支持2000-10000区间调节支持灰度、色条测试和各种老化测试, 支持XP/WIN7/WIN8/WIN10, 可快速探测出发送卡的序号、数量、型号、输入视频信号信, 发送卡程序。输出网口连接状态, 发送卡的固件版本信息(级联极限15台, 大于15台后面的探测不到, 可正常进行亮度、色温调节)	套	2			
17	031006008001	视频处理器	1. 名称:视频处理器 2. 型号、规格:TB4, 带载130万; 输入:1xHDMI; 输出:1xAudio、2x网口、1xUSB、1xHDMI（环出）; WIFI热点、U盘节目导入、支持4G模块、支持Vnnox、屏老板;	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：序厅--电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			外					
18	030501007001	接收器	1. 名称:接收器 2. DH7512S 3. 1、单卡支持8组、16组和24组数据输出模式； 4、单卡自带6个HUB320 16P接口； 5、单卡带载像素256*512； 6、支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能，与3D控制器搭配支持3D效果； 7、支持接收卡预存画面和保留最后一帧设置； 8、支持灯板flash管理； 9、支持Mapping功能； 10、支持温度电压自检测； 11、支持5pin液晶模块； 12、支持3D功能； 13、支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示； 14、支持接收卡参数及程序包回读； 15、接收卡电源接口与灯板电源接口一致（与灯板电源一致）；	套	52			
19	080902001001	控制电脑	1. 名称:电脑 2. 规格:惠普 独立显卡, 8+512G, 21.5寸显示器	台	1			
20	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压等级 (kV) :1	系统	1			
		分部小计						
		弱电工程						
21	030502001001	机柜、机架	1. 名称:综合布线总箱	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：序厅--电气工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			2. 规格:承包商配套 3. 箱内含所有元器件,满足本项目设计要求,详见图纸设计。						
22	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:底边距地0.3m安装 3. 底盒材质、规格:配接线底盒	个	6				
23	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC32	m	135.3				
24	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP 3. 敷设方式:穿管敷设	m	142.8				
		分部小计							
		措施项目							
25	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：序厅--电气工程

标段：果洛州民族团结进步教育基地基础能力提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：序厅--电气工程

标段：果洛州民族团结进步教育基地基础
能力提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一楼公共区域--房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		墙体工程							
1	020906001001	轻质隔墙	1. 构件类型:新建轻质隔墙 2. 隔墙轻钢龙骨 3. 双层防火阻燃板 4. 石膏板 5. 刷白色无机涂料 6. 详见设计图纸	m ²	50.44				
2	01B005	人工彩绘浮雕墙	1. 人工彩绘浮雕墙	m ²	38.22				
		分部小计							
		天棚工程							
3	011302001002	吊顶天棚	1. Φ8螺栓吊杆，双向中距1200，与钢筋吊环固定 2. U型轻钢大龙骨45*15*1.2，中距≤1200 3. T型轻钢中龙骨35*22，中距600 4. T型轻钢小龙骨22*22，中距600 5. 9厚双层石膏板面层，用自攻螺栓固定，中距≤200 6. 面层刷白色无机涂料 7. 含灯槽 7. 详见设计图纸	m ²	456				
		分部小计							
		墙面工程							
4	011207001003	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:底面阻燃板打底 2. 面层材料品种、规格、颜色:定制木饰面板	m ²	597.04				
5	011207001004	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:定制木格栅 2. 面层材料品种、规格、颜色:底面阻燃板打底	m ²	26				
6	011502002001	木质门套	1. 定制门套 2. 线条材料品种、规格、颜色:木质	m	36.4				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一楼公共区域--房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		其它装饰工程						
7	011501020001	展示柜	1. 名称:定制装饰柜 2. 奥松板基层,面喷白色聚氨酯漆 3. 专业厂家定制 4. 内嵌线性灯 5. 详见设计图纸	m ²	20.75			
8	011105006002	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:100高铝合金灰色哑光氟碳漆踢脚线 2. 详见设计图纸	m	175			
9	011508005003	精雕焗漆字	1. 精雕焗漆字 2. 亚克力+表面焗油	个	428			
10	011508005004	亚克力字	1. 亚克力字“消防栓” 2. 字体规格:150mm	个	3			
11	011508005005	亚克力字	1. 亚克力字 2. “五十六个民族凝聚在一起就是中华民族共同体” 3. 字体规格:60mm	个	22			
12	011508005006	精雕焗漆字	1. 精雕焗漆字 2. “铸牢中华民族共同体意识” 3. 亚克力+表面焗油 4. 字体规格:150mm	个	11			
13	011408001001	石榴子地图	1. 石榴子地图 2. 宣绒布+UV	m ²	9			
14	011508005007	迷你字	1. 镭字材料品种、颜色:发光迷你字 2. “党建成果展”、“主题成就展”、“图片摄影展” 3. 亚克力发光字 4. 字体规格:150mm	个	15			
15	011207001005	展板	1. 1cmPVC展板+宣绒布包裹+	m ²	8.45			
16	011508005008	迷你字	1. 镭字材料品种、颜色:发光迷你字 2. “富强民主”“文明和谐”等、“道路自信”“理论自信”等、“不忘初心”“牢记使命”等	个	64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一楼公共区域—房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3.亚克力发光字 4.字体规格:160mm					
17	011508005009	迷你字	1. 镂字材料品种、颜色:发光迷你字 2. “全面建成小康社会”等 3. 亚克力发光字 4. 字体规格:100mm	个	24			
		分部小计						
		措施项目						
18	011701003001	里脚手架		m ²	529			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一楼公共区域--房屋建筑与装饰工程

标段：果洛州民族团结进步教育基地基础能力提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：一楼公共区域--房屋建筑与装饰工程

标段：果洛州民族团结进步教育基地基础
能力提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一楼公共区域--电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电工程						
1	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	1082			
2	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:套接扣压式薄壁钢管 3. 规格:JDG20	m	359			
3	030412001001	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 型号:用户自选节能型 3. 规格:22W 4. 安装形式:吸顶安装	套	167			
4	011304001001	暗藏荧光灯	1. 名称:暗藏荧光灯 (T5)	m	39.3			
5	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 规格:220V/10A	个	8			
6	030411006002	接线盒	1. 名称:开关、插座接线盒	个	8			
7	030411006003	接线盒	1. 名称:灯具接线盒	个	167			
8	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压等级 (kV): 1	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
9	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一楼公共区域--电气工程

标段：果洛州民族团结进步教育基地基础能力提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一楼公共区域--消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		消防工程						
1	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:下垂式喷头 2. 材质、型号、规格: DN25	个	50			
2	030904001001	点型探测器	1. 名称:离子感烟探测器 2. 规格:JTY-LZ-2109, HJ-2707 3. 安装方式:吸顶安装	个	12			
		分部小计						
		措施项目						
3	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一楼公共区域--消防工程

标段：果洛州民族团结进步教育基地基础能力提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：一楼公共区域--消防工程

标段：果洛州民族团结进步教育基地基础
能力提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：