

祁连县文创产品研发众创基地 工程
建设项目

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



年 月 日

祁连县文创产品研发众创基地建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

清单编制说明

一、工程名称：祁连县文创产品研发众创基地建设项目

二、本工程招标编制范围：图纸以及方案内的全部内容以及相关技术标准、规范规定。

三、工程量清单编制依据：

1. 中华人民共和国国家标准 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

2. 省建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价文件；现行定额：青建工〔2020〕332号文、青建工〔2021〕142号文《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额（2020）》、《青海省安装工程计价定额（2020）》、《青海省市政工程计价定额（2020）》等；

3. 青建工〔2020〕332号文、青海省住房和城乡建设厅关于发布《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》《青海省施工机械台班费用单价》《青海省施工仪器仪表台班费用单价》《青海省建设工程计价定额混凝土、砂浆配合比》的通知；

4. 青建工〔2016〕140号文《青海省住房和城乡建设厅文件关于建筑业实施营业税改增值税后调整青海省建筑工程计价依据的通知》；

5. 青建工〔2019〕116号《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》；

6. 青建工〔2023〕133号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价通知》；

7. 青建工〔2022〕222号《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；

四、清单项目特征描述：

分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况详见图纸及相关标准图集，或根据规范要求及常规做法，加以完善报。

五、本工程的工程质量、材料、施工等的特殊要求：

1、工程达到合格，符合施工规范及验收标准：

2、材料必须为合格产品，持有相关部门的合格证，满足国家相关质量标准和规范要求。

六、其他有关说明：

1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准；

2、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工方案，并作出报价；具体施工以图纸及相关标准图集、规范为准；

3、措施项目、其他不可预见费及风险投标单位自行按实际考虑；

4、本工程量清单应与招标文件中的投标须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸一起阅读和理解；

5、清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中。

6、本次招标范围为设计图纸的全部工作内容，无论投标人在工程量清单中是否填报，都必须按施工图纸完成全部工作内容，清单中若有漏项则视为已包括在某一章相应子母中，招标人将不在另行支付。在实施中，若发现某一章节重复，招标人将予以扣减：

7、本说明未尽事项详招标文件及按国家相关规范规定执行。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		加固工程						
1	011003001001	碳纤维加固	1. 板底，板顶横向粘贴100宽，净间距200一层碳纤维布 2. 碳纤维复合材：采用选用单向织物（布）高强度Ⅰ级，厚度0.167mm，抗拉强度标准值大于3400Mpa，弹性模量为230000Mpa，规格不小于300g/m ² 3. 抹30mm厚M10聚合物砂浆。	m ²	41.8			
		分部小计						
		地面工程						
		地面工程						
2	011103001001	橡胶板楼地面	一般塑胶地板 1. 塑胶地板(D为塑胶地板厚度，厚度根据设计定) 2. 涂布胶粘剂 3. 1:2.5水泥砂浆找平层，厚度根据设计定 4. 水泥砂浆(掺建筑胶)一道 5. 钢筋混凝土楼板	m ²	911.6			
3	011104002001	竹、木（复合）地板	地面铺设难燃复合木地板地台 1. 复合木地板 2. 18mm细木工板 3. 40X40角钢	m ²	29.75			
		分部小计						
		分部小计						
		天棚工程						
		天棚工程						
4	011407002001	天棚喷刷涂料	青19J2-177-棚4 1. 乳胶漆 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平	m ²	734.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 5厚1:0. 5:3水泥石灰膏砂浆 5. 3厚1:0. 5:1水泥石灰膏砂浆打底 6. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)					
5	011302001001	吊顶天棚	青19J2-187-棚32, 石膏板LED星空光纤灯 1. 刷(喷)水性耐擦洗涂料三道 2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 刷防潮涂料两道(纵横各一道) 4. 9. 5厚纸面石膏板(3000x1200), 用自攻螺丝与龙骨固定中距≤200 5. U型轻钢横撑龙骨U27x60x0. 63, 中距<1200 6. U型轻钢中龙骨U27x60x0. 63. 中距等于板材1/3宽度 7. U型轻钢大龙骨[60x30x1. 5. 中距<1200(上人)](找平后与吊杆固定)[50x15x1. 5, 中距<1200(不上人)] 8. 中8螺栓吊杆, 双向中距<1200与钢筋吊环固定 9. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环, 双向中距<1200	m2	485. 3			
6	011302005001	织物软雕吊顶	1. 软膜天花吊顶 2. 满足设计及规范要求	m2	6. 35			
7	011302005002	难燃装饰织物吊顶	1. 难燃织物编织装饰圆框, 宽度500, 直径5400 2. 满足设计及规范要求	m2	22. 89			
		分部小计						
		分部小计						
		墙面工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		序厅						
8	011210002001	金属隔断	1. 50*50金属格栅隔断安装, 中距150(80宽金属方管边框) 2. 含固定件 3. 满足设计及规范要求	m2	55.71			
9	011508005001	吸塑字	1. 亚克力板雕刻字, 字高450 2. “祁连文化博览中心, 文创基地”	个	11			
10	011501020001	服务台	1. 尺寸: 2750mm*1100mm*770mm 2. 面层: 40*40装饰木条弯曲 3. 难燃木面板 4. 木面板抽屉 5. 木面板柜门 6. 满足设计要求	个	1			
11	011406001001	抹灰面油漆	青19J2-130-内39 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥3砂浆打底扫毛 7. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	212.3			
12	011208001001	柱(梁)面装饰	1. 难燃木板包立柱	m2	61.92			
13	011105006001	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线	m	27			
		分部小计						
		手工艺展示区						
14	011210002002	金属隔断	1. 50*50金属格栅隔断安装, 中距150(80宽金属方管边框) 2. 含固定件 3. 满足设计及规范要求	m2	170.48			
15	011501004001	成品难燃木板物品柜	1. 成品难燃木板物品柜安装 2. 规格: 1800mm*900mm 3. 满足设计要求	m	16.25			
16	011406001002	抹灰面油漆	青19J2-130-内39	m2	143.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥3砂浆打底扫毛 7. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)					
17	011208001002	柱（梁）面装饰	1. 难燃木板包立柱	m ²	15.48			
18	01B040	成品带玻璃罩展示柜	1. 成品带玻璃罩展示柜(选购)	个	10			
19	01B041	装饰画	1. 装饰画（选购） 2. 规格：2000mm*1200mm	幅	3			
20	011105006002	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线	m	42.3			
21	01B042	玻璃展示柜	1. 8厚钢化玻璃展示柜，30宽镜面不锈钢包边框 2. 规格：1500mm*600mm*450mm	个	4			
22	01B043	玻璃展示柜	1. 8厚钢化玻璃展示柜，30宽镜面不锈钢包边框 2. 规格：900mm*400mm*450mm	个	4			
23	01B044	定制成品工艺品挂墙(选购)	1. 定制成品工艺品挂墙(选购)	套	8			
24	010802003002	钢质防火门	成品钢制防火门 1. 门代号及洞口尺寸：FM乙1824	樘	1			
		分部小计						
		休息区						
25	011406001003	抹灰面油漆	青19J2-130-内39 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥3砂浆打底扫毛	m ²	156.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			7. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)					
26	011105006003	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线	m	37.1			
27	01B045	装饰画	1. 装饰画（选购） 2. 规格：2000mm*1200mm	幅	1			
28	011208001003	柱（梁）面装饰	1. 难燃木板包立柱	m ²	6.48			
29	011210002003	金属隔断	1. 50*50金属格栅隔断安装,中距150(80宽金属方管边框) 2. 含固定件 3. 满足设计及规范要求	m ²	121.79			
30	011107001001	台阶	1. 难燃木板座位式地台 2. 50方管骨架,宽度550	m ²	10.31			
31	011501004002	成品难燃木板展台(选购)	1. 成品难燃木板展台(选购) 2. 规格：1800mm*600mm*800mm 3. 满足设计要求	m	16.25			
32	01B030	卡布灯箱背景	1. 卡布灯箱背景 2. 满足设计要求	m ²	35.7			
33	010802003003	钢质防火门	成品钢制防火门 1. 门代号及洞口尺寸：FM乙1020	樘	1			
		分部小计						
		声音展示区						
34	011501004003	成品难燃木板物品柜	1. 成品难燃木板物品柜安装 2. 规格：高度450mm 3. 满足设计要求	m	18.6			
35	011502001001	金属装饰线	1. 50宽不锈钢包边框	m	43.7			
36	011105006004	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线	m	28.6			
37	01B031	物品展示框	1. 物品展示框,乳胶漆拉毛处理,暗装灯带,深度350	个	6			
38	011208001004	墙面装饰板	1. 难燃木板后靠背	m ²	5.58			
		分部小计						
		沉浸式体验厅						
39	011207002001	墙面装饰浮雕	1. 混凝土墙基层 2. 界面剂一道,水重	m ²	214.02			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3%~5%的108胶 3. 10厚1:0.2:3水泥石 灰膏砂浆打底扫毛 4. 6厚1:0.2:3水泥石 灰膏砂浆找平层 5. 刮腻子两遍磨平 6. 壁纸界面剂一遍 7. 壁纸(壁布)UV打印粘 贴					
40	011502001002	金属装饰线	1. 不锈钢包门套	m	19.2			
41	011105006005	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线	m	66.2			
42	010802003004	钢质防火门	成品钢制防火门 1. 门代号及洞口尺寸： FM乙1524	樘	4			
43	011406001004	抹灰面油漆	青19J2-130-内39 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找 平 6. 9厚1:3水泥3砂浆打 底扫毛 7. 刷素水泥浆一道(内 掺建筑胶)	m ²	88.97			
44	011508005002	吸塑字	1. 亚克力板雕刻字, 字 高300 2. “沉浸式剧场”	个	5			
45	011502001003	金属装饰线	1. 50宽不锈钢包边框	m	23.6			
46	011501004004	成品难燃木板储物柜	1. 成品难燃木板储物柜 安装 2. 规格：高度2000mm 3. 满足设计要求	m	7.3			
		分部小计						
		二层过道						
47	011406001005	抹灰面油漆	青19J2-130-内39 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找 平 6. 9厚1:3水泥3砂浆打	m ²	129.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			底扫毛 7. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)					
48	011105006006	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线	m	31.7			
		分部小计						
		其他工程						
49	010401008001	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块, 耐火极限≥2.0h 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m ³	18.7			
50	011210005001	轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨: 75系列隔墙龙骨@400, 横龙骨: 40*40穿心方管@1000 2. 墙基层: 石膏板隔墙, 填充防火岩棉耐火极限≥1.5h	m ²	351.55			
		分部小计						
		分部小计						
		新建风机房、排烟窗						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
51	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	1.1			
52	010507007001	素混凝土门槛	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	0.06			
53	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	0.135			
54	010516001001	螺栓	1. 规格:M20特殊倒锥形化学锚栓 2. 其他说明: 开孔植筋	t	0.018			
55	010516002001	预埋铁件	1. 名称:植筋钢板 2. 钢材种类:Q235B 3. 规格:-250*400*20/-200*400*20	t	0.163			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.6	金属结构工程						
56	010603003001	钢柱	1. 钢材种类:Q235B 2. 钢材品种、规格:HN200*100*5.5*8 3. 含连接件 4. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。	t	0.502			
57	010604001001	钢天窗架	1. 钢材种类:Q235B 2. 钢材品种、规格:HN300*150*6.5*9 3. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。	t	0.249			
58	010604001002	钢梁	1. 钢材种类:Q235B 2. 钢材品种、规格:HN200*100*5.5*8 3. 含连接件 4. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。	t	0.288			
59	010605002001	型材墙面	1. 型材品种、规格:120厚岩棉夹心彩钢板	m ²	78.2			
60	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标要求防锈底漆(t	0.194			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。					
61	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q255B 2. 除锈:除镀锌构件外,制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈质量等级应达到国标要求防锈底漆(氯磺化聚乙烯)两道,面漆(氯磺化聚乙烯)两道。	t	0.649			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
62	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1024	樘	1			
63	010807002001	排烟窗	1. 窗代号及洞口尺寸:3000mm*1200mm 2. 框、扇材质:70系列单框双坡中空玻璃窗(5+15+5) 3. 含电动装置	m ²	3.6			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
64	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:120厚岩棉夹心彩钢板	m ²	37.84			
65	010902001001	屋面卷材防水	1. 4mm厚SBS改性沥青卷材 2. 附加防水层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 钢板网 5. 30厚岩棉保温板 6. 现浇钢筋混凝土基座	m ²	16.5			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
66	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:屋面板 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:120mm 3. 其他说明:施工时需	m ²	5.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			要注意：凿洞口时必须轻打，不得用重锤猛击，以防洞口边破裂；原有钢筋保留。必须把楼板底粉刷层铲除 4. 垃圾外运：运距自行考虑					
		分部小计						
		分部小计						
		拆除工程						
		拆除工程						
67	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除所有档口的轻质不到顶隔墙(高度3000) 2. 垃圾外运：运距自行考虑	m ²	217.8			
68	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除所有档口石膏板吊顶 2. 垃圾外运：运距自行考虑	m ²	200.94			
		分部小计						
		分部小计						
		陈列布展						
		1号区域						
69	01B001	定制造型结构	1. 5米高厂家定制，为展厅主视觉，呈现工坊主题 2. 含二次深化内容，满足设计要求	套	1			
70	01B002	定制装饰堆头	1. 1米宽、2米长 主入口装饰，塑造较强的代入感 2. 含二次深化内容，满足设计要求	套	1			
71	01B003	定制宣传展陈	1. 单点散落 少数民族主题氛围营造单元 2. 含二次深化内容，满足设计要求	套	1			
72	01B004	商用显示器	1. 55英寸1.7MM拼缝整机 祁连非遗宣传片展播	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 含二次深化内容，满足设计要求					
73	01B005	民俗物料	1. 根据实际主题展品来挑选和展示 2. 满足甲方及设计要求	套	1			
		分部小计						
		2号区域						
74	01B006	定制帐篷摊位	1. 1.5米宽、2米长 2. 满足设计及规范要求	套	9			
75	01B007	定制宣传展陈	1. 单点散落 2. 满足设计及规范要求	套	1			
76	01B008	商用显示器	1. 55英寸1.7MM拼缝整机 祁连非遗宣传片展播 2. 满足设计及规范要求	套	2			
77	01B009	民俗物料	1. 根据实际主题展品来挑选和展示 2. 满足设计及规范要求	套	1			
		分部小计						
		3号区域						
78	01B010	定制固定摊位结构	1. 15米总长 2. 满足设计及规范要求	套	10			
79	01B011	定制宣传展陈	1. 单点散落 2. 满足设计及规范要求	套	1			
80	01B012	定制商用显示器	1. 55英寸1.7MM拼缝整机 2. 满足设计及规范要求	套	4			
81	01B013	定制民俗物料	1. 根据实际主题展品来挑选和展示 2. 满足设计及规范要求	套	1			
82	01B014	定制宣传展陈	1. 单点散落 2. 满足设计及规范要求	套	1			
83	01B015	定制长桌套装	1. 1.5米宽、3米长 2. 满足设计及规范要求	套	5			
		分部小计						
		4号区域						
84	01B016	定制帐篷结构	1. 15m长 2. 满足设计及规范要求	套	1			
85	01B017	定制宣传展陈	1. 单点散落	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 满足设计及规范要求					
86	01B018	装饰堆头	1. 1 米宽、2 米长 2. 满足设计及规范要求	套	1			
87	01B019	定制长桌套装	1. 1.5 米宽、3 米长 2. 满足设计及规范要求	套	5			
		分部小计						
		分部小计						
		设备购置及安装						
		10分钟（VR）						
88	01B020	10分钟（VR）	1. 10分钟（VR） 2. 满足设计及规范要求	秒	600			
		分部小计						
		VR大空间硬件设备						
89	01B021	VR头盔	1. 型号：PICO 4Ultra 企业版 2. 参数：CPU：高通XR2 Gen2 GPU：Adreno 650，主频 587MHz 内存：12GB RAM，LPDDR5，6400MHz 闪存：UFS3.1 256GB Wi-Fi：Wi-Fi6，2X2 MIMO，802.11 a/b/g/n/ac/ax，2.4G/5G双频 BT：BT5.1 Android：Android 10 SDK：PICO SDK	套	15			
90	01B022	VR充电宝	1. VR充电宝 2. 满足设计及规范要求	套	15			
91	01B023	VR充电柜	1. 型号：VR-40 2. 满足设计及规范要求	套	1			
92	01B024	高性能游戏同步服务器	1. 参数：intel 14代i9-14700 内存32G 1TB SSD RTX4070Tis 8G 配备键盘鼠标网线 2. 满足设计及规范要求	套	1			
		分部小计						
		网络及中控设备						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
93	01B025	AC	1. AC 2. 型号：RG-WS7005-A 3. 满足设计及规范要求	台	1			
94	01B026	AP	1. AP 2. 型号：1* EWP-WA663 8-FIT, 1* LIS-WX-1- BE 3. 满足设计及规范要求	台	4			
95	01B027	交换机	1. 交换机 2. 型号：1*LS-5560X-3 0C-PWR-EI 2*LSPM1FANSB 1* LSPM1AC720 0.5* LSM2STK3. 满足 设计及规范要求	台	1			
96	01B028	6类网线	1. 6类网线 2. 型号：1859620-6 3. 满足设计及规范要求	箱	2			
97	01B029	平板中控	1. 平板中控 2. 型号：小米6 3. 参数：8+128G	台	1			
98	01B034	电视	1. 电视 2. 型号：小米6 3. 参数：55英寸电视+ 挂架	台	1			
		分部小计						
		识别图纸						
99	01B035	墙体地面及穿戴等 待区	1. 游戏体验区和穿戴准 备区均需要贴识别图纸 2. 墙面+地面	套	1			
		分部小计						
		其他设备						
100	01B036	会议厅会议系统	1. 会议厅会议系统 2. 满足设计及规范要求	套	1			
101	01B037	会议厅家具	1. 会议厅家具 2. 满足设计及规范要求	套	1			
102	01B038	多功能厅演播系统	1. 多功能厅演播系统 2. 满足设计及规范要求	套	1			
103	01B039	多功能厅家具	1. 多功能厅家具 2. 满足设计及规范要求	套	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
104	011702021001	栏板		m2	23.12				
105	011701003001	里脚手架		m2	1220				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：祁连县文创产品研发众创基地建设项
目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：祁连县文创产品研发众创基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:丝接 (DN≤50)或沟槽式 (DN>50) 连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗, 水压试验	m	114.39			
2	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5型	具	22			
3	030901010001	室内消火栓	1. 名称:单栓室内消火栓箱 2. 型号:SG18E65Z-J型	套	8			
4	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	10			
5	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火	点	8			
		分部小计						
		喷淋系统						
6	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:丝接 (DN≤50)或沟槽式 (DN>50) 连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	16.6			
7	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:丝接 (DN≤50)或沟槽式 (DN>50) 连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	30.4			
8	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁	m	63.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:丝接 (DN ≤50) 或沟槽式 (DN>50) 连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验					
9	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:丝接 (DN ≤50) 或沟槽式 (DN>50) 连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	16.2			
10	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:丝接 (DN ≤50) 或沟槽式 (DN>50) 连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	64.5			
11	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:丝接 (DN ≤50) 或沟槽式 (DN>50) 连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	58.6			
12	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:丝接 (DN ≤50) 或沟槽式 (DN>50) 连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	121.3			
13	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25	m	120.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 连接形式:丝接 (DN ≤50) 或沟槽式 (DN > 50) 连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验					
14	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U光壁管 DN75 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:详见设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	9.6			
15	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	1			
16	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
17	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号:DN150 2. 连接形式:法兰连接	个	1			
18	030901006002	水流指示器	1. 规格、型号:DN100 2. 连接形式:法兰连接	个	1			
19	030901008001	末端试水装置	1. 规格:DN25	组	2			
20	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
21	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	1			
22	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格:下垂型标准覆盖面闭式喷头 ZSTX-15 68℃ K=115	个	53			
23	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格:下垂型标准覆盖面闭式喷头 ZSTX-15 68℃ K=80	个	98			
24	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:喷淋系统	点	151			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		管道支架、套管及保温						
25	031002001001	管道支架	1. 材质:抗震支架	套	20			
26	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢支架 2. 管架形式:L40*4	kg	386.98			
27	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两道	kg	386.98			
28	031002003001	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:公称直径DN100	个	4			
29	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑海绵B1级 2. 绝热厚度:40mm 3. 管道外径:DN100以内	m3	0.7			
30	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:铝合金薄板保护层	m2	22.6			
		分部小计						
		措施项目						
31	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：祁连县文创产品研发众创基地建设项
目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：祁连县文创产品研发众创基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：祁连县文创产品研发众创基地建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		通风系统						
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风防排烟管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1600*800 5. 板材厚度: $\delta=1.2$ 6. 接口形式:咬口连接,接口处严密不漏风	m2	127.85			
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:通风防排烟管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1400*400 5. 板材厚度: $\delta=1$ 6. 接口形式:咬口连接,接口处严密不漏风	m2	47.52			
3	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:通风防排烟管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1400*320 5. 板材厚度: $\delta=1$ 6. 接口形式:咬口连接,接口处严密不漏风	m2	98.24			
4	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:通风防排烟管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000*250 5. 板材厚度: $\delta=0.75$ 6. 接口形式:咬口连接,接口处严密不漏风	m2	36.14			
5	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:通风防排烟管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:800*250 5. 板材厚度: $\delta=0.75$ 6. 接口形式:咬口连接,接口处严密不漏风	m2	27.68			
6	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:新风系统管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:800*400 5. 板材厚度: $\delta=0.75$	m2	169.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			6. 接口形式:咬口连接,接口处严密不漏风					
7	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:新风系统管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630*320 5. 板材厚度: $\delta=0.75$ 6. 接口形式:咬口连接,接口处严密不漏风	m ²	28.75			
8	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:新风系统管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:500*250 5. 板材厚度: $\delta=0.75$ 6. 接口形式:咬口连接,接口处严密不漏风	m ²	20.5			
9	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:新风系统管道 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400*200 5. 板材厚度: $\delta=0.6$ 6. 接口形式:咬口连接,接口处严密不漏风	m ²	3.5			
10	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:280° C排烟防火阀 2. 规格:1600*800	个	2			
11	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:280° C排烟防火阀 2. 规格:1400*320	个	3			
12	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:280° C排烟防火阀 2. 规格:1000*250	个	2			
13	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:280° C排烟防火阀 2. 规格:800*250	个	1			
14	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:排烟阀(常闭) 2. 规格:1600*800	个	2			
15	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:排烟阀(常闭) 2. 规格:1000*250	个	2			
16	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:排烟阀(常闭) 2. 规格:800*250	个	1			
17	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:800*400	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	030703001009	碳钢阀门	1. 名称: 电动蝶阀 2. 规格: 800*400	个	6			
19	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 双层百叶风口(可调) 2. 规格: 600*400	个	6			
20	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 双层百叶风口(可调) 2. 规格: 500*300	个	4			
21	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 1400*800	个	6			
22	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 1000*600	个	1			
23	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 800*500	个	6			
24	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 600*400	个	6			
25	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 铝合金单层百叶风口 2. 规格: 1600*1600	个	2			
26	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 铝合金单层百叶风口 2. 规格: 1200*1200	个	1			
27	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 铝合金防雨百叶保温新风口 2. 规格: 800*400	个	4			
28	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称: 铝合金防雨百叶保温新风口 2. 规格: 800*320	个	2			
29	030701004001	风机盘管	1. 名称: 吊顶式全热热回收新风换气机组(HRB600B) 2. 规格: 风量: 6000m ³ /h, 换热效率: 73%, 机外静压: 300Pa, 输入功率: 7.8KW, 电源: 380V/50Hz, 噪声: 65dB, 重量: 450kg, 2250×1750×720mm	台	2			
30	030701004002	风机盘管	1. 名称: 吊顶式全热热回收新风换气机组(HRB600B)	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:风量:5000m ³ /h, 换热效率:73%, 机外静压:300Pa, 输入功率:5.3KW, 电源:380V/50Hz, 噪声:65dB, 重量:380kg, 2100×1750×720mm					
31	030108006001	其他风机	1. 名称:消防高温排烟风机 2. 型号:HTF(A)-I-N013 3. 规格:风量:71120m ³ /h, 转速:960r/min, 噪声:94dB, 全压:672Pa, 功率:18.5KW, 重量:520KG	台	2			
32	030108006002	其他风机	1. 名称:消防高温排烟风机 2. 型号:HTF(A)-I-N010 3. 规格:风量:35000m ³ /h, 转速:1450r/min, 噪声:90dB, 全压:770Pa, 功率:11KW, 重量:300KG	台	1			
33	030503003001	控制器	1. 名称:远程手动执行器 2. 距地1.3m	台	5			
34	03B001	挡烟垂壁	1. 自动卷帘式挡烟垂壁(电动防火布)与烟感探测器联动, 下沿距地2.80m	m ²	123.19			
35	030702008001	柔性软风管	1. 名称:风机软连接	m	12			
36	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		管道支架及保温						
37	031002001003	管道支架	1. 材质:型钢支架 2. 管架形式:L40*4	kg	2309.33			
38	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈	kg	2309.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两道					
39	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:A级不燃防火板材+不燃玻璃棉包封 2. 绝热厚度:50mm	m3	18.26			
		分部小计						
		措施项目						
40	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：祁连县文创产品研发众创基地建设项
目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风工程

标段：祁连县文创产品研发众创基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电系统						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 规格:XLF型配电箱 3. 安装方式:暗装 H=1.5m	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱AL1、AL2 2. 规格:XLF型配电箱 3. 安装方式:暗装 H=1.5m	台	2			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱PYFJ 2. 安装方式:明装 H=1.5m	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱XFJ 2. 安装方式:明装 H=1.5m	台	1			
5	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:63 4. 配置形式:暗配	m	75.33			
6	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:暗配	m	105.9			
7	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配	m	260.5			
8	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	248.8			
9	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	383.8			
10	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJF 3. 规格:5*25 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 附件:电缆头	m	12.6			
11	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJ(F)E	m	6.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			3. 规格:4*16 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 附件:电缆头						
12	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJ(F)E 3. 规格:4*10 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 附件:电缆头	m	19.8				
13	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJ(F)E 3. 规格:4*6 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 附件:电缆头	m	74.2				
14	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJ(F)E 3. 规格:4*4 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 附件:电缆头	m	30.6				
15	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:4 4. 配线部位:穿管敷设	m	712.6				
16	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:2.5 4. 配线部位:穿管敷设	m	1152.6				
17	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJF 3. 规格:2.5 4. 配线部位:穿管敷设	m	38.9				
18	030412001001	普通灯具	1. 名称:节能吸顶灯(蓄电池)-带声控 2. 安装方式:吸顶安装	套	14				
19	030412001002	普通灯具	1. 名称:节能吸顶灯(蓄电池) 2. 安装方式:吸顶安装	套	2				
20	030412001003	普通灯具	1. 名称:单管荧光灯(蓄电池) 2. 安装方式:链装:2.7米	套	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	030412001004	普通灯具	1. 名称:LED条形吊灯 2. 规格:36W 3. 安装方式:链装:2.7米	套	92			
22	030412001006	普通灯具	1. 名称:1500*1500螺旋4层工艺灯	套	9			
23	030412001007	普通灯具	1. 名称:编织藤条筐带工艺灯	套	28			
24	030412001009	普通灯具	1. 名称:吊杆工艺灯	套	14			
25	030412001005	普通灯具	1. 名称:金属方管骨架轨道灯	套	18			
26	030412001008	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	8			
27	030412001010	普通灯具	1. 名称:石膏板LED星空光纤灯	套	6			
28	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 安装形式:嵌入吊顶安装	套	13			
29	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:底边距地1.4米暗装	个	5			
30	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:底边距地1.4米暗装	个	5			
31	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 安装方式:底边距地1.4米暗装	个	1			
32	030404035001	插座	1. 名称:二、三极电源插座(安全型) 2. 规格:10A.安全型 3. 安装方式:底边距地0.3m安装	个	32			
33	030404035002	插座	1. 名称:二、三极地面插座(安全型) 2. 规格:10A.安全型 3. 安装方式:地面安装	个	6			
34	030404035003	插座	1. 名称:电井插座 2. 规格:10A.安全型 3. 安装方式:底边距地0.3m安装	个	2			
35	030411006001	接线盒	1. 名称:照明接线盒	个	123			
36	030411006002	接线盒	1. 名称:开关、插座接线盒	个	51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		应急照明						
38	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 ALE1、ALE2 2. 安装方式:明装 H=1.5m	台	2			
39	030404017006	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 (JZDY1)、(JZDY2) 2. 安装方式:明装 H=1.5m	台	2			
40	030404017007	配电箱	1. 名称:挡烟垂壁控制箱 DYCB	台	9			
41	030404017008	配电箱	1. 名称:排烟窗控制箱 PYC	台	9			
42	030404022001	控制器	1. 名称:应急照明控制器	台	1			
43	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配	m	8.3			
44	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	7.2			
45	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:暗配	m	1006.8			
46	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZNYJ(F)E 3. 规格:5*50 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 附件:电缆头	m	82.4			
47	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJF 3. 规格:5*6 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 附件:电缆头	m	8.5			
4	030408001008	电力电	1. 名称:电力电缆	m	12.			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8		缆	2. 型号:RTTW 3. 规格:3*4 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 附件:电缆头		6			
49	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJ(F)E 3. 规格:3*4 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 附件:电缆头	m	301.8			
50	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-DHTGGR 3. 规格:2*2.5 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 附件:电缆头	m	410.8			
51	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:4 4. 配线部位:穿管敷设	m	28.1			
52	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYS 3. 规格:2*2.5 4. 配线部位:穿管敷设	m	644.6			
53	030412004002	装饰灯	1. 名称:安全出口应急灯 2. 安装形式:壁装:2.3米	套	12			
54	030412004003	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 安装形式:壁装:0.6米	套	26			
55	030412004004	装饰灯	1. 名称:安全应急灯 2. 安装形式:吸顶安装	套	19			
56	030412004005	装饰灯	1. 名称:安全应急灯 2. 安装形式:壁装:2.7米	套	16			
57	030412004006	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 安装形式:壁装:2.4米	套	4			
58	030412004007	装饰灯	1. 名称:双面多信息复合标志灯 2. 安装形式:吊装2.4米	套	7			
5	030412004008	装饰	1. 名称:地面疏散指示	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9		灯	灯(IP67) 2. 安装形式:地面安装		4			
		分部小计						
		弱电系统						
60	030502010001	配线架	1. 名称:综合布线箱 FD	个	2			
61	030411003001	桥架	1. 名称:金属阻燃桥架 2. 规格:200*100 3. 附件:桥架支架	m	73.5			
62	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	413.7			
63	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 接地要求:暗配	m	14.2			
64	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:16 4. 接地要求:暗配	m	28.4			
65	030411004006	配线	1. 名称:控制线 2. 型号:RYYP 3. 规格:2*1.0 4. 配线部位:穿管敷设	m	14.2			
66	030502007001	光缆	1. 名称:6芯室内多模光纤	m	25.8			
67	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RYS 3. 规格:2×1.5 4. 配线部位:穿管、桥架敷设	m	378.48			
68	030502005001	双绞线缆	1. 名称:Cat6	m	975.7			
69	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 T0 2. 安装方式:底边距地0.3米暗装	个	13			
70	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:固定式摄像机 2. 安装方式:吸顶	台	15			
71	03B002	无线放大器	1. 名称:无线放大器 2. 安装方式:吸顶安装	个	10			
72	030502019001	双绞线缆测试		链路	38			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：祁连县文创产品研发众创基地建设项
目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：祁连县文创产品研发众创基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		消防电系统						
1	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:消防端子箱	个	2			
2	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	1280.77			
3	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KYYP 3. 规格:7*1.5 4. 敷设方式、部位:穿管、桥架敷设 5. 附件:电力电缆头	m	40.3			
4	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KYYP 3. 规格:2*2.5 4. 敷设方式、部位:穿管、桥架敷设 5. 附件:电力电缆头	m	589.8			
5	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYS 3. 规格:2*2 4. 配线部位:穿管、桥架敷设	m	450.2			
6	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:2*2.5 4. 配线部位:穿管、桥架敷设	m	559.2			
7	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:总线短路隔离器	个	4			
8	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器	个	41			
9	030904003001	按钮	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮 2. 安装方式:壁装, 安装高度:H=1.5m	个	10			
10	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓启泵按钮	个	8			
11	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话	个	1			
12	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块	个	22			
13	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:壁装, 安装高度:H=2.4	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			m					
14	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播(防火罩) 2. 安装方式:顶装	个	16			
15	030506002001	扩声系统调试	1. 名称:广播系统调试	系统	1			
16	030905001001	自动报警系统调试		系统	1			
17	03B003	能耗监测系统	1. 能耗监测系统	套	1			
		分部小计						
		防火门系统						
18	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	167.53			
19	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-BYF 3. 规格:3*4 4. 配线部位:穿管、桥架敷设	m	502.6			
20	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:常闭双扇防火门监控模块	个	3			
21	030507006001	出入口控制设备	1. 名称:防火门闭门器	台	6			
22	030507006002	出入口控制设备	1. 名称:防火门门磁开关	台	6			
		分部小计						
		措施项目						
23	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防电工程

标段：祁连县文创产品研发众创基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程

标段：祁连县文创产品研发众创基地建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：