

青海油田医院ICU重症监护室改
造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2024年12月26日

青海油田医院ICU重症
监护室改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

张娜

(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：青海油田医院ICU重症
监护室改造项目

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

本工程为青海油田医院门诊及住院楼部分功能用房调整及 ICU建设项目-门诊楼,工程主要建设内容包括:改造青海油田医院门诊楼一层输液室、急诊室,二层男卫及检测室,并将室内地面、墙面、顶棚重新装修。扩建门诊楼主入口左侧区域为急诊室办公、休息区,原连廊改造为连接主入口走廊,并对主入口进行扩建、改造。一层局部屋面防水进行更换。

二、编制依据及取费标准

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
2. 《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013);
3. 《甘肃省市政工程预算定额》(DBJD-64-2018);
4. 《甘肃省市政工程预算定额地区基价》(DBJD25-65-2018);
5. 《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》(DBJD25-44-2013);
6. 《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价》(DBJD25-67-2019);
7. 《甘肃省安装工程预算定额》(DBJD25-45-2013);
8. 《甘肃省安装工程预算定额地区基价》(DBJD25-68-2019);
9. 《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额》(DBJD25-38-2009);
10. 《甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消耗量定额》(DBJD25-47-2013);
11. 《甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消耗量定额地区基价》(DBJD25-59-2018);
12. 《甘肃省建设工程施工机械台班费用定额》(DBJD25-60-2018);
13. 《甘肃省建设工程施工机械台班费用定额地区基价》(DBJD25-61-2018);
14. 《甘肃省建设工程施工仪器仪表台班定额》(DBJD25-62-2018);
15. 《甘肃省建设工程施工仪器仪表台班定额地区基价》(DBJD25-63-2018)及现行与上述定额配套的白银地区基价;
16. 甘肃省住房和城乡建设厅关于发布《甘肃省建设工程计价规则》的公告(DBJD25-98-2022);
17. 费用计取依据:《甘肃省建设工程计价规则》(DBJD25-98-2022)(甘建公告(2022)201号),按三类工程取费;
18. 人工费调整依据:执行酒泉市2024年第二期人工指导价;
19. 材料价格调整依据:执行青海油田2024年1~6月份信息价,青海

表-01

总 说 明

工程名称：青海油田医院ICU重症
监护室改造项目

第 2 页 共 2 页

油田无信息价的按敦煌市同期信息价计入；

20. 规费、税金计取依据：《甘肃省建设工程计价规则》

（DBJD25-98-2022）（甘建公告（2022）201号）；

21. 其他编制依据：概算批复、施工图纸文件等。

三、其它说明

1. 拆除垃圾运距暂按 7km 计入；

2. 拆除墙体按砖墙计入（重症监护室除外）。

3. 新做吊顶离地高度扩建部分按 3.8 米计入，其余按 3 米计入；

表-01

拆除工程 _____ 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		室内部分							
1	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 包含门 2. 垃圾运距: 投标单位自行考虑	m2	34.86				
2	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 名称及部位: 门斗拆除 2. 包含门 3. 垃圾运距: 投标单位自行考虑	m2	33				
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体材质: 砖砌体 2. 拆除砌体的截面尺寸: 240mm厚 3. 砌体表面的附着物种类: 抹灰铺贴 4. 垃圾运距: 投标单位自行考虑	m3	11.42				
4	011610002001	金属门窗拆除	1. 名称及部位: 金属窗 2. 门窗洞口尺寸: 详见图纸 3. 垃圾运距: 投标单位自行考虑	m2	45.42				
5	011610002002	金属门窗拆除	1. 名称及部位: 金属门 2. 门窗洞口尺寸: 详见图纸 3. 垃圾运距: 投标单位自行考虑	m2	34.86				
6	011610001001	木门窗拆除	1. 名称及部位: 木质门 2. 门窗洞口尺寸: 详见图纸 3. 垃圾运距: 投标单位自行考虑	m2	24.36				
7	011605001001	平面块料拆除	1. 名称及部位: 蹲便及台阶 2. 饰面材料种	m2	11.75				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			类:拆除二层男卫蹲便及台阶 3.垃圾运距:投标单位自行考虑						
8	011605001004	平面块料拆除	1.名称及部位: 楼地面拆除 2.拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 3.饰面材料种类:地面砖 4.垃圾运距:投标单位自行考虑	m ²	92.96				
9	011608002001	铲除涂料面	1.铲除部位名称:涂料墙面铲除 2.垃圾运距:投标单位自行考虑	m ²	1263.94				
10	011608002002	铲除涂料面	1.铲除部位名称:涂料天棚铲除 2.垃圾运距:投标单位自行考虑	m ²	124.47				
11	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.名称及部位: 吊顶天棚 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨,饰面板	m ²	363.58				
12	011612002001	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类:石材洗面台 2.垃圾运距:投标单位自行考虑	套	5				
13	011609002003	隔断隔墙拆除	1.名称及部位: 卫生间隔断 2.拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断 3.垃圾运距:投标单位自行考虑	m ²	8.68				
14	011609001002	栏杆、栏板拆	1.名称及部位:	m	23.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		除	连廊栏杆拆除 2. 栏杆、栏板种类：钢制扶手栏杆 3. 垃圾运距：投标单位自行考虑						
15	01B005	梁下装饰花格拆除	1. 名称及部位：梁下装饰花格拆除	m2	6.5				
16	011614002001	靠椅拆除	1. 名称及部位：连廊内侧靠椅拆除	m	14.65				
17	011605001005	平面块料拆除	1. 名称及部位：室内地沟开挖拆除面层 2. 拆除的基层类型：水泥砂浆结合层、混凝土基层 3. 饰面材料种类：地面砖 4. 垃圾运距：投标单位自行考虑	m2	21.84				
		分部小计							
		室外部分							
18	011605001002	平面块料拆除	1. 名称及部位：室外台阶拆除 2. 拆除的基层类型：水泥砂浆结合层 3. 饰面材料种类：面砖 4. 垃圾运距：投标单位自行考虑	m2	41.06				
19	011605001003	平面块料拆除	1. 名称及部位：室外坡道拆除（包含挡墙） 2. 拆除的基层类型：水泥砂浆结合层 3. 饰面材料种类：面砖	m2	36.38				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 垃圾运距: 投标单位自行考虑						
20	01B004	钢制坡道	1. 名称及部位: 钢制坡道(含基层) 2. 垃圾运距: 投标单位自行考虑	m ²	4.68				
21	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 名称及部位: 室外坡道栏杆 2. 栏杆、栏板种类: 钢制扶手栏杆 3. 垃圾运距: 投标单位自行考虑	m	8.6				
22	041001001001	拆除路面	1. 名称及部位: 拆除新建无障碍坡道东侧绿化带	m ²	10				
23	041001001002	拆除路面	1. 名称及部位: 室外地沟开挖面层拆除 2. 厚度: 200厚面层、300厚基层	m ²	16				
		分部小计							
		新开门洞							
24	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 新开门洞、窗洞 2. 砌体材质: 砖墙 3. 垃圾运距: 投标单位自行考虑	m ³	3.48				
		分部小计							
		屋面拆除							
25	011607002001	防水层拆除	1. 名称及部位: 连廊原屋面 2. 防水层种类: 卷材防水拆除 3. 垃圾运距: 投标单位自行考	m ²	178.87				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			虑						
26	011607002002	防水层拆除	1. 名称及部位： 屋面及防水 2. 彩钢屋面：100mm厚夹芯板 3. 防水层种类： 卷材防水拆除 4. 垃圾运距：投标单位自行考虑	m2	79.14				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程

标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

_____建筑与装饰工程_____工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目 第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		新建结构							
1	010401003001	实心砖墙	1.名称及部位： 原有洞口封堵 2.砖品种、规格、强度等级：灰砂砖 3.墙体类型：内墙 4.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	7.96				
2	011201001001	墙面一般抹灰	1.名称及部位： 原有洞口封堵后抹面 2.墙体类型：内墙 3.底层厚度、砂浆配合比：20mm 1:2.5水泥砂浆	m2	67.56				
3	011210006001	其他隔断	1.名称及部位： 新增轻质隔墙 2.选用图集：《13J502-1》-A10-隔墙26 3.骨架、边框材料种类、规格：75轻钢龙骨 4.隔板材料品种、规格、颜色：双面单层8厚硅酸钙板	m2	177.24				
4	010401003002	实心砖墙	1.名称及部位： 扩建部分外墙 2.砖品种、规格、强度等级：普通混凝土砖 3.墙体类型：内墙 4.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	3.56				
5	010503005001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.22				
6	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、	t	0.021				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目 第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			规格:HPB400 8~10mm							
7	011702009001	过梁	1. 过梁	m2	1					
		分部小计								
		金属结构工程								
8	010606001001	钢支撑	1. 构件类型:立柱 2. 钢材品种、规格:100x100x4mm 3. 安装高度:详见图纸 4. 除锈要求:采用喷砂或抛丸处理,除锈等级为Sa2.5级 5. 防锈要求:表面涂环氧富锌涂料2遍,厚度70μm,环氧云铁中间涂料1遍,厚度60μm,丙烯酸环氧面涂料2遍,厚度70μm 6. 防火要求:钢柱:2.0h,防火涂料采用膨胀型	t	0.099					
9	010604001001	钢梁	1. 梁类型:方钢 2. 钢材品种、规格:100x100x4mm、100*50*4mm 3. 安装高度:详见图纸 4. 除锈要求:采用喷砂或抛丸处理,除锈等级为Sa2.5级 5. 防锈要求:表面涂环氧富锌涂料2遍,厚度70μm,环氧云	t	0.945					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目 第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			铁中间涂料1遍，厚度60 μm，丙烯酸环氧面涂料2遍，厚度70 μm 6. 防火要求：钢梁：1.5h，防火涂料采用膨胀型						
10	010606003001	钢天窗架	1. 钢材品种、规格：方钢、100*50*4mm 2. 安装高度：详见图纸 3. 除锈要求：采用喷砂或抛丸处理，除锈等级为Sa2.5级 4. 防锈要求：表面涂环氧富锌涂料2遍，厚度70 μm，环氧云铁中间涂料1遍，厚度60 μm，丙烯酸环氧面涂料2遍，厚度70 μm 5. 防火要求：钢梁：1.5h，防火涂料采用膨胀型	t	0.379				
11	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位：墙上用专用工具凿洞 2. 打洞部位材质：砖墙 3. 洞尺寸：长x深x高=240x120x180	个	6				
12	010901002001	型材屋面	1. 名称及部位：岩棉夹芯板防水屋面 2. 选用图集：《21J925-2》-3-3-屋2 3. 型材品种、规格：100mm厚岩棉彩钢岩棉	m ²	79.14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目 第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			夹芯板，彩钢板采用低波板，波高35mm，厚度均为0.8mm，屋面外侧板YX-35-125-750。屋面室内一侧采用0.6mm的波纹板，屋面内侧板YX-15-225-900 4. 防水做法：1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 5. 接缝、嵌缝材料种类：檐口做法参见《21J925-2》-3-4-2；屋脊做法参见《21J925-2》-3-8-2						
		分部小计							
		内装修工程							
		内墙面							
13	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 名称及部位：其余墙面 2. 基层：原有砂浆基层坑洼处水泥石灰膏砂浆修补找平 3. 刮腻子要求：3厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数：杀菌防霉白色涂料三道	m ²	779.98				
14	010903002001	墙面涂膜防水	1. 名称及部位：其余墙面 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚高分子防水涂料一道	m ²	121.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目 第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
15	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 名称及部位： 门厅墙面 2. 基层类型：轻质隔墙 3. 刮腻子要求：3厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数：杀菌防霉白色涂料面层3道、底层涂料	m2	462.06				
16	011204003001	块料墙面	1. 名称及部位： 局部防水瓷砖墙面	m2	15				
		分部小计							
		顶棚							
17	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 名称及部位： 白色涂料天棚 2. 基层：原有砂浆基层坑洼处水泥石灰膏砂浆修补找平 3. 刮腻子要求：3厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数：杀菌防霉白色涂料三道	m2	124.47				
18	011302001001	吊顶天棚	1. 名称及部位： 硅酸钙板吊顶 2. 选用图集：23J909-8-8页-棚27 3. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 4. 面层材料品种、规格：600mm×600mm白色硅酸钙板吊顶	m2	376.08				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目 第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		地面							
19	010501001001	垫层	1. 名称及部位： 垫层 2. 选用图集：《23J909》-3-34页-地B31 3. 混凝土种类：80厚C20混凝土垫层	m3	0.94				
20	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 名称及部位： 楼地面 2. 粘结层厚度、材料种类：3厚垫层水泥基自流平砂浆、20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层 3. 面层材料品种、规格、颜色：4厚PVC卷材面层，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍，缝隙焊接	m2	11.75				
21	010501001002	垫层	1. 名称及部位： 扩建部分功能用房及走廊 2. 选用图集：《23J909》-3-35页-地B33 3. 混凝土种类：80厚C20混凝土垫层	m3	7.39				
22	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 名称及部位： 扩建部分功能用房及走廊 2. 选用图集：《23J909》-3-35页-地B33 3. 找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层	m2	92.32				
23	011103002002	橡胶板卷材楼	1. 名称及部位：	m2	92.32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目 第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		地面	扩建部分功能用房及走廊 2. 选用图集：《23J909》-3-35页-地B33 3. 粘结层厚度、材料种类：3厚垫层水泥基自流平砂浆、20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层 4. 面层材料品种、规格、颜色：4厚PVC卷材面层，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍，缝隙焊接 5. 防护层：表面上保护蜡 6. 压线条种类：成品PVC压条处理						
24	011103002003	橡胶板卷材楼地面	1. 名称及部位：地面 2. 粘结层厚度、材料种类：3厚垫层水泥基自流平砂浆、20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层 3. 面层材料品种、规格、颜色：3厚PVC卷材面层，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍，缝隙焊接 4. 防护层：表面上保护蜡 5. 压线条种类：成品PVC压条处理	m2	79.12				
25	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 名称及部位：楼地面 2. 涂膜厚度、	m2	108.46				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			遍数:1.5mm厚合成高分子防水涂料 3.反边高度:300mm						
26	011103002004	橡胶板卷材楼地面	1.名称及部位:其余地面 2.粘结层厚度、材料种类:3厚垫层水泥基自流平砂浆、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 3.面层材料品种、规格、颜色:3厚PVC卷材面层,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 4.防护层:表面上保护蜡 5.压线条种类:成品PVC压条处理	m ²	324.86				
		分部小计							
		分部小计							
		屋面工程							
27	010902001001	屋面卷材防水	1.名称及部位:门厅及连廊原屋面 2.基层做法:基层进行清理,表面坑洼处补平整 3.卷材品种、规格、厚度:两道3+3mm厚双层SBS改性沥青防水卷材(自带保护层)	m ²	178.87				
28	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:不锈钢落水管、	m	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：青海油田医院ICU重症监护室改造 第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			DN100 2.雨水斗、山墙 出水口品种、规格：12J201-H5-2、A12-1						
		分部小计							
		门窗工程							
29	010805001001	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸：成品自动感应门、2700*2600mm 2. 门框或扇外围尺寸：成品自动感应门 3. 门框、扇材质：门框采用100铝合金型材框（型材壁厚2.2mm），喷黑色氟碳漆饰面 4. 玻璃品种、厚度：玻璃采10厚钢化玻璃 5. 启动装置的品种、规格：详见图纸 6. 电子配件品种、规格：详见图纸	樘	1				
30	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：成品复合实木门（带观察窗）、1000*2100mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度：成品复合实木门（带观察窗） 3. 其它说明：含五金、门锁等	樘	15				
31	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：成品复合实木门（带观察窗）、	樘	2				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目 第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1800*2400mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品复合实木门(带观察窗) 3. 其它说明:含五金、门锁等						
32	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:成品带观察窗实木复合门(推拉门)、1000*2100mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品复合实木门(带观察窗) 3. 其它说明:含五金、门锁等	樘	6				
33	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:成品带观察窗实木复合门(推拉门)、800*2100mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品复合实木门(带观察窗) 3. 其它说明:含五金、门锁等	樘	6				
34	010805001002	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:成品自动感应门、6300*2900mm 2. 门框或扇外围尺寸:成品自动感应门 3. 门框、扇材质:门框采用100铝合金型材框(型材壁厚2.2mm), 喷黑色氟碳漆饰面 4. 玻璃品种、厚度:玻璃采10厚钢化玻璃 5. 启动装置的	樘	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			品种、规格：详见图纸 6. 电子配件品种、规格：详见图纸						
35	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸：成品铝合金框安全玻璃门、2170*2400mm 2. 门框、扇材质：门框采用100铝合金型材框（型材壁厚2.2mm），喷黑色氟碳漆饰面 3. 玻璃品种、厚度：玻璃门 4. 其它说明：含五金、门锁等	樘	3				
36	010805005002	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸：成品铝合金框安全玻璃门、2700*2400mm 2. 门框、扇材质：门框采用100铝合金型材框（型材壁厚2.2mm），喷黑色氟碳漆饰面 3. 玻璃品种、厚度：玻璃采10厚钢化玻璃 4. 其它说明：含五金、门锁等	樘	3				
37	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：断桥隔热铝合金固定窗 2. 框、扇材质：65系列断桥隔热铝合金窗（框的颜色由甲方根据供货商样品确定），型材	m ²	21.33				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目 第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			厚度1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃,未注明玻璃颜色均为无色(青玻) 4.其它说明:配装成品纱窗						
38	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:断桥隔热铝合金推拉窗 2.框、扇材质:65系列断桥隔热铝合金窗(框的颜色由甲方根据供货商样品确定),型材厚度1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃,未注明玻璃颜色均为无色(青玻) 4.其它说明:配装成品纱窗	m ²	25.55				
39	010808007001	成品木门窗套	1.门窗代号及洞口尺寸:门洞 2.门窗套展开宽度:根据图纸实际考虑 3.门窗套材料品种、规格:成品木质门套	m	28.4				
		分部小计							
		地沟							
40	010507003001	电缆沟、地沟	1.名称及部位:管沟1(室内)C2型 2.选用图集:甘12G4-P14-SG-21 II 3.盖板选用图集:甘12G4-P31页-GB-6	m	29.88				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：青海油田医院ICU重症监护室改造
项目

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 穿墙做法:甘12G4-P34页5或6 5. 过梁:甘12G4-P39页, 荷载等级均为 II 级 6. 土壤类别:综合考虑 7. 沟截面净空尺寸:600*600mm 8. 垫层材料种类、厚度:C20 9. 混凝土种类:(沟壁、底板及盖板等)均采用C30混凝土 10. 防水做法:管沟内壁抹20厚防水砂浆(加5%的防水粉), 达到施工需要的强度后, 粘贴4mm厚SBS防水卷材, 粘贴至盖板底部						
41	010507003002	电缆沟、地沟	1. 名称及部位:管沟2(室外)C4型 2. 选用图集:甘12G4-P20页SG-69 VI 3. 盖板选用图集:甘12G4-P32页-GB-32 4. 穿墙做法:甘12G4-P34页5或6 5. 过梁:甘12G4-P39页, 荷载等级均为 II 级 6. 土壤类别:综合考虑	m	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目 第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			7. 沟截面净空尺寸:600*600mm 8. 垫层材料种类、厚度:C20 9. 混凝土种类:(沟壁、底板及盖板等)均采用C30混凝土 10. 防水做法:管沟内壁抹20厚防水砂浆(加5%的防水粉),达到施工需要的强度后,粘贴4mm厚SBS防水卷材,粘贴至盖板底部						
42	010501001003	垫层	1. 名称及部位:开挖地沟后地面恢复 2. 选用图集:《23J909》-3-35页-地B33 3. 混凝土种类:80厚C20混凝土垫层	m3	1.75				
43	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 名称及部位:开挖地沟后地面恢复 2. 选用图集:《23J909》-3-35页-地B33 3. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层	m2	21.86				
44	011103002005	橡胶板卷材楼地面	1. 名称及部位:开挖地沟后地面恢复 2. 选用图集:《23J909》-3-35页-地B33 3. 粘结层厚度、材料种类:	m2	21.86				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目 第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.厚垫层水泥基自流平砂浆、20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层 4.面层材料品种、规格、颜色:4厚PVC卷材面层，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍，缝隙焊接 5.防护层:表面上保护蜡 6.压线条种类:成品PVC压条处理						
45	040203007002	水泥混凝土	1.名称及部位:室外地沟开挖后恢复 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:20cm 4.嵌缝材料:沥青玛蹄脂	m2	16				
46	040202002002	石灰稳定土	1.名称及部位:室外地沟开挖后恢复 2.含灰量:3:7灰土 3.厚度:300mm厚	m2	16				
		分部小计							
		室外工程							
47	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:50mm厚岩棉保温层	m2	58.94				
48	011407001003	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙面 2.选用图集:23J909-6-12页	m2	228.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目 第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			-外墙8E、23J909-6-25页-外涂13						
49	011102001001	石材楼地面	1. 名称及部位：室外台阶-平台部分 2. 选用图集：23J909-1-11页-台14	m ²	114.89				
50	011107001001	石材台阶面	1. 名称及部位：室外台阶-踏步部分 2. 选用图集：23J909-1-11页-台14	m ²	52.65				
51	011102001002	石材楼地面	1. 名称及部位：车行坡道 2. 选用图集：23J909-1-16页-坡12	m ²	51.14				
52	011102001003	石材楼地面	1. 名称及部位：无障碍坡道 2. 选用图集：23J909-1-16页-坡11	m ²	14.03				
53	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称及部位：室外平台栏杆 2. 选用图集：12J003-B11-2A、2B 3. 栏杆高度：1100mm	m	4.5				
54	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称及部位：无障碍坡道栏杆 2. 选用图集：12J926-H1-1 3. 栏杆高度：900mm	m	17				
55	01B004	台阶挡墙	1. 名称及部位：	m	25.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目 第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			台阶挡墙 2. 选用图集:12J003-B9-6 3. 砖墙高度、厚度:地坪以下500mm高、地坪以上详见图纸 4. 面层:20厚花岗岩						
56	040203007001	水泥混凝土	1. 名称及部位:绿化地面改为水泥混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:20cm 4. 嵌缝材料:沥青玛蹄脂	m2	10				
57	040202002001	石灰稳定土	1. 名称及部位:绿化地面改为水泥混凝土路面 2. 含灰量:3:7灰土 3. 厚度:300mm厚	m2	10				
		分部小计							
		措施项目							
58	011701001001	综合脚手架	1. 扩建部分 2. 建筑结构形式:钢结构 3. 檐口高度:4.0m	m2	64.2				
59	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:投标单位根据现场实际情况自行考虑 2. 搭设高度:投标单位根据现场实际情况自行考虑 3. 脚手架材质:投标单位根据现场实际情况自行考虑	m2	450.54				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：青海油田医院ICU重症监护室改造
项目

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
60	011701003001	里脚手架	1. 名称及部位： 内墙面 2. 搭设方式：投 标单位根据现场 实际情况自行考 虑 3. 搭设高度：投 标单位根据现场 实际情况自行考 虑 4. 脚手架材质： 投标单位根据现 场实际情况自行 考虑	m2	1382.69					
61	011701003002	里脚手架	1. 名称及部位： 天棚 2. 搭设方式：投 标单位根据现场 实际情况自行考 虑 3. 搭设高度：投 标单位根据现场 实际情况自行考 虑 4. 脚手架材质： 投标单位根据现 场实际情况自行 考虑	m2	488.05					
		分部小计								
本页小计										
合 计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

给排水工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		给水								
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	56					
2	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	42					
3	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	25					
4	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	12					
5	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内	m	18					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 介质:给水 3. 材质、规格: PPR DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗						
6	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内(热水) 2. 介质:给水 3. 材质、规格: PPR DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	8				
		分部小计							
		排水							
7	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格: PVC-U排水塑料管DN110 4. 连接形式:粘结 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验	m	42				
8	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格: 硬聚乙烯排水管(PVC-U) 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验	m	36				
9	031004014001	给、排水附(配件)	1. 清扫口 2. 型号、规格: DN100 3. 带存水弯	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
10	031004014002	给、排水附(配件)	1. 地漏 2. 型号、规格：DN50	个	11					
		分部小计								
		卫生洁具								
11	031004003001	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：洗脸盆 3. 附件名称、数量：含感应水龙头及配套五金件	组	15					
12	031004004001	污水盆	1. 材质：成品污水盆 2. 附件名称、数量：含水龙头及配套五金件	组	5					
13	031004004002	洗消盆	1. 洗消盆 2. 附件名称、数量：含水龙头及配套五金件	组	4					
14	031004004003	洗涤盆	1. 材质：陶瓷 2. 附件名称、数量：包括配套五金	组	3					
15	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格：铜镀铬陶瓷阀芯 2. 附件名称、数量：包括配套五金	套	2					
16	031004007001	冲洗阀小便器	1. 材质：陶瓷 2. 包括配套五金	组	3					
17	031004006001	分体式坐式大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：分体式坐式大便器	组	1					
18	031004006002	感应式蹲式大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：感应式蹲式大便器	组	6					
19	031006012001	热水器、开水炉	1. 型号、容积：60L 3Kw	台	1					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：青海油田医院ICU重症监护室改造
项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 安装方式: 挂装 3. 其他: 每套包含金属软管2根, 止回阀DN15的1个, 截止DN15的2个, 及短节等						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

电气工程 _____ 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		强电部分								
1	030404017014	ICU配电箱AT-ICU	1. 名称:AL1 2. 照明配电箱 3. 型号:PE=23KW KD=0.6, COS φ=0.9 KT=0.85 PJ=11.73KW, IJS=19.2A	台	1					
2	030404017015	AT-ICU-DT1	1. 名称:AL2 2. 照明配电箱 3. 型号:PE=11KW KC=0.6, COS φ=0.9 KT=0.85 PJ=5.61KW, IJS=8.5A	台	1					
3	030404017016	AT-ICU-DT2	1. 名称:AL2 2. 照明配电箱 3. 型号:PE=11KW KC=0.6, COS φ=0.9 KT=0.85 PJ=5.61KW, IJS=8.5A	台	1					
4	030404017017	AT-ICUZM	1. 名称:AL2 2. 照明配电箱 3. 型号:PE=11KW KC=0.6, COS φ=0.9 KT=0.85 PJ=5.61KW, IJS=8.5A	台	1					
5	030404017018	AT-ICUDL	1. 名称:AL2 2. 照明配电箱 3. 型号:PE=11KW KC=0.6, COS φ=0.9 KT=0.85 PJ=5.61KW, IJS=8.5A	台	1					
6	080608003002	UPS不间断电源		台	1					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		设备								
7	030409008002	等电位端子箱、测试板		台	1					
8	030404017019	风机配电箱	1. 名称:AL1 2. 照明配电箱 3. 型号:PE=23KW KD=0.6, COS φ=0.9 KT=0.85 PJ=11.73KW, IJS=19.2A	台	1					
9	030404004003	新风机组配电箱		台	1					
10	030404017020	排烟风机控制箱	1. 名称:AL1 2. 照明配电箱 3. 型号:PE=23KW KD=0.6, COS φ=0.9 KT=0.85 PJ=11.73KW, IJS=19.2A	台	1					
11	030404004004	新风机组控制柜	1. 名称:新风机组控制柜	台	1					
12	030404022006	风机盘管控制器	1. 名称:风机盘管控制器	台	1					
13	030404022007	低噪音排风机控制器	1. 名称:低噪音排风机控制器	台	1					
14	030404022008	浴霸控制器	1. 名称:浴霸控制器	台	1					
15	030404022009	卫生间排风机控制器	1. 名称:卫生间排风机控制器	台	1					
16	030404022010	电动门控制箱	1. 名称:电动门控制箱	台	1					
		分部小计								
		弱电部分								
17	030506004001	背景音乐系统设备	1. 名称:背景音乐系统设备	套	1					
18	031101077001	监控设备	1. 名称:监控设备	套	1					
19	010805003001	可视对讲门禁系统	1. 门代号及洞口尺寸:可视对	套	1					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			讲门禁系统						
20	010805003002	探视系统	1. 名称:探视系统	套	1				
21	080603001001	网络电话系统	1. 名称:网络电话系统	套	1				
22	030904012001	火灾自动报警控制系统	1. 名称:火灾自动报警控制系统	套	1				
23	030503002001	18U通信机柜（含8位PDU）	1. 名称:18U通信机柜（含8位PDU）	台	1				
24	030404017008	配电箱	1. 名称:AL4 2. 空调插座配电箱 3. 型号:PE=36KW KC=0.8, COS φ=0.8 PJ=28.8KW, IJS=55A	台	1				
25	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV 3. 规格:0.6/1kV-5×16mm ²	m	51.25				
26	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV 3. 规格:0.6/1kV-5×6mm ²	m	30.75				
27	030402002001	真空断路器	1. 名称:三相断路器盒 2. 型号:CM2-32 3. 用于柜式空调	台	3				
28	030404035005	插座	1. 名称:空调插座 2. 用于壁挂式空调	个	1				
29	030411001004	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC40	m	50				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

采暖工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：青海油田医院ICU重症监护室改造
项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031005005001	新风处理机组 XF-1	1. 新风量 3000m ³ /h 2. 机外余压 500 Pa 3. 风机类型 双进风离心式 4. 电机功率2.2 kW/380V 5. 外机（热泵型）功率3.6kW/380V 6. 制热量16kW, 制冷量14kW 7. 电加热功率36 kW/380V 8. 配初效（板式）过滤网 G4 9. 配中效（袋式）过滤网 F8 10. 配高效（箱式）过滤网 H13 11. 安装方式, 室内地面安装 12. 控制方式 控制面板	台	1				
2	030701004001	风机盘管FP-51	1. 静压30Pa 2. 制冷量3.35kW 制热量5.45kW 3. 风量510m ³ 4. 风机功率0.07 kW 5. 电源220V/1P/50Hz 6. 噪声<50dB(A) 7. 冷冻水接管规格DN20 8. 冷凝水接管De 25	台	3				
3	030701004002	风机盘管FP-34	1. 静压30Pa 2. 制冷量2.3kW 制热量3.55kW 3. 风量340m ³ 4. 风机功率0.05 kW	台	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			5. 电源220V/1P/50Hz 6. 噪声<50dB(A) 7. 冷冻水接管规格DN20 8. 冷凝水接管De25							
4	030108001001	低噪音排风机	1. 静压132Pa 2. 风量365m ³ 3. 风机功率0.036kW 4. 电源220V/1P/50Hz 5. 噪声27dB(A) 6. 安装方式 室内吊顶安装	台	1					
5	030108001002	消防高温排烟风机	1. 机外余压650Pa 2. 风量33600m ³ 3. 风机功率15kW 4. 电源380V/3P/50Hz 5. 安装方式 室内落地安装 6. 配进出口天圆地方短接	台	1					
6	030703021001	卫生型消声静压箱	1. 外形尺寸：900×900×720 2. 接管尺寸：500×320 3. 消声棉厚度200mm	个	1					
7	030108001003	BLD15-44吸顶式通风器	1. 静压210Pa 2. 风量410m ³ 3. 风机功率0.075kW 4. 电源220V/1P/50Hz 5. 噪声46dB(A) 6. 安装方式 室内吊顶安装	台	4					
8	030412001001	卫生间浴霸	1. 通风、电加热、照明三合一	套	1					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程 标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 风量200m3 3. 暖275×4+照明16W+风机30W 4. 电源220V/1P/50Hz 5. 电源220V/1P/50Hz						
9	080901009001	新风机组自控系统	1. 强弱电一体化 2. 自控柜安装方式：墙上安装 3. 控制配备暖通净化专用DDC控制器及扩展模块，专业空调运行软件与程序；配备优质温度传感器精准测试空气温湿度。配备空气传感器精准测试空气温湿度。配备自动报警。	台	1				
10	030503008001	PYFH-YSDW型排烟防火阀	1. PYFH-YSDW型排烟防火阀 2. 规格：1100*400 3. 280℃时自动关闭阀门 4. 平时处于常闭状态，根据火情信号DC24V电动开启远程手动按钮，阀门开启通过钢索，远程手动复位	个	1				
11	030503008002	PYFH-YSDW型排烟防火阀	1. PYFH-YSDW型排烟防火阀 2. 规格：800*320 3. 280℃时自动关闭阀门 4. 平时处于常闭状态，根据火情信号DC24V	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：青海油田医院ICU重症监护室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

