



曲麻莱县藏医院制剂室、检验室功能提升及妇幼保健中心
配套设施建设项目（妇幼保健院工程）工程

招标工程量清单

招标人：曲麻莱县卫生健康局



(单位盖章)

造价咨询人：青海白雪工程项目管理有限公司



(单位盖章)

2024年12月06日





曲麻莱县藏医院制剂室、检验室功能提升及妇幼保健中心配套设施建设项目（妇幼保健院工程） 工程

招标工程量清单

招标人

：曲麻莱县卫生健康局
(单位盖章)



造价咨询人：青海白雪工程项目管理有限公司

(单位公章)



法定代表人
或其授权人

：仁青才仁
(签字或盖章)



编制人

：王磊刚
(造价工程师签字盖专用章)

法定代表人
或其授权人

：索南卓玛
(签字或盖章)



复核人

：王水莲
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2024年12月06日

复核时间：2024年12月06日



清 单 总 说 明

工程名称：曲麻莱县藏医院制剂室、检验室功能提升及妇幼保健中心配套设施建设项目（妇幼保健院工程）

1、工程概况：

本工程位于曲麻莱县，包括妇幼保健院-新建消防水池及妇幼保健院室外配套附属工程等。

2、工程招标范围：

2.1 图纸设计范围内等全部内容。

3、 工程量清单编制依据：

3.1 施工图；

3.2 工程量清单项目计量规范(2013-青海)；

3.3相关的规范、标准图集和技术资料。

3.4该工程量清单有错项或漏项时工程竣工结算时按实调整。

3.5其他不可预见费及风险投标单位自行按实际考虑。

3.6工程清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中。

3.7分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集等，根据规范要求，加以完善报价，如工程量清单中项目特征与设计等不一致的地方，根据招标文件规定的程序提出质疑，中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与设计施工图、技术说明(含答复)等不一致为由提出索赔。投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工方案，并作出报价。投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该招标工程量清单已包含了招标范围的全部内容。

4. 本标段设置10万元暂列金。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：妇幼保健院-消防水池-土建及装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 详见地勘 2. 弃土运距: 自行考虑	m3	701.34			
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种: 原土处理后回填（含覆土）	m3	275.44			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距: 自行考虑	m3	425.9			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: A3.5 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 300 厚外墙 3. 砂浆强度等级: Ma5 专用砂浆	m3	6.21			
5	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: A3.5 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 200 厚内墙 3. 砂浆强度等级: Ma5 专用砂浆	m3	6.12			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含泵车	m3	22.62			
7	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵车	m3	110			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵车	m3	17.03			
9	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵车	m3	19.6			
10	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵车	m3	0.42			
11	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵车	m3	63.15			
1	010505003001	平	1. 混凝土种类: 商砼	m	37.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：妇幼保健院-消防水池-土建及装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2		板	2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵车	3	9			
13	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵车	m3	1.71			
14	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵车	m3	1.2			
15	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵车	m2	9.92			
16	010507001001	散水	散水详见12J003-A1-1A 1. 80厚C30细石混凝土 面层, 撒1:1水泥砂子压 实赶光, 按6m设分格缝 2. 300厚级配砂垫层 3. 素土夯实, 压实系数 大于0.95	m2	75.36			
17	010507003001	室内排水沟	1. 具体尺寸详见图纸, 含排水沟篦子	m	4.5			
18	010507007001	其他构件	素混凝土门槛 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含泵车	m3	0.07			
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带 肋钢筋 HRB400以内 (直 径mm) ≤25	t	3.528			
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带 肋钢筋 HRB400以内 (直 径mm) ≤18	t	19.952			
21	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌 体内加固钢筋	t	1.155			
22	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带 肋钢筋 HRB400以内 (直 径mm) ≤10	t	5.622			
23	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力 焊接	个	180			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
24	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM甲-1122 1100*2200 甲级防火门, 选用公安	m2	2.42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：妇幼保健院-消防水池-土建及装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			消防部门认可合格产品，详《防火门窗》 2. 含闭门器、顺序器、门锁及其他所需五金					
25	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM甲-1222 1200*2200 甲级防火门，选用公安消防部门认可合格产品，详《防火门窗》 2. 含闭门器、顺序器、门锁及其他所需五金	m2	7.92			
26	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C-1818 1800*1800 60系列平开铝合金断热窗（6+12A+6Low-E）	m2	3.24			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
27	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	塑料管排水 阳台、雨篷排水短管	个	1			
28	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：2厚SBS沥青卷材 2. 部位：雨篷	m2	12.69			
29	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法：-0.06m处20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂抹平	m2	7.26			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
30	011001001001	保温隔热屋面	不上人屋面 1. 浅色涂料保护层 2. 2道3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层 4. 100厚聚氨酯保温板 5. 1:6水泥焦渣找坡最薄处30厚 6. 钢筋混凝土屋面版	m2	17.28			
31	011001001002	保温隔热屋面	1:覆土 2:土工布过滤层 3:20高凹凸型排水板	m2	167.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：妇幼保健院-消防水池-土建及装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4:50~70厚C20细石混凝土 5:找坡层(坡度1%) 6:10厚低强度砂浆隔离层 7:1道1.6mm丁基自粘TPO耐根穿刺高分子防水卷材 8:20厚1:3水泥砂浆找平层 9:100厚硬质聚氨酯防火保温板 10:10厚低强度砂浆隔离层 11:1道1.5mm耐水型聚合物水泥防水涂料 12:20厚1:3水泥砂浆找平层 13:防水混凝土顶板					
32	011001003001	保温隔热墙面	含栏板及门窗洞口内侧 1. 喷外墙真石漆，颜色详立面材质 2. 抹面胶浆复合玻纤网格布 3. 60厚岩棉保温板 4. 聚合物水泥砂浆粘接层 5. 3.0mm仿生纤维防水砂浆 6. 20厚专用砂浆找平层 7. 300混凝土加气块	m2	73.12			
33	011001003002	保温隔热墙面	地下室外墙 1. 防水钢筋混凝土侧墙 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 刷基层处理剂一道 4. 2道3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 5. 粘结剂粘贴100厚聚氨酯保温板保护层 6. 外墙侧壁0.5米之内2:8灰土分层夯实，外墙侧壁0.5米之外素土分层夯实	m2	199.97			
34	011003001001	隔离层	±0.000以下混凝土构件表面涂刷沥青冷底子	m2	815.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：妇幼保健院-消防水池-土建及装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			油两遍					
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
35	011101001001	水泥砂浆楼地面	1:20厚1:2.5水泥砂浆,表面撒适量水泥粉抹压平整 2:刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 3:钢筋混凝土楼板(详见结构)	m2	193.28			
36	011101003001	细石混凝土楼地面	底板 1. 防水钢筋混凝土底板 2. 50厚C20细石混凝土保护层 3. 2道3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 4. 刷基层处理剂一道 5. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层 6. 不小于100厚C15混凝土垫层 7. 地基持力层	m2	220			
37	011107001001	坡道	坡道详见12J003-A7-2A(300厚卵石垫层改为300厚3:7灰土) 1. 60厚C20细石混凝土面层留出横向凹槽,深15mm 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 100厚C20混凝土 4. 300厚级配砂垫层 5. 素土夯实,压实系数大于0.93	m2	2.7			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
38	011407001001	墙面喷刷涂料	无机涂料内墙面 1:无机涂料一道 2:乳液内墙涂料一道 3:封闭底涂料一道 4:刮腻子三遍 5:5厚1:0.3:2.5水泥石	m2	389.02			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：妇幼保健院-消防水池-土建及装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			灰膏砂浆找平层 6:13厚1:0.3:3水泥石 灰膏砂浆打底扫毛					
39	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:雨篷	m2	12.69			
40	011407002001	天棚喷刷涂料	无机涂料顶棚 1:饰面涂料,封底漆一道,面漆二道 2:3厚1:0.5:2.5水泥石 灰膏砂浆抹面压实抹光 3:5厚1:0.5:3水泥石灰 膏砂浆抹面打底扫毛 4:刷素水泥浆一道(内 掺建筑胶) 5:现浇钢筋混凝土板	m2	223.03			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
41	011503001001	金属扶手、栏杆、 栏板	金属楼梯栏杆扶手,高 1.1m,具体详见施工图	m	12.86			
		分部小计						
		补充分部						
42	01B001	钢爬梯	成品购置,含安装所需 配件及五金	套	2			
		分部小计						
		措施项目						
43	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架 结构	m2	218.28			
44	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结 构形式:框架结构 2. 卷扬机施工	m2	218.28			
45	011705001001	大型机械设备进出 场及安拆	1. 机械设备名称:履带 式挖掘机	台次	1			
46	011702009001	过梁		m2	4.67			
47	011702001001	筏板基础		m2	31			
48	011702001002	基础垫层		m2	6.28			
49	011702002001	矩形柱		m2	97.14			
50	011702011001	直形墙		m2	459.24			
51	011702011002	直形墙	直形墙超高模板	m2	70.12			
52	011702006001	矩形梁		m2	117.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：妇幼保健院-消防水池-土建及装饰工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：妇幼保健院-消防水池-土建及装饰工程

标段：曲麻莱县藏医院制剂室、检验室功能提升及妇幼保健中心配套设施建设项目（妇幼保健院工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：妇幼保健院-消防水池-土建及装饰工程

标段：曲麻莱县藏医院制剂室、检验室功能提升及妇幼保健中心配套设施建设项目（妇幼保健院工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：妇幼保健院-消防水池-设备及配套管道工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		设备及配套管道工程						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按规范设计要求	m	16.44			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN200 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按规范设计要求	m	13.52			
3	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按规范设计要求	m	3.3			
4	031001002001	钢管	1. 安装部位:集水坑 2. 介质:污水 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN100 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计、规范要求	m	4.12			
5	030109001001	消火栓系统增压稳压设备	1. 名称:消火栓加压泵(电泵) 2. 型号:型号:XBD5.0/45G-G 水泵流量Q=45L/S,扬程H=50m, 功率N=37KW, 380V/3P。	台	2			
6	030109001002	离心式泵	1. 名称:潜污泵 2. 型号:JYWQ80-40-15-1600-4 流量Q=20m3/h,扬程H=15m, 功率N=2.2KW, 380V/3P	台	2			
7	030901013001	灭火器	1. 规格、型号:MF/ABC4	具	4			
8	031003002001	螺纹法兰阀	1. 类型:止回阀	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：妇幼保健院-消防水池-设备及配套管道工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		门	2. 规格、压力等级:DN200					
9	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN200	个	2			
10	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200	个	2			
11	031003002004	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	5			
12	031003002005	螺纹法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2			
13	031003002006	螺纹法兰阀门	1. 类型:微阻缓闭止回阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2			
14	031003002007	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	6			
15	031003002008	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀(液动) 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
16	031003002009	螺纹法兰阀门	1. 类型:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
17	031003002010	螺纹法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	3			
18	031003002011	螺纹法兰阀门	1. 类型:薄膜式液压水位控制阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
19	031003002012	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	2			
20	031003002013	螺纹法兰阀门	1. 类型:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1			
21	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 2. 规格:DN200	个	2			
2	031003010002	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：妇幼保健院-消防水池-设备及配套管道工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2		)	2. 规格:DN150					
23	031003010003	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 2. 规格:DN100	个	2			
24	030817006001	水位计安装	1. 规格:磁翻板液位计	组	1			
25	080902006001	液位计	1. 名称:玻璃管液位计	个	1			
26	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力开关	台	2			
27	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表	台	5			
28	030601004001	流量仪表	1. 名称:流量计	台	2			
29	031002001001	管道支架	1. 材质:管道支架制作安装	kg	52.3			
30	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:刷樟丹、面漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各2道	kg	52.3			
31	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:防锈漆、面漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两道	m2	25.13			
32	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位:预留洞口 2. 洞尺寸:DN400	个	1			
33	011615001002	开孔(打洞)	1. 部位:预留洞口 2. 洞尺寸:DN200	个	5			
34	011615001003	开孔(打洞)	1. 部位:预留洞口 2. 洞尺寸:DN100	个	7			
35	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN400	个	1			
36	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN200	个	5			
37	031002003003	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	7			
38	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:吸水喇叭口 2. 型号、规格:DN200	个	3			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：妇幼保健院-消防水池-设备及配套管道工程

第 4 页 共 4 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：妇幼保健院-消防水池-设备及配套管道工程	标段：曲麻莱县藏医院制剂室、检验室功能提升及妇幼保健中心配套设施建设项目（妇幼保健院工程）
---------------------------	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：妇幼保健院-消防水池-设备及配套管道工程

标段：曲麻莱县藏医院制剂室、检验室功能提升及妇幼保健中心配套设施建设项目（妇幼保健院工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：妇幼保健院-消防水池-采暖工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖						
1	031001001001	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	13.3			
2	031001001002	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	23.6			
3	031005002001	钢制散热器（10片/组）	1. 型号、规格:RBGPTZ430新型低温对流型散热器型,散热器高度650mm,工作压力1.0MPa,散热量为88.2w/片(△T=34.5℃),工作压力1.0MPa,要求散热器表面喷塑	组	2			
4	031005002002	钢制散热器（6片/组）	1. 型号、规格:RBGPTZ430新型低温对流型散热器型,散热器高度650mm,工作压力1.0MPa,散热量为88.2w/片(△T=34.5℃),工作压力1.0MPa,要求散热器表面喷塑	组	2			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20, ZP88-1型	个	2			
6	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:手动放气阀 2. 规格、压力等级:Φ6	个	4			
7	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:ZWT-20自力式两通温控阀	个	4			
8	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:手动高阻黄铜球阀	个	4			
9	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:除微锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、面漆	kg	14.76			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：妇幼保健院-消防水池-采暖工程

标段：曲麻莱县藏医院制剂室、检验室功能提升及妇幼保健中心配套设施建设项目（妇幼保健院工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：妇幼保健院-消防水池-采暖工程

标段：曲麻莱县藏医院制剂室、检验室功能提升及妇幼保健中心配套设施建设项目（妇幼保健院工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：妇幼保健院-消防水池-电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		配电装置安装						
1	040801004001	进线柜	1. 名称:S1进线柜 2. 规格:800*400*200	台	1			
2	040801004002	高压成套配电柜	1. 名称:XFB动力配电柜 2. 规格:800*600*1800	台	1			
3	030404017001	配电箱	1. 名称:AFJ总电源箱 2. 规格:450*400*200	台	1			
4	030404017002	配电箱	1. 名称:APS总电源箱 2. 规格:450*400*200	台	1			
5	030404017003	应急照明集中电源	1. 名称:应急照明集中电源 2. 规格:根据现场情况所定	台	1			
		分部小计						
		照明器具安装						
6	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:1*22W	套	4			
7	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:ZFY 6016	套	3			
8	030412001003	普通灯具	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:A-ZFJC-E12W-A602	套	7			
9	030412005001	荧光灯	1. 名称:防爆荧光灯 2. 型号:根据现场情况所定	套	1			
10	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:安全标志灯 2. 型号:A-BLJC-1RED1W-A401L	套	3			
11	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号:A-BLJC-10EI1W-A40	套	3			
		分部小计						
		开关插座						
12	030404021001	限位开关	1. 名称:延时开关 2. 型号:K86K31-10 B-1	个	4			
13	030404034001	照明开关	1. 名称:密闭三联开关 2. 材质:K86K31-10 B-1	个	1			
14	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 材质:K86K31-10 B-1	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：妇幼保健院-消防水池-电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030404035001	插座	1. 名称:密闭插座 2. 规格:安全型 K86722310	个	4			
16	030404035002	插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:安全型 K86722310	个	2			
		分部小计						
		电缆安装						
17	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC 3. 规格:50	m	23.7			
18	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC 3. 规格:32	m	7			
19	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC 3. 规格:25	m	5.2			
20	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDNA- YJF(E)2 2 5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管	m	4.5			
21	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDNA- YJF(E)2 2 5*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管	m	5.5			
22	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:6*35+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管	m	15.5			
23	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDNA YJF(E)-4 *2 5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管	m	6.4			
24	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDNA YJF(E)-5 *4	m	10.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：妇幼保健院-消防水池-电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管					
		分部小计						
		配管、配线						
25	030411003001	桥架	1. 名称:水平桥架 2. 型号:200*100	m	6.35			
26	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:25	m	72.32			
27	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	41.32			
28	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:NH-BYF-2.5	m	180.6			
29	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:NH- BYF-4	m	74.39			
30	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDNA-BYF-2.5	m	87.04			
31	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:WDNA-BYF-4	m	20.62			
		分部小计						
		设备						
32	03B001	送风机	1. 0.37KW	台	1			
33	03B002	排风机	1. 0.37KW	台	1			
34	03B003	稳压泵	1. 2.2KW	台	2			
35	03B004	室内外消火栓	1. 37KW	组	2			
		分部小计						
		防雷及接地装置						
36	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:扁钢 3. 规格:40*4	m	107.84			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：妇幼保健院-消防水池-电气工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：妇幼保健院-消防水池-电气工程

标段：曲麻莱县藏医院制剂室、检验室功能提升及妇幼保健中心配套设施建设项目（妇幼保健院工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：妇幼保健院-消防水池-电气工程

标段：曲麻莱县藏医院制剂室、检验室功能提升及妇幼保健中心配套设施建设项目（妇幼保健院工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：妇幼保健院-室外电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外电气						
1	030408003004	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: SC 3. 规格: 50	m	90			
2	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WYZ-YUE(E) 22-4*50 3. 材质: 铜芯	m	100			
3	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.8m 3. 弃土运距: 施工方自行考虑	m3	324			
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 大于0.97 2. 填方来源、运距: 施工方自行考虑	m3	291.6			
5	010103002002	余方弃置	1. 运距: 施工方自行考虑	m3	32.4			
6	010401011001	手孔井	1. 手孔井, 做法详见: 08D800-7 2. 混凝土强度等级: 做法参考设计图纸 3. 防水、抗渗要求: 做法参考设计图纸 4. 含土方及基础垫层 5. 含防坠网	座	1			
7	010401011002	人孔井	1. 人孔井, 做法详见: 08D800-7 2. 混凝土强度等级: 做法参考设计图纸 3. 防水、抗渗要求: 做法参考设计图纸 4. 含土方及基础垫层 5. 含防坠网	座	1			
8	040805004001	景观照明灯	1. 名称: 太阳能庭院灯 2. 型号: 30W LED高效节能灯 3. 规格: 3.9米	套	6			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：妇幼保健院-室外电气

标段：曲麻莱县藏医院制剂室、检验室功能提升及妇幼保健中心配套设施建设项目（妇幼保健院工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：妇幼保健院-室外电气

标段：曲麻莱县藏医院制剂室、检验室功能提升及妇幼保健中心配套设施建设项目（妇幼保健院工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：妇幼保健院-室外管网

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:以地勘报告为准, 综合考虑	m3	87			
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求:此范围内不得采用有机土. 冻土, 回填土每层虚铺厚度不应超过200mm管道	m3	78.72			
3	010103002003	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	8.28			
4	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层	m3	3.68			
5	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN100 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	30			
6	040504002001	钢筋混凝土矩形阀门井	1. 矩形钢筋混凝土水表井按05S502-132 尺寸为1200X1200mm 设置防坠落措施	座	1			
7	040504002002	矩形钢筋混凝土水表井	1. 水表井尺寸: 2150*110mm0做法详见 图集05S502-136设置防坠落措施	座	1			
8	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰	组	1			
		分部小计						
		污水						
9	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	76.2			
10	010103001004	回填方	1. 密实度要求:按规范设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	57.64			
11	010103002004	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	18.56			
12	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:中砂.粗砂回填、砂粒最大粒径10mm	m3	7.02			
13	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水	m	60			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：妇幼保健院-室外管网

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 材质、规格:双壁波纹排水管 DN300 4. 连接形式:承插胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计、规范要求					
14	040504002003	圆形检查井	1. 检查井尺寸: Φ1000mm, 做法图集详见青18s2-32。室外检查井井盖应有防坠落, 车行道上采用球墨铸铁圆形重型防盗井盖	座	4			
		分部小计						
		消防						
15	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:以地勘报告为准, 综合考虑	m3	310			
16	010103001005	回填方	1. 密实度要求:此范围内不得采用有机土, 冻土, 回填土每层虚铺厚度不应超过200mm管道	m3	301.72			
17	010103002005	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	8.28			
18	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层	m3	3.68			
19	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:地下 2. 型号、规格:SA100/65	套	2			
20	040504002004	钢筋混凝土矩形阀门井	1. 阀门井尺寸: 1400*1400mm. 05S502-89。设置防坠落措施	座	6			
21	040504002005	钢筋混凝土矩形阀门井	1. 消防取水口 1600X1600-DN400 图集详见12S4-154	座	1			
22	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:取水口 2. 材质、规格:球墨铸铁管 DN400 3. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	10			
23	031001007002	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管	m	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 妇幼保健院-室外管网

标段：曲麻莱县藏医院制剂室、检验室功能提升及妇幼保健中心配套设施建设项目（妇幼保健院工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：妇幼保健院-室外管网

标段：曲麻莱县藏医院制剂室、检验室功能提升及妇幼保健中心配套设施建设项目（妇幼保健院工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：妇幼保健院-室外热网

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外热网						
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	39.69			
2	010103001006	回填方	1. 密实度要求:按规范设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	11.13			
3	010103002006	余方弃置	1. 运距:自行考虑	m3	28.56			
4	010507003002	地沟	地沟采用素混凝土半通行地沟, 尺寸为1000 (B) X1000 (H) mm, 管沟型号为:G-68-IV;管沟做法参照图集青2013G02第12页	m	10.5			
5	040504001001	热计量室	2600 (L) x1400 (B) mx1800 (H)	座	1			
6	040504001002	砌筑井	1、尺寸: LxWxH:2.0x2.0x2.0m; 做法参见图集青2013G02-47页	座	1			
7	031001001003	焊接钢管	1. 安装部位:地沟 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求	m	21			
8	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:超细玻璃棉 2. 绝热厚度:50mm	m3	0.31			
9	031002001003	管道支架	1. 材质:固定支架	kg	20			
10	031003001005	螺纹阀门	1. 材质:闸阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2			
11	031003001006	螺纹阀门	1. 材质:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
12	031005007001	热媒集配装置	1. 做法详见图集:青18N1-25 2. 规格:热量表型号为:RH-D-II,接口公称直径为DN20	台	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 妇幼保健院-室外热网

标段：曲麻莱县藏医院制剂室、检验室功能提升及妇幼保健中心配套设施建设项目（妇幼保健院工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：妇幼保健院-室外热网

标段：曲麻莱县藏医院制剂室、检验室功能提升及妇幼保健中心配套设施建设项目（妇幼保健院工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：妇幼保健院-室外土建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 4	砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	2. 2m高铁艺围墙 1. 新建铁艺围墙: ±0.00以下300厚水泥砖, ±0.00以上300厚水泥砖, 灰色MU10水泥砖M7.5水泥砂浆砌筑; 围墙间隔3.0米设300x300钢筋混凝土柱, 围墙的基础埋深-1.5米, 基础下部设300厚级配砂垫层, 垫层宽度为基础外缘线外扩0.5米。 2. 围墙砌体部分采用灰色涂料, 做法参见青19J2-27-外17。 3. 墙身防潮层: 在所有墙体-0.06m标高处做20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂的墙身防潮层一道(在此标高为钢筋混凝土构造或砌石构造时可不设), 室内地坪变化处防潮层应重叠, 并在地面以下临土墙两侧上刷冷底子油一道热沥青两道。 4. 围墙根部预留120x120流水洞, 间隔两间设一个, 洞内壁抹20厚1:2水泥砂浆5%防水剂 5. 围墙超过40米时设伸缩缝, 基础不设缝。 6. 含铁艺围栏, 做法及尺寸详见施工图 7. 含土方 8. 具体尺寸及做法详见施工图	m3	30			
2	01B002	原有大门改造	1. 原有铁艺大门刷漆, 两侧门柱立面刷漆	项	1			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
3	011601001001	砖砌体拆除	原有围墙拆除, 含垃圾外运, 运距自行考虑	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：妇幼保健院-室外土建

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
	D. 2	道路工程						
4	040203007001	场地硬化	1. 180mm厚C30厚混凝土路面 2. 300mm厚级配砂 3. 素土夯实，平整地面后碾压，压实系数大于0.93	m ²	608.71			
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	道牙石，含垫层，具体详见施工图	m	82.09			
6	040205006001	标线	停车位标线，具体详见施工图	m ²	23.4			
		分部小计						
	E. 1	绿化工程						
7	050101010001	整理绿化用地	整理绿化用地	m ²	213.1			
8	050102013001	喷播植草(灌木)籽	播种草坪，含养护及洒水车浇水	m ²	213.1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 妇幼保健院-室外土建

标段：曲麻莱县藏医院制剂室、检验室功能提升及妇幼保健中心配套设施建设项目（妇幼保健院工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：妇幼保健院-室外土建

标段：曲麻莱县藏医院制剂室、检验室功能提升及妇幼保健中心配套设施建设项目（妇幼保健院工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：