

泽库县藏医院药浴楼改
造提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:




法定代表人
或其授权人:

阎泽如
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

晁伏锁
(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间: 2024 年 7 月 24 日

复 核 时 间: 2024 年 7 月 24 日

清单编制说明

一、工程概况：

1. 工程名称:泽库县藏医院药浴楼改造提升项目；
2. 建设地点:泽库县；

二、编制依据及有关资料

1. 泽库县藏医院药浴楼改造提升项目施工图；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
3. 青海省现行定额及其配套文件；
4. 相关的规范、标准图集及技术资料；

三、计量说明：

1. 泽库县藏医院药浴楼改造提升项目施工图范围内全部工作内容。

四、清单及报价说明

1. 清单项目特征中列出主要项目特征、其余特征详见设计图纸及索引的相关图集；
2. 本工程土方、建渣、材料半成品成品等运输、堆放、二次转运等由投标人自行综合考虑，费用计入报价，结算不做调整；
3. 本工程现浇砼采用商砼，投标人投标报价时将商品砼外加剂、运输费、泵送费等计入报价中，结算不做调整；
4. 本工程模板及支架工程相关费用，应包含模板及支架的安装、拆除、清理、刷润滑剂、维修、运输、损耗等费用，模板为钢模、木模、砖胎膜等综合使用，其费用不论施工措施采用何种模板其价格均不得调整；
5. 本工程钢筋工程中钢筋的链接方式必须满足规范及设计要求，投标人结合相关规范、施工方案及企业自身情况综合考虑，计入相应项目综合单价

中，结算时措施钢筋不予计量；

6. 本工程砌体加固钢筋、构造柱钢筋、圈梁钢筋、过梁钢筋等所有框架结构以外的钢筋与框架结构的链接方式、方法、工艺由投标人自行综合考虑，费用计入报价中，结算不做调整，也不另行签证及增加项目；

7. 本工程防水工程的工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）计算，其中附加层、加强层的设置应按设计要求和规范要求，设置附加层加强层（包括有防水要求的部位管道周边及墙脚、屋面防水层的附加层等）的发生的费用应包含在报价中，结算不做调整；

8. 本工程抹灰线条、滴水线、阳角加强等投标人自行综合考虑，其费用包含在抹灰项目报价中，结算不做调整；

9. 措施项目清单中，招标人给出了一些通用的措施项目，投标人应根据本次投标的施工组织设计、现场实际情况、企业自身情况等进行报价（招标人未列的措施项目投标人可自行增加），中标后不得调整也不增加措施项目（模板工程量按实结算）；

10. 投标人投标报价时应综合考虑施工中临时停电问题，发电机功率及数量自行考虑（发电机自备），且必须满足正常施工，费用计入报价中，结算不做调整，也不另行签证及增加项目；

11. 投标人在投标报价时须充分结合施工内容、施工工期、施工现场实际情况考虑冬雨季施工、排水、降水、排污等措施费，中标后不做任何调整，也不另行签证；

12. 投标人在施工过程中搭建的临时设施、修建的临时道路等临时性项目，工程竣工后，一律由投标人全部清场，其所发生的费用由投标人自行承担；

13. 基坑开挖放坡必须满足设计、规范及省市相关文件要求，任何超挖、大于规范要求放坡、增加加宽工作面等原因造成的土石方工程量增加，均应

由设计单位、监理单位、建设单位批准方可计入工程结算；

五、其他有关问题的说明：

1. 施工现场情况：以现场踏勘情况为准；
2. 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，结合投标人企业自身实际情况编制施工方案，并作出报价；具体施工以图纸及相关标准图集、规范为准；
3. 本次招标范围为设计图纸的全部内容，清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中，无论投标人在工程量清单中是否填报，都必须按施工图纸完成全部工作内容，清单中若有漏项则视为已包括在某一章相应子目中，招标人将不在另行支付，实施中，若发现某一章节重复，招标人将予以扣减。
4. 投标人对本工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可此工程量清单已包括了本项目施工图纸招标范围内的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目---一层

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		内墙面粉刷						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:原有内墙抹灰层铲除 2. 包含垃圾外运, 运距自行考虑	m2	800			
2	011406001001	抹灰面油漆	参见图集青19J2-130-内39 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 网格布 6. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 7. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 8. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	800			
		分部小计						
		踢脚						
3	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的类型:原有踢脚线拆除 2. 含垃圾外运, 运距自行考虑	m2	81			
4	011105003001	块料踢脚线	参见图集青19J2-111-踢20 1. 6~10厚铺地砖踢脚, 稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿)	m	540			
		分部小计						
		楼梯间磨光大理石楼面						
5	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的类型:原有楼梯间块料地面面层拆除 2. 含垃圾外运, 运距自行考虑	m2	50			
6	011102001001	石材楼地	参见图集青19J2-87-楼	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目——一层

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		面	46 1. 20厚大理石铺面，灌稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光	2	0			
		分部小计						
		卷装塑料地面（除卫生间及楼梯间）						
7	011606001001	楼地面饰面拆除	1. 拆除的类型：原有地面面层拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m2	670			
8	011103004001	塑料卷材楼地面	参见图集青19J2-56-地41 1. 4厚卷装带防潮背层塑料板，专用胶粘剂粘贴 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 60厚C20混凝土层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实	m2	670			
		分部小计						
		墙裙（除卫生间、走廊）						
9	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：原有内墙墙裙抹灰层铲除 2. 包含垃圾外运，运距自行考虑	m2	552			
10	011406001002	抹灰面油漆	参见图集青19J2-162-裙7 1. 刷无光油漆或乳胶漆 2. 5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹光	m2	552			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目---一层

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 4. 6厚1:0.5:4水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5. 刷加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿)					
		分部小计						
		新增胶合板护墙板 (除出入院手续办理处)						
11	011207001001	墙面装饰板	参见图集青19J8-23-B 1. 高度：1.5米 2. 粘贴胶合板 3. 其他：未尽事宜详见设计图纸	m ²	600			
		分部小计						
		走道塑料扶手						
12	011503007001	塑料靠墙扶手	参见图集青19J8-22-2 1. 名称：塑料扶手 2. 安装位置：走廊两侧靠内墙设置靠墙扶手 3. 其他：未尽事宜详见设计图纸	m	90			
		分部小计						
		病房内储物柜门更换						
13	011610001001	木门窗拆除	1. 原有储物柜门拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	樘	12			
14	010801001001	木质门	1. 门代号及尺寸：M0510 500*1000 2. 门材质：木质门 3. 安装部位：储物柜 4. 其他：未尽事宜详见设计图纸	樘	12			
		分部小计						
		成品护士接待台						
15	01B001	护士接待台	1. 名称:成品护士接待台 2. 规格:2500长*1000宽	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目---一层

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			*1200高 3. 其他：未尽事宜详见设计图纸					
		分部小计						
		护士站订做柜子						
16	01B002	护士站定做柜子	1. 名称：护士站定做柜子 2. 尺寸：长4.5m，高1.2m 3. 大理石台面 4. 其他：未尽事宜详见设计图纸	个	1			
		分部小计						
		护士站内隔断更换						
17	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 原有护士站内隔断拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m2	8.16			
18	011210003001	玻璃隔断	1. 名称：不锈钢玻璃隔断 2. 位置：护士站内隔断 3. 尺寸：2400*2400 4. 其他：未尽事宜详见设计图纸	m2	5.76			
19	010805005001	不锈钢玻璃隔断门	1. 门代号及尺寸：M1024 1000*2400 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸	樘	1			
20	010401003001	实心砖墙	1. 名称：护士站内砖隔断 2. 厚度：240厚 3. 高度：1.2米 4. 长度：2.4米 5. 其他：未尽事宜详见设计图纸	m3	0.69			
21	011201001001	墙面一般抹灰	参见图集青19J2-130-内38 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道（1.2.3另列清单） 4. 局部腻子找平	m2	5.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目——一层

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5.5厚1:2.5水泥砂浆找平 6.9厚1:3水泥3砂浆打底扫毛					
22	011406001003	抹灰面油漆	1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两道 3.刷稀释乳胶漆一道	m2	5.76			
		分部小计						
		卫生间瓷砖墙面维修						
23	011605002002	立面块料拆除	1.原有卫生间块料墙面拆除 2.含垃圾外运，运距自行考虑	m2	50			
24	011204003001	块料墙面	参见图集青19J2-146-内85 1.白水泥擦缝 2.5~8厚釉面砖面层(粘贴前浸水2小时) 3.4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 4.1.5厚水泥聚合物涂膜防水层（另列清单） 5.6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆压实抹平 6.8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛(条板无此工序) 7.界面处理剂一道甩毛(抹前墙面用水润湿)	m2	50			
25	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:水泥聚合物涂膜防水层 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	50			
		分部小计						
		卫生间地面改造（含防水）						
26	011605001002	平面块料拆除	1.拆除的类型:原有卫生间地面砖拆除 2.含垃圾外运，运距自行考虑	m2	35			
27	011102003001	块料楼地面	参见图集青19J2-53-地30	m2	35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目——一层

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层，四周翻起150高（另列清单） 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平 6. 60厚C20混凝土层 7. 素土夯实					
28	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:合成高分子涂膜防潮层 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 3. 反边高度:150	m2	35			
		分部小计						
		卫生间蹲便						
29	011612002001	卫生洁具拆除	1. 原有卫生间蹲式大便器拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	套	3			
30	031004006001	大便器	参见图集青19J10-2-24 1. 名称：卫生间蹲便 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸	组	3			
		分部小计						
		卫生间坐便						
31	011612002002	卫生洁具拆除	1. 原有卫生间坐式大便器拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	个	6			
32	031004006002	大便器	参见图集青19J10-2-56 1. 名称：卫生间坐便 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸	组	6			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目——一层

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		小便器						
33	011612002003	卫生洁具拆除	1. 原有卫生间立式小便器拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	个	2			
34	031004007001	小便器	1. 名称：成品陶瓷立式小便斗 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸	组	2			
		分部小计						
		卫生间盥洗台						
35	011612002004	盥洗台拆除	1. 拆除种类：原有盥洗台拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	个	6			
36	011505001001	洗漱台	参见图集青19J10-1-12 5 1. 名称：卫生间盥洗台 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸	个	6			
		分部小计						
		立式洗脸盆						
37	011612002005	卫生洁具拆除	1. 原有卫生间洗脸盆拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	个	6			
38	031004003001	洗脸盆	参见图集青19J1-53-3 1. 名称：立式洗脸盆 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸	组	6			
		分部小计						
		公共卫生间厕位隔断						
39	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 原有卫生间厕位隔断拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m2	22.5			
40	011210006001	胶合板隔断	参见图集青19J10-2-18 -3 1. 名称：卫生间厕位隔	m2	22.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目---一层

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			断 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸					
		分部小计						
		出入院手续办理处及药房订做柜子						
41	01B003	出入院手续办理处及药房定做柜子	1. 名称：出入院手续办理处及药房定做柜子 2. 尺寸：长6.0m，高1.2m 3. 大理石台面 4. 其他：未尽事宜详见设计图纸	个	2			
		分部小计						
		出入院手续办理处原有柜子维修						
42	01B004	出入院手续办理处原有柜子维修	1. 名称：出入院手续办理处原有柜子维修 2. 柜子材质：实木柜子 3. 由专业厂家进行维修 4. 其他：未尽事宜详见设计图纸	个	15			
		分部小计						
		入户门更换						
43	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有入户门拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	樘	4			
44	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1827 1800*2700 2. 门材质:70系铝合金单框双玻节能窗(5+12A+5Low-E)(断桥)	樘	4			
		分部小计						
		新增公共卫生间盥洗台						
45	011505001002	洗漱台	参见图集青19J10-1-125 1. 名称：卫生间盥洗台 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--一层 标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--一层

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--一层

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--一层

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目——一层

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--一层

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--一层

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--二层

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		内墙面粉刷						
1	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:原有内墙抹灰层铲除 2. 包含垃圾外运, 运距自行考虑	m2	2110.55			
2	011406001004	抹灰面油漆	参见图集青19J2-130-内39 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 网格布 6. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 7. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 8. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	2110.55			
		分部小计						
		踢脚						
3	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除的类型:原有踢脚线拆除 2. 含垃圾外运, 运距自行考虑	m2	81			
4	011105003002	块料踢脚线	参见图集青19J2-111-踢20 1. 6~10厚铺地砖踢脚, 稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿)	m	540			
		分部小计						
		楼梯间磨光大理石楼面						
5	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的类型:原有楼梯间块料地面面层拆除 2. 含垃圾外运, 运距自行考虑	m2	50			
6	011102001002	石材楼地	参见图集青19J2-87-楼	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--二层

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		面	46 1. 20厚大理石铺面，灌稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光	2	0			
		分部小计						
		卷装塑料地面（除卫生间及楼梯间）						
7	011606001002	楼地面饰面拆除	1. 拆除的类型：原有地面面层拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m2	670			
8	011103004002	塑料卷材楼地面	参见图集青19J2-56-地41 1. 4厚卷装带防潮背层塑料板，专用胶粘剂粘贴 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 60厚C20混凝土层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实	m2	670			
		分部小计						
		墙裙（除卫生间、走廊）						
9	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：原有内墙墙裙抹灰层铲除 2. 包含垃圾外运，运距自行考虑	m2	675			
10	011406001005	抹灰面油漆	参见图集青19J2-162-裙7 1. 刷无光油漆或乳胶漆 2. 5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹光	m2	675			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--二层

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 4. 6厚1:0.5:4水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5. 刷加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿)					
		分部小计						
		新增胶合板护墙板 (除出入院手续办理处)						
11	011207001002	墙面装饰板	参见图集青19J8-23-B 1. 高度: 1.5米 2. 粘贴胶合板 3. 其他: 未尽事宜详见设计图纸	m ²	900			
		分部小计						
		走道塑料扶手						
12	011503007002	塑料靠墙扶手	参见图集青19J8-22-2 1. 名称: 塑料扶手 2. 安装位置: 走廊两侧靠内墙设置靠墙扶手 3. 其他: 未尽事宜详见设计图纸	m	90			
		分部小计						
		药浴病房内浴床改造						
13	01B005	拆除浴床	1. 名称: 原有药浴病房内浴床拆除 2. 含垃圾外运, 运距自行考虑	个	28			
14	01B006	浴床	1. 名称: 药浴病房内浴床 2. 尺寸: 长2.0米, 高0.8米, 宽1.2米 3. 材质: 木质定做 4. 其他: 未尽事宜详见设计图纸	个	28			
		分部小计						
		护士站订做柜子						
15	01B007	护士站定做柜子	1. 名称: 护士站定做柜	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目一二层

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			子 2. 尺寸:长4.5m, 高1.2m 3. 大理石台面 4. 其他: 未尽事宜详见设计图纸					
		分部小计						
		成品护士接待台						
16	01B008	护士接待台	1. 名称:成品护士接待台 2. 规格:2500长*1000宽*1200高 3. 其他: 未尽事宜详见设计图纸	个	1			
		分部小计						
		护士站内隔断更换						
17	011609002003	隔断隔墙拆除	1. 原有护士站内隔断拆除 2. 含垃圾外运, 运距自行考虑	m2	8.16			
18	011210003002	玻璃隔断	1. 名称: 不锈钢玻璃隔断 2. 位置: 护士站内隔断 3. 尺寸: 2400*2400 4. 其他: 未尽事宜详见设计图纸	m2	5.76			
19	010805005002	不锈钢玻璃隔断门	1. 门代号及尺寸: M1024 1000*2400 2. 其他: 未尽事宜详见设计图纸	樘	1			
20	010401003002	实心砖墙	1. 名称: 护士站内砖隔断 2. 厚度: 240厚 3. 高度: 1.2米 4. 长度: 2.4米 5. 其他: 未尽事宜详见设计图纸	m3	0.69			
21	011201001002	墙面一般抹灰	参见图集青19J2-130-内38 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 (1. 2. 3另列清单)	m2	5.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--二层

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥3砂浆打底扫毛					
22	011406001006	抹灰面油漆	1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道	m2	5.76			
		分部小计						
		走廊吊顶更换						
23	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的类型: 原有走廊吊顶拆除 2. 含垃圾外运, 运距自行考虑	m2	150			
24	011302001001	吊顶天棚	参见图集青19J2-188-棚34 1. 12厚矿棉吸声板面层, 规格592x592(或592x192) 2. T型轻钢小龙骨122x22, 中距600(或1200) 3. T型轻钢中龙骨135x22, 中距600, 找平后与钢筋吊杆固定 4. 中8螺栓吊杆, 双向中距≤1200, 与钢筋吊环固定 5. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环, 双向中距≤1200(预制板可在板缝内预埋吊环)	m2	150			
		分部小计						
		卫生间瓷砖墙面维修						
25	011605002004	立面块料拆除	1. 原有卫生间块料墙面拆除 2. 含垃圾外运, 运距自行考虑	m2	50			
26	011204003002	块料墙面	参见图集青19J2-146-内85 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖面层(粘	m2	50			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目一二层

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			贴前浸水2小时) 3. 4厚水泥聚合物砂浆 粘结层，揉挤压实 4. 1. 5厚水泥聚合物涂 膜防水层（另列清单） 5. 6厚1:0. 5:2. 5水泥石 膏砂浆压实抹平 6. 8厚1:1:6水泥石膏砂 浆打底扫毛(条板无此 工序) 7. 界面处理剂一道甩毛 (抹前墙面用水润湿)					
27	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:水泥聚 合物涂膜防水层 2. 涂膜厚度、遍数:1. 5 厚	m2	50			
		分部小计						
		卫生间地面改造（ 含防水）						
28	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除的类型:原有卫 生间地面砖拆除 2. 含垃圾外运，运距自 行考虑	m2	105			
29	011102003002	块料楼地面	参见图集青19J2-53-地 30 1. 铺8~10厚地砖地面， 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量 清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥 砂浆结合层(内掺建筑 胶) 4. 1. 5厚合成高分子涂 膜防潮层，四周翻起15 0高（另列清单） 5. 1:3水泥砂浆找坡层 ，最薄处20厚坡向地漏 一次抹平 6. 60厚C20混凝土层 7. 素土夯实	m2	105			
30	010904002002	楼（地）面涂膜防 水	1. 防水膜品种:合成高 分子涂膜防潮层 2. 涂膜厚度、遍数:1. 5 厚 3. 反边高度:150	m2	105			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目一二层

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		卫生间蹲便						
31	011612002006	卫生洁具拆除	1. 原有卫生间蹲式大便器拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	套	4			
32	031004006003	大便器	参见图集青19J10-2-24 1. 名称：卫生间蹲便 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸	组	4			
		分部小计						
		卫生间坐便						
33	011612002007	卫生洁具拆除	1. 原有卫生间坐式大便器拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	个	2			
34	031004006004	大便器	参见图集青19J10-2-56 1. 名称：卫生间坐便 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸	组	2			
		分部小计						
		小便器						
35	011612002008	卫生洁具拆除	1. 原有卫生间立式小便器拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	个	2			
36	031004007002	小便器	1. 名称：成品陶瓷立式小便斗 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸	组	2			
		分部小计						
		卫生间盥洗台						
37	011612002009	盥洗台拆除	1. 拆除种类：原有盥洗台拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	个	4			
38	011505001003	洗漱台	参见图集青19J10-1-125 1. 名称：卫生间盥洗台	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--二层

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 其他：未尽事宜详见设计图纸					
		分部小计						
		立式洗脸盆						
39	011612002010	卫生洁具拆除	1. 原有卫生间洗脸盆拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	个	4			
40	031004003003	洗脸盆	参见图集青19J1-53-3 1. 名称：立式洗脸盆 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸	组	4			
		分部小计						
		公共卫生间厕位隔断						
41	011609002004	隔断隔墙拆除	1. 原有卫生间厕位隔断拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m2	32.76			
42	011210006002	胶合板隔断	参见图集青19J10-2-18-3 1. 名称：卫生间厕位隔断 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸	m2	32.76			
		分部小计						
		淋浴喷头更换						
43	011612002011	卫生洁具拆除	参见图集青19J10-119-6 1. 名称：淋浴喷头 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸	个	16			
44	031004010001	淋浴喷头		套	16			
		分部小计						
		订做床头柜						
45	01B009	订做床头柜	1. 名称：床头柜 2. 尺寸：甲方自定 3. 厂家订做 4. 其他：未尽事宜详见设计图纸	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--二层

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		药浴房药浴室地面新增防滑垫						
46	01B010	药浴房药浴室地面新增防滑垫	1. 名称:药浴房药浴室地面新增防滑垫 2. 甲方自定 3. 其他:未尽事宜详见设计图纸	m2	70			
		分部小计						
		新增公共卫生间盥洗台						
47	011505001004	洗漱台	参见图集青19J10-1-125 1. 名称: 卫生间盥洗台 2. 其他: 未尽事宜详见设计图纸	个	2			
		分部小计						
		新增公共卫生间立式洗脸盆						
48	031004003004	洗脸盆	参见图集青19J1-53-3 1. 名称: 卫生间立式洗脸盆 2. 其他: 未尽事宜详见设计图纸	组	2			
		分部小计						
		新增公共卫生间拖布池						
49	031004004002	拖布池	参见图集青19J10-2-116 1. 名称: 卫生间拖布池 2. 其他: 未尽事宜详见设计图纸	组	2			
		分部小计						
		新增定制柜子						
50	011501006002	定制柜子	1. 名称: 定制柜子 2. 尺寸: 长1.5m, 高2.8m 3. 三开门, 厂家定做 4. 其他: 未尽事宜详见设计图纸	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目一二层

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		矿棉吸声板吊顶维修（除走廊）						
51	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的类型：原有走廊吊顶拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m2	10			
52	011302001002	吊项天棚	参见图集青19J2-188-棚34 1. 12厚矿棉吸声板面层，规格592x592(或592x192) 2. T型轻钢小龙骨122x22,中距600(或1200) 3. T型轻钢中龙骨135x22,中距600,找平后与钢筋吊杆固定 4. 中8螺螺栓吊杆，双向中距≤1200,与钢筋吊环固定 5. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环，双向中距≤1200(预制板可在板缝内预埋吊环)	m2	10			
		分部小计						
		措施项目						
53	011701003002	里脚手架	1. 内墙装饰脚手架	m2	2320.55			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目一二层 标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目一二层

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造
提升项目--二层

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--二层

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 泽库县藏医院药浴楼改造提升项目一二层

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 泽库县藏医院药浴楼改造提升项目一二层

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--二层

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--
二层

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--三层

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		内墙面粉刷						
1	011604002005	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:原有内墙抹灰层铲除 2. 包含垃圾外运, 运距自行考虑	m2	2040.22			
2	011406001007	抹灰面油漆	参见图集青19J2-130-内39 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 网格布 6. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 7. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 8. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	2040.22			
		分部小计						
		踢脚						
3	011605002005	立面块料拆除	1. 拆除的类型:原有踢脚线拆除 2. 含垃圾外运, 运距自行考虑	m2	81			
4	011105003003	块料踢脚线	参见图集青19J2-111-踢20 1. 6~10厚铺地砖踢脚, 稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿)	m	540			
		分部小计						
		卷装塑料地面(除卫生间及楼梯间)						
5	011606001003	楼地面饰面拆除	1. 拆除的类型:原有地面面层拆除 2. 含垃圾外运, 运距自行考虑	m2	670			
6	011103004003	塑料卷材楼地	参见图集青19J2-56-地	m	67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--三层

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		面	41 1. 4厚卷装带防潮背层塑料板，专用胶粘剂粘贴 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 60厚C20混凝土层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实	2	0			
		分部小计						
		墙裙（除卫生间、走廊）						
7	011604002006	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:原有内墙墙裙抹灰层铲除 2. 包含垃圾外运，运距自行考虑	m2	675			
8	011406001008	抹灰面油漆	参见图集青19J2-162-裙7 1. 刷无光油漆或乳胶漆 2. 5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹光 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 4. 6厚1:0.5:4水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5. 刷加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿)	m2	675			
		分部小计						
		新增胶合板护墙板						
9	011207001003	墙面装饰板	参见图集青19J8-23-B 1. 高度：1.5米 2. 粘贴胶合板 3. 其他：未尽事宜详见设计图纸	m2	150			
		分部小计						
		走道塑料扶手						
10	011503007003	塑料靠墙扶手	参见图集青19J8-22-2 1. 名称：塑料扶手 2. 安装位置：走廊两侧	m	90			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--三层

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			靠内墙设置靠墙扶手 3. 其他：未尽事宜详见设计图纸					
		分部小计						
		病房内储物柜门更换						
11	011610001002	木门窗拆除	1. 原有储物柜门拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	樘	28			
12	010801001002	木质门	1. 门代号及尺寸：M0510 500*1000 2. 门材质：木质门 3. 安装部位：储物柜 4. 其他：未尽事宜详见设计图纸	樘	28			
		分部小计						
		护士站订做柜子						
13	01B011	护士站订做柜子	1. 名称：护士站订做柜子 2. 尺寸：长4.5m，高1.2m 3. 大理石台面 4. 其他：未尽事宜详见设计图纸	个	1			
		分部小计						
		成品护士接待台						
14	01B012	护士接待台	1. 名称：成品护士接待台 2. 规格：2500长*1000宽*1200高 3. 其他：未尽事宜详见设计图纸	个	1			
		分部小计						
		护士站内隔断更换						
15	011609002005	隔断隔墙拆除	1. 原有护士站内隔断拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m2	8.16			
16	011210003003	玻璃隔断	1. 名称：不锈钢玻璃隔断	m2	5.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--三层

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 位置：护士站内隔断 3. 尺寸：2400*2400 4. 其他：未尽事宜详见设计图纸					
17	010805005003	不锈钢玻璃隔断门	1. 门代号及尺寸：M1024 1000*2400 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸	樘	1			
18	010401003003	实心砖墙	1. 名称：护士站内砖隔断 2. 厚度：240厚 3. 高度：1.2米 4. 长度：2.4米 5. 其他：未尽事宜详见设计图纸	m3	0.69			
19	011201001003	墙面一般抹灰	参见图集青19J2-130-内38 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道（1. 2. 3另列清单） 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥3砂浆打底扫毛	m2	5.76			
20	011406001009	抹灰面油漆	1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道	m2	5.76			
		分部小计						
		走廊吊顶更换						
21	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的类型：原有走廊吊顶拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m2	150			
22	011302001003	吊顶天棚	参见图集青19J2-188-棚34 1. 12厚矿棉吸声板面层，规格592x592(或592x192) 2. T型轻钢小龙骨122x22, 中距600(或1200) 3. T型轻钢中龙骨	m2	150			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--三层

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			135x22, 中距600, 找平后与钢筋吊杆固定 4. 中8螺栓吊杆, 双向中距≤1200, 与钢筋吊环固定 5. 现浇混凝土板底预埋中10钢筋吊环, 双向中距≤1200(预制板可在板缝内预埋吊环)					
		分部小计						
		卫生间瓷砖墙面维修						
23	011605002006	立面块料拆除	1. 原有卫生间块料墙面拆除 2. 含垃圾外运, 运距自行考虑	m ²	50			
24	011204003003	块料墙面	参见图集青19J2-146-内85 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖面层(粘贴前浸水2小时) 3. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层, 揉挤压实 4. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层(另列清单) 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆压实抹平 6. 8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛(条板无此工序) 7. 界面处理剂一道甩毛(抹前墙面用水润湿)	m ²	50			
25	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:水泥聚合物涂膜防水层 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚	m ²	50			
		分部小计						
		卫生间地面改造(含防水)						
26	011605001005	平面块料拆除	1. 拆除的类型:原有卫生间地面砖拆除 2. 含垃圾外运, 运距自行考虑	m ²	70			
2	011102003003	块料楼地	参见图集青19J2-53-地	m	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--三层

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7		面	30 1. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1.5厚合成高分子涂膜防潮层，四周翻起150高（另列清单） 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏一次抹平 6. 60厚C20混凝土层 7. 素土夯实	2	0			
28	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:合成高分子涂膜防潮层 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 3. 反边高度:150	m2	70			
		分部小计						
		卫生间蹲便						
29	011612002012	卫生洁具拆除	1. 原有卫生间蹲式大便器拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	套	4			
30	031004006005	大便器	参见图集青19J10-2-24 1. 名称：卫生间蹲便 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸	组	4			
		分部小计						
		卫生间坐便						
31	011612002013	卫生洁具拆除	1. 原有卫生间坐式大便器拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	个	14			
32	031004006006	大便器	参见图集青19J10-2-56 1. 名称：卫生间坐便 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸	组	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--三层

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		小便器						
33	011612002014	卫生洁具拆除	1. 原有卫生间立式小便器拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	个	2			
34	031004007003	小便器	1. 名称：成品陶瓷立式小便斗 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸	组	2			
		分部小计						
		卫生间盥洗台						
35	011612002015	盥洗台拆除	1. 拆除种类：原有盥洗台拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	个	14			
36	011505001005	洗漱台	参见图集青19J10-1-12 5 1. 名称：卫生间盥洗台 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸	个	14			
		分部小计						
		立式洗脸盆						
37	011612002016	卫生洁具拆除	1. 原有卫生间洗脸盆拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	个	14			
38	031004003005	洗脸盆	参见图集青19J1-53-3 1. 名称：立式洗脸盆 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸	组	14			
		分部小计						
		公共卫生间厕位隔断						
39	011609002006	隔断隔墙拆除	1. 原有卫生间厕位隔断拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m2	32.76			
40	011210006003	胶合板隔断	参见图集青19J10-2-18 -3	m2	32.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--三层

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 名称：卫生间厕位隔断 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸					
		分部小计						
		新增公共卫生间盥洗台						
41	011505001006	洗漱台	参见图集青19J10-1-12 5 1. 名称：卫生间盥洗台 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸	个	2			
		分部小计						
		新增公共卫生间立式洗脸盆						
42	031004003006	洗脸盆	参见图集青19J1-53-3 1. 名称：卫生间立式洗脸盆 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸	组	2			
		分部小计						
		新增公共卫生间拖布池						
43	031004004003	拖布池	参见图集青19J10-2-11 6 1. 名称：卫生间拖布池 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸	组	2			
		分部小计						
		新增定制柜子						
44	011501006003	定制柜子	1. 名称：定制柜子 2. 尺寸：长1.5m, 高2.8m 3. 三开门，厂家定做 4. 其他：未尽事宜详见设计图纸	个	9			
		分部小计						
		制剂室吊顶更换						
45	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的类型：原有制剂室吊顶拆除	m2	68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--三层

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 含垃圾外运，运距自行考虑					
46	011302001004	吊顶天棚	参见图集青19J2-193-棚45 1. 由主副骨条、上下层组条组成的铝方格栅600x1200(1200x1200)用Φ2钢丝挂钩与承载龙骨联结 2. U型轻钢承载龙骨CS38x12, 间距≤1500, 用吊件与钢筋吊杆联结后调平 3. 10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆, 中距横向≤1200, 纵向≤1500, 吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 4. 现浇钢筋混凝土板(预制混凝土板在板缝内预埋吊环, 横向中距≤1200, 纵向≤1500)	m2	68			
		分部小计						
		矿棉吸声板吊顶维修（除走廊）						
47	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的类型: 原有走廊吊顶拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m2	15			
48	011302001005	吊顶天棚	参见图集青19J2-188-棚34 1. 12厚矿棉吸声板面层，规格592x592(或592x192) 2. T型轻钢小龙骨122x22, 中距600(或1200) 3. T型轻钢中龙骨135x22, 中距600, 找平后与钢筋吊杆固定 4. 中8螺栓吊杆，双向中距≤1200, 与钢筋吊环固定 5. 现浇混凝土板底预埋	m2	15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目一三层 标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--三层

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--三层

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--三层

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--三层

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--三层

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--
三层

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--室外

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		屋面防水改造						
1	011607002001	防水层拆除	1. 原有屋面防水层拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m2	850			
2	010902001001	屋面卷材防水	参见图集青19J2-221-屋2 1. 卷材品种、规格、厚度:4厚高聚物SBS改性沥青防水卷材（自带保护层） 2. 防水层数:2道 3. 其他: 未尽事宜详见设计图纸	m2	850			
		分部小计						
		外立面粉刷改造						
3	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:原有外墙涂料铲除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m2	1400			
4	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:高级防水涂料 3. 其他: 未尽事宜详见设计图纸	m2	1400			
		分部小计						
		电梯维修						
5	01B013	电梯维修	1. 电梯维修 2. 根据现场综合考虑 3. 其他: 未尽事宜详见设计图纸	部	1			
		分部小计						
		室内灯更换						
6	011613001001	灯具拆除	1. 原有室内灯拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	套	51			
7	030412001001	普通灯具	1. 名称: LED吸顶平板灯 2. 其他: 未尽事宜详见设计图纸	套	51			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目一室外

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		药浴科 卫生间灯更换						
8	011613001002	灯具拆除	1. 原有药浴科 卫生间灯拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	套	28			
9	030412001002	普通灯具	1. 名称：LED防水防潮灯 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸	套	28			
		分部小计						
		外挂水落管及水斗做法更换						
10	011612001001	管道拆除	1. 原有屋面雨水管拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m	95			
11	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种：0.7厚镀锌钢板雨水管 2. 其他：未尽事宜详见设计图纸	m	95			
		分部小计						
		雨水簸箕更换						
12	011612002017	水簸箕拆除	1. 种类：水簸箕 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	个	13			
13	010902006001	水簸箕	1. 名称：水簸箕 2. 材质：混凝土 3. 其他：未尽事宜详见设计图纸	个	13			
		分部小计						
		排水管更换						
14	011612001002	管道拆除	1. 原有排水管拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m	385			
15	031001005001	铸铁管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：铸铁管DN100 3. 其他：未尽事宜详见设计图纸	m	385			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--室外

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水管更换						
16	011612001003	管道拆除	1. 原有给水管拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m	145			
17	031001005002	铸铁管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：铸铁管 DN100 3. 其他：未尽事宜详见设计图纸	m	145			
		分部小计						
		消防管更换						
18	011612001004	管道拆除	1. 原有消防管拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m	145			
19	031001005003	铸铁管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：铸铁管 DN100 3. 其他：未尽事宜详见设计图纸	m	145			
		分部小计						
		采暖管更换						
20	011612001005	管道拆除	1. 原有采暖管拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m	480			
21	031001002001	钢管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：无缝钢管 DN70 3. 其他：未尽事宜详见设计图纸	m	480			
		分部小计						
		蒸汽管更换						
22	011612001006	管道拆除	1. 原有蒸汽管拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m	440			
23	031001002002	钢管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：无缝钢管 DN70 3. 其他：未尽事宜详见设计图纸	m	440			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目一室外 标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目—室外

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--室外

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目—室外

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目—室外

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 泽库县藏医院药浴楼改造提升项目一室外

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目—室外

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--室外

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--室外硬化

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		场地硬化						
1	041001001001	拆除路面	1. 原有路面拆除 2. 含垃圾外运，运距自行考虑	m ²	10			
2	040203007001	水泥混凝土	参见图集青19J2-16-路2 1. 60厚C25混凝土面层分块浇筑，随打随抹平，每块长度不大于6M,留缝10~15,用沥青砂填实，松木条嵌缝 2. 20厚粗砂垫层 3. 150厚3:7灰土 4. 路基碾压	m ²	10			
		分部小计						
		措施项目						
3	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 根据现场及企业自身情况综合考虑	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目—室外硬化

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目一室外硬化

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造
提升项目--室外硬化

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目一室外硬化

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目一室外硬化

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目一室外硬化

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目一室外硬化

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 泽库县藏医院药浴楼改造提升项目--
室外硬化

标段：泽库县藏医院药浴楼改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：