

西宁市城东区丽康瑞居幼儿园装饰装修及设备购置项目

工程

招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:

(造价人员签字盖专用章)

复核人:

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

# 编制说明

工程名称：西宁市城东区丽康瑞居幼儿园装饰装修及设备购置项目

## 一、工程概况

本工程为西宁市城东区丽康瑞居幼儿园装饰装修及设备购置项目,位于西宁市城东区市,主要建设内容为卫生间改造工程、天棚吊顶工程、更换地沟、室内外墙面装饰工程、室内外地面装饰工程、灯具拆除工程、强弱电工程、管道拆除工程、给排水工程及设备购置项目等。

## 二、清单编制依据

1、依据青海长城装饰科技有限公司设计的西宁市城东区丽康瑞居幼儿园装饰装修及设备购置项目的施工图纸的所有内容;

2、国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》;

三、工程量项目清单不详之处,详见设计施工图,施工图中未说明或描述不清的按常规做法,加以完善报价。

## 四、其他

1、外墙保温层及饰面层修补按暂估价 4000 元计入;

2、活动室及寝室墙面各类造型装饰板按暂估价 15000 元计入。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		砌筑工程						
1	010401003002	门窗洞砖墙封堵	1. 部位：部分门窗拆除后封堵 2. 砖品种、规格、强度等级：240厚实心砖	m <sup>3</sup>	2.31			
2	010401012001	砖隔断	1. 部位：卫生间 2. 零星砌砖名称、部位：1500mm高砖隔断 3. 砖品种、规格、强度等级：60厚实心砖	m <sup>3</sup>	0.62			
3	011204003002	块料墙面	1. 部位：卫生间 2. 墙体类型：实心砖隔墙 3. 面层材料品种、规格、颜色：墙面砖	m <sup>2</sup>	20.7			
		分部小计						
		门窗工程						
		门窗						
4	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号:成品乙级防火门FM乙-3 2. 洞口尺寸: 900*2100mm	樘	3			
5	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号:断桥铝合金保温门 LM-1 2. 洞口尺寸: 1500*2400mm	樘	3			
6	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号:断桥铝合金保温门 LM-2 2. 洞口尺寸: 1200*2100mm	樘	1			
7	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门代号:断桥铝合金保温门 LM-3 2. 洞口尺寸: 1200*2100mm	樘	1			
8	010801002001	木质门带套	1. 门代号:实木复合烤漆门 M-1 (带观察窗) 2. 洞口尺寸: 1500*2100mm	樘	3			
9	010801002002	木质门带套	1. 门代号:实木复合烤漆门 M-2 (带观察窗) 2. 洞口尺寸: 1200*2100mm	樘	8			
1	010801002003	木质门带	1. 门代号:实木复合烤	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
0		套	漆门 M-3(自动封闭门) 2. 洞口尺寸：1000*2100mm		1			
11	010805005001	钢化玻璃门	1. 门代号:钢化玻璃门 M-3-1 2. 洞口尺寸：1000*2100mm	樘	2			
12	010801002004	木质门带套	1. 门代号:实木复合烤漆门 M-4 2. 洞口尺寸：800*2100mm	樘	1			
13	010802001003	塑料弹簧门	1. 门代号:塑料弹簧门 M-4-1 2. 洞口尺寸：800*2100mm	樘	10			
14	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 门代号：铝合金推拉窗 MC-1 2. 洞口尺寸：1500*1800mm	樘	1			
		分部小计						
		其他						
15	010808001001	实木窗套	1. 部位：活动室、寝室 2. 面层材料品种、规格：白色烤漆实木窗套	m <sup>2</sup>	16.92			
16	010808001002	实木门套及垭口套	1. 部位：活动室、寝室垭口套及门套 2. 面层材料品种、规格：实木	m <sup>2</sup>	12.05			
17	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色：大理石窗台板	m <sup>2</sup>	5.82			
		分部小计						
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
18	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 部位：室外 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚弹性塑胶地面 3. 原地面水泥砂浆找平后(最薄处不小于30mm)	m <sup>2</sup>	224			
19	011103003001	卷装塑料板楼地面	部位：走廊、门厅、楼梯间、医务室、隔离	m <sup>2</sup>	506.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			室、晨检室 做法详见青19J2-90-楼55 1. 4厚卷装带防潮背层塑料板，专用胶粘剂粘贴 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平，压实抹光 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光					
20	011104002001	单层强化复合木地板	部位：办公室、值班接待室、活动室、寝室、衣帽间、音体活动室 做法详见：青19J2-97-楼76 1. 8厚企口强化复合木地板（企榫涂胶粘结） 2. 3~5厚泡沫塑料衬垫 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 4. 现浇钢筋混凝土楼板	m <sup>2</sup>	771.49			
21	011104002002	木讲台	1. 部位：音体活动室木讲台 2. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：木龙骨（含接触面涂防腐涂料） 3. 面层材料品种、规格、颜色：木地板 4. 做法参照青19J1-2-38	m <sup>2</sup>	16.67			
22	011102001001	预制水磨石楼地面	部位：卫生间（含蹲便台面层） 做法详见青19J2-84-楼38 1. 铺25厚450*450mm预制水磨石地面，稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）	m <sup>2</sup>	99.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层					
23	011102003001	铺地砖地面	部位：厨房所有区域 做法详见青19J2-85-楼41 1. 铺600*600mm防滑瓷砖，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层	m <sup>2</sup>	98.65			
24	011102003004	露台防滑地砖	部位：屋面防滑地砖保护层 做法详见：青19J2-229-屋25 1. 防滑地砖，防水砂浆勾缝 2. 20厚聚合物砂浆铺卧 3. 10厚低强度等级砂浆隔离层 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 6. 20厚1:3水泥砂浆找平层 7. 钢筋混凝土屋面板	m <sup>2</sup>	163.4			
25	011105004001	卷装塑料板踢脚线	部位：走廊、门厅、楼梯间、医务室、隔离室、晨检室 做法详见青19J2-114-	m	341.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			踢34 1. 4厚150高卷装弹性塑料板面层，专用胶粘剂粘贴 2. 6厚1:0.3:25水泥石灰膏砂浆抹平 3. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道（墙面先用水润湿）					
26	011105004002	PVC踢脚线	部位：办公室、值班接待室、音体活动室、活动室、寝室、衣帽间 做法详见青19J2-114-踢31 1. 3.2原片装塑料板面层，专用胶粘剂粘贴 2. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）；砖墙无此工序	m	451.75			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
		墙柱面						
27	011406001002	乳胶漆墙面	部位：除厨房区域、卫生间墙面外所有墙面 做法详见青19J2-130-内40 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分层找平 6. 聚合物水泥砂浆修补墙面 7. 乳胶漆颜色见各房间立面图	m <sup>2</sup>	1688.83			
2	011204003001	瓷砖墙	部位：厨房区域、卫生	m	614.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8		面	间墙面 做法详见青19J2-144-内80 1. 白水泥擦缝 2. 400*800白色瓷砖（卫生间瓷砖颜色见立面图） 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 素水泥一道（内掺建筑胶） 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆压实抹平 6. 8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛 7. 界面处理剂一道甩毛（抹前墙面用水润湿） 8. 含卫生间砖墙配套腰线	2	5			
29	011207001002	胶合板墙面	部位：二三层走廊北面墙 做法详见青19J2-140-内69 1. 12厚免漆冲孔胶合板 2. 25x30木龙骨正面刨光，满涂氟化钠防腐剂，双向中距450~600与墙体预埋木砖固定 3. 内墙面抹1:3水泥砂浆，刷热沥青做防潮处理 4. 原浆抹平缝，聚合物水泥砂浆修补墙面 5. 扩孔钻钻孔，预埋40x60x60防腐木砖，中距450~600用聚合物水泥砂浆挤紧卧牢	m2	138.21			
30	011207001001	防火塑料装饰板	部位：除瓷砖墙面、木板墙面外所有墙裙 做法详见青19J2-169-裙27 1. 建筑胶粘结剂粘贴0.8~1.0厚防火塑料装饰板面层，高度900 2. 12厚纸面石膏板背面满涂建筑胶粘剂，用胀	m2	499.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			管螺栓与墙体固定 3. 内墙面抹1:3水泥砂浆, 刷热沥青做防潮处理 4. 8厚1:3水泥砂浆找平层木抹子抹平					
31	011207001003	女儿墙树脂板墙面	部位：露台女儿墙内侧墙面 做法详见：青19J2-34-外41 1. 8厚（或10厚）树脂板材用铆钉固定于铝合金龙骨上 2. 2.5~4厚50x30槽形铝合金水平龙骨. 2.5~4厚60x40（或80x50）T型铝合金竖龙骨用角钢及膨胀螺栓固定于墙体上，铝合金龙骨中距600左右	m2	57			
32	011205002001	块料柱面	部位：露台柱子粘贴墙面砖(共4个柱子) 做法详见：青19J2-28-外24 1. 1:1专用水泥砂浆（细砂）勾缝 2. 贴8~10厚外墙饰面砖，砖背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆 3. 9厚1:3水泥砂浆抹平扫毛 4. 刷聚合物水泥浆一道	m2	19.07			
33	011209002001	全玻（无框玻璃）幕墙	1. 部位：二层办公隔断 2. 材质：铝合金边框双玻隔断（含百叶）	m2	26.49			
		分部小计						
		墙面零星装饰						
34	011207001007	木饰面墙板	1. 部位：二层及三层活动室 2. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面墙板	m2	94.26			
35	011207001006	墙面石膏板	1. 部位：一层寝室 2. 基层材料种类、规格：木工板	m2	42.62			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色:石膏板					
36	011207001008	软包墙裙	1. 部位：二层活动室墙裙 2. 面层材料品种、规格、颜色:皮革软包	m <sup>2</sup>	16			
37	011502002001	木质装饰线	1. 部位：活动室及寝室 2. 30mm木饰面板包边	m	33.43			
		分部小计						
		分部小计						
		天棚工程						
38	011406001001	天棚乳胶漆	1. 部位：音体活动室天棚、一层及二层活动室、寝室 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆	m <sup>2</sup>	1219.47			
39	011301001001	底板刮腻子喷涂顶棚	部位：寝室、活动室 做法详见：青19J2-177-棚3 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 5. 3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 6. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m <sup>2</sup>	586.26			
40	011302001004	轻钢龙骨石膏板吊顶	部位：音体活动室、活动室、寝室 做法详见：青19J2-187-棚32 2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 刷防潮涂料两道（纵横各一道） 4. 双层耐火纸面石膏板（3000x1200），用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200 5. U型轻钢横撑龙骨U27x60x0.63，中距≤	m <sup>2</sup>	633.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1200 6. U型轻钢中龙骨U27x60x0.63, 中距等于板材1/3宽度 7. U型轻钢大龙骨 [60x30x1.5, 中距≤1200 (上人) (找平后与吊杆固定) [50x15x1.5, 中距≤1200 (不上人) 8. Φ8螺栓吊杆, 双向中距≤1200与钢筋吊环固定 9. 现浇混凝土板底预埋Φ10钢筋吊环, 双向中距≤1200 (预制板可在板缝内预埋吊环)					
41	011302001005	铝扣板吊顶	部位：一至三楼卫生间 做法详见：19J2-194-棚47 1. 0.5~0.8厚铝合金方板（穿孔或不穿孔）面层，嵌人式安装 2. T型铝合金横撑龙骨 [32x23, 中距600 (或500、1200) 3. T型铝合金中龙骨 [32x23, 中距≤600 (或500) 4. U型轻钢大龙骨 [45x15x1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好 (A无此工序) 6. 中6钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 与钢筋吊环固定 7. 现浇钢筋混凝土板底预埋中10钢筋吊环, 双向中距≤1200 (预制板可在板缝内预埋吊环)	m <sup>2</sup>	194.6			
42	011302001006	木纹铝方通吊顶	部位：二三层活动室及寝室 做法详见：19J2-192-	m <sup>2</sup>	65.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			棚42 1. 0.8~1.0厚铝合金条板，离缝安装带（或不带）插缝板 2. U型轻钢次龙骨LB45x48，中距≤1500 3. U型轻钢主龙骨CB38x12，中距≤1200，与钢筋吊杆固定 4. 中6钢筋吊杆，中距横向≤1500，纵向≤1200 5. 现浇钢筋混凝土板（预制混凝土板在板缝内预埋吊环，横向中距≤1500，纵向≤1200）					
43	011302005001	天棚透光灯膜	1. 部位：音体活动室、活动室 2. 面层材料品种、规格：UV透光灯膜	m <sup>2</sup>	6.19			
44	011302001007	天棚透光灯片	1. 部位：二层活动室 2. 面层材料品种、规格：亚克力透光板	m <sup>2</sup>	1.6			
45	011302001008	天棚透光灯片（含骨架）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：黑色不锈钢骨架 2. 面层材料品种、规格：亚克力透光板	m <sup>2</sup>	0.79			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
46	011405001001	金属面油漆	部位：室内外原有栏杆 做法详见：青19J2-212-油25 1. 乳白色醇酸磁吸一度 2. 调和漆一度 3. 刮腻子 4. 红丹防锈漆一度 5. 除锈打磨	m <sup>2</sup>	281.81			
47	011406001003	抹灰面油漆	部位：外墙真石漆 做法详见：青19J2-206-外涂5 1. 罩面涂料一遍	m <sup>2</sup>	282.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 涂饰第二遍面层真石漆（透明） 3. 涂饰面层真石漆（透明） 4. 喷主层真石漆 5. 辊、刷或喷底层真石漆 6. 填补缝隙，局部刮腻子，磨平 7. 清理基层 8. 具体颜色样式详见图纸					
48	011407001001	墙面喷刷涂料	部位：外墙真石漆 做法详见：青19J2-205-外涂3 1. 涂饰面层涂料三遍 2. 复补腻子，磨平，找色 3. 涂饰底层涂料 4. 满刮腻子，磨平 5. 填补颖隙，局部腻子，磨平 6. 清理基层 7. 具体颜色样式详见图纸	m2	729.63			
		分部小计						
		其他装饰工程						
		柜类、置物架						
49	011501011002	地柜	1. 部位：一层音体活动室 2. 名称：定制地柜 3. 尺寸：600*900mm 4. 多层实木板面层原木色	m	14.87			
50	011501019001	书架	1. 部位：一层音体活动室 2. 名称：定制书架 3. 尺寸：350*310mm 4. 多层实木板面层原木色	m	7.9			
51	011501011003	地柜	1. 部位：一层活动室 2. 名称：定制地柜 3. 尺寸：300*600mm	m	7.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 多层实木板面层原木色					
52	011501011010	地柜	1. 部位：一层寝室 2. 名称：定制地柜 3. 尺寸：600*1050mm 4. 多层实木板面层原木色	m	0.5			
53	011501011001	地柜	1. 部位：一层寝室 2. 名称：定制地柜 3. 尺寸：260*900mm 4. 多层实木板面层原木色	m	2.8			
54	011501011004	地柜	1. 部位：二层活动室 2. 名称：定制地柜 3. 尺寸：4000*300*800mm 4. 材质：多层实木板面层原木色	m	7.42			
55	011501011005	地柜	1. 部位：二层及三层活动室 2. 名称：定制地柜 3. 尺寸：300*600mm 4. 含坐垫	m	12.6			
56	011501011006	地柜	1. 部位：二层寝室 2. 名称：定制地柜 3. 尺寸：260*1200mm 4. 材质：多层实木板面层原木色	m	4.1			
57	011501011007	地柜	1. 部位：二层寝室 2. 名称：定制地柜 3. 尺寸：300*600mm 4. 材质：多层实木板面层原木色	m	4			
58	011501011008	地柜	1. 部位：三层寝室 2. 名称：定制地柜 3. 尺寸：350*900mm 4. 材质：多层实木板面层原木色	m	8.1			
59	011501011009	地柜	1. 部位：三层寝室 2. 名称：定制地柜 3. 尺寸：260*1260mm 4. 具体样式见图纸	m	2.35			
60	011501003002	衣柜	1. 部位：衣帽储藏间 2. 名称：定制衣柜	m	30.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			3. 尺寸：450*2700mm 4. 样式颜色由甲方选定						
61	011501019002	置物架	1. 部位：一层活动室 2. 名称：定制置物架 3. 尺寸：5600*300*1200mm	m	5.6				
62	011501006001	定制置物柜	1. 部位：二层寝室、三层活动室 2. 名称：定制置物柜 3. 样式见图纸	m	10.1				
63	01B003	木板置物架	1. 部位：二层及三层活动室 2. 名称：定制木板置物架 3. 尺寸：1200*50mm	个	3				
		分部小计							
		浴厕配件							
64	011210001001	木隔断	1. 部位：卫生间 2. 名称：实木隔板（含隔断门） 3. 具体样式见图纸	m <sup>2</sup>	64.49				
65	011505001001	洗漱槽	1. 部位：卫生间 2. 名称：600mm高人造大理石洗手槽 3. 具体样式见图纸	m <sup>2</sup>	6.61				
66	011505010001	镜面玻璃	1. 部位：卫生间 2. 名称：直径400mm圆形台镜 3. 具体样式见图纸	m <sup>2</sup>	4.58				
67	011505005001	卫生间扶手	1. 部位：卫生间 2. 材质：Φ30不锈钢扶手	个	20				
		分部小计							
		厨房配件							
68	01B002	排烟罩	1. 部位：厨房 2. 名称：不锈钢排烟罩	套	1				
69	040402016001	地沟盖板	1. 部位：厨房地沟 2. 材质：大理石盖板	m	5.2				
70	040402016002	地沟盖板	1. 部位：厨房地沟 2. 材质：冲孔不锈钢盖板	m	8.11				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		分部小计						
		拆除工程						
		其他拆除						
71	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有门窗拆除 2. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	樘	46			
72	011601001001	砖砌体拆除	1. 部位：更衣室、活动室及寝室、卫生间墙垛、值班接待室、办公室等 2. 做法：墙体拆除(含饰面面层) 3. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	26.02			
73	011611005001	地沟盖板拆除	1. 部位：一层备餐室及厨房地沟 2. 做法：地沟盖板拆除 3. 材质：铸铁盖板 4. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	m	13.31			
		分部小计						
		墙地面及天棚拆除						
74	011605001001	平面块料拆除	1. 部位：厨房区域及卫生间 2. 做法：地面砖拆除（含一层地沟盖板） 3. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	m <sup>2</sup>	195.81			
75	011605002001	立面块料拆除	1. 部位：厨房区域及卫生间 2. 做法：墙面砖拆除 3. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	m <sup>2</sup>	614.65			
76	011608002001	铲除天棚涂料面	1. 部位：原有顶棚涂料铲除（含卫生间及厨房顶棚） 2. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	m <sup>2</sup>	1479.23			
77	011608002002	铲除内墙涂料面	1. 部位：内墙 2. 做法：原有内墙涂料铲除	m <sup>2</sup>	2442.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑					
78	011608002003	铲除外墙涂料面	1. 部位：外墙 2. 做法：原有外墙涂料铲除 3. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	m <sup>2</sup>	1012.6			
79	011602001001	混凝土构件拆除	1. 部位：二三层露台屋面拆除 2. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	6.59			
80	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 部位：卫生间隔断拆除（含隔断门） 2. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	m <sup>2</sup>	68.02			
		分部小计						
		卫生器具拆除						
81	011612002001	蹲式大便器拆除	1. 部位：一层厨房更衣室及卫生间 2. 做法：大便器拆除 3. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	套	24			
82	011612002005	小便器拆除	1. 部位：一层男女卫生间 2. 做法：小便器拆除 3. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	套	1			
83	011612002007	小便池拆除	1. 部位：卫生间 2. 做法：小便池拆除 3. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	套	5			
84	011612002003	洗手池拆除	1. 部位：卫生间 2. 做法：洗手池拆除（含水龙头） 3. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	套	5			
85	011612002002	拖布池拆除	1. 部位：卫生间 2. 做法：拖布池拆除 3. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	套	6			
86	011612002004	淋浴器拆除	1. 部位：卫生间 2. 做法：淋浴器拆除 3. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	套	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			标人自行考虑					
87	011612002006	盥洗池拆除	1. 部位：一层男女卫生间 2. 做法：洗手台台盆拆除 3. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	套	2			
88	011614002001	柜体拆除	1. 部位：一层男女卫生间 2. 做法：洗手台柜体拆除 3. 垃圾外运：运距由投标人自行考虑	m	2.2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
89	011701006001	满堂脚手架		m <sup>2</sup>	1652.78			
90	011701002001	外脚手架		m <sup>2</sup>	1012.6			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市城东区丽康瑞居幼儿园装饰装修及设备  
购置项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	19000		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	19000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计		19000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市城东区丽康瑞居幼儿园装饰装修及设备购置项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	外墙保温层及饰面层修补	1. 修补破损、凹陷、开裂、脱落的保温层、饰面层	4000			
2	活动室及寝室墙面装饰板	1. 内容：刨花板展板、泡沫塑料装饰件、定制实木线条、装饰画、灰色壁布、PU装饰板、装饰板、绘画板、木饰面墙板及各种造型； 2. 具体做法详见图纸	15000			
合 计			19000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：西宁市城东区丽康瑞居幼儿园装饰  
装修及设备购置项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除						
1	011613001001	灯具拆除	吸顶灯拆除	套	31			
2	011613001002	灯具拆除	荧光灯拆除 吊装式	套	110			
3	011613001003	灯具拆除	防水防尘灯拆除	套	10			
4	011613001004	灯具拆除	照明开关	套	75			
5	011613001005	灯具拆除	插座	套	100			
6	011613001006	灯具拆除	排风扇	套	7			
7	011613001007	灯具拆除	其他小电器拆除	套	21			
8	011612001001	管道拆除	硬塑料管拆除 外径(mm以内) 100	m	13.7			
9	011612001002	管道拆除	硬塑料管拆除 外径(mm以内) 50	m	107.9			
10	011612001003	管道拆除	硬塑料管拆除 外径(mm以内) 32	m	563.62			
11	011612001004	管道拆除	硬塑料管拆除 外径(mm以内) 20	m	1525.5			
12	03B001	垃圾外运	垃圾外运	m <sup>3</sup>	15			
		分部小计						
		强电工程						
13	030404017001	配电箱	1AL1 JXF3007 嵌墙暗装,距地1.5米 700X900X160 配电箱内的电气元件、 开关出线等更换	台	1			
14	030404017002	配电箱	1DL JXF3007 嵌墙暗装,距地1.5米 500X600X120 配电箱内的电气元件、 开关出线等更换	台	1			
15	030404017003	配电箱	1AL2 PZ30 嵌墙暗装,距地1.8米 400X290X120 配电箱内的电气元件、 开关出线等更换	台	1			
16	030404017004	配电箱	2AL1 PZ30 嵌墙暗装,距地1.8米 400X290X120	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			配电箱内的电气元件、开关出线等更换					
17	030404017005	配电箱	2AL2 PZ30 嵌墙暗装,距地1.8米 400X290X120 原有照明箱移位,配电箱内的电气元件、开关出线等更换	台	1			
18	030404017006	配电箱	3AL1 PZ30 嵌墙暗装,距地1.8米 400X290X120 配电箱内的电气元件、开关出线等更换	台	1			
19	030412001001	普通灯具	高效节能灯 甲方自定 1x22w 吸顶/吊顶嵌装	套	31			
20	030412002001	工厂灯	防水灯 甲方自定 1x40w 吸顶	套	2			
21	030412005001	荧光灯	双管日光灯 甲方自定 2x36w 杆吊,梁下0.1米	套	12			
22	030412005002	荧光灯	紫光灯 甲方自定 1x8w 壁装,距地2.2米	套	1			
23	030412005003	荧光灯	镜前灯	套	1			
24	030412001002	普通灯具	吸顶灯	套	4			
25	03B002	排气扇	排气扇	个	2			
26	030412005004	荧光灯	LED灯条	套	20			
27	030412004001	装饰灯	1.名称: φ100LED筒灯 2.规格: 22瓦	套	90			
28	030412004002	装饰灯	1.名称: φ600成品LED吸顶造型灯	套	29			
29	030412001003	普通灯具	铝扣板吊顶配套灯具二合一(换气扇+照明)	套	10			
30	030412001004	普通灯具	LED面板灯 300*600	套	16			
31	030412001005	普通灯具	成品LED条形灯	套	12			
32	030412004003	装饰灯	云朵造型灯 (UV材质)	套	4			
33	030412005005	荧光灯	LED灯带	m	18.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	030404034001	照明开关	单联单控开关 10A 暗装,距地1.3米	个	39			
35	030404034002	照明开关	双联单控开关 10A 暗装,距地1.3米	个	26			
36	030404034003	照明开关	三联单控开关 10A 暗装,距地1.3米	个	2			
37	030404034004	照明开关	防水三联单控开关	个	1			
38	030404034005	照明开关	四连单控开关	个	3			
39	030404034006	照明开关	单联双控开关	个	4			
40	030404035001	插座	普通二三联插座 AP86Z223A10 暗装,距地0.3米 活动室、寝室距地1.8米	个	93			
41	030404035002	插座	防溅插座(带开关) AP86Z13FT10 暗装,距地2.1米	个	7			
42	030404018001	插座箱	插座箱 3kW 600×500×120 底边距地1.0m暗装	台	4			
43	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	237			
44	030411006002	接线盒	开关插座盒	个	179			
45	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4*50 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.电压等级(kV):1KV	m	13.7			
46	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-5*16 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.电压等级(kV):1KV	m	44.4			
47	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-5*10 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.电压等级(kV):1KV	m	52.9			
48	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-5*4	m	78.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 敷设方式、部位：穿管敷设 4. 电压等级(kV)：1KV					
49	030411004001	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号：WDZ-BYJ-2.5	m	2453			
50	030411004002	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号：WDZ-BYJ-4	m	1424.16			
51	030411001001	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：80 4. 配置形式：暗配	m	13.7			
52	030411001002	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：40 4. 配置形式：暗配	m	97.3			
53	030411001003	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：32 4. 配置形式：暗配	m	78.3			
54	030411001004	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：25 4. 配置形式：暗配/明装	m	474.72			
55	030411001005	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC 3. 规格：20 4. 配置形式：暗配/明装	m	845.1			
56	030413002001	凿（压）槽	墙面开槽	m	300.3			
57	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
		弱电工程						
58	030502003001	分线接线箱（盒）	电视分线箱 有线电视台定 暗装，距地1.5米	个	1			
59	030502003002	分线接线箱（盒）	电话分线箱 通信公司定 暗装，距地1.5米	个	1			
60	030502003003	分线接线箱（盒）	网络分线箱 网络公司定 暗装，距地1.5米	个	1			
61	030411001006	配管	1. 名称：电气配管	m	5.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 配置形式:暗配					
62	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:暗配	m	5.3			
63	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配	m	5.3			
64	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	5.3			
65	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	846.6			
66	030413002002	凿（压）槽	墙面开槽	m	20			
67	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:射频同轴电缆 2. 规格:SYV-75-12 3. 敷设方式:穿管	m	5.3			
68	030502007001	光缆	1. 名称:4芯多模光纤 2. 敷设方式:穿管	m	5.3			
69	030502007002	光缆	1. 名称:4芯光纤 2. 敷设方式:穿管	m	5.3			
70	030502006001	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 规格:HYA-30*2*0.5 3. 敷设方式:穿管	m	5.3			
71	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP-6 3. 敷设方式:穿管	m	302.4			
72	030502006002	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 规格:HPV-2*0.5 3. 敷设方式:穿管	m	302.4			
73	030505005002	射频同轴电缆	1. 名称:射频同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-5 3. 敷设方式:穿管	m	241.8			
74	030502004001	电视、电话插座	电视插座 K86ZTV 暗装,距地1.8米	个	7			
7	030502004002	电视、电话插	电话插座	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
5		座	KP86ZDTN4 暗装, 距地0.3米		1				
76	030502012001	信息插座	信息插座 KP86ZDTN8 暗装, 距地0.3米	个	11				
77	030502012002	信息插座	信息插座底盒	个	29				
78	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:4对双绞线缆	链路	11				
79	030502020001	光纤测试	1. 测试类别:光纤	链路	2				
80	030502020002	光纤测试	1. 测试类别:大对数线缆	链路	14				
		分部小计							
		措施项目							
81	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：西宁市城东区丽康瑞居幼儿园装饰装  
修及设备购置项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：西宁市城东区丽康瑞居幼儿园装饰  
装修及设备购置项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除						
1	011612001005	管道拆除	塑料管道拆除 公称外径(mm以内) 110	m	47.4			
2	011612001006	管道拆除	塑料管道拆除 公称外径(mm以内) 75	m	42.8			
3	011612001007	管道拆除	塑料管道拆除 公称外径(mm以内) 50	m	193.81			
4	03B003	垃圾外运	垃圾外运	m3	5			
		分部小计						
		给排水工程						
5	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆	组	2			
6	031004006001	大便器	1. 材质:低水箱蹲式大便器 2. 组装形式:详见09S304-84	组	2			
7	031004006002	大便器	1. 材质:低水箱蹲式大便器 2. 规格、类型:幼托型 3. 组装形式:详见09S304-84	组	20			
8	031004007001	小便器	1. 材质、规格:感应式冲洗阀壁挂式小便器（幼托型） 2. 组装形式:详见09S304-105	组	15			
9	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:拖布池	组	5			
10	031004004001	洗涤盆	1. 材质:冷热水水嘴洗涤盆 2. 组装形式:详见09S304-8	组	1			
11	031004004002	洗涤盆	1. 材质:单柄水嘴单槽厨房洗涤盆 2. 组装形式:详见09S304-30	组	3			
12	031004010001	淋浴器	1. 材质:调温阀挂墙式淋浴器 2. 组装形式:详见09S304-127	套	10			
13	031006012001	热水器、开水炉	1. 能源种类:电热水器 2. 型号、容积:60L	台	2			
14	031006012002	热水器、开水炉	1. 能源种类:电热水器 2. 型号、容积:40L	台	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	031004014001	给、排水附(配)件	水龙头 DN20	个	30			
16	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
17	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	5			
18	031003001003	螺纹阀门	1. 名称、类型:混水阀 2. 规格:DN20	个	7			
19	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	24			
20	03B004	隔油池	成品不锈钢隔油池	台	1			
21	031002003001	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 DN150 3. 规格:介质管道DN100	个	3			
22	031002003002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 DN80 3. 规格:介质管道DN50	个	3			
23	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 DN40 3. 规格:介质管道DN25	个	1			
24	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 DN32 3. 规格:介质管道DN20	个	2			
25	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:液压试验, 水冲洗	m	41.56			
26	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:液压试验, 水冲洗	m	59.55			
27	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R热	m	77.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:液压试验, 水冲洗					
28	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水实壁管 DN100 4. 连接形式:柔性承插连接, 专用胶粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	47.4			
29	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水实壁管 DN75 4. 连接形式:柔性承插连接, 专用胶粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	42.8			
30	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水实壁管 DN50 4. 连接形式:柔性承插连接, 专用胶粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	14.9			
31	030413002003	凿（压）槽	墙面、地面开槽	m	148.91			
32	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢	kg	222.95			
33	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	222.95			
		分部小计						
		措施项目						
34	031301017002	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：西宁市城东区丽康瑞居幼儿园装饰装  
修及设备购置项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：西宁市城东区丽康瑞居幼儿园装饰装修及设备  
购置项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：西宁市城东区丽康瑞居幼儿园装饰装修及设备购置项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计					—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：西宁市城东区丽康瑞居幼儿园装饰  
装修及设备购置项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	01B001	不锈钢带盖方盘	1、材质：304不锈钢，不带孔 2、尺寸：长约30cm×宽20.5cm×高5.5cm	个	2			
2	01B002	不锈钢带盖方盘	1、材质：304不锈钢，不带孔 2、尺寸：长约24cm×宽16cm×高5.5cm	个	2			
3	01B003	分餐用具	1、材质：304不锈钢 2、每套包括：打饭桶，尺寸：直径约30cm，汤桶尺寸：约30cm*30cm、打菜盆带盖，尺寸：直径约42cm，高约20cm、带盖取碗筐，长木筷子，其他盆2个（尺寸：直径约20cm）	套	5			
4	01B004	不锈钢汤桶	1、材质：304不锈钢 2、尺寸约：直径50cm、厚2.0mm	个	2			
5	01B005	不锈钢加厚脸盆	1、材质：304不锈钢 2、尺寸约：直径80cm、厚2.0mm	个	2			
6	01B006	不锈钢加厚脸盆	1、材质：304不锈钢 2、尺寸约：直径60cm、厚2.0mm	个	6			
7	01B007	不锈钢加厚脸盆	1、材质：304不锈钢 2、尺寸约：直径40cm、厚2.0mm	个	15			
8	01B008	油水分离器	1、尺寸：约1200mm*500mm*500mm 2、三孔，左出水 3、不锈钢，约2mm加厚款	套	1			
9	01B009	留样柜	1、食品留样柜、双锁、透明、冷藏箱单门 2、尺寸：约高1.42米×深0.57米×宽0.60米 3、高安全性：超温声程报警，按键消除	台	1			
10	01B010	紫外消毒灯	1、40w无臭氧+122CM铁艺烤漆伸缩白支架+吊杆紫外线消毒灯	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
11	01B011	食品夹	1、通用，材质：304不锈钢	个	12				
12	01B012	打蛋机（带支架）	1、容量:7L 2、搅拌桶采用304食品级不锈钢制作 3、尺寸：高1.16米×深0.50米×宽0.50米	台	1				
13	01B013	80双大锅灶	1、节能型，原厂正品； 2、灶台面板采用实厚≥1.5mm，304不锈钢整体冲压板。面板围实厚≥1.2mm，304磨砂不锈钢。侧板、后背板:实厚≥1.20mm，304磨砂不锈钢； 3、灶骨架:40*4优质角钢。锅桶、灶垫板:实厚≥1.2mm 冷轧钢板加保温隔热棉 10mm 后硅酸铝板； 4、支撑炉脚采用 DG5 钢管，外套中50*1.0mm 不锈钢管，下部装有M24可调节脚； 5、采用高频线双层线盘，可实现火炒； 6、五档、磁感开关，20万次无故障运行； 7、双重防辐射外壳屏蔽设计、自动出水功能； 8、功率380V/25KW。	台	1				
14	01B014	24盘蒸饭车	1、材质：304不锈钢抛光板材； 2、盘数：不锈钢24盘/96kg 3、缺水报警，防干烧，米饭，馒头盘各一半 4、尺寸：高1.5米×深0.5米×宽1.4米 5、功率24000W,电压：380V。 6、需提供国家认可检测机构出具的质检报告。	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	01B015	三层电烤箱	1、高级封板系统，全密封式整体耐高温材料保温结构，保温性能好，加热时间短双分层； 2、内置全自动控温探头； 3、特设300超高温自复位短路保护器，精密准确的定时控制装置； 4、尺寸：高1.54米×深0.80米×宽1.20米； 5、含防烫手套。	台	1			
16	01B016	四层货架	1、主架采用38*38，1.2实厚201#不锈钢板制作； 2、横托采用 201#38*25*1.2包管，层板：实厚1.2mm，201#不锈钢板加不锈钢加强筋，配可调节脚； 3、板型，尺寸约1500mm*500mm*1550mm。	台	4			
17	01B017	厨房消毒柜	1、双门、不锈钢，臭氧+红外线方式消毒，容量：≥860L； 2、箱体内外均采用加厚不锈钢板；拉门为优质钢化玻璃； 3、自动控温、消毒，设有定时自动关机功能和消毒、保温双重功能，配六个厚度为1.2mm不锈钢消毒筐； 4、电压：220V，最大功率：1210W； 5、需提供国家认可检测机构出具的质检报告。	台	3			
18	01B018	木面案板工作台	1、面板材质：实木，厚度约40mm； 2、尺寸：高0.80米×深0.80米×1.80米； 3、采用≥Φ48×1.0mm不锈钢管做支撑立柱，	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			配可调不锈钢子弹脚。					
19	01B019	冷面操作工作台	1、产品尺寸:1800*800*800; 2、箱体温度-5℃~+5℃度; 3、电压:220V,频率50HZ.制冷剂R134a; 4、功率150w,重量>82kg,容量:≥450L; 5、整体发泡、加长盘管、品牌压缩机、可拆卸式门封条、全钢门把手、脚轮可互换。显示温控面板; 6、全铜管蒸发器。201不锈钢箱体。	台	1			
20	01B020	和面机	1、尺寸:高0.90米×深0.75米×宽0.54米; 2、外壳材质:加厚不锈钢; 3、圆缸型、可一次性和面10kg; 4、工作电压:220V,功率:1.1KW。	台	1			
21	01B021	压面机	1、材质:304不锈钢,电动揉面和压面一体机; 2、配备刀具:旗花面、毛细面、宽面、大宽面; 3、高1.30米×深1.20米×宽0.60米,每小时生产70kg/h。	台	1			
22	01B022	四门冰箱	1、尺寸:高1.20米×深0.70米×宽1.18米; 2、双温直冷,有效容积900L; 3、能效等级:二级,电压:220v.功率:3.0KW; 4、需提供国家认定检测机构出具的检测报告。	台	1			
23	01B023	排烟罩	1、尺寸:高1.92米×	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			深1.34米×宽4米。 2、排烟罩采用1.0mm不锈钢磨砂板，配置500*500*50mm不锈钢滤网，烟管采用镀锌厚度约为1.0mm； 3、排烟风机离心式风机，采用外壳：2mm厚镀锌板，风轮：采用镀锌叶片；电机：采用铜芯4KW。					
24	01B024	三眼水池	1、台面采用201# δ 1.0mm厚不锈钢板材；星盘兜厚1.0mm，面板下u形槽承托1.0mm，通腿38x1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢可调式子弹脚，横通25mmx1.2mm不锈钢圆管，配不锈钢下水漏3个； 2、尺寸，1800*600*800mm。	个	2			
25	01B025	两眼水池	1、台面采用201# δ 1.0mm厚不锈钢板材；水斗采用201# δ 1.0mm厚不锈钢板材，每个水斗下加两道不锈钢横撑；腿脚采用38*38*1.0mm不锈钢圆管制作，带不锈钢（钢芯）可调节脚； 2、尺寸1200*600*800mm。	个	3			
26	01B026	电压力锅	1、容量：40升； 2、6大快捷功能，一键搞定，精控火候，立体加热，不粘内胆，厚重耐用，10大安全保护，自动保温，大容量，双重螺母加固，限温装置，限压装置，纯铜电源线，纯铜内接线，螺纹发热盘，发热快速，导热均匀，拆卸方便易清洗。	个	1			
27	01B027	不锈钢双层碗、勺	1、材质：304不锈钢双	套	150			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			层真空碗 2、单层厚度0.1毫米， 勺子0.2毫米 3、尺寸：直径约高12 cm、深8cm，中号圆形小 汤勺					
28	01B028	不锈钢餐盘、水杯、筷子	1、餐盘材质：304不锈 钢，单层厚度0.1mm，圆 形三栏餐盘； 2、尺寸：直径21.5cm， 高度1.8cm； 3、水杯材质：304不锈 钢水杯，容量约320ml ； 4、实木筷子尺寸：约1 8cm。	套	150			
29	01B029	电饼铛	1、双面加热，能将使 用中溢出的油脂重新导 回铛底；发热管采用高 碳钢材质，干烧也不会 损坏，使用寿命长。发 热盘采用一次压铸成型 、受热均匀； 2、电压：380V，功率 ：5kw； 3、温控范围：20—300 ℃。	台	1			
30	01B030	电加热汤桶	1、材质：304加厚不锈 钢，厚度0.3毫米； 2、尺寸：直径50cm； 3、电压：220v，功率 ：2.5kw。	套	1			
31	01B031	备餐桌	1、双层，材质：不锈 钢 2、尺寸：约2000mm*60 0mm*800mm3个，2000mm *1000mm*800mm1个	套	4			
32	01B032	厨房设备安装	1、大锅灶、蒸饭车等 周围加装不锈钢护板	项	1			
33	01B033	不锈钢碟	1、材质：不锈钢304， 加厚0.1毫米； 2、直径约20cm，圆盘	个	150			
34	01B034	破壁机	1、采用304不锈钢材质	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			的六叶刀头； 2、自动清洗、全程保护； 3、容量约31, 功率2000W, 电压220V。					
35	01B035	刀具、案板消毒柜	1、材质：不锈钢； 2、厚度：约1.0mm； 3、尺寸约：1200mm*600mm*1800mm； 4、消毒方式：臭氧、紫外线。	个	1			
36	01B036	菜板（塑料材质）	1、食品级 塑料 2、形状：圆形 3、包装种类：单支装 【特厚】直径50cm×厚约10cm，双面可用	个	4			
37	01B037	菜刀	1、刀身材质：400系列不锈钢	个	8			
38	01B038	调料盒	1、材质：不锈钢； 2、风格：中式； 3、套件种类：8件。	个	1			
39	01B039	大号保鲜盒	1、材质：加厚食品级塑料； 2、容量：≥7升； 3、带盖、密封型。	个	15			
40	01B040	中号保鲜盒	1、材质：加厚食品级塑料； 2、容量：≥3.2升； 3、带盖、密封型。	个	30			
41	01B041	克称	1、电子克称，规格：5kg/0.1g	个	2			
42	01B042	留样盒	1、材质：耐热玻璃； 2、容量：250克——300克； 3、形状：方形。	个	30			
43	01B043	小号不锈钢收纳箱	1、密码锁（或带锁）； 2、材质：不锈钢； 3、尺寸：约36cm*25cm*9cm。	个	1			
44	01B044	纱布	1、材质：棉布细格纱布	米	100			
4	01B045	蛋糕	1、材质：铝制材料；	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5		盘	2、颜色分类:21连大香蕉烤盘(15*3CM)，28连小鸭子烤盘(7.5*6.5CM)，各6个模具； 3、类型:烘焙模具。					
46	01B046	漏勺	1、商用304不锈钢漏网勺； 2、尺寸：直径约20cm。	个	2			
47	01B047	刮皮刀	1、通用304不锈钢削皮刀； 2、大号。	个	4			
48	01B048	马勺	1、通用304不锈钢盛水勺； 2、尺寸：直径约18cm。	个	2			
49	01B049	盛饭勺	1、通用304不锈钢； 2、手柄长尺寸：约30CM	个	10			
50	01B050	盛米饭勺	1、家用304不锈钢米饭勺	个	10			
51	01B051	灭蝇灯	1、规格分类:荧光管≥40W(60m <sup>2</sup> 诱灭)； 2、灭蚊原理:电击型； 3、诱蚊方式:UVA紫光灯。	套	6			
52	01B052	厨房更衣室柜子	1、四开门铁皮档案柜 2、根据场地实际确定尺寸	套	4			
53	01B053	不锈钢隔离带	1、不锈钢隔离带:加厚款高1米； 2、拉带长≥5米。	个	10			
54	01B054	幼儿餐车	1、三层，静音轮； 2、材质：304不锈钢； 3、规格：约103cm×97cm×50cm。	辆	6			
55	01B055	耳温枪	1、测量范围:体温测量32℃~42.9℃； 2、测量时间:0.5秒； 3、记忆数据:32组(可循环)。	个	12			
56	01B136	软尺	1、尺寸：1500mm	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
57	01B057	儿童秤	1、适用于幼儿园、医院、学校等测量体重与身高	个	2			
58	01B058	儿童视力表	1、5M标准对数； 2、视力表灯箱采用LED光源。	个	2			
59	01B059	水银体温计	1、体温计刻度为35℃~42℃，精确度1/10℃；	盒	2			
60	01B060	移动消毒灯	1、遥控感应四管可移动紫外线消毒车； 2、定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。	盏	10			
61	01B061	听诊器	1、单用A型，镀铬耳挂橡胶导管，扁型听头。	个	2			
62	01B062	诊查床	1、平板诊查床； 2、规格尺寸:约1880mm*600mm*670mm。	个	1			
63	01B063	儿童担架	1、折叠式，约2010×510×160mm	个	1			
64	01B064	一次性压舌板	1、医用 一次性压舌板	包	1			
65	01B065	不锈钢压舌板	1、医用 不锈钢压舌板	个	20			
66	01B066	铝合金出诊箱	1、铝合金约359*189*209mm； 2、内有隔层，可手提或肩背。	个	1			
67	01B067	普镊	1. 材质：不锈钢； 2、尺寸：14无钩。	个	20			
68	01B068	塑料桶（带盖）	1、尺寸：约宽25.5cm×高23.5cm	个	10			
69	01B069	医用垃圾桶	1、不锈钢，脚踏翻盖式	个	2			
70	01B070	医用垃圾桶	1、塑料，中号	个	7			
71	01B071	医药箱	1、≥14寸，铝合金； 2、应急急救医用药品药物收纳盒。	个	6			
72	01B072	晨检车	1、带轮双层两抽屉一扇门，多功能抢救、治疗推车； 2、材质：加厚不锈	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			钢； 3、尺寸：约长66cm宽44cm高86cm厚度2mm。					
73	01B073	专业医疗用柜	1、规格:约900*400*1800mm； 2、铝木结构； 3、加厚四开门。	个	1			
74	01B074	触控一体机	1、屏幕显示尺寸86；采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例：16:9，4K显示物理分辨率：3840*2160，红外触摸，支持Windows系统和Android系统中进行30点或以上触控。 2、整机外观为圆角超窄超薄喷砂拉丝工艺，前置单物理按键设计。 3、整机内置非独立摄像头，可拍摄1600万像素的照片，支持输出摄像头视场角135度，水平视场角120度画面。支持输出4K。 4、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向高音扬声器10W*2，上朝向中低音扬声器20W*2，额定总功率60W。 5、支持内置电脑任意画面手写批注功能，支持实景批注及全景批注功能。支持手势侧拉导航栏，可一键呼出常用功能快捷键，一键批注，一键切换等功能，自带无线AP。 6、完善的售后体系：一键报修系统，通过扫描机身报修二维码，可查看机器出厂配置，下载技术文档，直接进入	台	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			软件进行故障描述，无须电话，即可直达售后、快速响应。 7、整机内置安卓嵌入式系统，不低于Android 11.0版本，机身内存不低于8G ROM，运行内存不低于2G RAM。 8、采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，抽拉内置安装方式，便于售后及升级，接口严格遵循Intel相关规范，针脚数40Pin，与大屏无单独接线。（提供插拔式PC结构相关证书）电脑配置不得低于i5CPU，8G运行内存，256G固态硬盘。 9、配套软件：丰富的幼儿数字化资源库 10、系统提供的电子白板支持白板软件教学，可以书写，手势擦除，支持双色笔书写，点击画笔可分别设置粗笔和细笔的颜色，笔锋，线条的粗细；支持生成二维码手机扫码保存内容。 需提供国家认可检测机构出具的质检报告。					
75	01B075	计算机	1、技术参数:1. 机箱：机箱≥18L，支持侧板挂环锁、Kensington锁和主板报警蜂鸣器，防尘抽拉式IO盖板设计； 2、处理器：处理器采用板载设计，采用国产兆芯（ZX-E）开先KX-U6780A处理器，八核，主频2.7GHz，8MB二级缓存，16纳米制程，70W功耗；	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
本页小计								
			3、内存：配置8GB DDR 4UDIMM内存，配置≥2个内存插槽； 4、显卡：标配2G独立显卡，另支持集成显卡，支持两组VGA+HDMI视频输出显示，默认独显输出； 5、硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD，最高可支持1TB SSD，最大支持2块3.5英寸机械硬盘扩展，单块容量最大2T； 6、电源：电源功率≤180W，电源通过80PLUS认证； 7、网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口； 8、接口扩展：1个PCIe x16，2个PCIe x1扩展槽；USB接口≥8个（其中前置USB3.0数量≥4个，后置USB2.0数量≥2个）；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口； 9、易用性：免工具拆卸机箱、带顶置提手，便于维护； 10、数据安全：1.支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能），提供软件著作权证书；2. BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换禁止					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			访问模式/只读模式。 11、质控水平：1. 静音舒适性：考虑工作环境的静音舒适，要求设备的噪声功率级≤3.03 Bel，噪声声压级≤23.86dB；2. 低气压适应性：考虑对温度/湿度/低气压的环境适应性；3. 电磁兼容性：考虑设备工作稳定；要求设备满足浪涌（冲击）抗扰度的适应。					
76	01B076	电话交换机	1、工作温度：0-45℃；电源性能：200-240V AC, 50/60Hz、IP电话功能：支持；外线容量4；分机容量16；普通电话机数16；分机等级限拨3级；拨号模式音频/脉冲； 2、其他特性：支持不知内码时设置弹性号码，普通话机\功能话机及电脑编程；包含主机，中继板； 需提供国家认可检测机构出具的质检报告。	台	1			
77	01B077	电话机	1、超长录音1120小时录音时长, WAV录音格式； 2、电脑管理实现网段内电脑控制； 3、答录留言如非工作时间，按照使用设置录 incoming 来电回答，接收呼入人留言； 4、密码管理、密码管控，非管理人员不能删除存储内容； 5、通话记录，保留所有记录及通话录音； 6、分机管理，由总分机管理； 7、耳麦模式。	台	11			
78	01B101	室内功放	1、具备节能开关电源	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			与D类数字功率放大器相结合； 2、各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制； 3、具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入； 4、通道优先功能EMC>MIC1>MIC2，MIC3，AUX1，AUX2； 5、支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥350W； 6、支持宽电压供电：180V-240V 能正常工作； 需提供国家认可检测机构出具的质检报告。					
79	01B102	前置放大器	1、具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2、MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择； 3、紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4、MIC1. 2. 3. 4. 5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5、具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。	台	1			
80	01B103	智能播放器	1、具有≥8个主程序，≥1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式； 2、可对内置MP3音源进	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，设有快捷键，一键调用MP3曲目； 3、主机自带≥5进10输出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，打开分区通道； 4、设网络总线，可控制≥16台分区器，最大可达160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播； 5、24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达99曲； 6、内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 7、设有≥4路可编程定时控制电源及≥2路辅助电源插座； 8、消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 9、支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制； 10、远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3播放及分区控制； 需提供国家认可检测机构出具的质检报告。					
81	01B104	室外功放	1、具备节能开关电源与D类数字功率放大器相结合； 2、各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			量大小控制； 3、具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入； 4、通道优先功能EMC>MIC1>MIC2，MIC3，AUX1，AUX2； 5、支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥350W； 6、支持宽电压供电：180V-240V 能正常工作； 需提供国家认可检测机构出具的质检报告。					
82	01B105	反馈抑制器	1、高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音； 2、采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点； 需提供国家认可检测机构出具的质检报告。	台	1			
83	01B106	电源时序器	1、支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； 2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能； 3、单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			多用途电源插座； 4、具有一路及以上USB输出接口； 需提供国家认可检测机构出具的质检报告。					
84	01B107	机柜及线材	1、原厂音响配套线材； 2、脚轮（带刹车）承载重量≥200Kg	套	2			
85	01B108	无线面板AP	1、技术参数：室内高性能Wi-Fi6 标准86型入墙面板AP，整机4条空间流，支持2.4G和5G同时工作，整机最大接入速率1775Mbps；支持OFDMA、MU-MIMO、空间复用技术和1024QAM调制； 2、千兆口上联，并提供1个额外千兆网口和1对pass through接口，仅支持PoE供电。	个	22			
86	01B109	无线交换机	1、技术参数：1、千兆POE电口≥24个，千兆光口≥2个；Console口≥1个； 2、支持IEEE 802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥80W； 3、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps、包转发率≥68Mpps/108Mpps； 4、支持MAC地址≥16K；支持4K个VLAN； 5、支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 6、支持STP、RSTP、MSTP协议； 7、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现）；	台	1			
87	01B137	壁挂音箱	1、技术参数：木质箱体，环保油漆； 2、产品参数：频响：	个	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			90Hz-17KHz；额定功率：10W；阻抗：8Ω；灵敏度：90dB±3dB；3、单元规格：4.5吋宽频音扬声器×1；2.75吋高音扬声器×1；带支架。					
88	01B138	室外音柱	1、技术参数：外壳主要采用铝质材料，网罩采用不锈钢网，抗腐蚀经久耐用； 2、喇叭单元采用两分频设计； 3、输入电压：100V。 4、额定功率：60W； 5、频率响应：130Hz-18KHz（±10%）； 6、灵敏度：89dB ± 3dB； 7、最大声压级：107dB ± 1dB； 8、喇叭单元：LF：5"×4；HF：1"吋高音。	个	4			
89	01B139	无线手持话筒（一拖二）	1、频率指标：530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道； 2、配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒； 3、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术； 4、接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度：≥12dB μV（80dBS/N），频率响应：优于50Hz-16.5kHz； 5、发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线；	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6、输出功率： $\geq 30\text{mW}$ 。 7、内置有可充电电池及配置充电器。					
90	01B140	有线会议话筒	1、技术参数：1、电源：48V； 2、双咪芯矩阵拾音技术； 3、麦克风拾音距离30—50cm，适合远距离拾音要求； 4、全金属结构及专利级抗RF辐射电路，彻底解决会议中手机信号干扰； 5、特别设计的无冲击声静音开关，方便会场使用； 6、双软管鹅颈式话筒杆，可将拾音头灵活调到任意方向，以达到最佳拾音效果； 7、螺纹式卡侬接口，连接牢固可靠，无机械噪音； 8、鹅颈管与台式座可分离，方便安装拆卸； 9、换能方式：电容式； 10、指向性：超心型； 11、频率响应：40Hz—16KHz； 12、灵敏度： $-29\text{dB} \pm 3\text{dB}$ ； 13、输出阻抗： $\leq 100\ \Omega$ ； 14、配置有可充电电池及相应充电器。	台	1			
91	01B141	调音台（8路）	1、支持 $\geq 8$ 路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持 $\geq 2$ 路立体声输入接口， $\geq 4$ 路RCA输入，话筒接口幻象电源： $+48\text{V}$ ； 2、具有 $\geq 2$ 组立体主输出、 $\geq 4$ 路编组输出、	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入； 3、内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果； 4、具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子； 5、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器。					
92	01B142	无线耳麦话筒（一拖四）	产品特点： 1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术； 2、具有自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率； 3、V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示； 4、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 5、超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 6、红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步； 7、中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华；	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			8、配套有1台接收主机和2个头戴式话筒； 技术参数： 1、频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz； 2、调制方式：宽带FM； 3、频道数目：100-200个在每个频率段； 4、频道间隔：25KHz的倍数； 5、频率稳定度：±0.005%以内； 6、动态范围：100dB； 7、最大频偏：±45KHz； 8、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的）					
93	01B143	移动音响	1、拉杆式，带USB接口、具备蓝牙连接功能、可连接并带有无线和有线话筒； 2、3.5MM音频，电压220v，功率350w-550w； 3、尺寸68cm*44cm*33cm； 4、播放时长8小时，无线距离40米。	套	1			
94	01B120	双层工作台	1、材质：食品级304不锈钢台面，厚度为1.0mm； 2、尺寸：2m*1.2m*0.8mm。	台	1			
95	01B121	班级区角柜	1、橡木，3层，尺寸约110*30*60cm，板材厚度约1.6cm； 2、表面采用优质环保漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑； 3、圆角处理、防撞防护；	套	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			需提供国家认可检测机构出具的质检报告。					
96	01B122	玩具架	1、橡木，尺寸约120*30*80cm，板材厚度约1.6cm； 需提供国家认定的检测机构出具的质检报告。	套	18			
97	01B123	书架	1、橡木，尺寸约80*30*90cm，板材厚度约1.6cm； 需提供国家认可检测机构出具的质检报告。	个	18			
98	01B124	幼儿课桌	1、橡木幼儿桌：长约120cm，宽约60cm，高约55cm； 需提供国家认可检测机构出具的质检报告。	张	66			
99	01B125	幼儿椅子	1、橡木造型椅，规格约：29*29*55cm.座高约28cm； 需提供国家认可检测机构出具的质检报告。	把	150			
100	01B126	幼儿床	1、材质：橡木； 2、规格：长138cm,宽58cm,高20cm； 需提供国家认可检测机构出具的质检报告。	张	150			
101	01B127	床托	1、幼儿园床轮床架可调节、可移动床托架万向轮	张	25			
102	01B128	教室消毒柜	1、规格：约720mm×290mm×1120mm； 2、双边直角高强度层架，适合小杯摆放，具有实用空间大、平滑不易伤手的优异性； 3、箱体板材选用430#国标不锈钢； 4、具有中温烘干功能，适合耐温高于75℃的塑料、密胺制品餐具，餐具干净，随拿随取，不烫手； 5、电压220V、功率600W、228升	台	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
103	01B129	直饮机	1、水胆容量：≥18L，采用304不锈钢材质； 2、功率：≥2KW，采用不锈钢发热管； 3、产水量：温开水80L/H，可供50人饮用； 4、出水龙头：二个温开水龙头，出水采用智能触摸式龙头开关，触摸龙头打开后会有出水提示灯常亮，水咀为不锈钢出水咀； 5、内置净水系统五级反渗透，前三级滤芯：PP棉+颗粒活性炭+压缩活性炭滤芯，滤芯必须为规格10寸平口通用滤芯，钢制储水桶（含聚丙烯内衬），保证出水水质达到或高于国家标准；饮水机批件内容与本要求一致； 6、材质：涉水部件全部采用304#不锈钢板；需提供国家认可检测机构出具的质检报告。	台	8			
104	01B130	卫生间设备	1、清洁用盆4个、桶2个、拖布6个、小排拖3个、储藏柜1个； 2、储藏柜尺寸：约140cm*50cm*180cm。	套	5			
105	01B131	热水器	1、容积：80L； 2、尺寸：约555cm×545cm×835cm； 3、电压：220v，功率：3000w。	套	2			
106	01B132	开水器	1. 内胆材质：304不锈钢； 2、加热方式：电热管加热、容积：90L； 3、尺寸：约130cm×53cm×51cm； 4、电压220v：，功率：3kw。	套	1			
107	01B133	全自动洗衣机	1、能效等级：一级，内	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			桶材质：不锈钢，显示屏类型：LED； 2、附加功能：童锁，预约控制方式：电脑式产品类型：滚筒洗衣机； 3、尺寸：约710*690*960mm； 4、洗涤公斤量：10kg，最高转速：1200转/分钟，深度：600≥mm； 需提供3C认证。					
108	01B079	全自动机电液压一体升降柱	1、防撞柱体尺寸：直径≥219mm；柱体厚度≥6mm；柱体高度（拦截高度）≥600mm； 2、防撞柱类型：全自动液压一体式（每根升降柱内部单独配置液压机芯）； 3、防撞柱浸水运行性能要求：升降柱浸泡在1.5米深度水中，以每分钟2次的工作频率，连续运行120个小时后，升降状态正常，无卡滞、到位精准可靠，无漏油漏电现象； 4、保护功能：每根升降柱对应应有漏电保护器，当电路电流过大或过欠时设备应具有自动断电，电压恢复后自动合闸功能； 5、紧急处理功能：当停电时，可以通过停和降组合键对液压系统泄压，让升降柱下降； 6、数量：4根。	套	1			
109	01B134	灭火器	1、水系灭火器； 2、规格：充装量3L。	个	60			
110	01B135	灭火箱	1、材质：铁质； 2、尺寸：约40*20*50cm。	个	30			
111	01B144	24口接入交换机	1、技术参数：1、千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个；Console口	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			≥1个 2、交换容量≥336Gbps /3. 36Tbps、包转发率 ≥108Mpps/126Mpps； 3、支持MAC地址≥16K ；支持4K个VLAN； 4、支持终端IP-MAC绑定，当IP+MAC不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量； 5、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换。						
112	01B145	智能网络管理中心一体机	1、技术参数:智能网络管理中心一体机，支持5个千兆网口，4个千兆SFP光口，支持双电源冗余；内置有SD-WAN、SD-LAN、SD-WLAN、认证中心、安全中心等模块，支持物联网应用拓展，可进行网关、交换机、AP等设备的智能管理与运维； 2、支持1000个网关管理，支持在线用户数75K，内置1TB HDD硬盘。	台	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：西宁市城东区丽康瑞居幼儿园装饰装  
修及设备购置项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备采购

标段：西宁市城东区丽康瑞居幼儿园装饰装修及设备购置项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备采购

标段：西宁市城东区丽康瑞居幼儿园装饰装修及设备购置项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玩教具

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	01B001	大型安吉游戏区	一、规格尺寸：16.1*1.2* 2.8 m。 二、功能与形态利用纯天然柳桉木，使用区级环保工程塑料、专业缆绳及其他材料搭配传统的木质玩具，生动有趣，搭配步道、攀爬网、爬绳等结构，营造丰富的游乐空间，造型活泼，功能齐全。 三、需提供国家认可检测机构出具的质检报告。	套	1			
2	01B002	安吉游戏类方箱组合	一、材质：松木环保油漆，PP，PVC； 二、需提供检测报告，提供的PVC箱子需符合安全环保要求。 三、配送安吉探索游戏指导手册1本《安吉游戏课程指导方案》； 产品名称：三步单梯，材质：无结松木清漆。产品规格尺寸1000*350*70mm（含脚垫），原木色。数量：2个； 产品名称：四步单梯，材质：无结松木清漆。产品规格尺寸1200*350*70mm（含脚垫），原木色。数量：4个； 产品名称：五步单梯，材质：无结松木清漆。产品规格尺寸1500*350*70mm（含脚垫），原木色。数量：4个； 产品名称：两步双梯，材质：无结松木清漆。产品规格尺寸600*440*140mm。底部	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玩教具

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
本页小计								
			织带为黑色。数量：2个； 产品名称：三步双梯， 材质：无结松木清漆。 产品规格尺1000*440*140mm。脚底部织带为黑色。数量：2个； 产品名称：四步双梯， 材质：无结松木清漆。 产品规格尺1200*440*140mm。底部织带为黑色。数量：2个； 产品名称：高支架：尺寸约：长600mm*宽600*高600mm材质：无结松木清漆，数量：2个； 产品名称：矮支架：尺寸约：长600*宽60*高300mm 材质：无结松木清漆，数量：2个； 产品名称：长条实木木板，产品规格尺寸约1200*200*25 mm 数量：5个； 产品名称：长条实木木板，产品规格尺寸约1500*200*25 mm 数量：5个； 产品名称：攀爬箱1材质：PE+铝合金烤漆+ABS，产品规格尺寸约600*600*600mm，厚度约15mm，数量2个； 产品名称：攀爬箱2材质：PE+铝合金烤漆+ABS，产品规格尺寸约800*800*800mm，厚度15mm，数量2个； 产品名称：滚筒。材质：pp，产品规格直径约500mm，长度约600mm					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玩教具

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			，数量：1个； 产品名称：滚筒。材质：pp，产品规格直径约560mm，长度约600mm， 数量：1个； 产品名称：滚筒。材质：pp，产品规格直径约500mm，长度约900mm， 数量：1个； 产品名称：滚筒。材质：pp。产品规格直径约560mm，长度约900mm， 数量：1个； 产品名称：平板拖车。材质：PE+五金金属。产品规格尺寸约800*800mm（含轮子和拉绳。 数量：2个； 产品名称：三角架。材质：PE+木头。产品规格尺寸约400*370*370mm，连接棒为原木色， 数量：1个； 总计40件					
3	01B003	安吉游戏类软体器材组合套装	一、军体运动类： 1. 战壕1个：尺寸：1200*500*300 材质：软包皮PVC加网格+EPE珍珠棉； 2. 三级攀爬1个：尺寸：1000*600*200/1000*600*400/1000*600*600 材质：软包皮PVC加网格+EPE珍珠棉； 3. 平台件1个：尺寸：1000*1000*800， 材质：软包皮PVC加网格+EPE珍珠棉 4. 三角架1个：尺寸：1000*1200*600 材质：软包皮PVC加网格+EPE珍珠棉 5. 百变件1个：尺寸：1200*600*800	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玩教具

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			材质：软包皮PVC加网 格+EPE珍珠棉 6. 楼梯件1个：尺寸：4 00*500*300/400*500*6 00 材质：软包皮PVC加网 格+EPE珍珠棉 7. 折叠大斜坡1个：尺 寸：1200*500*350*50 材质：软包皮PVC加网 格+EPE珍珠棉 8. 双折垫1个：尺寸：1 200*600*50 材质：软包皮PVC加网 格+EPE珍珠棉 二、作战训练类： 1. 伪装网1个：材质： 涤纶牛津布 尺寸：2000*3000 2. 迷彩布1张：材质： 涤纶牛津布 尺寸：2000*3000 3. 油桶1个：材质：铁 尺寸：385*605 4. 平衡板1个：材质： 实木 尺寸：1800*180*40 5. 迷彩小屋隧道1个： 材质：塑料 尺寸：2600*520*560 6. 跳袋1个：尺寸：550 *350					
4	01B004	安吉游戏炭烧积木	1. 材质：采用优质松木 ； 2. 工艺：碳烤、静电喷 水性环保油漆、磨圆角 、光滑无毛刺； 3. 尺寸：长条板(有槽) ：120*10*2.5cm，12个 ； 正方体Ⅰ：10*10*5cm ，120个； 正方体Ⅱ：10*10*2.5 cm，132个；	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玩教具

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			正方体 I：20*10*5cm，200个； 正方体 II：20*10*2.5cm，160个； 正方体 III：40*10*2.5cm，66个； 正方体 IV：60*10*2.5cm，40个； 正方体（开槽）V：60*10*2.5cm，6个； 正方体 VI：80*10*2.5cm，18个； 三角形：39*20*2.5cm，12个； 直角三角形：40*20*2.5cm，8个； 圆柱积木 I：Φ10*20cm，6个； 圆柱积木 II：Φ10*40cm，2个； 圆柱积木 III：Φ5*10cm，20个； 圆柱积木 IV：Φ5*20cm，20个； 圆柱积木 V：Φ5*40cm，10个； 半圆环积木：30*15*2.5cm，6个； 半圆积木：15*7*2.5cm，6个； 1/4圆环积木：40*15*2.5cm，8个；扇形积木：半径为20CM，8个，Y型：40*30*2.5cm，2个，三叉路：40*30*2.5cm，4个；共22种形状，866片/套。厚度：1cm，工艺：环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺、彩图印刷，材质：榉木； 人物系列：老奶奶：					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玩教具

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			3*7cm, 老爷爷: 2.9*7cm, 爸爸: 2.7*8cm, 妈妈: 2.7*8cm, 姐姐: 2.9*5cm, 弟弟: 2.7*5cm; 森林系列: 小树1: 5.8*8cm, 小树2: 5.5*8cm, 小树3: 6.5*8cm, 小树4: 4.8*9cm, 小树5: 5.8*8cm, 小树6: 5.5*8cm, 小树7: 6.5*8cm, 小树8: 4.8*9cm; 城市系列: 直升飞机: 5.6*4.8cm, 公交车: 7.9*4.1cm, 轮船: 7.9*3.6cm, 施工车: 5.6*4.9cm, 救护车: 5.6*4.8cm, 消防车: 6*5.2cm, 警车: 5.8*4.8cm, 货车: 6*4.7cm; 海洋系列: 乌龟: 6*4.4cm, 石斑鱼: 6*2.2cm, 螃蟹: 5*3cm; 海马: 6*2.6cm; 鲸鱼: 6.3*3cm; 蝴蝶鱼: 5*3cm; 海星: 5*5cm; 海豚: 6*3cm; 农场系列: 绵羊: 6.5*5cm, 小猪: 7*4.5cm, 奶牛: 7*5cm, 毛驴: 4.8*5.5cm, 小马: 5*5.5cm, 公鸡: 4*4.5cm, 母鸡: 4.5*4.5cm, 鸭子: 4*5cm; 太空系列: 宇航员: 4.5*7cm, 火箭: 8*3cm, 雷达: 10*6cm, 慧星: 6*3cm; 星球1:					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玩教具

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			7.5*6cm, 星球2: 6.5*4cm, 宇宙飞船1: 5.5*4.5cm, 宇宙飞船2: 6.5*4cm, 有以上尺寸共46个。					
5	01B005	动植物玩具	1. 仿真食品、蔬菜、水果、动物、花草树木等全套。 2. 材质：食品级工程塑料，并配有包装箱（食品级工程塑料） 3. 每套中包含：花草树木约高15cm, 动物约高10cm, 水果约直径8cm, 蔬菜长约20cm。 , 其中一套每种类别至少有15种，共计60个。	套	5			
6	01B006	电子挂钟	1. 电池供电， 2. 材质：塑料， 3. 尺寸：直径约25cm。	个	5			
7	01B007	磁性玩具	1. 指南针、磁铁、曲别针、铁钉等材料	套	3			
8	01B008	温度计	1. 红水温度计，100度。	个	6			
9	01B009	地球仪	1. 外观尺寸：球体直径32厘米，总宽度34.5厘米，总高度42厘米，净重1.65千克，底座重量0.65千克； 2. 高密度板材料底座，铝制支架。	个	5			
10	01B010	户外安全标识	1. 规格:约25*90*110cm， 2. 材质:安全塑料（14件/套）	组	3			
11	01B011	构造木质类积木	1. 材质：采用松木。 2. 工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺；环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺、彩图印刷，材质：榉木； 3. 包含人物系列、城市系列、海洋系列、农场	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玩教具

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			系列、太空系列。					
12	01B012	种植饲养工具	1. 儿童喷壶5个、小桶5个、铁锹5个、小铲子5个等全套工具。	套	3			
13	01B013	投掷类器材	1. 幼儿园幼儿套圈1个、飞盘1个、吸盘球1个、布球1个。	套	60			
14	01B014	团队协力板	1. 幼儿脚趾板，8片4组， 2. 尺寸：约长58cm×宽12cm×厚4cm，提绳约65cm。	套	3			
15	01B015	游戏辅助用品	1. 障碍物8个、充气泵1个、直尺1个、皮尺1个、计时器1个。	套	1			
16	01B016	益智类桌面玩具套装	1. 益智类桌面玩具套装（木质磁性运笔儿童磁力迷宫玩具走珠、儿童数字拼图益智积木、磁力拼图、魔方、棋类组合、形状配对积木、俄罗斯方块积木、逻辑思维训练玩具）	套	5			
17	01B017	精制手偶	1. 人物手偶：爷爷、奶奶、爸爸、妈妈、女孩、男孩各1个； 2. 动物：狗、猫、老虎、狐狸、狮子、兔子、猴子、大象、鹦鹉、大灰狼、鸭子、老鼠、长颈鹿、青蛙、乌龟各1个， 3. 材质：优质水晶绒布，填充物：三维PP棉。	套	3			
18	01B018	人物玩具	1. 民族布艺娃娃（服饰）， 2. 尺寸：高约27cm。 56个民族娃娃每个民族个1个，共计56个。	套	1			
19	01B019	民间游戏类	1. 毽子、沙包、铁环等套装各一个。	套	60			
20	01B020	民间艺术	1. 种类：风筝、扎染、陶艺、面具、剪纸，	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玩教具

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 相应工具：泥板、塑料切刀、模具各40个。					
21	01B021	玩沙设施设备	1. 沙池(中号)，沙，沙盘、沙漏、沙耙、沙铲、锹、棍、沙模、水桶、洒水壶各3个等；	套	3			
22	01B022	玩水设施设备	1. 戏水池1个，材质：工程塑料；尺寸：约宽5m×深0.5m×长7m； 2. 用具：幼儿防水袖套10副、围裙10个、雨鞋10双； 3. 水车5个、水盆5个、水壶5个、水枪10个等玩具； 4. 手摇抽水机2个。	套	1			
23	01B023	单一功能器械套装	1. 小型、可移动；包括：攀登网，材质：木质、环保材料，可提供质检报告。 2. 尺寸：长约1800mm，高约1600mm，A字型，立柱尺寸约50×90mm；单人滑梯，材质：塑料、尺寸：约140cm×40cm×110cm；拱形山洞，材质：塑料，尺寸约58cm×24cm×96cm；跷跷板，材质：塑料，尺寸：约200cm×50cm×70cm；体操凳，材质：高度海绵，尺寸：约200cm×24cm×33cm	套	2			
24	01B024	光学类标准套装	1. 万花筒，材质：塑料支架，尺寸：约高16cm，直径4.5cm； 2. 凹面镜，材质：塑料支架、玻璃制品，尺寸：约高20cm，直径14cm； 3. 平面镜，材质：塑料支架、玻璃镜片，尺寸：约高18cm，宽6cm	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玩教具

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			； 4. 放大镜，材质：塑料支架、玻璃，尺寸：约长13cm，直径6cm； 5. 哈哈镜、三棱镜，材质：塑料支架、玻璃制品，尺寸：约高18cm宽11cm； 6. 望远镜，20倍。 7. 数量。每种各10个。					
25	01B025	声响类标准套装	1. 幼儿教学使用声控玩具、自制传声筒、瓶盖盒等全套。每种各5个。	套	5			
26	01B026	电类标准套装	1. 灯泡、电线、塑料棒、纸屑等全套摩擦生电材料	套	5			
27	01B027	惯性类标准套装	1. 惯性玩具、陀螺、多米诺骨牌等全套， 2. 材质：木质	套	18			
28	01B028	平衡类标准套装	1. 平衡玩具、100g托盘天平全套， 2. 尺寸约：20cm×7cm×15cm	套	5			
29	01B029	套式玩具标准套装	1. 套娃、套塔、套筒、套碗等全套， 2. 材质：食品级塑料， 3. 尺寸：直径9cm	套	5			
30	01B030	插塑积木标准套装	1. 新淘气堡管道积木（200件/箱）； 2. 管状管道积木（350件/箱）； 3. 4. 3cm雪花片积木（490件/箱）； 4. 几何雪花片积木（270件/箱）； 5. 多元组合方块积木（300件/箱）； 6. 方块积木（300件/箱）；材质：PP食品级环保塑料	套	108			
31	01B031	球类	1. 4号小篮球100个、4号小足球10个，采用环保PVC加厚防爆材质，彩色图案。	个	110			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玩教具

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	01B032	球筐	1. 材质：不锈钢， 2. 尺寸约89cm×120cm×100cm（每个筐能装30个球左右）	个	5			
33	01B033	篮球架	1. 儿童篮球架，尺寸：约44*53*153cm， 2. 采用环保工程塑料材料，支架可自由调节高度，支架牢固，篮板不容易变形，底座牢固稳定性好。	副	2			
34	01B034	体操垫	1. 尺寸：约180cm×80cm×10cm； 2. 材质：高密度海绵。	块	8			
35	01B035	袋鼠跳	1. 尺寸：约40*50*70cm； 2. 材质：双层加厚牛津布。	个	10			
36	01B036	体操器械	1. 幼儿园幼儿体操圈10个、彩旗10面、哑铃10副、彩棒10、拉力器10个等全套器械。	套	3			
37	01B037	长跳绳	1. 尺寸：长3.5米，带手柄， 2. 材质：纯棉	根	6			
38	01B038	短跳绳	1. 尺寸：长1.8米，带手柄， 2. 材质：纯棉。	根	90			
39	01B039	平衡木	1. 独木桥、梅花桩，尺寸约：长2m*0.2m*0.6m（不同年龄班，高度有所区别）， 2. 材质：木制。	组	9			
40	01B040	小车类	1. 儿童独轮小推车，材质：铁质，尺寸：约高33cm×长80cm×宽40cm；数量：5辆 2. 三轮小推车、单人骑行车，材质：铁质，尺寸：约高70cm×长80cm；数量：10辆 3. 双人骑行车，材质：铁质，尺寸：约高70cm×长110cm；数量：5辆	辆	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玩教具

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 平衡车，材质：铁质，尺寸：约高50cm×宽45cm。数量：10辆					
41	01B041	幼儿跨栏	1. 尺寸：约85cm×20cm×20cm. 每套8只， 2. 材质：食品级工程塑料。	套	3			
42	01B042	幼儿钻圈	1. 幼儿园幼儿钻圈，每套8只， 2. 材质：塑料， 3. 尺寸约：62cm×23cm×100cm。	套	3			
43	01B043	安吉游戏类滚筒	1. 材质：采用优质PP新材料； 2. 工艺：磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构； 3. 需提供国家认可检测机构出具的质检报告。 4. 滚筒约250*90*1.2cm，数量：4个 5. 滚筒约663*90*1.2cm，数量：4个	个	8			
44	01B044	户外玩具收纳柜	1. 尺寸：约270*100*150cm； 2. 材质：金属，双开门；房屋造型。	组	8			
45	01B045	托盘玩具筐	1. 区域带盖玩具筐，尺寸：小号约30*22*10cm 2. 数量：100个；中号约35*30*12cm数量：171个；大号约35*30*22cm数量：50个。	个	321			
46	01B046	测量用具	1. 尺子：2种，分别2把30厘米，2把1米； 2. 量杯：尺寸50ml数量2个、100ml数量2个、150ml数量2个、250ml数量2个；	套	3			
47	01B047	户外玩具筐（带把手）	1. 带轮子 2. 材质：塑料	个	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玩教具

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 尺寸:约80cm*50cm*60cm					
48	01B048	剪刀	1. 儿童剪刀, 手柄材质: 塑料	把	150			
49	01B049	塑形泥	1. 胶泥、彩泥、面泥、纸粘, 大包	套	5			
50	01B050	幼儿绘本	1. 经典童话900本、心理故事300本、科普知识600本(多材质、异型、立体)、美劳书300本、社会工具书600本、传统文化1200本、古诗词1000本、三字经300本; 2. 防划手、材料环保、无丑化画面;	册	5200			
51	01B051	木工坊工具标准套装	1. 包括锤、锯、钳、扳手、螺丝刀、工具台等	套	3			
52	01B052	乐器箱标准套装	1. 包括铜锣、铜钹、木鱼、三角铁、铜碰铃、沙锤、蛙鸣筒、双响筒、串铃、响板、铃鼓, 中国鼓全套 2. 根据种类的特殊要求选材(木质、不锈钢、环保塑料) 数量: 每种类别各6个配置。	套	5			
53	01B053	钢琴(带琴凳)	1. 工作条件: 相对湿度为40%—70的条件下应能正常工作。 2. 技术性能指标: 尺寸和重量 高度: ≥1200mm; 长度: ≥1506mm; 宽度: ≥586mm; 重量: 220/257kg; 琴弦: 采用进口原装德国罗丝劳(ROSLAU)琴钢丝, 1#低音弦长度: 1150mm; 弦槌: 采用日本进口呢毡, 重量: 约6—10克; 音板: 上下两层白松实木木皮加强音板的抗拉张力, 使	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玩教具

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			<p>音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变形和开裂。为了保证音源系统的稳定性和良好的共振性，采用了世界上最先进的五轴联动设备加工音板框，音板尺寸：1435×942mm<sup>2</sup>；</p> <p>3、材料：弦轴板：采用钢琴专用色木多层板，使音的稳定性和持久性更有保证；弦码：采用钢琴专用色木多层板，硬度高、不开裂、音波阻抗小，具有良好的导音性能；弦轴：45#钢（调质处理）；中踏板：专用钢丝拉线；活动杆：特种金属；干燥处理：木制件经过两年以上的自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮、防蛀、防霉处理；键盘盖：带内置安全缓降装置；键盘：全音域88键，52个白键和36个黑键；踏板：多功能三瓣式。外观涂装：底层为高密度聚脂板，再涂饰底漆及高硬度防裂亮光面漆。</p>					
54	01B054	电钢琴（带琴凳）	<p>1. 外形：标准电钢琴，胡桃木纹PVC，滑动键盖</p> <p>2. 键盘：88键逐级配重重锤钢琴键盘，52个白键和36个黑键</p> <p>3. 显示：点阵式液晶显示屏（128px*64px）</p> <p>4. 音源：施坦威三角钢琴直采音源</p> <p>5. 复音数：≥128</p> <p>6. 示范曲：≥60首示范曲（包含慷慨的小</p>	架	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玩教具

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
本页小计								
			鸟、漂浮空中、有生气的快板、不停息的加洛普舞曲等60首）（提供参数证明函） 7. 触键力度：3 种标准钢琴力度曲线，轻、重、标准， 触感灵敏度调节 8. 音色：300 种音色（包含民族乐器音色：古筝、古琴、马头琴、西塔琴、箜篌、磬、埙、排箫等300种） 9. 音色效果：6种混响效果，6种合唱效果 10. 录音功能：单曲最大 6000 音符 11. 音色控制：三角大钢琴音色， 双音色，双键盘（可调分离点）  12. 双音色：双钢琴音色， 用户编辑多重组合音色 13. 键盘分离：双钢琴、弦乐重奏、管乐合奏、钢琴+弦乐、吉他 14. 移调：25档，（0，± 12） 15. 节拍器：内置节拍器，包含6种不同类型拍号（1/4、2/4、3/4、4/4、3/8、6/8、9/8） 16. 接口1：J45网络接口、USB、MIDI计算机接口。 17. 接口2：踏板接口，电源接口， 耳机插孔x2， 立体声线路输入/输出 18. 踏板功能：弱音踏板、延音踏板、制音踏					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玩教具

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			板，仿传统大三角钢琴踏板功能 19. 音响系统：立体声双喇叭音响系统，功率：18*2W 20. 电源：DC1 6V /260 0mA 21. 尺寸：长*宽*高1381*444*838mm±10mm。 22. 净重：≥41kg 23. 配件：电源适配器、保修卡、合格证书、使用说明书 24. 包含：具有正版版权人音社1-9年级课件示范区不低于50首（提供参数证明函） 25. 声学品质：全音域音准误差≤±3音分；相邻两键音准误差之差≤3音分；质量符合QB/T 1477-2012相关要求。（此项参数需在检测报告中体现） 26. 演奏性能：白键下沉偏差≤1.0mm；相邻两白键高度偏差≤0.5mm；全键盘白键表面高度误差≤2.0mm（此项参数需在检测报告中体现） 提供资料： 1. 智能电钢琴产品检测报告。2. 智能电钢琴厂家参数证明函。						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：玩教具

标段：西宁市城东区丽康瑞居幼儿园装饰装  
修及设备购置项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玩具具

标段：西宁市城东区丽康瑞居幼儿园装饰装修及设备  
购置项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：玩教具

标段：西宁市城东区丽康瑞居幼儿园装饰装修及设备购置项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计					—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# (十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：玩教具

标段：西宁市城东区丽康瑞居幼儿园装饰  
装修及设备购置项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		0	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：