

瞿昙镇瞿昙寺高速出口
、瞿昙寺及瞿昙寺博物
馆周边环境整治项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

清单编制说明

一、工程概况

本工程为瞿昙镇瞿昙寺高速出口、瞿昙寺及瞿昙寺博物馆周边环境整治项目，主要内容：乐都区瞿昙寺高速出口周边环境整治项目、瞿昙寺高速出口至瞿昙寺沿线风貌提升项目、瞿昙寺桥头周边环境整治项目、瞿昙寺景区原福神庙旧址环境整治项目、瞿昙寺博物馆周边环境整治项目、瞿昙寺博物馆北侧环境整治项目。

二、工程量清单编制依据

1、瞿昙镇瞿昙寺高速出口、瞿昙寺及瞿昙寺博物馆周边环境整治项目图纸；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

3、《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》（2020）、《青海省园林绿化工程计价定额》（2020）、《青海省市政工程计价定额》（2020）；

4、取费执行青建工（2021）168号关于发《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知；

5、人工费执行青建工2023（133）号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》；

三、其他说明：

1、工程量清单列出的每个项目已包括涉及与该项目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。

2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。

3、投标人应填写工程量清单中所有工程项目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。

4、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。

5、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

6、暂估价 3000 元为农户自理费用，按实际发生结算。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐都区瞿昙寺高速出口周边环境整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010507003001	排水沟	尺寸：500*500mm 1. 素土夯实 2. 300厚3:7灰土分层夯实压实系数0.95 3. 100厚C15混凝土垫层、模板 4. 150厚钢筋混凝土地沟、模板、钢筋等 5. 防水砂浆抹面 6. 开挖深度1.05m，回填土、余方外运等全部工序	m	20			
		分部小计						
	E. 1	绿化工程						
2	050101006001	清除草皮	1. 草皮种类:清理原有草坪、灌木、乔木铲除	m2	4922			
3	050102001001	栽植乔木	1. 种类:国槐 2. 胸径:12-15cm 3. 株高:4.2-4.5m 4. 起挖方式:半冠移植，土球0.8m 5. 养护期:三年养护，浇水	株	157			
4	050102002001	栽植灌木	1. 种类:紫丁香 2. 冠幅:1.2-1.5m 3. 高度:1.5-1.8m 4. 起挖方式:6分支及以上，裸根 5. 养护期:三年养护，浇水	墩	468			
5	050102012002	铺种草皮	1. 种类:八瓣梅 2. 冠幅:1.2-1.5m 3. 高度:1.5-1.8m 4. 起挖方式:播种种植 5. 养护期:三年，浇水养护	m2	701			
		分部小计						
		补充分部						
6	05B001	便桥	混凝土便桥，做法详见施工图纸 1. 土方开挖、回填、外	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐都区瞿昙寺高速出口周边环境整治项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乐都区瞿昙寺高速出口周边环境整治项目 标段：瞿昙寺镇瞿昙寺高速出口、瞿昙寺及瞿昙寺博物馆周边环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	050405001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.79			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.47			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.54			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.2			
6	050405002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.25			
7	050405005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.91			
8	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
9	050405009001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乐都区瞿昙寺高速出口周边环境
整治项目

标段：瞿昙镇瞿昙寺高速出口、瞿昙寺及瞿昙寺博物馆周边环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乐都区瞿昙寺高速出口周边环境
整治项目

标段：瞿昙镇瞿昙寺高速出口、瞿昙寺及瞿昙寺博物馆周边环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：乐都区瞿昙寺高速出口周边环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瞿昙寺高速出口至瞿昙寺沿线风貌提升项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:现场确定, 后期预留用地 2. 弃土运距:场内装卸倒运	m2	1153			
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 填方粒径要求:机械夯实 3. 填方来源、运距:场内倒运	m3	2883.84			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:桥头垃圾清理, 约350m2, 厚度0.45m 2. 运距:投标人自行考虑	m3	157.5			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010401003001	实心砖墙	新建围墙相见图集	m	30			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010504004001	挡土墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 含钢筋及模板 3. 土方开挖、外运及回填 4. 护坡（300-400g/m2土工布, 1~4mm砂砾, 20mm粗砂） 5. 成品栏杆高1.6m, 口100*100*2@2000栏杆及扶手, C25混凝土及模板	m	45			
6	010507003001	排水沟	尺寸: 500*500mm 1. 素土夯实 2. 300厚3:7灰土分层夯实压实系数0.95 3. 100厚C15混凝土垫层、模板 4. 150厚钢筋混凝土地沟、模板、钢筋等 5. 防水砂浆抹面 6. 开挖深度1.05m, 回填土、余方外运等全部	m	35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瞿昙寺高速出口至瞿昙寺沿线风貌提升项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			工序					
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
7	011407001001	墙面喷刷涂料	做法详见青19J2-27-外17	m ²	175			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
8	011608001001	铲除油漆面	原有墙面拆除及垃圾外运	m ²	175			
9	011609001001	栏杆、栏板拆除	原有挡土墙围栏拆除，及垃圾外运	m	45			
10	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：原有PE落水管	m	80			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
11	031001006001	塑料管	1. 安装部位：桥头 2. 材质、规格：PE落水管 DN90	m	80			
		分部小计						
	E. 1	绿化工程						
12	050101006001	清除草皮	1. 草皮种类：清理原有草坪、灌木、乔木铲除	m ²	2486			
13	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求：种植土 2. 取土运距：投标人自行考虑 3. 回填厚度：1m	m ³	42			
14	050102001001	栽植乔木	1. 种类：国槐 2. 胸径：12-15cm 3. 株高：4.2-4.5m 4. 起挖方式：树形饱满，半冠移植，土球0.8m 5. 养护期：三年养护，浇水	株	38			
15	050102001002	栽植乔木	1. 种类：紫叶稠李 2. 胸径：6-8cm 3. 株高：2.5-3m	株	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瞿昙寺高速出口至瞿昙寺沿线风貌提升项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 起挖方式:树形饱满，半冠移植，土球40cm 5. 养护期:三年养护，浇水					
16	050102001003	栽植乔木	1. 种类:黄金榆 2. 胸径:6-8cm 3. 株高:2.5-3m 4. 起挖方式:树形饱满，半冠移植，土球40cm 5. 养护期:三年养护，浇水	株	19			
17	050102002001	栽植灌木	1. 种类:紫丁香 2. 冠幅:1.2-1.5m 3. 高度:1.5-1.8m 4. 起挖方式:4分支及以上，裸根 5. 养护期:三年养护，浇水	墩	110			
18	050102002002	栽植灌木	1. 种类:丁香球 2. 冠幅:1.8-2m 3. 高度:1.8-2m 4. 起挖方式:6分支及以上，裸根 5. 养护期:三年养护，浇水	株	5			
19	050102002003	栽植灌木	1. 种类:珍珠梅球 2. 冠幅:1.8-2.0m 3. 高度:1.8-2m 4. 起挖方式:6分支及以上，裸根 5. 养护期:三年养护，浇水	株	5			
20	050102012002	铺种草皮	1. 种类:八瓣梅 2. 冠幅:1.2-1.5m 3. 高度:1.5-1.8m 4. 起挖方式:播种种植 5. 养护期:三年，浇水养护	m2	575			
21	050102012003	铺种草皮	1. 草皮种类:草坪 2. 铺种方式:旱地早熟禾：黑麦草：高羊茅=1:2:1 3. 养护期:浇水养护，	m2	4112			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瞿昙寺高速出口至瞿昙寺沿线风貌提升项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瞿县寺高速出口至瞿县寺沿线风貌提升项目
标段：瞿县镇瞿县寺高速出口、瞿县寺及瞿县寺博物馆周边环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：瞿昙寺高速出口至瞿昙寺沿线风貌提升项目

标段：瞿昙镇瞿昙寺高速出口、瞿昙寺及瞿昙寺博物馆周边环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：瞿昙寺高速出口至瞿昙寺沿线风貌提升项目

标段：瞿昙镇瞿昙寺高速出口、瞿昙寺及瞿昙寺博物馆周边环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：瞿昙寺高速出口至瞿昙寺沿线风貌提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瞿县寺桥头周边环境整治项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010512008001	更换井盖	1. 原有井盖拆除 2. 更换球墨铸铁井盖 3. 原有井圈修整	套	4			
		分部小计						
	D. 10	拆除工程						
2	041001002001	拆除人行道	原有人行道及基层拆除 垃圾外运	m2	338			
3	041001005001	拆除侧、平(缘)石	原有道牙石拆除	m	41			
		分部小计						
	E. 1	绿化工程						
4	050101006001	清除草皮	1. 草皮种类:清理草坪	m2	3625			
5	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:500mm	m2	3625			
6	050102001001	栽植乔木	1. 种类:国槐 2. 胸径:12-15cm 3. 株高:4. 2-4. 5m 4. 起挖方式:树形饱满, 半冠移植, 土球0. 8m 5. 养护期:三年养护, 浇水	株	65			
7	050102001002	栽植乔木	1. 种类:紫叶稠李 2. 胸径:6-8cm 3. 株高:2. 5-3m 4. 起挖方式:树形饱满, 半冠移植, 土球40cm 5. 养护期:三年养护, 浇水	株	54			
8	050102001004	栽植乔木	1. 种类:青海云杉 2. 冠幅:2. 2-2. 5m 3. 株高:3-3. 5m 4. 起挖方式:树形饱满, 半冠移植, 土球40cm 5. 养护期:三年养护, 浇水	株	36			
9	050102002001	栽植灌木	1. 种类:丁香球 2. 冠幅:1. 8-2m 3. 高度:1. 8-2m	株	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瞿县寺桥头周边环境整治项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 起挖方式:6分支及以上, 裸根 5. 养护期:三年养护, 浇水					
10	050102002002	栽植灌木	1. 种类:紫丁香 2. 冠幅:1.2-1.5m 3. 高度:1.5-1.8m 4. 起挖方式:4分支及以上, 裸根 5. 养护期:三年养护, 浇水	墩	204			
11	050102002003	栽植灌木	1. 种类:珍珠梅球 2. 冠幅:1.8-2.0m 3. 高度:1.8-2m 4. 起挖方式:6分支及以上, 裸根 5. 养护期:三年养护, 浇水	株	25			
12	050102012003	铺种草皮	1. 草皮种类:草坪 2. 铺种方式:旱地早熟禾: 黑麦草: 高羊茅=1:2:1 3. 养护期:浇水养护, 养护期三年	m2	3925			
		分部小计						
	E. 2	园路、园桥工程						
13	050201001001	园路	做法详见青19J2-18-路10 1. 路基碾压 2. 150厚3:7灰土压实 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 上撒素水泥 4. 18厚仿石砖, 缝宽5, 干石灰粗砂扫缝, 洒水封缝	m2	268			
14	050201001002	园路	做法详见青19J5-1-35-3 1. 土基夯实 2. 100厚碎石垫层 3. 80厚C25混凝土 4. 鹅卵石铺装	m2	70			
15	050201003001	路牙铺设	做法详见青19J5-1-27-道1	m	41			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瞿昙寺桥头周边环境整治项目

标段：瞿昙镇瞿昙寺高速出口、瞿昙寺及瞿
昙寺博物馆周边环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	050405001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.79			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.47			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.54			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.2			
6	050405002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.25			
7	050405005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.91			
8	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
9	050405009001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：瞿昙寺桥头周边环境整治项目

标段：瞿昙镇瞿昙寺高速出口、瞿昙寺及瞿昙寺博物馆周边环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：瞿昙寺桥头周边环境整治项目

标段：瞿昙镇瞿昙寺高速出口、瞿昙寺及瞿昙寺博物馆周边环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：瞿昙寺桥头周边环境整治项目

标段：瞿昙镇瞿昙寺高速出口、瞿昙寺及瞿昙寺博物馆周边环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瞿昙寺景区原福神庙旧址环境整治项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:现场确定, 后期预留用地 2. 弃土运距:场内装卸倒运	m2	3113.59			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
2	010403004001	石挡土墙	1. 土方开挖1m, 土方回填, 余方外运 2. C15混凝土垫层及模板 3. 毛石基础 4. 毛石挡土墙	m	32			
		分部小计						
	D. 2	道路工程						
3	040203007001	水泥混凝土	做法详见青19J2-16-路1 1. 路基找坡, 平整后碾压 2. 300厚3:7灰土, 分两层夯实 3. 20厚粗砂垫层 4. 180厚C25混凝土面层分块浇筑, 随打随抹平	m2	165			
4	040203008001	块料面层	1. 素土夯实, 压实系数大于0.96 2. 300厚天然级配砂石 3. 100厚C10混凝土 4. 30厚黄沙 5. 植草砖300*300*60植草砖	m2	1471			
		分部小计						
	D. 10	拆除工程						
5	041001001001	拆除路面	原有混凝土地坪拆除及垃圾外运	m2	165			
6	041001002001	拆除人行道	原有面层拆除及垃圾外运	m2	1471			
		分部小计						
	E. 1	绿化工程						
7	050101006002	清除草皮	1. 草皮种类:清理原有	m2	3021.73			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瞿县寺景区原福神庙旧址环境整治项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			草坪、灌木、乔木铲除					
8	050102001001	栽植乔木	1. 种类:国槐 2. 胸径:12-15cm 3. 株高:4.2-4.5m 4. 起挖方式:树形饱满, 半冠移植, 土球0.8m 5. 养护期:三年养护, 浇水	株	58			
9	050102001003	栽植乔木	1. 种类:紫叶稠李 2. 胸径:6-8cm 3. 株高:2.5-3m 4. 起挖方式:树形饱满, 半冠移植, 土球40cm 5. 养护期:三年养护, 浇水	株	8			
10	050102002001	栽植灌木	1. 种类:丁香球 2. 冠幅:1.8-2m 3. 高度:1.8-2m 4. 起挖方式:6分支及以上, 裸根 5. 养护期:三年养护, 浇水	株	7			
11	050102002002	栽植灌木	1. 种类:紫丁香 2. 冠幅:1.2-1.5m 3. 高度:1.5-1.8m 4. 起挖方式:4分支及以上, 裸根 5. 养护期:三年养护, 浇水	墩	105			
12	050102002003	栽植灌木	1. 种类:珍珠梅球 2. 冠幅:1.8-2.0m 3. 高度:1.8-2m 4. 起挖方式:6分支及以上, 裸根 5. 养护期:三年养护, 浇水	株	11			
13	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类:草坪 2. 铺种方式:旱地早熟禾: 黑麦草: 高羊茅=1:2:1 3. 养护期:浇水养护, 养护期三年	m2	328			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瞿昙寺景区原福神庙旧址环境整治项目

标段：瞿昙镇瞿昙寺高速出口、瞿昙寺及瞿
昙寺博物馆周边环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：瞿昙寺景区原福神庙旧址环境整治项目

标段：瞿昙镇瞿昙寺高速出口、瞿昙寺及瞿昙寺博物馆周边环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：瞿昙寺景区原福神庙旧址环境整治项目

标段：瞿昙镇瞿昙寺高速出口、瞿昙寺及瞿昙寺博物馆周边环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：瞿昙寺景区原福神庙旧址环境整治项目
标段：瞿昙镇瞿昙寺高速出口、瞿昙寺及瞿昙寺博物馆周边环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瞿县寺博物馆周边环境整治项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:现场确定, 后期预留用地 2. 弃土运距:场内装卸倒运	m2	10586			
2	010103002001	余方弃置	场地内垃圾外运, 运距5 km	m3	8010			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010507003001	排水渠	尺寸: 500*500mm 1. 素土夯实 2. 300厚3:7灰土分层夯实压实系数0.95 3. 100厚C15混凝土垫层、模板 4. 150厚钢筋混凝土地沟、模板、钢筋等 5. 防水砂浆抹面 6. 开挖深度1.05m, 回填土、余方外运等全部工序	m	285			
		分部小计						
	D. 10	拆除工程						
4	041001001001	拆除路面	原有混凝土地坪拆除及垃圾外运	m2	400			
		分部小计						
	E. 1	绿化工程						
5	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土 2. 取土运距:投标人自行考虑 3. 回填厚度:0.3m	m3	3175.8			
6	050102001001	栽植乔木	1. 种类:国槐 2. 胸径:12-15cm 3. 株高:4.2-4.5m 4. 起挖方式:树形饱满, 半冠移植, 土球0.8m 5. 养护期:三年养护, 浇水	株	153			
7	050102002001	栽植灌木	1. 种类:紫丁香	墩	452			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瞿县寺博物馆周边环境整治项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 冠幅:1.2-1.5m 3. 高度:1.5-1.8m 4. 起挖方式:4分支及以上, 裸根 5. 养护期:三年养护, 浇水					
8	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类:草坪 2. 铺种方式:旱地早熟禾: 黑麦草: 高羊茅=1:2:1 3. 养护期:浇水养护, 养护期三年	m2	10278			
		分部小计						
	E. 2	园路、园桥工程						
9	050201001001	园路	做法详见青19J5-1-18-路18 1. 素土夯实 2. 120厚碎石 3. 80厚砂石铺装	m2	1320			
10	050201003001	路牙铺设	做法详见青19J5-1-27-道1 1. 同路面基层 2. 1:3石灰砂浆 3. 320*500*100mmC25预制混凝土立道牙	m	590			
		分部小计						
	E. 3	园林景观工程						
11	050301005001	点风景石	景观置石 0.2-0.3t景观石	块	11			
		分部小计						
		补充分部						
12	05B001	微地形土方及造型		m3	680			
13	05B002	原有围墙拆除	1. 原有围墙拆除及外运	m	70			
		分部小计						
		措施项目						
14	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瞿昙寺博物馆周边环境整治项目

第 3 页 共 3 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瞿昙寺博物馆周边环境整治项目

标段：瞿昙镇瞿昙寺高速出口、瞿昙寺及瞿
昙寺博物馆周边环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：瞿昙寺博物馆周边环境整治项目

标段：瞿昙镇瞿昙寺高速出口、瞿昙寺及瞿昙寺博物馆周边环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：瞿昙寺博物馆周边环境整治项目

标段：瞿昙镇瞿昙寺高速出口、瞿昙寺及瞿昙寺博物馆周边环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：瞿昙寺博物馆周边环境整治项目

标段：瞿昙镇瞿昙寺高速出口、瞿昙寺及瞿昙寺博物馆周边环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瞿昙寺博物馆北侧环境整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:现场确定, 后期预留用地 2. 弃土运距:场内装卸倒运	m2	4992			
2	010101002001	挖一般土方	挖除原有不平整土方	m3	7912			
3	010103002001	余方弃置	场地内垃圾外运, 运距15km	m3	7912			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
4	011407001001	墙面喷刷涂料	做法详见青19J2-27-外17	m2	465			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
5	011608001001	铲除油漆面	原有墙面拆除及垃圾外运	m2	465			
		分部小计						
	E. 1	绿化工程						
6	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土 2. 取土运距:投标人自行考虑 3. 回填厚度:0.3m	m3	1285			
7	050102001001	栽植乔木	1. 种类:国槐 2. 胸径:12-15cm 3. 株高:4.2-4.5m 4. 起挖方式:树形饱满, 半冠移植, 土球0.8m 5. 养护期:三年养护, 浇水	株	50			
8	050102002001	栽植灌木	1. 种类:紫丁香 2. 冠幅:1.2-1.5m 3. 高度:1.5-1.8m 4. 起挖方式:4分支及以上, 裸根 5. 养护期:三年养护, 浇水	墩	162			
9	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类:草坪 2. 铺种方式:旱地早熟	m2	4283			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瞿昙寺博物馆北侧环境整治项目

标段：瞿昙镇瞿昙寺高速出口、瞿昙寺及瞿
昙寺博物馆周边环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：瞿昙寺博物馆北侧环境整治项目

标段：瞿昙镇瞿昙寺高速出口、瞿昙寺及瞿昙寺博物馆周边环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：瞿县寺博物馆北侧环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：瞿昙寺博物馆北侧环境整治项目

标段：瞿昙镇瞿昙寺高速出口、瞿昙寺及瞿昙寺博物馆周边环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：