



玛沁县大武镇城镇基础设施提升改造项目工程

招标工程量清单

招标人：玛沁县住房和城乡建设局



造价咨询人：青海润煌工程项目管理有限公司



2025年02月13日



玛沁县大武镇城镇基础设施提升改造项目工程

招标工程量清单


招标人：玛沁县住房和城乡建设局
(单位盖章)



造价咨询人：青海同德工程项目管理有限公司
(单位盖章)



法定代表人或其授权人：哲泽
(签字或盖章)



法定代表人或其授权人：马荣
(签字或盖章)



编制人：冯冬梅
(造价工程师签字盖专用章)



复核人：魏迟鹏
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：2025年02月13日

复核时间：2025年02月13日

编制说明

一、工程概况

玛沁县大武镇城镇基础设施提升改造项目

二、编制依据

- 1、招标文件全部内容。
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
- 3、现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法；
- 4、省建设主管部门颁发的计价定额和计价办法及有关计价文件；
- 5、编制定额选用《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》2020年、《青海省通用安装工程计价定额》2020年规定及说明等；
- 6、材料价差执行《青海省工程造价管理信息》2024年当期玛沁县信息指导价及市场价调整；
- 7、《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》青建工[2023]133号文；
- 8、增值税：青建工【2021】142号文；
- 9、工程质量达到合格要求；
- 10、措施项目、施工难度费、材料二次搬运费及其他不可预见费，投标单位自行踏勘现场自行考虑，一切风险由投标单位自行承担；
- 11、清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中；
- 12、投标单位在投标过程中根据施工图纸详细核对工程量清单，若有不符之处请在投标截止日前通过招标单位以书面形式澄清，否则认为全部接受，且认为图纸所含内容全部计入投标。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县格萨尔体育馆旗台建设项目—建筑
工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:投标方自行考虑	m3	44.89			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:不小于0.94 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:运距投标方自行考虑	m3	13.47			
3	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 旗杆基础做法参见青19J5-1-59-3	m3	39.06			
4	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m2	3.78			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:RB400Φ18以内	t	0.45			
6	040309002001	石质栏杆	1. 材料品种、规格:汉白玉石质栏杆 2. 含60厚汉白玉栏板;170*170汉白玉造型柱 3. 60厚汉白玉扶手造型图案参见效果图	m	17.57			
7	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩面层 3. 花岗岩外饰面做法青19J2-30-外31	m2	14.32			
8	011102001001	石材楼地面	1. 铺30厚黄岗岩 2. 5厚水泥砂浆粘接层(内掺建筑胶) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 混凝土叠合层,随打随抹光 6. 做法详见设计图纸	m2	20.48			
9	011506002001	金属旗杆	1. 做法详见设计图纸	根	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县格萨尔体育馆旗台建设项目—建筑
工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 旗杆材料、种类、规格：无缝钢管焊接旗杆 3. 管端外沿倒角45°后满焊搓平 4. 旗杆高度：18.8m 5. 基础材料种类：现浇混凝土基础 6. 基座材料种类：详见设计图纸 7. 基座面层材料、种类、规格：花岗岩地面 8. 绕绳钩参见青19J5-1-62-4 9. 滑轮参见青19J5-1-61-4					
10	011506002002	金属旗杆	1. 做法详见设计图纸 2. 旗杆材料、种类、规格：无缝钢管焊接旗杆 3. 管端外沿倒角45°后满焊搓平 4. 旗杆高度：18m 5. 基础材料种类：现浇混凝土基础 6. 基座材料种类：详见设计图纸 7. 基座面层材料、种类、规格：花岗岩地面 8. 绕绳钩参见青19J5-1-62-4 9. 滑轮参见青19J5-1-61-4	根	2			
11	01B001	旗帜电动升降系统	1. 电动旗杆升降系统 2. 与旗杆配套购置	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
12	011702001001	设备基础		m2	25.2			
13	011702027001	台阶		m2	1.64			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县格萨尔体育馆旗台建设项目--建筑 标段：玛沁县大武镇城镇基础设施提升改造
工程 项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛沁县格萨尔体育馆旗台建设项目
目一-建筑工程

标段：玛沁县大武镇城镇基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：玛沁县格萨尔体育馆旗台建设项目—— 标段：玛沁县大武镇城镇基础设施提升改造
 建筑工程 造项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县县城牌楼维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011602001001	混凝土地坪拆除	1. 构件名称:地面原有破损及塌陷部位混凝土拆除 2. 垃圾外运:运距自行考虑	m2	260			
2	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除原刻字石材和金色装饰线条 2. 建筑垃圾外运, 运距投标方自行考虑	m2	95			
3	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除原刻字石材 2. 建筑垃圾外运, 运距投标方自行考虑	m2	54			
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶拆除 2. 建筑垃圾外运, 运距投标方自行考虑	m2	25			
5	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:原有墙面真石漆铲除 2. 垃圾外运:运距自行考虑	m2	105			
		分部小计						
		新建部分						
6	010507002001	混凝土地坪	1. 铺设做法详见青19J5-1-页9-路6 2. 地坪厚度:220厚 3. 混凝土强度等级:C25	m2	260			
7	011204001004	石材墙面	1. 详见青19J1-5-页35 2. 干挂浅灰色雕刻回文石材 3. 安装方式:干挂 4. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色雕刻回文石材 5. 做法详见设计图纸	m2	150			
8	011204001001	石材墙面	1. 详见青19J1-5-页35 2. 石材墙面 3. 安装方式:干挂	m2	134			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县县城牌楼维修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	011508004001	金属字	1. 基层类型:原外立面部分 2. 镏字材料品种、颜色:铁皮不发光字,果洛人民欢迎您;果洛人民欢迎您再来”(钛金字) 3. 做法详见设计图纸	个	16			
10	011508005001	吸塑字	1. 部位:原外立面部分(有字体)材料更换(放大字体)藏文 2. 镏字材料品种、颜色:PVC不发光字体 3. 字体规格:详见设计,含设计制作安装 4. 具体做法详见设计图纸	个	44			
11	011302001001	吊顶天棚	1. 详见青19J2-页194-棚46 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶天棚 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨骨架	m ²	25			
12	011506002003	金属旗杆	1. 做法详见图纸 2. 1M高成品彩旗旗杆	根	32			
13	011406001001	抹灰面油漆	1. 详见青19J2-页27-外19 2. 原有真石漆陈旧,喷涂翻新 3. 防护材料种类:周围塑料膜保护 4. 部位:大门最高处部位 5. 详细做法详见图纸	m ²	105			
		分部小计						
		措施项目						
14	011701006001	满堂脚手架		m ²	200			
15	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛沁县县城牌楼维修工程

标段：玛沁县大武镇城镇基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：玛沁县县城牌楼维修工程

标段：玛沁县大武镇城镇基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县格萨尔体育馆看台卫生间维修—建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011613001001	卫生间隔断门扇合页拆除	1. 卫生间隔断门扇合页拆除 2. 垃圾外运:运距自行考虑	套	39			
2	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:卫生间损坏铝扣板拆除 2. 垃圾外运:运距自行考虑	m ²	60			
3	011614001001	卫生间标识拆除	1. 原有卫生间标识拆除 2. 建筑垃圾外运, 运距投标方自行考虑	个	30			
		分部小计						
		新建工程						
4	031003003001	卫生间隔断门扇合页更换	1. 材质:卫生间隔断门扇合页更换	个	39			
5	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢天棚龙骨 2. 面层材料品种、规格: 铝扣板更换	m ²	60			
6	011505011001	卫生间标识牌	1. 名称:卫生间标识牌	个	30			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县格萨尔体育馆看台卫生间维修—建 标段：玛沁县大武镇城镇基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛沁县格萨尔体育馆看台卫生间
维修—建筑工程

标段：玛沁县大武镇城镇基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县格萨尔体育馆看台卫生间维修—安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011613001002	大便器脚踏阀拆除	1. 大便器脚踏阀拆除 2. 接口处断裂老化严重 3. 垃圾外运:运距自行考虑	套	237			
2	011613001003	小便器缓冲阀拆除	1. 小便器缓冲阀拆除 2. 大部分阀门从链接根部断裂, 拆除 3. 垃圾外运:运距自行考虑	套	149			
3	011613001004	水龙头拆除	1. 水龙头拆除 2. 垃圾外运:运距自行考虑	套	60			
4	011613001005	角阀拆除	1. 角阀拆除 2. 垃圾外运:运距自行考虑	套	65			
5	031003010001	拆除软接头(软管)	1. 原有上下水软管拆除 2. 垃圾外运, 运距自行考虑	个	65			
		分部小计						
		新建工程						
6	031003003002	大便器脚踏阀更换	1. 材质:大便器脚踏阀更换	个	237			
7	031003003003	小便器缓冲阀更换	1. 材质:小便器缓冲阀更换	个	149			
8	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:水龙头 2. 详见图纸设计	个	60			
9	031003003004	小便器缓冲阀更换	1. 材质:角阀更换	个	149			
10	031003010002	软接头(软管)	1. 上下水软管更换 2. 规格同原有上下水软管	个	65			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县格萨尔体育馆看台卫生间维修—安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县格萨尔体育馆看台卫生间维修—安 标段：玛沁县大武镇城镇基础设施提升改造
 工程 项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：果洛州民族团结进步教育基地二层公共区域装修改造—建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:石膏板吊顶天棚 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨骨架 3. 面层材料品种、规格:石膏板 4. 喷刷乳胶漆	m2	469.3			
2	011302005001	织物软雕吊顶	1. 骨架材料种类、规格:轻钢龙骨骨架 2. 面层材料品种、规格:软膜天花 3. 做法详见设计图纸	m2	36.51			
3	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:内墙面 2. 建筑垃圾外运, 运距投标方自行考虑	m2	281.69			
4	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 腻子种类:满刮腻子 3. 刮腻子遍数:两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆	m2	281.69			
5	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:玻璃顶梁侧 2. 建筑垃圾外运, 运距投标方自行考虑	m2	123.16			
6	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位:玻璃顶梁侧 2. 腻子种类:满刮腻子 3. 刮腻子遍数:两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆	m2	123.16			
		分部小计						
		措施项目						
7	011701001001	综合脚手架		m2	580			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：果洛州民族团结进步教育基地二层公共区 标段：玛沁县大武镇城镇基础设施提升改造项目
 域装修改造—建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：果洛州民族团结进步教育基地二
层公共区域装修改造—建筑工程

标段：玛沁县大武镇城镇基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：果洛州民族团结进步教育基地二层公共区域装修改造—建筑工程 标段：玛沁县大武镇城镇基础设施提升改造项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：果洛州民族团结进步教育基地二层公共区域装修改造—强电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030412001001	线性灯	1. 名称:暗藏荧光灯(T5) 2. 类型:吸顶安装	m	57.29			
2	030412001002	筒灯	1. 名称:5寸筒灯 2. 规格:吸顶安装	套	175			
3	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZ-BYJ-3X2.5	m	305.82			
4	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG20	m	158.34			
5	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	7			
		分部小计						
		措施项目						
6	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：果洛州民族团结进步教育基地二层公共区 标段：玛沁县大武镇城镇基础设施提升改造项目
 域装修改造--强电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：果洛州民族团结进步教育基地二
层公共区域装修改造—强电工程

标段：玛沁县大武镇城镇基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：果洛州民族团结进步教育基地二层公共区域装修改造—强电工程 标段：玛沁县大武镇城镇基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：果洛州民族团结进步教育基地二层公共区域装修改造—给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		消防水工程						
1	030904001001	点型探测器	1. 名称:火灾感烟探测器 2. 因天棚重新吊顶, 烟感探测器移位	个	15			
2	011614001001	水喷淋(雾)喷头拆除	1. 原有喷淋拆除 2. 建筑垃圾外运, 运距投标方自行考虑	个	75			
3	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内天棚 2. 材质、型号、规格:水喷淋头 3. 喷头移位和安装, 包括拆除过程中损坏喷头采购	个	75			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：果洛州民族团结进步教育基地二层公共区 标段：玛沁县大武镇城镇基础设施提升改造项目
 域装修改造—给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：果洛州民族团结进步教育基地二期公共区域装修改造—给排水工程 标段：玛沁县大武镇城镇基础设施提升改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：果洛州民族团结进步教育基地二层公共区域装修改造--给排水工程 标段：玛沁县大武镇城镇基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：