

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

解保国
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

金永清
(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间: 2024 年 12 月 13 日

复 核 时 间: 2024 年 12 月 13 日

编制说明

项目名称:青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

一、工程概况:

1. 项目地点:青海省玉树州治多县人民医院。

2. 项目内容:

本项目包括新建高压氧舱工程 1 栋及室外配套附属设施,高压氧舱建筑面积 210.82 m²,地上 1 层,建筑高度 6.6m。本项目包含房屋建筑与装饰工程、给排水工程、暖通工程、电气工程、设备工程、室外铺装、道牙石、管沟路面拆除及恢复、地沟、检查井、水表井、污水检查井、成品景观雨水桶、手孔井及室外给排水、室外采暖、室外电气工程等。

二、编制依据:

1. 工程量依据创鑫工程咨询股份有限公司设计的施工图计算。

2. 清单依据 GB50500—2013《建设工程工程量清单计价规范》。

三、其他说明:

1. 投标人对工程量清单及控制价有任何疑问,应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出,否则视为投标人认可此工程量清单已包括了本项目施工图纸招标范围内的全部内容。

2. 本项目工程量清单及控制价图纸中未注明的做法按常规计算。

3. 本项目工程量清单及控制价不详之处,详见设计图纸并加以完善报价。

4. 本工程内的所有工作内容根据建设单位及设计单位的答疑,并结

合本工程量清单综合考虑,按业主要求来完成此项目,以满足使用要求。

5. 根据本项目的实际情况,此次清单及控制价已按《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》青建工〔2024〕388号文件调整,投标人在投标时应结合自身综合考虑。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程—房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:1.6m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	37.15			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:1.2m以内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	286.39			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:分层夯实厚度≤300mm,压实系数≥0.94,回填土夯实应避免强夯 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	248.21			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方 2. 运距:自行考虑	m3	75.33			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 A3.5 2. 墙体类型:外墙 200mm 3. 砂浆强度等级:Ma5.0 预拌专用砌块砂浆	m3	41.8			
6	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 A3.5 2. 墙体类型:内墙 200mm 3. 砂浆强度等级:Ma5.0 预拌专用砌块砂浆	m3	32.25			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:混凝土普通砖 MU15 2. 墙体类型:外墙 100mm 3. 砂浆强度等级:Ma5.0 预拌专用砌块砂浆	m3	0.12			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混	m3	9.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

004

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程—房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			凝土 2. 混凝土强度等级:C20					
9	010401014001	地梁防冻胀	做法详见:基础梁防冻胀节点图 1. 地梁两侧立砖 2. 地梁下粗砂回填	m	58.5			
10	010501001002	刚性地坪	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	22.88			
11	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P10 3. 部位:防水板、集水坑等	m ³	4.49			
12	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P10	m ³	27.54			
13	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	1.47			
14	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P10	m ³	4.29			
15	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	18.59			
16	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	6.13			
17	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P10	m ³	2.58			
18	011404002001	盖板	1. 成品不锈钢盖板	m ²	18.45			
19	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P10	m ³	13.34			
20	010503004001	防水翻边	1. 混凝土种类:商品混凝土	m ³	0.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

005

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程—房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C20					
21	010503004002	水平系梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.04			
22	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.56			
23	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.6			
24	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	22.86			
25	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.89			
26	010507001001	混凝土散水	做法详见:12J003-A1-1B(细石混凝土) 1. 60厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆(或150厚3:7灰土) 3. 素土夯实,向外坡3%-5% 4. 300mm厚3:7灰土层改为300厚天然级配砂砾层 5. 散水每6米设伸缩缝,用沥青油膏嵌缝	m2	58.66			
27	010507001002	花岗岩石材面层坡道	做法详见:12J003-A8-12B 1. 100厚毛面花岗石(或其他天然石材)板面层 2. 水泥浆灌缝 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 100厚C20混凝土 5. 300厚粒径10-40卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆 6. 素土夯实	m2	7.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

006

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程—房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.22			
29	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	6.325			
30	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤16	t	5.549			
31	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) 18	t	1.955			
32	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤25	t	0.485			
33	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.521			
34	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 HPB300 (直径mm) ≤10	t	0.186			
35	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 ≤10	t	3.236			
36	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头 2. 规格:≤16	个	186			
37	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头 2. 规格:≤20	个	83			
38	040504002001	混凝土井	热计量小室 1. 尺寸:1400×1800×3000mm 2. 具体做法详见暖施	座	1			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
39	010606008001	钢爬梯	做法详见:参见15J401-T5 06 (距地高度2.0m) 1. 防腐、防腐要求:露明铁件均用红丹两度底,银粉漆二道 2. 防火要求:应符合《	t	0.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

007

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程--房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			钢结构防火涂料》GB14907等现行国家标准的规定					
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
40	B010801001001	成品装饰木门及门套	1. 门代号及洞口尺寸:M1123 1100*2300mm 2. 成品装饰木门及门套 材质:成品装饰木门	樘	4			
41	B010801001002	成品装饰木门及门套	1. 门代号及洞口尺寸:M1123-1 1100*2300mm 2. 成品装饰木门及门套 材质:无障碍专用门	樘	1			
42	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM1524 1500*2400mm 2. 门框、扇材质:成品玻璃推拉门 3. 玻璃品种、厚度:5厚安全玻璃	樘	1			
43	010802003001	防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1124 1100*2400mm 2. 门框、扇材质:甲级防火门 3. 五金:闭门器 4. 门框灌注水泥砂浆,其他要求详见设计	樘	2			
44	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1824 1800*2400mm 2. 门框、扇材质:成品钢制三防门 3. 其他要求详见设计	樘	2			
45	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:100系列断桥铝合金中空玻璃平开门 (K:1.5W/m ² ·k) M1524 1500*2400mm 2. 玻璃品种、厚度:外门不应小于2.2mm (内门2.0mm) 玻璃门 (含固定落地玻璃) 上应有醒目标志, 以防误撞	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

008

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程--房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1812 1800*1200mm 2. 框、扇材质:75系列断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6Low-E中空 4. 除注明外窗均采用断桥铝窗框(Low-E中空SuperSE-III)6mm+12A+6mm, 传热系数2.0W/m ² .K, 中空玻璃露点温度为-40℃;幕墙断桥铝窗框(Low-E中空SuperSE-III)6mm+12A+6mm, 传热系数2.2W/m ² .K, 中空玻璃露点温度为-40℃, 其他要求详见设计 5. 卫生间玻璃采用磨砂玻璃 6. 门窗开启执手离地面高度1800mm以上者, 均设手动开窗器	樘	1			
47	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1820 1800*2000mm 2. 框、扇材质:75系列断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6Low-E中空 4. 除注明外窗均采用断桥铝窗框(Low-E中空SuperSE-III)6mm+12A+6mm, 传热系数2.0W/m ² .K, 中空玻璃露点温度为-40℃;幕墙断桥铝窗框(Low-E中空SuperSE-III)6mm+12A+6mm, 传热系数2.2W/m ² .K, 中空玻璃露点温度为-40℃, 其他要求详见设计 5. 卫生间玻璃采用磨砂玻璃 6. 门窗开启执手离地面高度1800mm以上者, 均设手动开窗器	樘	9			
48	010810001001	窗帘	1. 建筑功能房间内设置	m	14.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

009

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程--房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			成品窗帘,做法详见设计要求 2.由甲方选定样式					
49	010809004001	石材窗台板	1.做法详见:设计图纸 2.窗台板材质、规格、颜色:详见设计	m2	3.6			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
50	010902001001	屋面卷材防水	1.浅色涂料保护层 2.3厚SBS改性沥青防水卷材(自粘聚酯胎)(两道)	m2	217.24			
51	010902006001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1.DN150溢流孔孔底高于完成面0.2m	个	2			
52	010902008001	伸缩缝	1.屋面挑檐每12米设15mm宽伸缩缝,用沥青油膏嵌缝	m	6.6			
53	010903002001	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚氨酯防水涂料两道	m2	23.98			
54	010903002002	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.部位:外墙	m2	350.01			
55	010903001001	墙面卷材防水	1.3厚SBS改性沥青防水卷材 2.部位:集水坑	m2	4.1			
56	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.两道1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	15.88			
57	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.1.5厚水泥基渗透结晶性防水涂料涂刷两遍,浓缩剂涂刷第一遍;增效剂涂刷第二遍.总用量1.5kg/m)	m2	15.88			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
58	011001001001	保温隔热屋面	1.120厚模塑聚氨酯保温板(防火等级B1级) 2.最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 3.钢筋混凝土屋面	m2	197.5			
59	011001003001	保温隔热墙面	1.100厚岩棉防火保温	m2	402.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程—房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			板（防火等级A级） 2. 胶粘剂+锚栓，专用粘结胶浆（粘结面积不小于保温板面积50%）					
60	011001003002	保温隔热墙面	1. 30mm厚保温砂浆	m ²	124			
61	011002003001	防腐面层	1. 表面用沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层，厚度≥300 μm 2. 部位：基础及垫层（包括入土的其他构件）	m ²	274.39			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
62	011101001001	水泥砂浆楼地面（楼3）	1. 20厚1:2.5水泥砂浆，表面撒适量水泥粉抹压平整 2. 刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 刚性地坪 4. 素土夯实土	m ²	31.25			
63	011101006001	平面砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 部位：屋面	m ²	197.5			
64	011102003001	块料楼地面（楼1）	1. 10厚（防滑）同质地砖面层，DTA砂浆擦缝 2. 5厚DTA砂浆结合层 3. 界面剂一道 4. 50厚C20豆石混凝土填充层（钢丝网和保温板已含在采暖中） 5. 20厚DS M15水泥砂浆找平层 6. 界面剂一道 7. 刚性地坪/现浇钢筋混凝土楼板（随捣随抹、保证平整、无油污染物）	m ²	134.84			
65	011102003002	块料楼地面（楼2）	1. 8厚（防滑）同质地砖面层，DTA砂浆擦缝 2. 5厚DTA砂浆结合层 3. 50厚C20豆石混凝土填充层（钢丝网和保温板已含在采暖中） 4. 最薄处30厚找坡层向	m ²	11.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

011

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程—房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			地漏1%找坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字脚 5. 20厚DS M15水泥砂浆找平层 6. 界面剂一道 7. 刚性地坪/现浇钢筋混凝土楼板（随捣随抹、保证平整、无油杂物）					
66	011105003001	块料踢脚线（踢1）	1. 8厚玻化砖，干水泥擦缝，专用粘结剂粘结 2. 6厚1:2.5水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 界面剂一道 4. 墙体抹灰基面	m	126.08			
67	011107001001	花岗岩台阶	做法详见:12J003-B3-1 1A（防滑面层） 1. 30厚花岗岩面层，1:1水泥砂浆勾缝，台口加厚 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥面（洒适量清水） 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5. 300厚粒径10-40卵石（砾石）M2.5混合砂浆分两步灌注（或300厚3:7灰土分两步夯实），宽出面层100 6. 素土夯实 7. 防冻胀将3:7灰土层改为300厚天然级配砂砾层	m ²	22.73			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
68	011201001001	墙面一般抹灰（墙1）	1. 5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 2. 13厚1:0.3:3水泥石	m ²	490.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

012

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程—房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			灰膏砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥一道（内掺建筑胶） 4. 加气混凝土砌块					
69	011201001002	墙面一般抹灰	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆找平 2. 部位：外墙	m2	350.01			
70	011201001003	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 部位：外墙	m2	402.65			
71	011201001004	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂 2. 部位：卫生间	m2	43.19			
72	011204003001	块料墙面（墙2）	1. 白水泥擦缝 2. 5-8厚釉面砖面层（粘贴前浸水2小时） 3. 4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 4. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平 5. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6. 3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛（墙面先用水润湿） 7. 加气混凝土砌块	m2	42.68			
73	011207001001	墙面装饰板（墙3）	1. 预埋1200X120X60木砖，双向中距500 2. 刷涂料一道 3. 40X50木龙骨，双向中距500 4. 内填50厚岩棉 5. 铝板网	m2	172.63			
74	011210001001	厕所隔断	1. 参见16J914-1-XT9 2. 材质：三聚氰胺板隔断	m2	9.65			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
75	011301001001	天棚抹灰（棚2）	1. 6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆抹面压实抹光 2. 5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆抹面打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道（内	m2	202.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

013

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程—房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			掺建筑胶） 4. 现浇钢筋混凝土板					
76	011301001002	天棚抹灰	1. 20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂 2. 部位:卫生间	m2	11.7			
77	011302001001	吊项天棚（棚1）	1. 混凝土现浇顶板预留Φ10钢筋吊环，双向中距<1200 2. 黑色无机涂料滚涂一道 3. 10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距<1200 4. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距<1200 5. 与铝合金格栅配套的专用下层副龙骨联结，间距<600 6. 600X600宽铝合金方板	m2	11.7			
78	011303001001	钢结构玻璃雨棚	1. 做法详见：07J501-1-轻钢雨棚，JP1-A2145(a)8 2. 雨篷玻璃使用钢化夹层安全玻璃，夹胶厚度不小于0.76mm 3. 专业厂家定做	m2	13.49			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
79	011407001001	墙面喷刷涂料（墙1）	1. 乳胶涂料一道 2. 乳液内墙涂料一道 3. 封闭底涂料一道 4. 刮腻子三遍	m2	490.35			
80	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 浅色涂料保护层 2. 部位:栏板内侧	m2	58.5			
81	011406001001	抹灰面油漆	1. 喷（刷）真石漆（颜色见立面图） 2. 涂饰面层涂料（透明），涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 喷主层涂料（厚质） 4. 填补缝隙、局部腻子，辊、刷或喷底层涂	m2	470.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程--房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			料 5. 钢丝网格布+抹面胶浆复合耐碱纤维网格布					
82	011407002001	天棚喷刷涂料（棚2）	1. 刷乳胶漆，封底漆一道，面漆二道	m ²	202.41			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
83	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	做法参见12J003-B12-2A 1. 无障碍坡道的扶手高度为900mm，侧墙基础埋深为500mm 2. 安全抓杆安装在砌块墙上时，需做200X200同墙厚C25混凝土块并做预埋件，预埋件做法见12YJ12第28页图K 3. 材质：不锈钢栏杆扶手	m	8.55			
84	011507002001	房号标识牌	1. 材质：不锈钢，业主选定	个	8			
85	011507002002	楼层索引牌	1. 材质：不锈钢，业主选定	个	1			
86	011505005001	洗手盆安全抓杆	做法详见：12J926-J14/2 1. 材质：不锈钢管	个	1			
87	011505005002	坐便器安全抓杆	做法详见：12J926-J10/3 1. 材质：不锈钢管	个	1			
88	011505007001	衣钩	1. 挂衣钩 2. 成品金属镀铬衣钩做法，安装高度1.2米	副	2			
89	011505010001	梳妆镜	做法详见：16J914-1-XT25	m ²	0.63			
90	011505008001	卫生纸盒	做法详见：16J9141-XT29-1 1. 材质：成品不锈钢	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
91	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：钢筋混凝土框架结构	m ²	210.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

015

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程—房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 檐口高度:5.7m					
92	011701002001	外脚手架（内墙砌筑）	1. 搭设高度:5.4m	m2	247.6			
93	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设高度:5.4m	m2	176.9			
94	011702001001	基础	1. 类型:垫层模板	m2	17.15			
95	011702001002	基础	1. 类型:设备基础模板	m2	7.38			
96	011702001003	基础	1. 类型:独立基础模板	m2	61.2			
97	011702001004	基础	1. 类型:满堂基础模板	m2	6.53			
98	011702002001	矩形柱	1. 支撑高度:5.4m 2. 含对拉螺栓堵眼	m2	156.05			
99	011702002002	矩形柱	1. 支撑高度:3.6m以内 2. 含对拉螺栓堵眼	m2	30.59			
100	011702003001	构造柱	1. 类型:模板	m2	70.77			
101	011702011001	直形墙	1. 类型:模板	m2	33.71			
102	011702006001	矩形梁	1. 类型:模板	m2	107.77			
103	011702006002	矩形梁	1. 支撑高度:5.4m 2. 含对拉螺栓堵眼	m2	124.6			
104	011702008001	防水翻边	1. 类型:模板	m2	6.99			
105	011702006003	水平系梁	1. 类型:模板	m2	50.33			
106	011702009001	过梁	1. 类型:模板	m2	22.39			
107	011702008002	压顶（窗压顶）	1. 类型:模板	m2	5.76			
108	011702014001	有梁板	1. 支撑高度:5.4m	m2	195.05			
109	011702021001	栏板	1. 类型:模板	m2	144.64			
110	011702027001	台阶	1. 类型:模板	m2	9.44			
111	011702029001	散水	1. 类型:模板	m2	12.95			
112	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:钢筋混凝土框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:5.7m 地上1层	m2	210.82			
113	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:大型机械设备 2. 机械设备规格型号:自行考虑	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

016

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 高压氧舱工程—房屋建筑与装饰工程

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：高压氧舱工程—房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程--给排水工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	给水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管、DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范 6. 警示带形式:管道在外表面根据不同的管道类别,外刷不同颜色的面漆,以便检修和识别。面漆的颜色按设计要求执行,管道表面标注出各系统及分区代号等信息	m	3.45			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管、DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范 6. 警示带形式:管道在外表面根据不同的管道类别,外刷不同颜色的面漆,以便检修和识别。面漆的颜色按设计要求执行,管道表面标注出各系统及分区代号等信息	m	26.01			
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管、DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范 6. 警示带形式:管道在外表面根据不同的管道类别,外刷不同颜色的面漆,以便检修和识别。面漆的颜色按设计	m	27.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程--给排水工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求执行，管道表面标注出各系统及分区代号等信息					
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管、DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范 6. 警示带形式:管道在外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色按设计要求执行，管道表面标注出各系统及分区代号等信息	m	3.93			
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:S5系列PP-R管（冷水）、De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范 6. 警示带形式:管道在外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色按设计要求执行，管道表面标注出各系统及分区代号等信息	m	0.58			
6	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:S5系列PP-R管（冷水）、De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范 6. 警示带形式:管道在外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的	m	3.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程—给排水工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面漆，以便检修和识别。面漆的颜色按设计要求执行，管道表面标注出各系统及分区代号等信息					
7	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:S5系列PP-R管（冷水）、De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范 6. 警示带形式:管道在外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色按设计要求执行，管道表面标注出各系统及分区代号等信息	m	1.93			
8	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:套管材质为Q235-A 3. 介质管道规格:DN50 4. 填料材质:管道埋地部分穿承重墙时，一般在管顶应留出100mm高空间，用柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯）	个	1			
9	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:套管材质为Q235-A 3. 介质管道规格:DN50 4. 填料材质:管道穿楼板、内墙、防火隔墙和防火墙处的孔隙应采用柔性防火封堵材料封堵 5. 穿楼板做法详10S407-2-59	个	1			
10	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:套管材质为	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程—给排水工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			Q235-A 3. 介质管道规格:DN25 4. 填料材质:管道穿楼板、内墙、防火隔墙和防火墙处的孔隙应采用柔性防火封堵材料封堵 5. 穿楼板做法详10S407-2-59					
11	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位:预留洞 2. 打洞部位材质:现浇板预留 3. 洞尺寸:50	个	3			
12	031002001001	管道支架	1. 材质:成品管卡 2. 管架形式:DN40	套	1			
13	031002001002	管道支架	1. 材质:成品管卡 2. 管架形式:DN32	套	4			
14	031002001003	管道支架	1. 材质:成品管卡 2. 管架形式:DN25	套	2			
15	031002001004	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 管架形式:本工程所有管道的支吊架的国标件应为专业厂家生产,自行制作的管架部件所用钢材全部采用Q235-B钢 3. 支架详10S407-2及03S402 4. 支架和管卡均应固定在楼板或承重结构上	kg	56.22			
16	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:涂刷环氧煤沥青漆防腐,再外刷银灰漆。 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍	kg	56.22			
17	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑制品 2. 绝热厚度:使用密度60kg/m ³ 3. 施工见国标《管道和设备保温、防结露及电伴热》16S401 4. 含阀门保温	m ³	0.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

023

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程--给排水工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
19	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
20	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:旋启式不锈钢消声止回阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:内螺纹连接	个	1			
21	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器 3. 设于组合式消防箱处的灭火器直接设于消防箱内,其它灭火器应设于灭火器箱内,箱体型号为XMDF2-3, 安装详07S207第100页。	具	8			
22	030901010001	室内消火栓	1. 名称:轻便消防水龙柜 2. 型号、规格:L×B×H=380×160×1000 3. 附件材质、规格:详15S202-52	套	4			
23	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级:型号:W-HFB水平直通形(压力型) 3. 连接形式:详12S108-2-23	个	4			
		分部小计						
2		热水						
24	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:薄	m	10.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程--给排水工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			壁不锈钢管、DN20 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范 要求、含管道冲洗消毒 6. 耐温不低于200℃,产品需满足《建筑给水薄壁不锈钢管道工程技术规程》T/CECS 153-2018的要求。 7. 屋面管道做电伴热带保温					
25	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:S5系列PP-R管(冷水)、De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范 要求、含管道冲洗消毒 6. 警示带形式:管道在外表面根据不同的管道类别,外刷不同颜色的面漆,以便检修和识别。面漆的颜色按设计要求执行,管道表面标注出各系统及分区代号等信息	m	0.8			
26	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑制品 2. 绝热厚度:使用密度60kg/m ³ 3. 施工见国标《管道和设备保温、防结露及电伴热》16S401 4. 含阀门保温	m ³	0.02			
27	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度:使用密度100kg/m ³ 3. 屋面太阳能热媒管 4. 施工见国标《管道和设备保温、防结露及电伴热》16S401 5. 含阀门保温	m ³	0.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

025

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程—给排水工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种：电伴热保温 2. 屋面太阳能热媒管	m	5.32			
29	031002001005	管道支架	1. 材质：成品管卡 2. 管架形式：DN25	套	1			
30	031002001006	管道支架	1. 材质：成品管卡 2. 管架形式：DN20	套	10			
31	031002003004	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：套管材质为Q235-A 3. 介质管道规格：DN20 4. 填料材质：管道穿楼板、内墙、防火隔墙和防火墙处的孔隙应采用柔性防火封堵材料封堵 5. 穿楼板做法详10S407-2-59	个	1			
32	011615001002	开孔（打洞）	1. 部位：预留洞 2. 打洞部位材质：现浇板预留 3. 洞尺寸：50	个	1			
33	031003001005	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	1			
34	031006005001	太阳能集热装置	1. 名称：家用式太阳能热水器 2. 集热面积2.72m ² ，水箱200L 3. 规格：08S126-87，附件及其他详见设计图纸	套	1			
		分部小计						
	3	排水						
35	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：普通U-PVC排水管、De110 4. 连接形式：管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计试验要求 6. 警示带形式：管道在	m	6.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程—给排水工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色按设计要求执行，管道表面标注出各系统及分区代号等信息					
36	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:普通U-PVC排水管、De75 4. 连接形式:管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计试验要求 6. 警示带形式:管道在外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色按设计要求执行，管道表面标注出各系统及分区代号等信息	m	3.09			
37	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC螺旋消音排水管、De110 4. 连接形式:管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计试验要求 6. 警示带形式:管道在外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色按设计要求执行，管道表面标注出各系统及分区代号等信息	m	6.2			
38	031002001007	管道支架	1. 材质:成品管卡 2. 管架形式:DN100	套	3			
39	031002001008	管道支架	1. 材质:成品管卡 2. 管架形式:DN75	套	2			
40	031002003005	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:套管材质为	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

027

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程--给排水工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			Q235-A 3. 介质管道规格:DN100 4. 填料材质:管道埋地部分穿承重墙时,一般在管顶应留出100mm高空间,用柔性填料封堵(发泡聚乙烯或聚氨酯)					
41	031002003006	套管	1. 名称、类型:A型刚性防水套管 2. 材质:做法详19S406-44和02S404-15 3. 介质管道规格:DN100 4. 填料材质:详见设计	个	1			
42	031002003007	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:套管材质为Q235-A 3. 介质管道规格:DN100 4. 填料材质:管道穿楼板、内墙、防火隔墙和防火墙处的孔隙应采用柔性防火封堵材料封堵 5. 穿楼板做法详10S407-2-59	个	1			
43	011615001003	开孔(打洞)	1. 部位:预留洞 2. 打洞部位材质:现浇板预留 3. 洞尺寸:DN150	个	2			
44	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:阻火圈 2. 型号、规格:De110	个	2			
45	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:地面清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 塑料清扫口,盖板为铜镀铬,详04S301-11	个	1			
46	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 安装方式:详见设计	个	1			
47	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质:伸顶式通气帽 2. 型号、规格:DN100 3. 安装方式:04S301-73	个	1			
48	031004003001	洗脸盆	1. 材质:无障碍洗脸盆 2. 组装形式:卫生洁具采用陶瓷制品,选用的	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

028

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程--给排水工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			卫生洁（器）具（在《当前国家鼓励发展的节水设备》（产品）目录内）应符合现行《节水型生活用水器具》（CJ/T164-2014）、《节水型卫生洁具》（GB/T31436-2015）、《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB28379、《节水型产品通用技术条件》GB/T18870和《卫生陶瓷》GB6952等标准的要求。卫生洁具用水效率等级应达到1级。 3. 附件名称、数量：配套铜镀铬存水弯管排水管，不可采用软管；角阀距地高度0.35m					
49	031004006001	大便器	1. 材质：坐箱式坐便器 2. 规格、类型：加长成人型，本体自带存水弯，下出水，出水口距墙为305mm。两档水箱冲洗。 3. 组装形式：卫生洁具采用陶瓷制品，选用的卫生洁（器）具（在《当前国家鼓励发展的节水设备》（产品）目录内）应符合现行《节水型生活用水器具》（CJ/T164-2014）、《节水型卫生洁具》（GB/T31436-2015）、《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB28379、《节水型产品通用技术条件》GB/T18870和《卫生陶瓷》GB6952等标准的要求。卫生洁具用水效率等级应达到1级。 4. 附件名称、数量：选用节水型卫生洁具及配件	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程--给排水工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	031004006002	大便器	1. 材质:蹲便器 2. 规格、类型:本体自带存水弯,长度不低于600mm,宽度协调。后进水,下出水,出水口距墙为640mm左右。两侧脚踏处有防滑纹。 3. 组装形式:卫生洁具采用陶瓷制品,选用的卫生洁(器)具(在《当前国家鼓励发展的节水设备》(产品)目录内)应符合现行《节水型生活用水器具》(CJ/T164-2014)、《节水型卫生洁具》(GB/T31436-2015)、《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB28379、《节水型产品通用技术条件》GB/T18870和《卫生陶瓷》GB6952等标准的要求。卫生洁具用水效率等级应达到1级。 4. 附件名称、数量:选用节水型卫生洁具及配件	组	1			
		分部小计						
4		雨水						
51	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:普通UPVC排水管、De110 4. 连接形式:管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计试验要求 6. 警示带形式:管道在外表面根据不同的管道类别,外刷不同颜色的面漆,以便检修和识别。面漆的颜色按设计要求执行,管道表面标注出各系统及分区代号等信息	m	3.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

030

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程—给排水工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:U-PVC螺旋消音排水管、De110 4. 连接形式:管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计试验要求 6. 警示带形式:管道在外表面根据不同的管道类别,外刷不同颜色的面漆,以便检修和识别。面漆的颜色按设计要求执行,管道表面标注出各系统及分区代号等信息	m	10.8			
53	031002003008	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 介质管道规格:DN100 3. 填料材质:详见设计图纸	个	2			
54	031002003009	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 介质管道规格:DN150 3. 填料材质:详见设计图纸	个	2			
55	031002003010	套管	1. 名称、类型:A型刚性防水套管 2. 材质:做法详19S406-44和02S404-15 3. 介质管道规格:DN100 4. 填料材质:详见设计	个	2			
56	031002001009	管道支架	1. 材质:成品管卡 2. 管架形式:DN100	套	2			
57	031004014005	给、排水附(配)件	1. 名称:阻火圈 2. 型号、规格:De110	个	2			
58	011615001004	开孔(打洞)	1. 部位:预留洞 2. 打洞部位材质:现浇板预留 3. 洞尺寸:DN150	个	2			
59	011615001005	开孔(打洞)	1. 部位:预留洞 2. 打洞部位材质:现浇板预留 3. 洞尺寸:DN200	个	2			
60	031004014006	给、排水附(配)件	1. 材质:87型雨水斗	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

031

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高压氧舱工程--给排水工程

第 13 页 共 13 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

032

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 高压氧舱工程--给排水工程

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 高压氧舱工程—给排水工程

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧
设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 高压氧舱工程—给排水工程

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程—暖通工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	采暖						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管、DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计试验要求	m	35.95			
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管、DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计试验要求	m	25.01			
3	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管、DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计试验要求	m	19.44			
4	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:热浸镀锌钢管、DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计试验要求	m	11.39			
5	031002003011	套管	1. 名称、类型:柔性防护密闭套管 2. 材质:做法详青18R409-19页 3. 介质管道规格:DN40 4. 填料材质:详见设计图纸	个	2			
6	031002003012	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN40 4. 填料材质:采用防火封堵材料封堵	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程—暖通工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031002003013	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN32 4. 填料材质：采用防火封堵材料封堵	个	4			
8	011615001006	开孔（打洞）	1. 部位：预留洞 2. 打洞部位材质：内墙预留洞 3. 洞尺寸：DN50	个	2			
9	011615001007	开孔（打洞）	1. 部位：预留洞 2. 打洞部位材质：内墙预留洞 3. 洞尺寸：DN40	个	4			
10	031201001001	管道刷油	1. 对象：采暖管道 2. 除锈级别：轻锈 3. 油漆品种：防锈漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：两道	m ²	10.91			
11	031201001002	管道刷油	1. 对象：非采暖管道 2. 除锈级别：轻锈 3. 油漆品种：刷防锈底漆两遍，耐热色漆两遍，色漆颜色一般与室内墙壁一致 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两道	m ²	2.85			
12	031208002005	管道绝热	1. 绝热材料品种：耐高温型柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度：50mm 3. 管道外径：DN40以内 4. 做法参见青02N3第11页《管道保温结构（一）》之图（1）“镀锌铁皮保护层”做法。 5. 含阀门保温	m ³	0.4			
13	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料：镀锌铁皮 2. 层数：一层 3. 含阀门保护层	m ²	8.06			
14	031002001010	管道支架	1. 材质：管道支架 2. 管架形式：一般钢支架	kg	74.11			
15	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：防锈漆、调和漆（与周围颜色协	kg	74.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程--暖通工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			调) 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两道					
16	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:聚苯乙烯泡沫塑料,厚度为30±2mm 2. 钢丝网设计要求:金属网100X100Φ2设置于管上 3. 保护层(铝箔) 4. 管道材质、规格:PE-RT耐温聚乙烯管 dn20,公称壁厚不小于2.0mm(S5)。 5. 压力试验及吹扫设计要求:符合设计试验要求	m ²	114.36			
17	031005007001	热媒集配装置	1. 名称:分集水器 2. 规格:2路 3. 分(集)水器前供水管道上装设过滤器,末端位置设自动排气阀 4. 材质为铜质	台	2			
18	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:ZP88-1型铜质阀门 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
19	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:高阻恒温控制阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
20	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:铜制闸阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
21	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
22	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

038

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程--暖通工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接					
23	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:全铜球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	4			
24	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:自动调节阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
25	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
26	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 过滤网规格60目/寸 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	2			
27	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:全铜球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
28	031005002001	钢制散热器	1. 名称:内防腐性钢铝复合散热器 2. 型号、规格:SCGLZY10-7.5/X-1.0 3. 安装方式:散热器进出水方式:同侧进出,散热器高度665mm,中心距600mm,工作压力1.0MPa,实际工况 $\Delta T=34.0^{\circ}\text{C}$ 时散热量92.5W/片,散热器均悬挂安装,散热器安装高度距地150mm 4. 散热器上设有手动放气阀 5. 片数:25片/组	组	1			
29	031003014001	热量表	1. 名称:热计量装置 2. 型号、规格:DN32 3. 超声波热量表	块	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程—暖通工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 系统入口装置详青18 N1-23					
30	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式:采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
	2	通风						
31	030108006001	其他风机	1. 名称:吸顶式换气扇 2. 型号:JVF-CM-75 3. 规格:Q=810m ³ /h P=285Pa N=130W 4. 带Φ100的铝合金软管 5. 卫生间通风	台	1			
32	030108003001	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:T35-2.8 3. 规格:Q=3202m ³ /h P=237Pa N=0.25KW 4. 事故通风、防爆风机 5. 风机设置防静电接地措施,在室内外便于操作的地方分别设置事故通风手动控制装置	台	1			
33	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:Φ150	个	1			
34	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:Φ320以内 5. 板材厚度:0.5 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:咬口制作,法兰连接 7. 含套管,套管与管道间的缝隙应填充柔性耐火材料,在穿越防火墙、风管接外墙百叶、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵	m ²	0.89			
35	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆,色漆 3. 结构类型:一般钢结构	kg	1.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

040

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高压氧舱工程--暖通工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

041

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 高压氧舱工程—暖通工程

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 高压氧舱工程--暖通工程

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧
设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 高压氧舱工程--暖通工程

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程--电气工程（强电）

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	照明插座						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 APZ 2. 型号:Pe=35kW 3. 规格:详见设计图纸 4. 端子板外部接线材质、规格:箱内电气元件及接线端子详见设计系统图 5. 安装方式:详见设计图纸	台	1			
2	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:2x36W 3. 安装形式:详见设计图纸	套	2			
3	030412001001	普通灯具	1. 名称:天棚灯 2. 型号:30W 3. 类型:吸顶安装	套	7			
4	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 类型:详见设计图纸	套	2			
5	030412004001	装饰灯	1. 名称:嵌入筒灯 2. 安装形式:详见设计图纸	套	1			
6	030412002001	工厂灯	1. 名称:隔爆灯 2. 安装形式:详见设计图纸	套	18			
7	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	5			
8	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	2			
9	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	2			
10	030404034004	照明开关	1. 名称:双联密闭单相开关 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	1			
11	030404035001	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程—电气工程（强电）

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格：250V/10A 3. 安装方式：底边距地0.3m，暗装					
12	030404035002	插座	1. 名称：带保护接点密闭插座 2. 规格：其他详见设计 3. 安装方式：暗壁装	个	1			
13	030404035003	插座	1. 名称：带保护接点防爆插座 2. 安装方式：其他详见设计	个	5			
14	030404035004	插座	1. 名称：地面插座盒 2. 规格：其他详见设计	个	3			
15	030904003001	按钮	1. 名称：无障碍紧急呼叫按钮 2. 规格：距地2.2m靠墙安装	个	1			
16	030904005001	声光报警器	1. 名称：无障碍紧急报警器 2. 规格：1.5m靠扶手处嵌墙安装/明显标识	个	1			
17	030411006001	接线盒	1. 名称：开关插座接线盒 2. 规格：详见设计	个	35			
18	030411006002	接线盒	1. 名称：灯具接线盒 2. 规格：详见设计	个	30			
19	030411004001	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZ-BYJ-2.5	m	448.45			
20	030411004002	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZ-BYJ-4	m	1009.77			
21	030411001001	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN15 4. 配置形式：暗配 5. 接地要求：金属导管应可靠接地	m	158.9			
22	030411001002	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：暗配 5. 接地要求：金属导管应可靠接地	m	332.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

046

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程—电气工程（强电）

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：剔槽 2. 规格：20以内 3. 类型：内墙 4. 填充（恢复）方式：按设计要求填充恢复	m	186.2			
24	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统调试 2. 电压等级（kV）：1KV	系统	1			
		分部小计						
	2	应急照明						
25	030404017002	配电箱	1. 名称：应急照明集中电源AE 2. 规格：详见设计、3回路 3. 安装方式：详见设计图纸	台	1			
26	030412004002	装饰灯	1. 名称：疏散照明灯（A型）—壁装型 2. 安装形式：详见设计图纸	套	15			
27	030412004003	装饰灯	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 安装形式：详见设计图纸	套	4			
28	030412004004	装饰灯	1. 名称：方向标志灯 2. 安装形式：详见设计图纸	套	7			
29	030412004005	装饰灯	1. 名称：双面多信息复合标志灯 2. 安装形式：详见设计图纸	套	2			
30	030411006003	接线盒	1. 名称：灯具接线盒 2. 规格：详见设计	个	28			
31	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：BTTRZ-3x4 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：穿管敷设 5. 电压等级（kV）：1KV	m	19.47			
32	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：10mm ² 以内 3. 材质、类型：干包式 4. 安装部位：室内	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程—电气工程（强电）

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 电压等级（kV）：1KV					
33	030411004003	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZR/NH-RVSP-2x4.0	m	55.26			
34	030411001003	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN15 4. 配置形式：暗配 5. 接地要求：金属导管应可靠接地	m	19.47			
35	030411001004	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN25 4. 配置形式：暗配 5. 接地要求：金属导管应可靠接地	m	53.06			
		分部小计						
3		防雷接地						
36	030409002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：40*4 4. 安装部位：详见设计图纸	m	159.68			
37	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：总等电位联结箱 2. 详见设计图纸	台	1			
38	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称：等电位联结箱 2. 详见设计图纸	台	2			
39	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称：电阻测试卡子 2. 具体做法见《建筑电气安装图集》JD10-102 . 103. 110页	块	2			
40	030414011001	接地装置	1. 名称：接地系统调试	系统	1			
41	030409005001	避雷网	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ12 4. 安装形式：沿屋脊敷设，做法见图集08D800-8/P48	m	94.42			
42	030409003001	避雷引下线	1. 名称：专设引下线	m	25.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 高压氧舱工程—电气工程(强电)

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高压氧舱工程—电气工程（强电）
标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 高压氧舱工程—电气工程(强电)

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

052

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程--电气工程（弱电）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	1	综合布线（内网）						
1	031101019001	配线架	1. 类型:光纤配线架 2. 型号、规格:系统所有器件与设备均由承包商负责成套供货、安装、调试	架	1			
2	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:详见设计图纸 3. 标准底盒	个	4			
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:CAT. 6-UTP 3. 敷设方式:穿管	m	53.2			
4	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	53.2			
5	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:随管径 3. 填充(恢复)方式:按设计要求填充恢复	m	12.4			
		分部小计						
	2	综合布线（外网）						
6	031101019002	配线架	1. 类型:集线器 2. 型号、规格:系统所有器件与设备均由承包商负责成套供货、安装、调试	架	1			
7	030502012002	信息插座	1. 名称:数据插座 2. 安装方式:详见设计图纸 3. 标准底盒	个	4			
8	030502012003	信息插座	1. 名称:无线接入点 2. 安装方式:详见设计图纸 3. 标准底盒	个	2			
9	030502005002	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:CAT. 6-UTP 3. 敷设方式:穿管	m	79.81			
10	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	79.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

053

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程—电气工程（弱电）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030413002003	凿（压）槽	1. 名称：剔槽 2. 规格：随管径 3. 填充（恢复）方式：按设计要求填充恢复	m	18.6			
		分部小计						
	3	视频监控系统						
12	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称：视频服务器 2. 规格：详见设计 3. 系统所有器件与设备均由承包商负责成套供货、安装、调试 4. 实际内容及功能以现场为准，所需全部费用投标在综合单价中考虑	个	1			
13	030411006004	接线盒	1. 名称：监控摄像头底盒 2. 规格：详见设计	个	4			
14	030507008001	监控摄像设备	1. 名称：数字高清半球摄像机 2. 自带电源变压器 3. 安装方式：吸顶安装 4. 类别：系统所有器件与设备均由承包商负责成套供货、安装、调试	台	4			
15	030411004004	配线	1. 名称：摄像机电源线 2. 配线形式：穿管 3. 规格：BV-3x2.5	m	339.09			
16	030502005003	双绞线缆	1. 名称：摄像机监控线 2. 规格：UTP-CAT6 3. 敷设方式：穿管	m	113.03			
17	030411001007	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：PVC 3. 规格：DN25 4. 配置形式：明配	m	226.06			
		分部小计						
	4	电气火灾监控系统						
18	030904008001	电气火灾监测模块	1. 名称：电气火灾监测模块 2. 规格：HS-L8B04T 3. 输出形式：详见设计图纸	个	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程—电气工程（弱电）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	5	能耗监测系统						
19	030904008002	能耗监测模块	1. 名称:能耗监测 2. 规格:DTSF1352 3. 输出形式:详见设计图纸	个	1			
		分部小计						
	6	门禁管理系统						
20	080901001001	交换机	1. 名称:门禁设备网交换机 2. 规格:SWICH 3. 类型:详见设计图纸	台	1			
21	030502010001	配线架	1. 名称:门禁网络配线架 2. 规格:详见设计图纸	个	1			
22	030404022001	控制器	1. 名称:门禁控制器 2. 型号:厂家配套	台	3			
23	010801006001	门锁安装	1. 锁品种:电磁锁 2. 锁规格:厂家配套	套	5			
24	030904003002	按钮	1. 名称:门禁接触/外侧指纹刷卡,内侧按钮 2. 规格:厂家配套	个	6			
25	030502005004	双绞线缆	1. 名称:门禁系统配线 2. 规格:网络跳线 3. 敷设方式:穿管	m	104.29			
26	030408001002	电力电缆	1. 名称:电源线 2. 规格:YJV-3*4 3. 材质:铜芯电缆 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 电压等级(kV):1KV	m	104.29			
27	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm2以内 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:室内 5. 电压等级(kV):1KV	个	6			
28	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配	m	104.29			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

055

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高压氧舱工程--电气工程(弱电)

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

056

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 高压氧舱工程—电气工程(弱电)

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高压氧舱工程—电气工程（弱电）
标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 高压氧舱工程—电气工程(弱电)

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压
氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程--设备

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		舱体部分						
1	01B017	氧舱壳体	1. 型号规格:Q245R	吨	12			
2	01B018	旋压封头	1. 型号规格:EHA-2200	个	2			
3	01B019	中间椭圆封头	1. 型号规格:EHB-2200	套	1			
4	01B020	门框	1. 型号规格:YC-1400×700	个	3			
5	01B021	高强度薄壳门	1. 型号规格:1400×700mm	个	4			
6	01B022	观察窗	1. 型号规格:Φ260mm	个	6			
7	01B023	高强度航空有机玻璃	1. 型号规格:300×35mm	套	6			
8	030412002001	工厂灯	1. 名称:内置式LED照明灯 2. 规格:15W	套	4			
9	01B024	舱内装饰压盖	1. 型号规格:Φ320mm	套	4			
10	01B025	舱内负压吸引总成	1. 型号规格:DK0-FY	套	2			
11	01B026	舱内急救供氧系统	1. 型号规格:DK0-GY	套	2			
12	01B027	递物筒总成	1. 型号规格:Φ325×500mm	套	2			
13	01B028	氧舱鞍座	1. 型号规格:2200	套	2			
14	01B029	通舱管件、管座等	1. 通舱管件、管座等	件	30			
15	01B030	舱内外应急减压装置	1. 型号规格:快开式	套	2			
16	01B031	舱内饰装	1. 型号规格:防火	批	1			
17	01B032	整体可活动式高靠背沙发座椅	1. 型号规格:座面可调	套	6			
18	01B033	舱内药品柜	1. 舱内药品柜	套	2			
19	01B034	舱内输液架	1. 舱内输液架	套	6			
20	01B035	舱外打腻子喷漆	1. 舱外打腻子喷漆	批	1			
21	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:安全阀 2. 规格、压力等级:A48Y-16C, DN32	个	4			
22	080605005001	扬声器、音柱	1. 名称:扬声器 2. 规格:AV810	个	4			
23	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:0.4Mpa	台	2			
		分部小计						
		操作控制中心						
2	01B002	壳体总	1. 名称:壳体总成	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程--设备

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4		成	2. 规格型号:专业制做					
25	030113025001	数字智能测氧仪	1. 名称:数字智能测氧仪	台	2			
26	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:氧舱专用高保真立体声对讲机 2. 规格:DK-II	台	1			
27	080605005002	扬声器、音柱	1. 名称:扬声器 2. 规格:AV810	个	6			
28	030602001001	显示仪表	1. 名称:大尺寸参数显示仪 2. 规格:100mm×1000mm	台	1			
29	01B003	拉杆式电动遥控操作系统	1. 名称:拉杆式电动遥控操作系统 2. 规格:DK0-DL	套	2			
30	030503001001	中央管理系统	1. 名称:电气控制系统 2. 规格:全系统	套	1			
31	030414007001	不间断电源	1. 名称:不间断电源 2. 类型:UPS1000	套	1			
32	01B001	紧急呼叫系统	1. 名称:紧急呼叫系统 2. 规格:电容式无触点	套	2			
33	01B004	电源开关, 按钮	1. 名称:电源开关, 按钮 2. 规格:多规格	套	1			
34	081103004001	电源及充电器	1. 名称:开关电源 2. 型号:AC220V/AC12V	个	1			
35	081103004002	电源及充电器	1. 名称:开关电源 2. 型号:AC220V/AC24V	个	1			
36	01B005	空气开关、中间继电器、接触器及附件	1. 名称:空气开关、中间继电器、接触器及附件 2. 规格:多规格	套	1			
37	030409010001	浪涌保护器	1. 名称:电流超载保护器 2. 规格:多规格	个	1			
38	030401004001	自耦变压器	1. 名称:隔离变压器 2. 电压(kV):1.0Kw	台	1			
39	030404022001	控制器	1. 名称:PLC可编程控制器 2. 规格:TM200	台	1			
40	080609004001	模块	1. 名称:数模转换模块 2. 规格:TM200	台	1			
4	01B006	接线端子及其它附	1. 名称:接线端子及其	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程—设备

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1		料元件	它附料元件 2. 规格:多规格					
42	01B007	辅操作台壳体总成	1. 名称:辅操作台壳体 2. 规格:专业制做	套	1			
43	030601002002	压力仪表	1. 名称:氧源压力表 2. 规格:Y0100ZT, 0-2.5 MPa	台	1			
44	030601002003	压力仪表	1. 名称:气源压力表 2. 规格:Y100ZT, 0-2.5 MPa	台	1			
45	030601002004	压力仪表	1. 名称:舱压压力表 2. 规格:Y100ZT, 0-0.4 MPa	台	1			
46	030601002005	压力仪表	1. 名称:精密压力表 2. 规格:YB150, 0-0.4 MPa	台	1			
47	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:供气手动控制阀 2. 规格、压力等级:带波纹表盘手轮DN32	个	2			
48	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:排气手动控制阀 2. 规格、压力等级:带波纹表盘手轮DN40	个	2			
49	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:供气手动控制阀 2. 规格、压力等级:带波纹表盘手轮DN25	个	2			
50	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:排氧手动控制阀 2. 规格、压力等级:带波纹表盘手轮DN25	个	2			
51	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:应急泄压角座阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2			
52	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:电磁阀阀导 2. 规格、压力等级:AC310	个	1			
53	030601004001	流量仪表	1. 名称:流量仪 2. 规格:DK800-6 0-100 OL/h	台	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

062

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程—设备

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
54	030601004002	流量仪表	1. 名称:急救供氧流量仪 2. 规格:DK800-6 0-100 0L/h	台	2			
55	030601004003	流量仪表	1. 名称:采样流量仪 2. 规格:DK800-6 6-60L/h	台	2			
56	01B008	控制连接线	1. 名称:控制连接线 2. 规格:设备连接	套	1			
		分部小计						
		加减压系统						
57	081105001001	空压机站设备	1. 名称:空压机 2. 型号:1.3MPa 0.7m3/min	台	2			
58	031008009001	干燥机	1. 名称:冷式干燥机 2. 规格:1.8m3/min	台	2			
59	030113021001	储气罐	1. 名称:储气罐 2. 型号:3.0m3	台	2			
60	030113014001	分离器	1. 名称:油水分离器 2. 规格:RYS-II	台	1			
61	031008011001	空气过滤器	1. 名称:空气过滤器 2. 规格:S -060	个	1			
62	030601002006	压力仪表	1. 名称:储气罐压力表 2. 规格:Y100ZT, 0-2.5 MPa	台	2			
63	030207002001	消音器	1. 名称、型号:进气消音器 2. 出力（规格）:FX-L50	台	2			
64	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:加压电动调节阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2			
65	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:减压电动调节阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	2			
66	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:加压电动调节阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2			
67	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:减压气动角座	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

063

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程—设备

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			阀 2. 规格、压力等级:DN40					
68	01B009	系统管路及阀件	1. 名称:系统管路及阀件 2. 规格:Φ45mm、Φ38mm	批	1			
		分部小计						
		供排氧系统						
69	01B010	单人供氧管路总成	1. 名称:单人供氧管路总成 2. 规格:Φ8mm	套	6			
70	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:单人供氧截止阀 2. 规格、压力等级:DN6	个	6			
71	01B011	供排氧管路及控制阀系	1. 名称:供排氧管路及控制阀系 2. 规格:氧气专用紫铜管	批	1			
72	01B012	吸排氧装具盒	1. 名称:吸排氧装具盒 2. 规格:DKZ—1	套	6			
73	081102020001	车钩、缓冲器间设备	1. 名称:氧气缓冲器（不锈钢） 2. 型号:DKY-0.1/25	台	6			
74	030701008001	滤水器、溢水盘	1. 名称:排氧滤水器 2. 规格:QSL-20	个	1			
75	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:供排氧角座阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	4			
		分部小计						
		空调系统						
76	030701003001	空调器	1. 名称:分体空调 2. 规格:KFR-32	台	1			
77	030701003002	空调器	1. 名称:分体空调 2. 规格:KFR-23	台	1			
78	01B013	气动驱动装置	1. 名称:气动驱动装置 2. 规格:LG-05	台	2			
79	030701002001	除尘设备	1. 名称:舱外永磁耦合感应传动送风装置 2. 规格:CDF-100	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

064

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压氧舱工程—设备

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
80	030703020001	消声器	1. 名称:减震消音装置 2. 规格:FX-L50	个	2			
81	01B014	其它附件	1. 名称:其它附件	批	1			
		分部小计						
		彩色电视监控系统						
82	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:彩色摄像机 2. 规格:低照度小于0.8 Lx	台	2			
83	01B015	广角镜头	1. 名称:广角镜头 2. 规格:2.3/114°	套	2			
84	030507009001	视频控制设备	1. 名称:电脑控制系统 2. 规格:DKSS-3.5	套	1			
85	080904007001	编码器、网关、显示器	1. 名称:液晶显示器 2. 规格:19寸	台	1			
		分部小计						
		消防水喷淋系统						
86	031005008001	集气罐	1. 名称:气水罐 2. 规格:1.0m³, 1.4Mpa	个	1			
87	01B016	不锈钢控制阀系管路及附件	1. 名称:不锈钢控制阀系管路及附件 2. 规格:球阀, 管件、接口等	套	1			
88	030507009002	视频控制设备	1. 名称:电动控制系统 2. 规格:烟台东科	套	2			
89	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:消防气动角座阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	1			
90	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:不锈钢感应式水喷淋头 2. 材质、型号、规格:ZSTWB30-120	个	6			
		分部小计						
		计算机操舱系统						
91	080609004002	模块	1. 名称:电动调节阀控制模块 2. 规格:DN50-05Z	台	2			
92	080609004003	模块	1. 名称:电动调节阀控制模块 2. 规格:DN40-05	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 高压氧舱工程—设备

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧
设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

068

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 高压氧舱工程—设备

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图工程--土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		铺装						
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:1.2m以内 3.弃土运距:自行考虑	m3	94.3			
2	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:余方 2.运距:自行考虑	m3	94.3			
3	010507002001	人行铺装	1.混凝土透水砖20X100X60mm 2.150厚C25透水无砂混凝土 3.200厚级配碎石 4.路基碾压,压实系数大于0.93 5.人行透水铺装做法(高出绿化50mm)	m2	230			
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.做法:详见国标12J003-C6-3B, h=100mm	m	100			
		分部小计						
		措施项目						
5	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:大型机械设备 2.机械设备规格型号:自行考虑	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

070

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图工程--土建

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 总图工程--土建

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧
设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 总图工程--土建

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图工程—采暖土建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		管沟路面拆除及恢复						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除部位及类型：原有混凝土路面及基层 2. 垃圾外运运距及处置：自行考虑	m ²	135.9			
2	010507002002	混凝土路面	管沟路面恢复 1. 路基碾压，压实度≥97% 2. 300厚三七灰土 3. 220厚C25混凝土，按4-6m分仓跳格浇筑	m ²	135.9			
		分部小计						
		地沟及检查井						
3	010507003001	地沟	做法详见：图集03R411-2-G105-I-第9、24页 1. 沟截面净空尺寸：1200*1200mm 2. 250厚C25混凝土，抗渗等级不低于P6 3. 管沟盖板：GB12-3，板厚150mm；做法详03R411-2-第76、70页 4. 管沟变形缝做法详03R411-2第14、15页 5. 地沟过梁编号GL12-4，做法详03R411-2第81、83页 6. 15厚1：2.5水泥砂浆（加5%防水粉） 7. 素土夯实 8. 覆土厚度不小于500mm 9. 含土方开挖、回填、混凝土、钢筋、模板、垫层、变形缝、过梁等全部施工内容	m	15.3			
4	010507006001	检查井	做法详见：图集检查井梁、盖板等做法及配筋详图集13SR425-2-6、7、8、34页；人孔详03R411-2-99页；支墩详03R411-1-123页；管道安装详03R411-1-24页，	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图工程—采暖土建

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			滑动支架03R411-1-127、128页, 固定支架03R411-1-129~132页 1. 尺寸:2200mm*2200mm*2000mm 2. 垫层混凝土C15, 除垫层之外混凝土C25S6, 混凝土采用抗硫酸盐混凝土 3. Φ720聚酯复丝绳索 检查井防坠网 4. 每个人孔均设铁爬梯 5. 井盖、井圈:轻型球墨铸铁防盗井盖、预制混凝土井筒 6. 抹灰:20mm厚1:2水泥砂浆内掺5%防水剂 7. 含土方开挖、回填、混凝土、钢筋、模板及垫层等全部施工内容					
		分部小计						
		管沟土方						
5	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:综合 2. 管径:DN25（供氧管道） 3. 挖沟深度:1.3m 4. 回填材料品种:砂 5. 弃土运距:自行考虑 6. 做法详见:设计图纸	m	105.2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图工程—采暖土建

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

076

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 总图工程--采暖土建

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧
设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

077 表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 总图工程—采暖土建

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压
氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图工程--给排水土建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管沟路面拆除及恢复						
1	011602001002	混凝土构件拆除	1. 拆除部位及类型: 原有混凝土路面及基层 2. 垃圾外运运距及处置: 自行考虑	m ²	75			
2	010507002003	混凝土路面	管沟路面恢复 1. 路基碾压, 压实度 $\geq 97\%$ 2. 300厚三七灰土 3. 220厚C25混凝土, 按4-6m分仓跳格浇筑	m ²	75			
		分部小计						
		管沟土方						
3	010101007002	管沟土方	1. 土壤类别: 综合 2. 管径: DN40 (给水管) 3. 挖沟深度: 2.0m 4. 回填材料品种: 中砂、粗砂或素土回填 5. 弃土运距: 自行考虑 6. 做法详见: 设计图纸	m	24			
4	010101007003	管沟土方	1. 土壤类别: 综合 2. 管径: DN100-DN300 (污水管) 3. 挖沟深度: 2.08m 4. 回填材料品种: 中砂、粗砂或素土回填 5. 弃土运距: 自行考虑 6. 做法详见: 设计图纸	m	17			
		分部小计						
		井类						
5	010507006002	水表井	做法详见: 图集07MS101-2-134 1. 尺寸: 2150*1100mm 2. 垫层混凝土C10, 除垫层之外混凝土C25P10 3. $\Phi 700$ 边绳、网绳防坠网 (螺旋环钩式膨胀螺栓) 4. 踏步: 塑钢踏步 5. 井盖、井圈: 车行道和停车场: D400型球墨	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图工程—给排水土建

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			铸铁双层井座和井盖； 其他部位：B125型球墨 铸铁单层井座、井盖 6. 抹灰：20mm厚1:2水泥 砂浆内掺5%防水剂 7. 含土方开挖、回填、 混凝土、钢筋、穿井壁 防水套管、模板及垫层 等全部施工内容					
6	010507006003	污水检查井	1. 做法详见：06MS201-3 -21 2. 尺寸：Φ700mm 3. 垫层混凝土C15，除垫 层之外混凝土C25P10 4. Φ700边绳、网绳防 坠网（螺旋环钩式膨胀 螺栓） 5. 踏步：塑钢踏步 6. 井盖、井圈：车行道 和停车场：D400型球墨 铸铁双层井座和井盖； 其他部位：B125型球墨 铸铁单层井座、井盖 7. 抹灰：20mm厚1:2水泥 砂浆内掺5%防水剂 8. 流槽：M7.5水泥砂浆 砌MU10砖 9. 含土方开挖、回填、 混凝土、钢筋、穿井壁 防水套管、模板及垫层 等全部施工内容	座	1			
7	040504003001	塑料检查井	做法：详青2022S201-43 1. 成品景观雨水桶 2. 储水量为1.5m³ 3. 含土方开挖、回填、 外运、模板及垫层等全 部施工内容	座	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

080

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 总图工程--给排水土建

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧
设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 总图工程--给排水土建

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压
氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

083

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 总图工程—电气土建

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧
设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

086

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 总图工程--电气土建

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师)

087 表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图工程—给排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	给水						
1	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PE100塑料给水管、DN40 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗按设计要求执行	m	24			
2	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外单体入户水表井 2. 型号、规格:电子远传水表、DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:1个水表、2个闸阀、1个止回阀及配套附件	组	1			
		分部小计						
	2	排水						
3	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管, SN8、DN300 4. 连接形式:承插接口, 橡胶圈密封 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范 6. 产品需满足《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ 143-2010的要求	m	14			
4	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管, SN8、DN100 4. 连接形式:承插接口, 橡胶圈密封 5. 化粪池通气管 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范 7. 产品需满足《埋地塑料排水管道工程技术规	m	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图工程--给排水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			程》CJJ 143-2010的要求					
		分部小计						
	3	雨水						
5	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管, SN8、DN100 4. 连接形式:承插接口, 橡胶圈密封 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范 6. 产品需满足《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ 143-2010的要求	m	3.5			
6	031008010001	成品景观雨水桶	1. 名称:成品景观雨水桶 2. 型号:储水量为1.5m3 3. 规格:详青2022S201-43	台	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

089

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图工程—给排水

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 总图工程--给排水

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 总图工程--给排水

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图工程--采暖工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	1	采暖						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室外管沟 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:无缝钢管、DN40 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	32.17			
2	031001004001	铜管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:氧气 3. 规格、压力等级:脱氧紫铜管、 $\Phi 25 \times 1.5$ 4. 连接形式:详见设计图纸 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	106			
3	031201001003	管道刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、色漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m ²	4.55			
4	031208002006	管道绝热	1. 绝热材料品种:硬质聚氨酯泡沫保温 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:DN40 4. 做法参见参见08K507-1第174页至第178页	m ³	0.23			
5	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料:聚氯乙烯保护壳 2. 层数:一层	m ²	4.55			
6	031002001011	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 管架形式:一般钢支架	kg	7.54			
7	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、色漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两道	kg	7.54			
8	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀JZ44W-10 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:焊接连接	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

093

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图工程--采暖工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

094

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图工程--采暖工程

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 总图工程--采暖工程

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧
设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 总图工程--采暖工程

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压
氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

097

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图工程—电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	1	强电						
1	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*16 3. 材质: 铜芯电缆 4. 敷设方式、部位: 电缆沟 5. 电压等级 (kV): 1KV	m	320			
2	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 25mm ² 以内 3. 材质、类型: 干包式 4. 安装部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 1KV	个	4			
3	030411001009	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN32 4. 配置形式: 暗配 5. 接地要求: 金属导管应可靠接地	m	9			
4	010101003002	挖沟槽土方	1. 直埋电缆沟挖填 2. 土壤类别: 综合 3. 挖土深度: 详见电缆直埋断面图	m ³	294.4			
5	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类: 直埋电缆沟挖填铺砂、混凝土盖板 2. 规格: 根据现场情况综合取定	m	160			
		分部小计						
	2	弱电及消防						
6	030502007001	光缆	1. 名称: 氧仓至住院部安防控制室视频信号线 2. 规格: 两芯单模光纤 3. 敷设方式: 穿管埋地 4. 含连接及测试	m	120			
7	030502007002	光缆	1. 名称: 氧仓至住院部信息机房社会公共网信号线 2. 规格: 6芯单模光纤 3. 敷设方式: 穿管埋地 4. 含连接及测试	m	120			
8	030502007003	光缆	1. 名称: 氧仓至住院部信息机房医院内网信号线 2. 规格: 6芯单模光纤 3. 敷设方式: 穿管埋地	m	120			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

098

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总图工程--电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 含连接及测试					
9	030502007004	光缆	1. 名称:氧仓至住院部 安防控制室门禁信号线 2. 规格:6芯单模光纤 3. 敷设方式:穿管埋地 4. 含连接及测试	m	120			
10	030411004005	配线	1. 名称:氧仓至住院部 消防控制室能耗监测信 号线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-RVSP-2x1. 5	m	120			
11	030411004006	配线	1. 名称:氧仓至住院部 消防控制室能耗监测信 号线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RVVS-2x1. .5	m	120			
12	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN15 4. 敷设方式:暗配	m	240			
13	030408003002	电缆保护管	1. 名称:七孔梅花管 2. 规格:详见设计图纸 3. 敷设方式:埋地敷设	m	120			
14	010101003003	挖沟槽土方	1. 弱电直埋电缆沟挖填 2. 土壤类别:综合 3. 挖土深度:详见电缆 直埋断面图	m ³	220.8			
15	030408005002	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:直埋电缆沟挖 填铺砂、混凝土盖板 2. 规格:根据现场情况 综合取定	m	120			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 总图工程--电气工程

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 总图工程--电气工程

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧
设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 总图工程—电气工程

标段：青海省玉树州治多县人民医院高压氧舱及供氧设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13