

循化县街子镇养老机构维修改造 工程
造项目

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日

封-1

循化县街子镇养老机构
维修改造项目 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

编制说明

一、工程概况

- 1、项目名称：循化县街子镇养老机构维修改造项目。
- 2、建设地点：循化县。
- 3、工程主要内容：儿童福利院：装饰工程、强电工程、给排水工程、消防工程、电梯工程。敬老院：装饰工程、强电工程、给排水工程、消防工程、电梯工程。日间照料中心：装饰工程、电气工程、消防电气工程、给排水工程、电梯工程。水池：土建工程、装饰工程、给排水工程、暖通工程、强电工程、消防电气工程。室外工程：土建工程、电气工程、给排水工程等。

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
- 2、现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法；
- 3、循化县街子镇养老机构维修改造项目相关资料；
- 4、编制定额选用 2020 年《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》；2020《青海省通用安装工程计价定额》及有关补充规定等；人工调整：青建工【2023】133 号文；
- 5、青建工【2020】255 号《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；
- 6、青建工[2021]168 号《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》；
- 7、青建工[2020]332 号关于发布《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》的通知；
- 8、青建工〔2021〕142 号关于发布《青海省通用安装工程计价定额》、《青海省市政工程计价定额》的通知；
- 9、材料差价:工程材料价格执行《青海工程造价管理信息》2024 年第 5 期指导价及市场询价的方式确定价格。

三、其他有关说明

- 1、工程量项目清单不详之处，详见设计施工图，并加以完善报价，图纸中未注做法的按常规计算。
- 2、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。
- 3、工程质量：见招标文件。
- 4、本说明未尽事项详招标文件及按国家相关规范规定执行。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一层						
		拆除墙体及封堵						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 名称:拆除原有墙体直至基层 2. 垃圾外运:10km	m3	2.7			
		分部小计						
		拆除门窗						
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 名称:拆除M0821 2. 备注:拆除原有门及五金件 3. 垃圾外运:10km	樘	2			
3	011610002002	金属门窗拆除	1. 名称:拆除SFM1524 2. 备注:拆除原有门及五金件 3. 垃圾外运:10km	樘	1			
4	011610002003	金属门窗拆除	1. 名称:拆除C1521 2. 备注:拆除原有窗及五金件 3. 垃圾外运:10km	樘	1			
5	011610002004	金属门窗拆除	1. 名称:拆除C1821 2. 备注:拆除原有窗及五金件 3. 垃圾外运:10km	樘	1			
		分部小计						
		新建门窗						
6	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:新建M1021 2. 门框、扇材质:成品实木门 3. 备注:购置成品	樘	2			
7	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:新建C2121 2. 框、扇材质:70系铝塑复合平开窗 3. 备注:购置成品	樘	1			
8	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:新建FC1821 2. 框、扇材质:成品乙级防火窗 3. 备注:购置成品	樘	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		洗衣房、计划免疫、检查、诊疗室、消毒间、洗涤间、操作间						
9	011605001001	平面块料拆除	1. 名称: 拆除原有地砖地面破损部分 2. 垃圾外运: 10km	m ²	5.58			
10	011102003001	铺地砖地面	1. 青19J2-53-地30 (只修补空鼓、破损部分) 2. 面层材料品种: 铺防滑地砖地面 (燃烧性能A级)	m ²	5.58			
11	011605002001	立面块料拆除	1. 名称: 拆除原有内墙面砖破损部分 2. 垃圾外运: 10km	m ²	16.73			
12	011204003001	块料墙面	1. 青19J2-146-内83 (300X600; 高度3.0m; 只修补空鼓、破损部分) 2. 面层材料品种: 白瓷砖墙面 (燃烧性能A级)	m ²	16.73			
13	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 名称: 拆除原有铝合金方板吊顶破损部分 2. 垃圾外运: 10km	m ²	5.58			
14	011302001001	吊顶天棚	1. 青19J2-194-棚47 (只修补空鼓、破损部分) 2. 面层材料品种、规格: 铝合金方板吊顶, 高度3.0m	m ²	5.58			
		分部小计						
		休息室、候梯厅、隔离观察室、配餐、配奶间、餐厅、门厅、防寒门斗、过道、监控室、广播室、更衣室						
15	011605001002	平面块料拆除	1. 名称: 拆除原有地砖地面破损部分 2. 垃圾外运: 10km	m ²	24.87			
16	011102003002	铺地砖地面	1. 青19J2-52-地29 (只修补空鼓、破损部分) 2. 面层材料品种: 铺防	m ²	24.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			滑地砖地面(燃烧性能A级)					
17	011608001001	铲除油漆面	1. 名称: 拆除原有白色无机涂料墙面 2. 垃圾外运: 10km	m2	1144.69			
18	011406001001	抹灰面油漆	1. 青19J2-123-内13 (只粉饰饰面) 2. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料墙面(燃烧性能A级)	m2	1144.69			
19	011302001002	吊顶天棚	1. 青19J2-188-棚34 2. 面层材料品种、规格: 矿棉吸声板吊顶(燃烧性能A级)	m2	497.38			
		分部小计						
		楼梯间						
20	011605001003	平面块料拆除	1. 名称: 拆除原有地砖地面破损部分 2. 垃圾外运: 10km	m2	2.3			
21	011102003003	铺地砖地面	1. 青19J2-52-地29 (只修补空鼓、破损部分) 2. 面层材料品种: 铺防滑地砖地面(燃烧性能A级)	m2	2.3			
22	011608001002	铲除油漆面	1. 名称: 拆除原有白色无机涂料墙面 2. 垃圾外运: 10km	m2	128.83			
23	011406001002	抹灰面油漆	1. 青19J2-123-内13 (只粉饰饰面) 2. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料墙面(燃烧性能A级)	m2	128.83			
		分部小计						
		消控室、主、副食库						
24	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 名称: 拆除原有水泥砂浆地面破损部分 2. 垃圾外运: 10km	m2	1.42			
25	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 青19J2-45-地6 (只修补空鼓、破损部分) 2. 面层做法要求: 水泥	m2	1.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			砂浆地面(燃烧性能A级)					
26	011608001003	铲除油漆面	1.名称:拆除原有白色无机涂料墙面 2.垃圾外运:10km	m2	95.81			
27	011406001003	抹灰面油漆	1.青19J2-123-内13(只粉饰饰面) 2.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料墙面(燃烧性能A级)	m2	95.81			
		分部小计						
		男卫、女卫、盥洗间、残卫						
28	011605001004	平面块料拆除	1.名称:拆除原有地砖地面饰面直至基层 2.垃圾外运:10km	m2	24.11			
29	011102003004	铺地砖地面	1.青19J2-53-地30 2.面层材料品种:铺防滑地砖地面(燃烧性能A级)	m2	24.11			
30	011605002002	立面块料拆除	1.名称:拆除原有内墙面砖直至基层 2.垃圾外运:10km	m2	128.69			
31	011204003002	块料墙面	1.青19J2-146-内83 2.面层材料品种:白瓷砖墙面(300X600;高度3.0m)(燃烧性能A级)	m2	128.69			
32	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1.名称:拆除原有铝合金方板吊顶直至基层 2.垃圾外运:10km	m2	24.11			
33	011302001003	吊顶天棚	1.青19J2-194-棚47 2.面层材料品种、规格:铝合金方板吊顶,高度3.0m(燃烧性能A级)	m2	24.11			
		分部小计						
		踢脚线						
34	011105003001	块料踢脚线	1.拆除:拆除原有破损地板砖踢脚,垃圾外运10km 2.青19J2-111-踢20(只修补空鼓、破损部)	m	20.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			分) 3. 面层材料品种:地板 砖踢脚(燃烧性能A级) 4. 部位:休息室、候梯 厅、隔离观察室、配餐 、配奶间、餐厅、门厅 、防寒门斗、过道、监 控室、广播室、更衣室 、楼梯间、消控室、主 、副食库					
		分部小计						
		分部小计						
		二层						
		拆除门窗						
35	011610002005	金属门窗拆除	1. 名称: 拆除M0821 2. 备注: 拆除原有门及五金件 3. 垃圾外运: 10km	樘	2			
36	011610002006	金属门窗拆除	1. 名称: 拆除C1521 2. 备注: 拆除原有窗及五金件 3. 垃圾外运: 10km	樘	2			
		分部小计						
		新建门窗						
37	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 新建M1021 2. 门框、扇材质: 成品 实木门 3. 备注: 购置成品	樘	2			
38	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 新建C2121 2. 框、扇材质: 70系铝 塑复合平开窗 3. 备注: 购置成品	樘	2			
		分部小计						
		消毒室、理发室						
39	011605001005	平面块料拆除	1. 名称: 拆除原有地砖 楼面饰面直至基层 2. 垃圾外运: 10km	m ²	2.04			
40	011102003005	铺地砖楼面	1. 青19J2-58-楼41	m ²	2.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 面层材料品种:铺防滑地砖楼面(燃烧性能A级)					
41	011605002003	立面块料拆除	1. 名称:拆除原有内墙面砖直至基层 2. 垃圾外运:10km	m2	5.95			
42	011204003003	块料墙面	1. 青19J2-146-内83 2. 面层材料品种:白瓷砖墙面(300X600;高度3.0m)(燃烧性能A级)	m2	5.95			
43	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 名称:拆除原有铝合金方板吊顶直至基层 2. 垃圾外运:10km	m2	2.04			
44	011302001004	吊顶天棚	1. 青19J2-194-棚47 2. 面层材料品种、规格:铝合金方板吊顶,高度3.0m(燃烧性能A级)	m2	2.04			
		分部小计						
		办公室、化验室、引导训练室、急救室、侯梯厅、自闭症辅导室、过道、物理疗法室、残肢儿童康复室、智障儿童康复室、休息室						
45	011605001006	平面块料拆除	1. 名称:拆除原有地砖楼面饰面和粘结层 2. 垃圾外运:10km	m2	29.23			
46	011102003006	铺地砖地面	1. 青19J2-85-楼39(只修补空鼓、破损部分) 2. 面层材料品种:铺防滑地砖楼面(燃烧性能A级)	m2	29.23			
47	011608001004	铲除油漆面	1. 名称:拆除原有白色无机涂料墙面 2. 垃圾外运:10km	m2	1582.46			
48	011406001004	抹灰面油漆	1. 青19J2-123-内13(只粉饰饰面) 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料墙面(燃烧性能A级)	m2	1582.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
49	011302001005	吊顶天棚	1. 青19J2-188-棚34 2. 面层材料品种、规格：矿棉吸声板吊顶（燃烧性能A级）	m2	584.54			
		分部小计						
		楼梯间						
50	011605001007	平面块料拆除	1. 名称：拆除原有地砖楼面饰面和粘结层 2. 垃圾外运：10km	m2	2.3			
51	011102003007	铺地砖地面	1. 青19J2-85-楼39（只修补空鼓、破损部分） 2. 面层材料品种：铺防滑地砖楼面（燃烧性能A级）	m2	2.3			
52	011608001005	铲除油漆面	1. 名称：拆除原有白色无机涂料墙面 2. 垃圾外运：10km	m2	128.83			
53	011406001005	抹灰面油漆	1. 青19J2-123-内13（只粉饰饰面） 2. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料墙面（燃烧性能A级）	m2	128.83			
		分部小计						
		男卫、女卫、盥洗间、残卫						
54	011605001008	平面块料拆除	1. 名称：拆除原有地砖楼面饰面直至基层 2. 垃圾外运：10km	m2	24.11			
55	011102003008	铺地砖地面	1. 青19J2-58-楼41 2. 面层材料品种：铺防滑地砖地面（燃烧性能A级）	m2	24.11			
56	011605002004	立面块料拆除	1. 名称：拆除原有内墙面砖直至基层 2. 垃圾外运：10km	m2	128.69			
57	011204003004	块料墙面	1. 青19J2-146-内83 2. 面层材料品种：白瓷砖墙面（300X600；高度3.0m）（燃烧性能A级）	m2	128.69			
58	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 名称：拆除原有铝合金方板吊顶直至基层 2. 垃圾外运：10km	m2	24.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
59	011302001006	吊顶天棚	1. 青19J2-194-棚47 2. 面层材料品种、规格：铝合金方板吊顶，高度3.0m(燃烧性能A级)	m ²	24.11				
		分部小计							
		踢脚线							
60	011105003002	块料踢脚线	1. 拆除：拆除原有破损地板砖踢脚，垃圾外运10km 2. 青19J2-111-踢20（只修补空鼓、破损部分） 3. 面层材料品种：地板砖踢脚(燃烧性能A级) 4. 部位：办公室、化验室、引导训练室、急救室、侯梯厅、自闭症辅导室、过道、物理疗法室、残肢儿童康复室、智障儿童康复室、休息室、楼梯间	m	25.1				
		分部小计							
		分部小计							
		三层							
		拆除门窗							
61	011610002007	金属门窗拆除	1. 名称：拆除M0821 2. 备注：拆除原有门及五金件 3. 垃圾外运：10km	樘	2				
62	011610002008	金属门窗拆除	1. 名称：拆除C1521 2. 备注：拆除原有窗及五金件 3. 垃圾外运：10km	樘	2				
		分部小计							
		新建门窗							
63	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：新建M1021 2. 门框、扇材质：成品实木门 3. 备注：购置成品	樘	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
64	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：新建C2121 2. 框、扇材质：70系铝塑复合平开窗 3. 备注：购置成品	樘	2			
		分部小计						
		图书室、美术室、文化教室、候梯厅、教师办公室、文艺活动室、过道、多媒体、计算机教室、技能培训室、社会工作室、休息室						
65	011605001009	平面块料拆除	1. 名称：拆除原有地砖楼面饰面和粘结层 2. 垃圾外运：10km	m ²	31.96			
66	011102003009	铺地砖地面	1. 青19J2-85-楼39（只修补空鼓、破损部分） 2. 面层材料品种：铺防滑地砖楼面（燃烧性能A级）	m ²	31.96			
67	011608001006	铲除油漆面	1. 名称：拆除原有白色无机涂料墙面 2. 垃圾外运：10km	m ²	1553.31			
68	011406001006	抹灰面油漆	1. 青19J2-123-内13（只粉饰饰面） 2. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料墙面（燃烧性能A级）	m ²	1553.31			
69	011302001007	吊顶天棚	1. 青19J2-188-棚34 2. 面层材料品种、规格：矿棉吸声板吊顶（燃烧性能A级）	m ²	639.1			
		分部小计						
		楼梯间						
70	011605001010	平面块料拆除	1. 名称：拆除原有地砖楼面饰面和粘结层 2. 垃圾外运：10km	m ²	2.3			
71	011102003010	铺地砖地面	1. 青19J2-85-楼39（只修补空鼓、破损部分） 2. 面层材料品种：铺防	m ²	2.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			滑地砖楼面(燃烧性能A级)					
72	011608001007	铲除油漆面	1.名称:拆除原有白色无机涂料墙面 2.垃圾外运:10km	m2	128.83			
73	011406001007	抹灰面油漆	1.青19J2-123-内13(只粉饰饰面) 2.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料墙面(燃烧性能A级)	m2	128.83			
		分部小计						
		男卫、女卫、盥洗间、残卫						
74	011605001011	平面块料拆除	1.名称:拆除原有地砖楼面饰面直至基层 2.垃圾外运:10km	m2	24.11			
75	011102003011	铺地砖地面	1.青19J2-58-楼41 2.面层材料品种:铺防滑地砖地面(燃烧性能A级)	m2	24.11			
76	011605002005	立面块料拆除	1.名称:拆除原有内墙面砖直至基层 2.垃圾外运:10km	m2	128.69			
77	011204003005	块料墙面	1.青19J2-146-内83 2.面层材料品种:白瓷砖墙面(300X600;高度3.0m)(燃烧性能A级)	m2	128.69			
78	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1.名称:拆除原有铝合金方板吊顶直至基层 2.垃圾外运:10km	m2	24.11			
79	011302001008	吊顶天棚	1.青19J2-194-棚47 2.面层材料品种、规格:铝合金方板吊顶,高度3.0m(燃烧性能A级)	m2	24.11			
		分部小计						
		踢脚线						
80	011105003003	块料踢脚线	1.拆除:拆除原有破损地板砖踢脚,垃圾外运10km 2.青19J2-111-踢20(只修补空鼓、破损部)	m	24.87			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			分) 3. 面层材料品种:地板 砖踢脚(燃烧性能A级) 4. 部位:图书室、美术 室、文化教室、候梯厅 、教师办公室、文艺活 动室、过道、多媒体、 计算机教室、技能培训 室、社会工作室、休息 室、楼梯间					
		分部小计						
		分部小计						
		四层						
		拆除门窗						
81	011610002009	金属门窗拆除	1. 名称:拆除M0821 2. 备注:拆除原有门及五金件 3. 垃圾外运:10km	樘	2			
82	011610002010	金属门窗拆除	1. 名称:拆除C1521 2. 备注:拆除原有窗及五金件 3. 垃圾外运:10km	樘	2			
		分部小计						
		新建门窗						
83	010801001004	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 新建M1021 2. 门框、扇材质:成品 实木门 3. 备注:购置成品	樘	2			
84	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 新建C2121 2. 框、扇材质:70系铝 塑复合平开窗 3. 备注:购置成品	樘	2			
		分部小计						
		会议室、办公室、 多功能厅、候梯厅 、教师办公室、职 工活动室、过道、 体育活动室、休息 室						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
85	011605001012	平面块料拆除	1. 名称:拆除原有地砖楼面饰面和粘结层 2. 垃圾外运:10km	m2	31.82			
86	011102003012	铺地砖地面	1. 青19J2-85-楼39（只修补空鼓、破损部分） 2. 面层材料品种:铺防滑地砖楼面(燃烧性能A级)	m2	31.82			
87	011608001008	铲除油漆面	1. 名称:拆除原有白色无机涂料墙面 2. 垃圾外运:10km	m2	1625.32			
88	011406001008	抹灰面油漆	1. 青19J2-123-内13（只粉饰饰面） 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料墙面(燃烧性能A级)	m2	1625.32			
89	011302001009	吊顶天棚	1. 青19J2-188-棚34 2. 面层材料品种、规格:矿棉吸声板吊顶(燃烧性能A级)	m2	636.46			
		分部小计						
		楼梯间						
90	011605001013	平面块料拆除	1. 名称:拆除原有地砖楼面饰面和粘结层 2. 垃圾外运:10km	m2	2.3			
91	011102003013	铺地砖地面	1. 青19J2-85-楼39（只修补空鼓、破损部分） 2. 面层材料品种:铺防滑地砖楼面(燃烧性能A级)	m2	2.3			
92	011608001009	铲除油漆面	1. 名称:拆除原有白色无机涂料墙面 2. 垃圾外运:10km	m2	128.83			
93	011406001009	抹灰面油漆	1. 青19J2-123-内13（只粉饰饰面） 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料墙面(燃烧性能A级)	m2	128.83			
		分部小计						
		男卫、女卫、盥洗间、残卫						
94	011605001014	平面块料拆除	1. 名称:拆除原有地砖	m2	24.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			楼面饰面直至基层 2. 垃圾外运:10km					
95	011102003014	铺地砖地面	1. 青19J2-58-楼41 2. 面层材料品种:铺防滑地砖地面(燃烧性能A级)	m ²	24.11			
96	011605002006	立面块料拆除	1. 名称:拆除原有内墙面砖直至基层 2. 垃圾外运:10km	m ²	128.69			
97	011204003006	块料墙面	1. 青19J2-146-内83 2. 面层材料品种:白瓷砖墙面(300X600; 高度3.0m)(燃烧性能A级)	m ²	128.69			
98	011606003006	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 名称:拆除原有铝合金方板吊顶直至基层 2. 垃圾外运:10km	m ²	24.11			
99	011302001010	吊顶天棚	1. 青19J2-194-棚47 2. 面层材料品种、规格:铝合金方板吊顶, 高度3.0m(燃烧性能A级)	m ²	24.11			
		分部小计						
		踢脚线						
100	011105003004	块料踢脚线	1. 拆除:拆除原有破损地板砖踢脚, 垃圾外运10km 2. 青19J2-111-踢20(只修补空鼓、破损部分) 3. 面层材料品种:地板砖踢脚(燃烧性能A级) 4. 部位:会议室、办公室、多功能厅、候梯厅、教师办公室、职工活动室、过道、体育活动室、休息室、楼梯间	m	25.86			
		分部小计						
		分部小计						
		设备层房间						
		水箱间、出屋面楼梯间						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
101	011608001010	铲除油漆面	1. 名称: 拆除原有白色无机涂料墙面 2. 垃圾外运: 10km	m ²	165.59			
102	011406001010	抹灰面油漆	1. 青19J2-123-内13（只粉饰饰面） 2. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料墙面（燃烧性能A级）	m ²	165.59			
103	011608001011	铲除油漆面	1. 名称: 拆除原有板底无机乳胶漆顶棚 2. 垃圾外运: 10km	m ²	83.39			
104	011406001011	抹灰面油漆	1. 青19J2-181-棚15（只粉饰饰面） 2. 油漆品种、刷漆遍数: 板底无机乳胶漆顶棚（燃烧性能A级）	m ²	83.39			
		分部小计						
		踢脚线						
105	011105003005	块料踢脚线	1. 拆除: 拆除原有破损地板砖踢脚, 垃圾外运 10km 2. 青19J2-111-踢20（只修补空鼓、破损部分） 3. 面层材料品种: 地板砖踢脚（燃烧性能A级） 4. 部位: 水箱间、出屋面楼梯间	m	0.93			
		分部小计						
		分部小计						
		其他工程						
106	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1. 名称: 成品排气道290*290 2. 具体详见设计图纸	m	28.8			
107	011505001001	盥洗台	1. 材料品种、规格、颜色: 盥洗台青19J10-2-54页-1(余同)	m ²	3.84			
108	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格: 仪容镜（3.2X0.9）青19J10-2-64页	m ²	5.12			
10	011503001001	金属扶手、栏杆、	1. 扶手材料种类: 安全	m	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
9		栏板	抓杆青19J10-2-93页						
110	011210006001	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:小便斗及隔板青19J10-2-18页	m2	3.84				
111	011210006002	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:H=2100,复合隔断青19J10-2-36页	m2	73.5				
112	01B001	蹲便	1. 蹲便（余同）16J914-1-xt18-1	m2	25.24				
113	010808005001	石材门窗套	1. 面层材料品种、规格:电梯井门套做法详88JX4-2-D12-C,D(采用白色大理石)	樘	4				
114	01B002	零星修补	1. 拆除门窗后零星修补,综合考虑报价,结算时不予增加	项	1				
115	01B003	卫生间窗户外贴磨砂	卫生间窗户外贴磨砂	m2	18				
		分部小计							
		措施项目							
116	011701003001	里脚手架	1. 里脚手架	m2	7650.89				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除						
1	03B001	拆除原有灯具开关插座电线	1. 名称: 拆除原有灯具开关插座电线	项	1			
		分部小计						
		强电						
		低压设备						
2	030404017001	配电箱	1. 名称: ZML箱 2. 规格: 800X600X200 3. 安装方式: 距地1.5M明装 4. 含拆除更换	台	1			
3	030404017002	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 型号: AL1、AL2、AL3、AL4 3. 规格: 800X600X200 4. 安装方式: 距地1.5M明装 5. 含拆除更换	台	4			
4	030404017003	配电箱	1. 名称: 主动力配电箱 2. 型号: DL箱 3. 规格: 800X600X200 4. 安装方式: 距地1.5M明装 5. 含拆除更换	台	1			
5	030404017004	配电箱	1. 名称: 备动力配电箱 2. 型号: BDL箱 3. 规格: 800X600X200 4. 安装方式: 距地1.5M明装 5. 含拆除更换	台	1			
6	030404017005	配电箱	1. 名称: 一层消防控制室配电箱 2. 型号: XFATT 3. 规格: 365X265X150 4. 安装方式: 距地1.5M明装 5. 含拆除更换	台	1			
7	030404017006	配电箱	1. 名称: 消防水箱间配电箱 2. 型号: WYATT 3. 规格: 365X265X150 4. 安装方式: 距地1.5M明装	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 含拆除更换					
8	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:RSAT 3. 安装方式:距地1.5M明装 4. 含拆除更换	台	1			
9	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5DTATT 3. 安装方式:距地1.5M明装 4. 含拆除更换	台	1			
		分部小计						
		应急照明系统						
10	030404017009	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:1ALE、2ALE、3ALE、4ALE 3. 安装方式:距地1.5M明装	台	4			
11	030404017010	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:1YJ、2YJ、3YJ、4YJ 3. 安装方式:底距地1.2m明装	台	4			
12	030412004001	装饰灯	1. 名称:A型 安全出口标志灯 2. 规格:TY-BLJC I系列 1W 3. 安装形式:门上方0.2m, 暗装	套	12			
13	030412004002	装饰灯	1. 名称:A型 单向标志灯 2. 规格:TY-BLJC I系列 1W 3. 安装形式:底边距地0.30m, 暗装	套	29			
14	030412004003	装饰灯	1. 名称:楼层显示灯 2. 规格:10W DC36V 3. 安装形式:集中电源集中控制型, 吸顶安装	套	7			
15	030412004004	装饰灯	1. 名称:双面多信息复合灯	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:1W DC36V 3. 安装形式:集中电源集中控制型, 壁挂0.2M安装					
16	030412004005	装饰灯	1. 名称:A型 双向标志灯 2. 规格:TY-BLJC I系列 1W 3. 安装形式:底边距地0.30m, 暗装	套	3			
17	030412004006	装饰灯	1. 名称:A型 消防应急照明灯具 2. 型号:TY-ZFJC系列 3W 3. 安装形式:吸顶安装	套	108			
18	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	165			
19	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJ(E)F-5x6mm ² 3. 敷设方式、部位:管内敷设	m	81.62			
20	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-4mm ²	m	279.36			
21	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	2035.07			
22	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20	m	1005.65			
23	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25	m	93.12			
24	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32	m	81.62			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
25	031301017001	脚手架搭拆		元	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：强电工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除						
1	03B002	拆除原有管道阀门	1. 拆除原有管道阀门	项	1			
		分部小计						
		给水						
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN80 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	61.19			
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	126.19			
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	56.57			
5	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	32.28			
6	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	97.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	50.34			
8	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	28.93			
9	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯PPR(全塑冷水管S5系列)管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	52.58			
10	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯PPR(全塑冷水管S5系列)管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	112.38			
11	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯PPR(全塑冷水管S5系列)管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	159			
12	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共	m	164.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			聚丙烯PPR(全塑冷水管S5系列)管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范					
13	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水嘴	个	6			
14	031006015001	水箱	1. 名称:消防水箱 2. 型号、规格:(3000*2000*2500) V=18m ³	台	1			
15	031006015002	水箱	1. 名称:热水水箱 2. 型号、规格:V=8m ³	台	1			
16	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN80	个	3			
17	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	4			
18	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	4			
19	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	21			
20	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	11			
21	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	5			
22	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN80	个	1			
23	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:40mm	m ³	2.05			
		分部小计						
		热水						
24	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR管	m	161.18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范					
25	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	67.03			
26	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	48.42			
27	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	118.48			
28	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	105.41			
29	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	117.88			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	197.06			
31	031003001007	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN60	个	36			
32	031003001008	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	16			
33	031003001009	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	8			
34	031003001010	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	3			
35	031006012001	家用型太阳能热水器	1. 名称:W-56/47-1500太阳能热水器 2. 型号、容积:型号:165DP-10F-3 3. 基础可采用混凝土基础以防止破坏楼面防水层,生活冷热水系统再室外敷设时,应采取保温措施,并在保温层内设置电伴热装置。	台	81			
36	030109001001	离心式泵	1. 名称:热水循环水泵 2. 包含压力表、截止阀、闸阀、止回阀、软接头等全套阀门	台	2			
37	030109001002	离心式泵	1. 名称:热水加压水泵 2. 包含压力表、截止阀、闸阀、止回阀、软接头等全套阀门	台	2			
38	031003001011	螺纹阀门	1. 名称:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1			
39	031003001012	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
40	031003001013	螺纹阀门	1. 名称:安全阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1			
41	031003001014	螺纹阀门	1. 名称:温控阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1			
42	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	1			
43	031003001015	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
		分部小计						
		排水						
44	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚丙烯静音管 DN160 4. 连接形式:承插式胶粘剂粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	131.04			
45	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚丙烯静音管 DN110 4. 连接形式:承插式胶粘剂粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	130.56			
46	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚丙烯静音管 DN75 4. 连接形式:承插式胶粘剂粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	69.65			
47	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)管 DN100 4. 连接形式:粘接连接	m	131.57			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范					
48	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)管 DN75 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	248.23			
49	031004019001	隔油器	1. 名称:阻集式隔油器 2. 型号、规格:青02S1-22 DN100	套	1			
50	031004003001	洗脸盆	1. 名称:盥洗盆 2. 规格、类型:青19J10-2-54页-1	组	8			
51	031004003002	洗脸盆	1. 名称:成品洗手盆	组	37			
52	031004006001	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 规格、类型:青02S1/89	组	20			
53	031004006002	大便器	1. 名称:坐便器 2. 规格、类型:青19J10-2-56页	组	37			
54	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 规格、类型:青19J10-2-18页	组	8			
55	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	10			
56	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	12			
57	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	14			
58	031004014005	给、排水附(配)件	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格:DN100	个	8			
59	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN160	个	6			
60	031002003003	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	1			
61	031002003004	套管	1. 名称、类型:柔性防	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			水套管 2. 规格:DN75					
62	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:厚40mm	m ³	2.38			
		分部小计						
		雨水						
63	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	153.48			
64	031004014006	给、排水附(配)件	1. 名称:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	4			
65	031002003005	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	4			
		分部小计						
		废水						
66	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	85.92			
67	031004014007	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	4			
		分部小计						
		措施项目						
68	031301017002	脚手架搭拆		元	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		消防电气						
		拆除						
1	03B003	拆除原有消防器具	1. 名称: 拆除原有消防器具	项	1			
		分部小计						
		消防电气						
2	030904001001	点型探测器	1. 名称: 智能光电感烟探测器 2. 安装方式: 吸顶安装	个	114			
3	030904001002	点型探测器	1. 名称: 编码电子差定温感温探测器 2. 安装方式: 吸顶安装	个	8			
4	030904003001	按钮	1. 名称: 编码消防栓起泵按钮 2. 规格: 消防栓箱内安装(带指示灯)	个	15			
5	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 编码手动报警按钮(带电话插) 2. 安装方式: 暗装, 底边距地1.4米	个	15			
6	030904005001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 安装方式: 暗装, 底边距地2.2米	个	14			
7	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 消防广播 2. 安装方式: 吸顶安装	个	54			
8	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 消防固定电话 2. 安装方式: 暗装, 底边距地1.4米	个	3			
9	030904010001	联动控制箱	1. 名称: 消防接线箱(内有总线隔离器、及区域显示器) 2. 安装方式: 距地1.5米	台	4			
10	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称: 输入输出模块 2. 安装方式: 随设备安装	个	12			
11	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称: 输入模块 2. 安装方式: 随设备安装	个	4			
12	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称: 短路隔离器	个	9			
13	030904010002	联动控制箱	1. 名称: 区域显示器	台	3			
14	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称: 电磁释放器	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	030904003002	按钮	1. 名称:门磁开关	个	18			
16	030411003001	桥架	1. 名称:消防竖向金属封闭式桥架 2. 规格:200X200 中间1/3处加金属隔板 外刷防火涂层	m	18			
17	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:WDZN-RYJS-2*1.5mm ²	m	1155.49			
18	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:WDZN-BYJ-2x4mm ²	m	180			
19	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:WDZN-RYJS-7*1.5mm ²	m	35.12			
20	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:WDZN-RYS-2*1.0mm ²	m	196.3			
21	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20	m	1793.89			
22	03B004	漏电火灾监控图	1. 名称:漏电火灾监控系统 2. 规格:CLZ-8000 3. 包含中央管理软件、协议转换器件、UPS电源、声光报警器、液晶显示屏、线缆等器具	项	1			
23	03B005	消防电源监控系统	1. 名称:消防电源监控系统 2. 包含主机电线器具等	项	1			
		分部小计						
		分部小计						
		消防水						
		拆除						
24	03B006	原有管道阀门拆除	1. 名称:原有管道阀门	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			拆除					
		分部小计						
		消火栓						
25	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求规范	m	322.37			
26	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求规范	m	56.45			
27	031003001016	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	4			
28	031003001017	螺纹阀门	1. 名称:铜芯闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	6			
29	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN100	个	23			
30	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN65	个	6			
31	031002003006	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	2			
32	030901010001	室内消火栓	1. 名称:屋面消火栓（兼做试验消火栓） 2. 型号、规格:DN65	套	1			
33	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:DN65	台	1			
34	030901010002	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格:DN65	套	20			
35	030901013001	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器	具	43.2			
36	031002001001	管道支架	1. 材质:抗震支架	套	54			
37	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑材料 2. 绝热厚度:35mm	m ³	1.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:铝箔保护层	m ²	30.72			
39	031002001002	管道支架	1. 材质:管道支架	kg	131.1			
40	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	kg	131.1			
		分部小计						
		喷淋						
41	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求规范	m	203.15			
42	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求规范	m	323.18			
43	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求规范	m	83.28			
44	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求规范	m	23.4			
45	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求规范	m	28.88			
46	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计	m	21.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			要求:按设计要求规范					
47	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求规范	m	499.96			
48	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求规范	m	564.5			
49	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:喷头 2. 原有拆除更换	个	466			
50	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	1			
51	031003002004	螺纹法兰阀门	1. 名称:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	5			
52	031003002005	螺纹法兰阀门	1. 名称:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	1			
53	031003002006	螺纹法兰阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	1			
54	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 连接形式:DN150	个	4			
55	031003001018	螺纹阀门	1. 名称:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	4			
56	031003001019	螺纹阀门	1. 名称:末端试水装置 2. 规格、压力等级:DN150	个	4			
57	031003001020	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	4			
58	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力表	台	4			
59	031002003007	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150	个	2			
60	031002001003	管道支架	1. 材质:管道支架	kg	214.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
61	031002001004	管道支架	1. 材质:抗震支架	套	88			
62	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑材料 2. 绝热厚度:35mm	m ³	0.66			
63	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料:铝箔保护层	m ²	18.97			
64	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	kg	214.04			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
65	031301017003	脚手架搭拆		元	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费			100	
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算		100	
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		电梯							
1	030107002001	直流电梯	1.名称:电梯 2.用途:消防电梯、医用电梯、无障碍电梯 3.站数:4层	部	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一层						
		拆除墙体及封堵						
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 名称:拆除原有墙体直至基层 2. 垃圾外运:10km	m3	5.44			
2	010401012001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:新建200厚加气混凝土砌块墙	m3	0.94			
3	010401012002	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:新建120厚煤矸石空心砖墙	m3	0.26			
		分部小计						
		拆除门窗						
4	011610002011	金属门窗拆除	1. 名称:拆除FM乙1021 2. 备注:拆除原有门及五金件 3. 垃圾外运:10km	樘	1			
5	011610002012	金属门窗拆除	1. 名称:拆除M0821 2. 备注:拆除原有门及五金件 3. 垃圾外运:10km	樘	2			
6	011610002013	金属门窗拆除	1. 名称:拆除FM乙0921 2. 备注:拆除原有门及五金件 3. 垃圾外运:10km	樘	1			
7	011610002014	金属门窗拆除	1. 名称:拆除C1220 2. 备注:拆除原有窗及五金件 3. 垃圾外运:10km	樘	1			
8	011610002015	金属门窗拆除	1. 名称:拆除C1512 2. 备注:拆除原有窗及五金件 3. 垃圾外运:10km	樘	1			
		分部小计						
		新建门窗						
9	010801001005	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:新建M1021 2. 门框、扇材质:成品实木门 3. 备注:购置成品	樘	2			
10	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			新建FM乙1021 2. 门框、扇材质：成品 乙级防火门 3. 备注：购置成品					
11	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸： 新建FM乙1221 2. 门框、扇材质：成品 乙级防火门 3. 备注：购置成品	樘	1			
12	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸： 新建C1820 2. 框、扇材质：70系铝 塑复合平开窗 3. 备注：购置成品	樘	1			
13	010807002002	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸： 新建FTLC1512 2. 框、扇材质：成品乙 级防火推拉窗 3. 备注：购置成品	樘	1			
		分部小计						
		盥洗间、洗消间						
14	011605001015	平面块料拆除	1. 名称：拆除原有地砖 地面破损部分 2. 垃圾外运：10km	m ²	0.71			
15	011102003015	铺地砖地面	1. 青19J2-53-地30（只 修补空鼓、破损部分） 2. 面层材料品种：铺防 滑地砖地面（燃烧性能A 级）	m ²	0.71			
16	011605002007	立面块料拆除	1. 名称：拆除原有内墙 面砖破损部分 2. 垃圾外运：10km	m ²	3.33			
17	011204003007	块料墙面	1. 青19J2-146-内83(30 0X600；高度3.0m；只 修补空鼓、破损部分) 2. 面层材料品种：白瓷 砖墙面（燃烧性能A级）	m ²	3.33			
18	011606003007	天棚面龙骨及饰面 拆除	1. 名称：拆除原有铝合 金方板吊顶破损部分 2. 垃圾外运：10km	m ²	0.71			
19	011302001011	吊顶天棚	1. 青19J2-194-棚47（ 只修补空鼓、破损部	m ²	0.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			分) 2. 面层材料品种、规格： 铝合金方板吊顶，高度 3.0m					
		分部小计						
		走道、餐厅、值班室、门斗、医疗室、包扎处理间、药瓶药械间、器材室、多功活动室						
20	011605001016	平面块料拆除	1. 名称：拆除原有地砖 地面破损部分 2. 垃圾外运：10km	m ²	14.08			
21	011102003016	铺地砖地面	1. 青19J2-57-地42（只 修补空鼓、破损部分） 2. 面层材料品种：铺防 滑地砖地面（燃烧性能A 级）	m ²	14.08			
22	011608001012	铲除油漆面	1. 名称：拆除原有白色 无机涂料墙面 2. 垃圾外运：10km	m ²	771.54			
23	011406001012	抹灰面油漆	1. 青19J2-123-内13（ 只粉饰饰面） 2. 油漆品种、刷漆遍数 ：白色无机涂料墙面（燃 烧性能A级）	m ²	771.54			
24	011302001012	吊顶天棚	1. 青19J2-188-棚34 2. 面层材料品种、规格 ：矿棉吸声板吊顶（燃烧 性能A级）	m ²	281.64			
		分部小计						
		主副食库、消控室						
25	011604001002	平面抹灰层拆除	1. 名称：拆除原有水泥 砂浆地面破损部分 2. 垃圾外运：10km	m ²	0.75			
26	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 青19J2-45-地6（只 修补空鼓、破损部分） 2. 面层做法要求：水泥 砂浆地面（燃烧性能A级 ）	m ²	0.75			
27	011608001013	铲除油漆面	1. 名称：拆除原有白色 无机涂料墙面	m ²	69.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 垃圾外运:10km					
28	011406001013	抹灰面油漆	1. 青19J2-123-内13（只粉饰饰面） 2. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料墙面（燃烧性能A级）	m2	69.15			
		分部小计						
		楼梯间						
29	011605001017	平面块料拆除	1. 名称:拆除原有地砖地面破损部分 2. 垃圾外运:10km	m2	2.45			
30	011102003017	铺地砖地面	1. 青19J2-53-地30（只修补空鼓、破损部分） 2. 面层材料品种:铺防滑地砖地面（燃烧性能A级）	m2	2.45			
31	011608001014	铲除油漆面	1. 名称:拆除原有白色无机涂料墙面 2. 垃圾外运:10km	m2	139.86			
32	011406001014	抹灰面油漆	1. 青19J2-123-内13（只粉饰饰面） 2. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料墙面（燃烧性能A级）	m2	139.86			
		分部小计						
		男卫、女卫、通道、无障碍卫生间						
33	011605001018	平面块料拆除	1. 名称:拆除原有地砖地面饰面直至基层 2. 垃圾外运:10km	m2	40.1			
34	011102003018	铺地砖地面	1. 青19J2-57-地43 2. 面层材料品种:铺防滑地砖地面（燃烧性能A级）	m2	40.1			
35	011605002008	立面块料拆除	1. 名称:拆除原有内墙面砖直至基层 2. 垃圾外运:10km	m2	169.27			
36	011204003008	块料墙面	1. 青19J2-146-内83 2. 面层材料品种:白瓷砖墙面(300X600; 高度3.0m)（燃烧性能A级）	m2	169.27			
3	011606003008	天棚面龙骨及饰面	1. 名称:拆除原有铝合	m	40.			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7		拆除	金方板吊顶直至基层 2. 垃圾外运:10km	2	1			
38	011302001013	吊顶天棚	1. 青19J2-194-棚47 2. 面层材料品种、规格:铝合金方板吊顶, 高度3.0m(燃烧性能A级)	m ²	40.1			
		分部小计						
		踢脚线						
39	011105003006	块料踢脚线	1. 拆除:拆除原有破损地板砖踢脚, 垃圾外运10km 2. 青19J2-111-踢20 (只修补空鼓、破损部分) 3. 面层材料品种:地板砖踢脚(燃烧性能A级) 4. 部位:走道、餐厅、值班室、门斗、医疗室、包扎处理间、药瓶药械间、器材室、多功能活动室、主副食库、消控室、楼梯间	m	14.17			
		分部小计						
		分部小计						
		二层						
		拆除门窗						
40	011610002016	金属门窗拆除	1. 名称:拆除M0921 2. 备注:拆除原有门及五金件 3. 垃圾外运:10km	樘	1			
41	011610002017	金属门窗拆除	1. 名称:拆除C1217 2. 备注:拆除原有窗及五金件 3. 垃圾外运:10km	樘	1			
42	011610002018	金属门窗拆除	1. 名称:拆除C2120 2. 备注:拆除原有窗及五金件 3. 垃圾外运:10km	樘	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建门窗						
43	010801001006	木质门	1. 门代号及洞口尺寸： 新建M1121 2. 门框、扇材质：成品 实木门 3. 备注：购置成品	樘	1			
44	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸： 新建C1820 2. 框、扇材质：70系铝 塑复合平开窗 3. 备注：购置成品	樘	1			
45	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸： 新建C2120 2. 框、扇材质：70系铝 塑复合平开窗 3. 备注：购置成品	樘	1			
		分部小计						
		走道、网络室、阅览室、休息室						
46	011605001019	平面块料拆除	1. 名称：拆除原有地砖 楼面饰面和粘结层 2. 垃圾外运：10km	m ²	15.95			
47	011102003019	铺地砖地面	1. 青19J2-85-楼40（只 修补空鼓、破损部分） 2. 面层材料品种：铺防 滑地砖楼面（燃烧性能A 级）	m ²	15.95			
48	011608001015	铲除油漆面	1. 名称：拆除原有白色 无机涂料墙面 2. 垃圾外运：10km	m ²	876.23			
49	011406001015	抹灰面油漆	1. 青19J2-123-内13（ 只粉饰饰面） 2. 油漆品种、刷漆遍数： 白色无机涂料墙面（燃 烧性能A级）	m ²	876.23			
50	011302001014	吊顶天棚	1. 青19J2-188-棚34 2. 面层材料品种、规格： 矿棉吸声板吊顶（燃烧 性能A级）	m ²	319.08			
		分部小计						
		楼梯间						
51	011605001020	平面块料拆除	1. 名称：拆除原有地砖	m ²	2.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			楼面饰面和粘结层 2. 垃圾外运:10km					
52	011102003020	铺地砖地面	1. 青19J2-85-楼39（只修补空鼓、破损部分） 2. 面层材料品种:铺防滑地砖楼面(燃烧性能A级)	m ²	2.45			
53	011608001016	铲除油漆面	1. 名称:拆除原有白色无机涂料墙面 2. 垃圾外运:10km	m ²	122.4			
54	011406001016	抹灰面油漆	1. 青19J2-123-内13（只粉饰饰面） 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料墙面(燃烧性能A级)	m ²	122.4			
		分部小计						
		踢脚线						
55	011105003007	块料踢脚线	1. 拆除:拆除原有破损地板砖踢脚, 垃圾外运10km 2. 青19J2-111-踢20（只修补空鼓、破损部分） 3. 面层材料品种:地板砖踢脚(燃烧性能A级) 4. 部位:走道、网络室、阅览室、休息室、楼梯间	m	16.32			
		分部小计						
		分部小计						
		三层						
		拆除门窗						
56	011610002019	金属门窗拆除	1. 名称:拆除M0921 2. 备注:拆除原有门及五金件 3. 垃圾外运:10km	樘	1			
57	011610002020	金属门窗拆除	1. 名称:拆除C1217 2. 备注:拆除原有窗及五金件 3. 垃圾外运:10km	樘	1			
58	011610002021	金属门窗拆除	1. 名称:拆除C2117	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 备注: 拆除原有窗及五金件 3. 垃圾外运: 10km					
		分部小计						
		新建门窗						
59	010801001007	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 新建M1021 2. 门框、扇材质: 成品实木门 3. 备注: 购置成品	樘	1			
60	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 新建C1817 2. 框、扇材质: 70系铝塑复合平开窗 3. 备注: 购置成品	樘	1			
61	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 新建C2117 2. 框、扇材质: 70系铝塑复合平开窗 3. 备注: 购置成品	樘	1			
		分部小计						
		走道、办公室、资料室、休息室						
62	011605001021	平面块料拆除	1. 名称: 拆除原有地砖楼面饰面和粘结层 2. 垃圾外运: 10km	m ²	15.95			
63	011102003021	铺地砖地面	1. 青19J2-85-楼40（只修补空鼓、破损部分） 2. 面层材料品种: 铺防滑地砖楼面（燃烧性能A级）	m ²	15.95			
64	011608001017	铲除油漆面	1. 名称: 拆除原有白色无机涂料墙面 2. 垃圾外运: 10km	m ²	922.97			
65	011406001017	抹灰面油漆	1. 青19J2-123-内13（只粉饰饰面） 2. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料墙面（燃烧性能A级）	m ²	922.97			
66	011302001015	吊顶天棚	1. 青19J2-188-棚34 2. 面层材料品种、规格: 矿棉吸声板吊顶（燃	m ²	319.08			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			烧性能A级)						
		分部小计							
		楼梯间							
67	011605001022	平面块料拆除	1. 名称: 拆除原有地砖楼面饰面和粘结层 2. 垃圾外运: 10km	m ²	2.45				
68	011102003022	铺地砖地面	1. 青19J2-85-楼39 (只修补空鼓、破损部分) 2. 面层材料品种: 铺防滑地砖楼面 (燃烧性能A级)	m ²	2.45				
69	011608001018	铲除油漆面	1. 名称: 拆除原有白色无机涂料墙面 2. 垃圾外运: 10km	m ²	122.4				
70	011406001018	抹灰面油漆	1. 青19J2-123-内13 (只粉饰饰面) 2. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料墙面 (燃烧性能A级)	m ²	122.4				
		分部小计							
		踢脚线							
71	011105003008	块料踢脚线	1. 拆除: 拆除原有破损地板砖踢脚, 垃圾外运 10km 2. 青19J2-111-踢20 (只修补空鼓、破损部分) 3. 面层材料品种: 地板砖踢脚 (燃烧性能A级) 4. 部位: 走道、办公室、资料室、休息室、楼梯间	m	17.05				
		分部小计							
		分部小计							
		设备层房间							
		水箱间、出屋面楼梯间							
72	011608001019	铲除油漆面	1. 名称: 拆除原有白色无机涂料墙面 2. 垃圾外运: 10km	m ²	243.92				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
73	011406001019	抹灰面油漆	1. 青19J2-123-内13（只粉饰饰面） 2. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料墙面（燃烧性能A级）	m ²	243.92			
74	011608001020	铲除油漆面	1. 名称：拆除原有板底无机乳胶漆顶棚 2. 垃圾外运：10km	m ²	118.01			
75	011406001020	抹灰面油漆	1. 青19J2-181-棚15（只粉饰饰面） 2. 油漆品种、刷漆遍数：板底无机乳胶漆顶棚（燃烧性能A级）	m ²	118.01			
		分部小计						
		踢脚线						
76	011105003009	块料踢脚线	1. 拆除：拆除原有破损地板砖踢脚，垃圾外运10km 2. 青19J2-111-踢20（只修补空鼓、破损部分） 3. 面层材料品种：地板砖踢脚（燃烧性能A级） 4. 部位：水箱间、出屋面楼梯间	m	3.45			
		分部小计						
		分部小计						
		其他工程						
77	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：盥洗台青19J10-2-54页-1（余同）	m ²	1.22			
78	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：仪容镜（3.2X0.9）青19J10-2-64页	m ²	1.62			
79	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类：安全抓杆青19J10-2-93页	m	2.1			
80	011210006003	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色：小便斗及隔板青19J10-2-18页	m ²	0.96			
81	011210006004	其他隔断	1. 隔板材料品种、规	m ²	2.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格、颜色:H=2100,复合 隔断青19J10-2-36页					
82	01B004	蹲便	1.蹲便(余同)16J914 -1-xt18-1	m2	3.41			
83	010808005002	石材门窗套	1.面层材料品种、规格 :电梯井门套做法详88 JX4-2-D12-C,D(采用白 色大理石)	樘	3			
84	01B005	零星修补	1.拆除门窗后零星修补 ,综合考虑报价,结算 时不予增加	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
85	011701003002	里脚手架	1.里脚手架	m2	3355.2			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除						
1	03B007	拆除原有灯具开关插座电线	1. 名称: 拆除原有灯具开关插座电线	项	1			
		分部小计						
		强电						
		低压设备						
2	030404017011	配电箱	1. 名称: ZML箱 2. 规格: 800X600X200 3. 安装方式: 距地1.5M明装 4. 含拆除更换	台	1			
3	030404017012	配电箱	1. 名称: 主动力配电箱 2. 型号: DL箱 3. 规格: 800X600X200 4. 安装方式: 距地1.5M明装 5. 含拆除更换	台	1			
4	030404017013	配电箱	1. 名称: 备动力配电箱 2. 型号: BDL箱 3. 规格: 800X600X200 4. 安装方式: 距地1.5M明装 5. 含拆除更换	台	1			
5	030404017014	配电箱	1. 名称: 一层消防控制室配电箱 2. 型号: XFAT 3. 规格: 365X265X150 4. 安装方式: 距地1.5M明装 5. 含拆除更换	台	1			
6	030404017015	配电箱	1. 名称: 消防水箱间配电箱 2. 型号: WYATT 3. 规格: 365X265X150 4. 安装方式: 距地1.5M明装 5. 含拆除更换	台	1			
7	030404017016	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 4DTATT 3. 安装方式: 距地1.5M明装 4. 含拆除更换	台	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		灯具及开关						
8	030412005001	荧光灯	1. 名称:带蓄电池单管 荧光灯 2. 规格:YJ2001 1×36W 3. 安装形式:吸顶	套	2			
9	030412005002	荧光灯	1. 名称:带蓄电池双管 荧光灯 2. 规格:YJ2001 2×36W 3. 安装形式:吸顶	套	4			
10	030404034001	照明开关	1. 名称:密闭防水单联 单控开关 2. 规格:86K11-10 250 V/10A 3. 安装方式:底边距地1 .4m, 暗装	个	2			
11	030404034002	照明开关	1. 名称:密闭防水双联 单控开关 2. 规格:86K31-10 250 V/10A 3. 安装方式:底边距地1 .4m, 暗装	个	1			
12	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:86K31-10 250 V/10A 3. 安装方式:底边距地1 .4m, 暗装	个	1			
13	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	10			
		分部小计						
		应急照明系统						
14	030404017017	配电箱	1. 名称:应急照明配电 箱 2. 型号:ALE 3. 安装方式:距地1.5M 明装	台	1			
15	030404017018	配电箱	1. 名称:A型应急照明集 中电源 2. 型号:1YJ 3. 安装方式:底距地1.2 m明装	台	1			
16	030412004007	装饰灯	1. 名称:A型 安全出口 标志灯 2. 规格:TY-BLJC I系列	套	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1W 3. 安装形式:门上方0.2m, 暗装					
17	030412004008	装饰灯	1. 名称:A型 单向标志灯 2. 规格:TY-BLJC I系列 1W 3. 安装形式:底边距地0.30m, 暗装	套	25			
18	030412004009	装饰灯	1. 名称:楼层显示灯 2. 规格:10W DC36V 3. 安装形式:集中电源集中控制型, 吸顶安装	套	7			
19	030412004010	装饰灯	1. 名称:双面多信息复合灯 2. 规格:1W DC36V 3. 安装形式:集中电源集中控制型, 壁挂0.2M安装	套	6			
20	030412004011	装饰灯	1. 名称:A型 双向标志灯 2. 规格:TY-BLJC I系列 1W 3. 安装形式:底边距地0.30m, 暗装	套	1			
21	030412004012	装饰灯	1. 名称:A型 消防应急照明灯具 2. 型号:TY-ZFJC系列 3W 3. 安装形式:吸顶安装	套	86			
22	030412004013	装饰灯	1. 名称:A型 壁挂消防应急照明灯具 2. 型号:TY-ZFJC系列 3W 3. 安装形式:吸顶安装	套	2			
23	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	147			
24	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-4mm ²	m	175.68			
25	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	1557.15			
26	030411001005	配管	1. 名称:配管	m	778.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:钢管 3. 规格:SC20					
27	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25	m	58.56			
		分部小计						
		配线及配管						
28	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NHBV-4mm ²	m	50.97			
29	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NHBV-2.5mm ²	m	295.66			
30	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZRBV-2.5mm ²	m	39.68			
31	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20	m	12.4			
32	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15	m	51.08			
33	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20	m	43.28			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
34	031301017004	脚手架搭拆		元	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：强电工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：强电工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费			100	
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算		100	
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除						
1	03B008	拆除原有管道阀门	1. 拆除原有管道阀门	项	1			
		分部小计						
		给水						
2	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN70 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	9.31			
3	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	38.22			
4	031001006028	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	42.77			
5	031001006029	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	110.12			
6	031001006030	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	14.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	031001006031	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	28.44			
8	031001006032	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	11.88			
9	031001006033	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯PPR(全塑冷水管S5系列)管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	3.6			
10	031001006034	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯PPR(全塑冷水管S5系列)管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	64.87			
11	031001006035	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯PPR(全塑冷水管S5系列)管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	35.88			
12	031004014008	给、排水附(配)件	1. 名称:水嘴	个	40			
13	031006015003	水箱	1. 名称:消防水箱	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号、规格：(3000*3000*2000) V=18m ³					
14	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外)：室外 2. 型号、规格：DN70	组	1			
15	031003001021	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格、压力等级：DN32	个	3			
16	031003001022	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	6			
17	031003001023	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格、压力等级：DN20	个	3			
18	031002003008	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 规格：DN70	个	1			
19	031208002005	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑管壳 2. 绝热厚度：40mm	m ³	1.62			
		分部小计						
		热水						
20	031001006036	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PPR管 DN40 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求规范	m	65.06			
21	031001006037	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PPR管 DN32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求规范	m	15.3			
22	031001006038	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PPR管	m	41.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范					
23	031001006039	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	132.36			
24	031001006040	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	20.45			
25	031003001024	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN60	个	36			
26	031003001025	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	16			
27	031003001026	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	8			
28	031003001027	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	3			
29	031006012002	家用型太阳能热水器	1. 名称:W-56/47-1500 太阳能热水器 2. 型号、容积:型号:16 5DP-10F-3 3. 基础可采用混凝土基础以防止破坏楼面防水层,生活冷热水系统再室外敷设时,应采取保温措施,并在保温层内设置电伴热装置。	台	42			
30	030109001003	离心式泵	1. 名称:变频增压泵	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:KQL40-125 一备一用 3. 辅助电加热功率36KW 4. 包含泄水管DN70、压力表、截止阀、闸阀、止回阀、软接头等全套阀门					
31	030109001004	离心式泵	1. 名称:热水循环水泵 2. 包含压力表、截止阀、闸阀、止回阀、软接头等全套阀门	台	2			
32	031006002001	稳压给水设备	1. 设备名称:增压稳压设备	套	2			
		分部小计						
		排水						
33	031001006041	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚丙烯静音管 DN200 4. 连接形式:承插式胶粘剂粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	28.66			
34	031001006042	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚丙烯静音管 DN150 4. 连接形式:承插式胶粘剂粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	80			
35	031001006043	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚丙烯静音管 DN110 4. 连接形式:承插式胶粘剂粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	88.13			
36	031001006044	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水	m	32.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 材质、规格：聚丙烯静音管 DN75 4. 连接形式：承插式胶粘剂粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求规范					
37	031001006045	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：硬聚氯乙烯(PVC-U)管 DN100 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求规范	m	39.67			
38	031001006046	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：硬聚氯乙烯(PVC-U)管 DN75 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求规范	m	36.48			
39	031001006047	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：硬聚氯乙烯(PVC-U)管 DN50 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求规范	m	10.42			
40	031004019002	隔油器	1. 名称：阻集式隔油器 2. 型号、规格：青02S1-22 DN100	套	1			
41	031004003003	洗脸盆	1. 名称：盥洗盆 2. 规格、类型：青19J10-2-54页-1	组	3			
42	031004003004	洗脸盆	1. 名称：成品洗手盆	组	56			
43	031004006003	大便器	1. 名称：蹲便器 2. 规格、类型：青02S1/89	组	2			
44	031004006004	大便器	1. 名称：坐便器 2. 规格、类型：青19J10-2-56页	组	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
45	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池	组	2			
46	031004014009	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	19			
47	031004014010	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN200	个	3			
48	031004014011	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN150	个	2			
49	031004014012	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	1			
50	031004014013	给、排水附(配)件	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格:DN100	个	7			
51	031002003009	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN160	个	6			
52	031002003010	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	1			
53	031002003011	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN75	个	3			
54	031208002006	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:厚40mm	m ³	6.7			
		分部小计						
		雨水						
55	031001006048	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	50.4			
56	031004014014	给、排水附(配)件	1. 名称:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	2			
57	031002003012	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
5	031301017005	脚手架搭		元	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8		拆						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段: 循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		消防电气						
		拆除						
1	03B009	拆除原有器具线缆等	1. 名称: 拆除原有器具线缆等	项	1			
		分部小计						
		消防电气						
2	030904001003	点型探测器	1. 名称: 智能光电感烟探测器 2. 安装方式: 吸顶安装	个	61			
3	030904001004	点型探测器	1. 名称: 编码电子差定温感温探测器 2. 安装方式: 吸顶安装	个	4			
4	030904003003	按钮	1. 名称: 编码消防栓起泵按钮 2. 规格: 消防栓箱内安装(带指示灯)	个	9			
5	030904006003	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 编码手动报警按钮(带电话插) 2. 安装方式: 暗装, 底边距地1.4米	个	9			
6	030904005002	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 安装方式: 暗装, 底边距地2.2米	个	9			
7	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称: 消防广播 2. 安装方式: 吸顶安装	个	36			
8	030904006004	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 消防固定电话 2. 安装方式: 暗装, 底边距地1.4米	个	2			
9	030904010003	联动控制箱	1. 名称: 消防接线箱(内有总线隔离器、及区域显示器) 2. 安装方式: 距地1.5米	台	4			
10	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称: 输入输出模块 2. 安装方式: 随设备安装	个	7			
11	030904008006	模块(模块箱)	1. 名称: 输入模块 2. 安装方式: 随设备安装	个	3			
12	030904008007	模块(模块箱)	1. 名称: 短路隔离器	个	8			
13	030904010004	联动控制箱	1. 名称: 区域显示器	台	1			
14	030904008008	模块(模块箱)	1. 名称: 电磁释放器	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	030904003004	按钮	1. 名称:门磁开关	个	14			
16	030411003002	桥架	1. 名称:消防竖向金属封闭式桥架 2. 规格:200X200 中间1/3处加金属隔板 外刷防火涂层	m	15.47			
17	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:WDZN-RYJS-2*1.5mm ²	m	1192.19			
18	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:WDZN-BYJ-2x4mm ²	m	642.54			
19	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:WDZN-RYS-2*1.0mm ²	m	155.81			
20	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20	m	1225.24			
21	03B010	漏电火灾监控图	1. 名称:漏电火灾监控系统 2. 规格:CLZ-8000 3. 包含中央管理软件、协议转换器件、UPS电源、声光报警器、液晶显示屏、线缆等器具	项	1			
22	03B011	消防电源监控系统	1. 名称:消防电源监控系统 2. 包含主机电线器具等	项	1			
		分部小计						
		分部小计						
		消防水						
		拆除						
23	03B012	原有管道阀门拆除	1. 名称:原有管道阀门拆除	项	1			
		分部小计						
		消火栓						
2	030901002003	消火栓钢	1. 安装部位:室内	m	156.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4		管	2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计要求规范		9			
25	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计要求规范	m	89.71			
26	031002003013	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 规格：DN100	个	3			
27	030901010003	室内消火栓	1. 名称：室内消火栓 2. 型号、规格：DN65	套	9			
28	030901012002	消防水泵接合器	1. 名称：消火栓水泵接合器 2. 型号、规格：SQXA100	套	2			
29	030901013002	灭火器	1. 名称：灭火器 2. 规格、型号：磷酸铵盐干粉灭火器	具	18			
30	031002001005	管道支架	1. 材质：抗震支架	套	27			
31	031208002007	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑材料 2. 绝热厚度：35mm	m ³	2.58			
32	031208007003	防潮层、保护层	1. 材料：铝箔保护层	m ²	73.85			
33	031002001006	管道支架	1. 材质：管道支架	kg	63.76			
34	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：两道	kg	63.76			
		分部小计						
		喷淋						
35	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按设计要求规范	m	13.97			
36	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热	m	81.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 按设计要求规范					
37	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 按设计要求规范	m	77.72			
38	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外热浸镀锌钢管 DN70 3. 连接形式: 法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 按设计要求规范	m	5.83			
39	030901001013	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 按设计要求规范	m	3.88			
40	030901001014	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 按设计要求规范	m	53.68			
41	030901001015	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式: 法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 按设计要求规范	m	28.91			
42	030901001016	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式: 法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 按设计要求规范	m	103.92			
43	030901001017	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式: 法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计	m	247.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			要求:按设计要求规范					
44	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.名称:喷头 2.原有拆除更换	个	156			
45	030901006002	水流指示器	1.名称:水流指示器 2.连接形式:DN150	个	3			
46	031003001028	螺纹阀门	1.名称:泄水阀 2.规格、压力等级:DN65	个	3			
47	031003001029	螺纹阀门	1.名称:末端试水装置 2.规格、压力等级:DN150	个	3			
48	031003001030	螺纹阀门	1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15	个	4			
49	030601002004	压力仪表	1.名称:压力表	台	3			
50	031002003014	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150	个	2			
51	031002001007	管道支架	1.材质:管道支架	kg	115.84			
52	031002001008	管道支架	1.材质:抗震支架	套	48			
53	031208002008	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑材料 2.绝热厚度:35mm	m3	2.36			
54	031208007004	防潮层、保护层	1.材料:铝箔保护层	m2	67.53			
55	031201003004	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道	kg	115.84			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
56	031301017006	脚手架搭拆		元	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费			100	
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算		100	
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		电梯							
1	030107002002	直流电梯	1.名称:电梯 2.用途:消防电梯、医用电梯、无障碍电梯 3.站数:3层	部	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一层						
		拆除墙体及封堵						
1	011601001003	砖砌体拆除	1. 名称: 拆除原有墙体直至基层 2. 垃圾外运: 10km	m ³	2.53			
2	010401012003	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级: 新建120厚煤矸石空心砖墙	m ³	1.25			
		分部小计						
		拆除门窗						
3	011610002022	金属门窗拆除	1. 名称: 拆除M1322 2. 备注: 拆除原有门及五金件 3. 垃圾外运: 10km	樘	1			
4	011610002023	金属门窗拆除	1. 名称: 拆除FM乙1022 2. 备注: 拆除原有门及五金件 3. 垃圾外运: 10km	樘	1			
5	011610002024	金属门窗拆除	1. 名称: 拆除FHMLC乙1822 2. 备注: 拆除原有门及五金件 3. 垃圾外运: 10km	樘	2			
6	011610002025	金属门窗拆除	1. 名称: 拆除C1821 2. 备注: 拆除原有窗及五金件 3. 垃圾外运: 10km	樘	1			
7	011610002026	金属门窗拆除	1. 名称: 拆除C2121 2. 备注: 拆除原有窗及五金件 3. 垃圾外运: 10km	樘	1			
8	011610002027	金属门窗拆除	1. 名称: 拆除FC0909 2. 备注: 拆除原有窗及五金件 3. 垃圾外运: 10km	樘	1			
9	011610002028	金属门窗拆除	1. 名称: 拆除FC1209 2. 备注: 拆除原有窗及五金件 3. 垃圾外运: 10km	樘	2			
10	011610002029	金属门窗拆除	1. 名称: 拆除FC1812 2. 备注: 拆除原有窗及五金件	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 垃圾外运:10km					
		分部小计						
		新建门窗						
11	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 新建FM乙1022 2. 门框、扇材质:成品 乙级防火门 3. 备注:购置成品	樘	1			
12	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 新建FHMLC乙1822 2. 门框、扇材质:成品 乙级防火门连窗 3. 备注:购置成品	樘	2			
13	010807001010	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 新建C1821 2. 框、扇材质:70系铝 塑复合平开窗 3. 备注:购置成品	樘	1			
14	010807001011	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 新建C2121 2. 框、扇材质:70系铝 塑复合平开窗 3. 备注:购置成品	樘	1			
15	010807002003	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 新建FC0909 2. 框、扇材质:成品乙 级防火窗 3. 备注:购置成品	樘	1			
16	010807002004	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 新建FC1209 2. 框、扇材质:成品乙 级防火窗 3. 备注:购置成品	樘	2			
17	010807002005	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 新建FC1812 2. 框、扇材质:成品乙 级防火窗 3. 备注:购置成品	樘	1			
		分部小计						
		操作间、洗涤消毒间						
18	011605001023	平面块料拆除	1. 名称:拆除原有地砖	m2	1.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			地面破损部分 2. 垃圾外运:10km					
19	011102003023	铺地砖地面	1. 青19J2-53-地30（只修补空鼓、破损部分） 2. 面层材料品种:铺防滑地砖地面(燃烧性能A级)	m2	1.34			
20	011605002009	立面块料拆除	1. 名称:拆除原有内墙面砖破损部分 2. 垃圾外运:10km	m2	4.52			
21	011204003009	块料墙面	1. 青19J2-146-内83(300X600; 高度3.0m; 只修补空鼓、破损部分) 2. 面层材料品种:白瓷砖墙面(燃烧性能A级)	m2	4.52			
22	011606003009	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 名称:拆除原有铝合金方板吊顶破损部分 2. 垃圾外运:10km	m2	1.34			
23	011302001016	吊顶天棚	1. 青19J2-194-棚47（只修补空鼓、破损部分） 2. 面层材料品种、规格:铝合金方板吊顶, 高度3.0m	m2	1.34			
		分部小计						
		侯梯厅、门厅、防寒门斗、值班室、热计量间、办公室、休息室、活动室、餐厅						
24	011605001024	平面块料拆除	1. 名称:拆除原有地砖地面破损部分 2. 垃圾外运:10km	m2	10.51			
25	011102003024	铺地砖地面	1. 青19J2-52-地29（只修补空鼓、破损部分） 2. 面层材料品种:铺防滑地砖地面(燃烧性能A级)	m2	10.51			
26	011608001021	铲除油漆面	1. 名称:拆除原有白色无机涂料墙面 2. 垃圾外运:10km	m2	592.31			
27	011406001021	抹灰面油漆	1. 青19J2-123-内13（	m2	592.31			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			只粉饰饰面) 2. 油漆品种、刷漆遍数 :白色无机涂料墙面(燃烧性能A级)					
28	011302001017	吊顶天棚	1. 青19J2-188-棚34 2. 面层材料品种、规格 :矿棉吸声板吊顶(燃烧性能A级)	m2	210.2			
		分部小计						
		楼梯间						
29	011605001025	平面块料拆除	1. 名称:拆除原有地砖 地面破损部分 2. 垃圾外运:10km	m2	1.56			
30	011102003025	铺地砖地面	1. 青19J2-52-地29 (只 修补空鼓、破损部分) 2. 面层材料品种:铺防 滑地砖地面(燃烧性能A 级)	m2	1.56			
31	011608001022	铲除油漆面	1. 名称:拆除原有白色 无机涂料墙面 2. 垃圾外运:10km	m2	82.57			
32	011406001022	抹灰面油漆	1. 青19J2-123-内13 (只 粉饰饰面) 2. 油漆品种、刷漆遍数 :白色无机涂料墙面(燃烧性能A级)	m2	82.57			
		分部小计						
		戊类储藏室						
33	011604001003	平面抹灰层拆除	1. 名称:拆除原有水泥 砂浆地面破损部分 2. 垃圾外运:10km	m2	0.19			
34	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 青19J2-45-地6 (只 修补空鼓、破损部分) 2. 面层做法要求:水泥 砂浆地面(燃烧性能A级)	m2	0.19			
35	011608001023	铲除油漆面	1. 名称:拆除原有白色 无机涂料墙面 2. 垃圾外运:10km	m2	24.58			
36	011406001023	抹灰面油漆	1. 青19J2-123-内13 (只 粉饰饰面) 2. 油漆品种、刷漆遍	m2	24.58			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			数:白色无机涂料墙面(燃烧性能A级)					
		分部小计						
		男卫、女卫、盥洗间、残卫						
37	011605001026	平面块料拆除	1.名称:拆除原有地砖地面饰面直至基层 2.垃圾外运:10km	m ²	27.68			
38	011102003026	铺地砖地面	1.青19J2-53-地30 2.面层材料品种:铺防滑地砖地面(燃烧性能A级)	m ²	27.68			
39	011605002010	立面块料拆除	1.名称:拆除原有内墙面砖直至基层 2.垃圾外运:10km	m ²	132.01			
40	011204003010	块料墙面	1.青19J2-146-内83 2.面层材料品种:白瓷砖墙面(300X600;高度3.0m)(燃烧性能A级)	m ²	132.01			
41	011606003010	天棚面龙骨及饰面拆除	1.名称:拆除原有铝合金方板吊顶直至基层 2.垃圾外运:10km	m ²	27.68			
42	011302001018	吊顶天棚	1.青19J2-194-棚47 2.面层材料品种、规格:铝合金方板吊顶,高度3.0m(燃烧性能A级)	m ²	27.68			
		分部小计						
		踢脚线						
43	011105003010	块料踢脚线	1.拆除:拆除原有破损地板砖踢脚,垃圾外运10km 2.青19J2-111-踢20(只修补空鼓、破损部分) 3.面层材料品种:地板砖踢脚(燃烧性能A级) 4.部位:侯梯厅、门厅、防寒门斗、值班室、热计量间、办公室、休息室、活动室、餐厅、楼梯间、戊类储藏室	m	10.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部小计							
		分部小计							
		二层							
		拆除墙体及封堵							
44	011601001004	砖砌体拆除	1. 名称: 拆除原有墙体直至基层 2. 垃圾外运: 10km	m3	0.81				
45	010401012004	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级: 新建120厚煤矸石空心砖墙	m3	1.25				
		分部小计							
		拆除门窗							
46	011610002030	金属门窗拆除	1. 名称: 拆除M1022 2. 备注: 拆除原有门及五金件 3. 垃圾外运: 10km	樘	1				
47	011610002031	金属门窗拆除	1. 名称: 拆除C1521 2. 备注: 拆除原有窗及五金件 3. 垃圾外运: 10km	樘	1				
48	011610002032	金属门窗拆除	1. 名称: 拆除C2121 2. 备注: 拆除原有窗及五金件 3. 垃圾外运: 10km	樘	1				
		分部小计							
		新建门窗							
49	010807001012	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 新建C1821 2. 框、扇材质: 70系铝塑复合平开窗 3. 备注: 购置成品	樘	1				
50	010807001013	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 新建C2121 2. 框、扇材质: 70系铝塑复合平开窗 3. 备注: 购置成品	樘	1				
		分部小计							
		办公室、网络室、 医疗保健室、娱乐							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室、活动室、休息室、书画室						
51	011605001027	平面块料拆除	1. 名称: 拆除原有地砖楼面饰面和粘结层 2. 垃圾外运: 10km	m ²	12.06			
52	011102003027	铺地砖地面	1. 青19J2-85-楼39 (只修补空鼓、破损部分) 2. 面层材料品种: 铺防滑地砖楼面 (燃烧性能A级)	m ²	12.06			
53	011608001024	铲除油漆面	1. 名称: 拆除原有白色无机涂料墙面 2. 垃圾外运: 10km	m ²	698.43			
54	011406001024	抹灰面油漆	1. 青19J2-123-内13 (只粉饰饰面) 2. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料墙面 (燃烧性能A级)	m ²	698.43			
55	011302001019	吊顶天棚	1. 青19J2-188-棚34 2. 面层材料品种、规格: 矿棉吸声板吊顶 (燃烧性能A级)	m ²	241.23			
		分部小计						
		男卫、女卫、盥洗间、残卫						
56	011605001028	平面块料拆除	1. 名称: 拆除原有地砖楼面饰面直至基层 2. 垃圾外运: 10km	m ²	27.68			
57	011102003028	铺地砖地面	1. 青19J2-58-楼41 2. 面层材料品种: 铺防滑地砖地面 (燃烧性能A级)	m ²	27.68			
58	011605002011	立面块料拆除	1. 名称: 拆除原有内墙面砖直至基层 2. 垃圾外运: 10km	m ²	132.01			
59	011204003011	块料墙面	1. 青19J2-146-内83 2. 面层材料品种: 白瓷砖墙面 (300X600; 高度3.0m) (燃烧性能A级)	m ²	132.01			
60	011606003011	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 名称: 拆除原有铝合金方板吊顶直至基层 2. 垃圾外运: 10km	m ²	27.68			
6	011302001020	吊顶天	1. 青19J2-194-棚47	m	27.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1		棚	2. 面层材料品种、规格：铝合金方板吊顶，高度3.0m(燃烧性能A级)	2	8			
		分部小计						
		楼梯间						
62	011605001029	平面块料拆除	1. 名称：拆除原有地砖楼面饰面和粘结层 2. 垃圾外运：10km	m ²	1.56			
63	011102003029	铺地砖地面	1. 青19J2-85-楼39（只修补空鼓、破损部分） 2. 面层材料品种：铺防滑地砖楼面(燃烧性能A级)	m ²	1.56			
64	011608001025	铲除油漆面	1. 名称：拆除原有白色无机涂料墙面 2. 垃圾外运：10km	m ²	82.57			
65	011406001025	抹灰面油漆	1. 青19J2-123-内13（只粉饰饰面） 2. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料墙面(燃烧性能A级)	m ²	82.57			
		分部小计						
		踢脚线						
66	011105003011	块料踢脚线	1. 拆除：拆除原有破损地板砖踢脚，垃圾外运10km 2. 青19J2-111-踢20（只修补空鼓、破损部分） 3. 面层材料品种：地板砖踢脚(燃烧性能A级) 4. 部位：侯梯厅、办公室、网络室、医疗保健室、娱乐室、活动室、休息室、书画室、楼梯间	m	11.39			
		分部小计						
		分部小计						
		其他工程						
6	010514001002	垃圾道、通风道、	1. 名称：成品排气道	m	14.			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
7		烟道	290*290 2. 具体详见设计图纸		4				
68	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：盥洗台青19J10-2-54页-1(余同)	m2	2.2				
69	011505010003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：仪容镜（3.2X0.9）青19J10-2-64页	m2	2.85				
70	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类：安全抓杆青19J10-2-93页	m	3				
71	011210006005	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色：小便斗及隔板青19J10-2-18页	m2	2.16				
72	011210006006	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色：H=2100,复合隔断青19J10-2-36页	m2	36.54				
73	01B006	蹲便	1. 蹲便（余同）16J914-1-xt18-1	m2	12.38				
74	010808005003	石材门窗套	1. 面层材料品种、规格：电梯井门套做法详88JX4-2-D12-C,D(采用白色大理石)	樘	2				
75	01B007	零星修补	1. 拆除门窗后零星修补，综合考虑报价，结算时不予增加	项	1				
76	01B008	卫生间窗户外贴磨砂	卫生间窗户外贴磨砂	m2	7.2				
		分部小计							
		措施项目							
77	011701003003	里脚手架	1. 里脚手架	m2	1834.93				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
		应急照明系统						
1	03B013	墙面开槽及恢复	1. 墙面开槽及恢复 2. 所有暗敷管道均开槽及恢复	项	1			
2	030404017019	配电箱	1. 名称:A型 应急照明集中电源 2. 型号:JZDY 3. 规格:TY-D-nKVA系列 4. 安装方式:底距地1.2m明装	台	1			
3	030412004014	装饰灯	1. 名称:A型 消防应急照明灯具 2. 型号:TY-ZFJC系列 3W 3. 安装形式:吸顶安装	套	31			
4	030412004015	装饰灯	1. 名称:A型 安全出口标志灯 2. 规格:TY-BLJC I系列 1W 3. 安装形式:门上方0.2m, 暗装	套	7			
5	030412004016	装饰灯	1. 名称:A型 单向标志灯 2. 规格:TY-BLJC I系列 1W 3. 安装形式:底边距地0.30m, 暗装	套	10			
6	030412004017	装饰灯	1. 名称:A型 安全出口双向标志灯 2. 规格:TY-BLJC I系列 1W 3. 安装形式:底边距地0.30m, 暗装	套	4			
7	030412004018	装饰灯	1. 名称:A型 壁挂消防应急照明灯具 2. 规格:1W DC36V 3. 安装形式:集中电源集中控制型, 门上0.2M安装	套	3			
8	030412004019	装饰灯	1. 名称:楼层显示灯 2. 规格:10W DC36V 3. 安装形式:集中电源集中控制型, 吸顶安装	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	58			
10	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZAN-RYYP-2X 1. 5mm ²	m	16.2			
11	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-4mm ²	m	15			
12	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5 mm ²	m	876			
13	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25	m	5			
14	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20	m	292.79			
15	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:JDG20	m	19.44			
16	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
17	031301017007	脚手架搭拆		元	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		消防电气						
1	030904010005	联动控制箱	1. 名称: 区域报警控制器 2. 安装方式: 距地1.5米	台	2			
2	030904008009	模块(模块箱)	1. 名称: 短路隔离器 2. 规格: JBF4171	个	2			
3	030904001005	点型探测器	1. 名称: 点型光电感烟火灾探测器 2. 规格: JTY-GD-JBF-4100 3. 安装方式: 吸顶安装	个	33			
4	030904001006	点型探测器	1. 名称: 感温探测器 2. 安装方式: 吸顶安装	个	4			
5	030904006005	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 手动火灾报警按钮(带电话插孔) 2. 规格: J-SAP-JBF-301/P 3. 安装方式: 距地1.3m	个	4			
6	030904005003	声光报警器	1. 名称: 火灾声光报警器(编址型) 2. 安装方式: 距地2.3m	个	4			
7	030904003005	按钮	1. 名称: 编码消防栓起泵按钮 2. 规格: 消火栓箱内安装(带指示灯)	个	4			
8	030904007003	消防广播(扬声器)	1. 名称: 吸顶式火灾应急广播扬声器 2. 安装方式: 吸顶明装/吊顶嵌入式 阻燃型或设阻燃后罩	个	16			
9	030904008010	模块(模块箱)	1. 名称: 输入输出模块 2. 规格: JBF-4141 3. 安装方式: 随设备安装	个	10			
10	030411004018	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 穿管敷设 3. 规格: WDZAN-RYJS-2X1.5mm ²	m	221.04			
11	030411004019	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 穿管敷设 3. 规格: WDZAN-BYJ-2X2.5mm ²	m	96.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
12	030411004020	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:NH-BV-2x4	m	160.8				
13	030411004021	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:NH-RVVP-2x1.5	m	70.16				
14	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20	m	545.9				
15	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:54点	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
16	031301017008	脚手架搭拆		元	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电气工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：消防电气工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费			100	
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算		100	
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001006049	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN80 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	39.76			
2	031001006050	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	22.54			
3	031001006051	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	12.78			
4	031001006052	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	18.46			
5	031001006053	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	18.48			
6	031001006054	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯PPR(全塑冷水管S5系列)管 DN20	m	13.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范					
7	031001006055	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:无规共聚聚丙烯PPR(全塑冷水管S5系列)管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	1.92			
8	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN80	组	1			
9	031003001031	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	6			
10	031003001032	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2			
11	031003001033	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	1			
12	031003001034	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	3			
13	031003001035	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	9			
14	031002003015	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN80	个	1			
15	031208002009	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:40mm	m ³	0.64			
		分部小计						
		热水						
16	031001006056	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管	m	20.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范					
17	031001006057	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	3.6			
18	031001006058	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	1.2			
19	031003001036	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	3			
20	031003001037	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1			
21	031006012003	家用型太阳能热水器	1. 名称:家用型太阳能热水器 2. 型号、容积:V=120L 3. 基础可采用混凝土基础以防止破坏楼面防水层,生活冷热水系统再室外敷设时,应采取保温措施,并在保温层内设置电伴热装置。	台	3			
22	031002001009	管道支架	1. 材质:型钢	kg	14.64			
23	031201003005	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹酚酞防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	kg	14.64			
		分部小计						
		排水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	031001006059	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚丙烯静音管 DN160 4. 连接形式:承插式胶粘剂粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	22.92			
25	031001006060	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚丙烯静音管 DN100 4. 连接形式:承插式胶粘剂粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	68.64			
26	031001006061	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚丙烯静音管 DN75 4. 连接形式:承插式胶粘剂粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	30.96			
27	031001006062	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	17.04			
28	031001006063	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)管 DN75 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	23.04			
29	031001006064	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)管 DN50 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	4.56			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			乙烯(PVC-U)管 DN50 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范					
30	031004019003	隔油器	1.名称:阻集式隔油器 2.型号、规格:青02S1-21 DN100	套	1			
31	031004003005	洗脸盆	1.名称:盥洗槽 2.规格、类型:青02S1/42	组	2			
32	031004003006	洗脸盆	1.名称:洗脸盆	组	6			
33	031004006005	大便器	1.名称:蹲便器 2.规格、类型:青02S1/89	组	12			
34	031004006006	大便器	1.名称:坐便器	组	2			
35	031004007002	小便器	1.名称:小便器	组	4			
36	031004008002	其他成品卫生器具	1.名称:拖布池 2.青02S1/8(甲)	组	1			
37	031004014015	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN75	个	12			
38	031004014016	给、排水附(配)件	1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100	个	6			
39	031004014017	给、排水附(配)件	1.名称:通气帽 2.型号、规格:DN100	个	5			
40	031002003016	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN160	个	2			
41	031002003017	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100	个	2			
42	031208002010	管道绝热	1.绝热材料品种:15mm厚石棉灰胶泥,外缠玻璃布,刷调和漆二道	m ³	2.38			
		分部小计						
		雨水						
43	031001006065	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U排水管 De110 4.连接形式:热熔连接	m	47.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范					
44	031004014018	给、排水附(配)件	1. 材质:钢制雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	2			
		分部小计						
		消防						
45	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求规范	m	57.31			
46	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求规范	m	4.5			
47	031003002007	螺纹法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN100	个	4			
48	031003002008	螺纹法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN100	个	1			
49	030901010004	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格:DN65	套	4			
50	031003001038	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
51	030901013003	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器	具	6			
52	031002003018	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	1			
53	031002001010	管道支架	1. 材质:管道支架	kg	23.31			
54	031201003006	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	kg	23.31			
55	031208002011	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑材料 2. 绝热厚度:35mm	m ³	0.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
56	031208007005	防潮层、保护层	1. 材料:铝箔保护层	m ²	19.43			
		分部小计						
		喷淋						
57	030901001018	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求规范	m	49.35			
58	030901001019	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN70 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求规范	m	9.62			
59	030901001020	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求规范	m	8.25			
60	030901001021	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求规范	m	9.57			
61	030901001022	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求规范	m	69.7			
62	030901001023	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求规范	m	89.93			
63	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1. 喷头 2. 有吊顶的场所采用吊顶型喷头,无吊顶的场所采用直立型喷头,垂直向上安装(喷头安装	个	72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			以消防验收时有无吊顶定)。						
64	031003001039	螺纹阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN80	个	1				
65	031003001040	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN80	个	3				
66	030901004001	报警装置	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN80	组	1				
67	031003001041	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	1				
68	031003001042	螺纹阀门	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格:DN80	个	2				
69	030901006003	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格:DN80	个	2				
70	031003001043	螺纹阀门	1. 名称:试水接头 2. 规格、压力等级:DN25	个	2				
71	030901012004	消防水泵接合器	1. 型号、规格:消防水泵接合器 DN80	套	2				
72	031002001011	管道支架	1. 材质:管道支架	kg	90.04				
73	031201003007	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	kg	90.04				
74	031208002012	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:40mm	m3	2.72				
75	031208007006	防潮层、保护层	1. 材料:铝箔保护层	m2	8.53				
		分部小计							
		措施项目							
76	031301017009	脚手架搭拆		元	1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额 (元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电梯						
1	030107002003	直流电梯	1.名称:电梯 2.层数:2层	部	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:-6.7	m3	5410.22			
2	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:3:7 灰土换填	m3	574.08			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土 回填, 分层夯实 3. 填方粒径要求:压实 系数不小于0.95	m3	3882.36			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土外 运 2. 运距:综合考虑	m3	953.78			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级:内外墙均为300 厚加气混凝土砌块	m3	21.48			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	33.41			
7	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 P8	m3	151.85			
8	010501003001	柱墩	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.17			
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	24.48			
10	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	28.79			
11	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	59.34			
12	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.23			
13	010505006001	女儿墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.11			
14	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	64.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			P8					
15	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.11			
16	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m2	14.25			
17	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.11			
18	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.15			
19	010503005002	窗压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.05			
20	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.154			
21	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	8.504			
22	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	30.753			
23	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤25	t	3.288			
24	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.073			
25	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 ≤18	个	32			
26	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头(钢筋接头mm) ≤20	个	23			
27	01B009	沉降观测点	1. 沉降观测点, 具体详见设计图 2. 预埋1Φ20端头铆成半球状, 伸出建筑墙面40	个	4			
		分部小计						
		措施项目						
28	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	328.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	011702001001	基础垫层	1. 模板	m2	7.6			
30	011702001002	满堂基础	1. 模板	m2	33.84			
31	011702002001	柱墩	1. 模板	m2	2.64			
32	011702002002	矩形柱	1. 模板	m2	155.82			
33	011702002003	矩形柱超高模板	1. 支撑高度:柱支撑每增加1m 3.6m<高度≤5m	m2	50.68			
34	011702002004	矩形柱超高模板	1. 支撑高度:柱支撑每增加1m 5m<高度≤8m	m2	12.67			
35	011702006001	矩形梁	1. 模板	m2	158.38			
36	011702006002	矩形梁超高模板	1. 支撑高度:梁支撑每增加1m 3.6m<高度≤5m	m2	7.14			
37	011702006003	矩形梁超高模板	1. 支撑高度:梁支撑每增加1m 5m<高度≤8m	m2	133.98			
38	011702014001	有梁板	1. 模板	m2	245.89			
39	011702014002	有梁板超高模板	1. 支撑高度:板支撑每增加1m 5m<高度≤8m	m2	229.5			
40	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 模板	m2	2.18			
41	011702011001	挡土墙	1. 模板	m2	429.98			
42	011702011002	挡土墙超高模板	1. 支撑高度:墙支撑每增加1m 3.6m<高度≤5m	m2	173.04			
43	011702011003	挡土墙超高模板	1. 支撑高度:墙支撑每增加1m 5m<高度≤8m	m2	15.92			
44	011702011004	直形墙	1. 模板	m2	133.27			
45	011702011005	直形墙超高模板	1. 支撑高度:墙支撑每增加1m 3.6m<高度≤5m	m2	23.8			
46	011702011006	直形墙超高模板	1. 支撑高度:墙支撑每增加1m 5m<高度≤8m	m2	76.32			
47	011702024001	楼梯	1. 模板	m2	14.25			
48	011702003001	构造柱	1. 模板	m2	12.61			
49	011702009001	过梁	1. 模板	m2	2.55			
50	011702009002	窗压顶	1. 模板	m2	0.45			
51	011702011007	女儿墙	1. 模板	m2	21.69			
52	011702029001	散水	1. 模板	m2	2.78			
53	011702027001	室外平台台阶模板	1. 模板	m2	2.52			
54	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 挖掘机	台次	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 4 页 共 4 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.8	门窗工程						
1	010802004001	普通门	1. 门代号及洞口尺寸:M1221 1200*2100 2. 门框、扇材质:成品钢制三防门	樘	1			
2	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1221 1200*2100 2. 门框、扇材质:钢制甲级防火门	樘	1			
3	010802003006	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1221 1200*2100 2. 门框、扇材质:钢制乙级防火门	樘	1			
4	010807001014	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 1500*1500 2. 框、扇材质:70系列断桥隔热中空玻璃（LOW-E）平开窗（6+12A+6LOW-E）	樘	1			
5	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:DK0509 500X900 2. 玻璃品种、厚度:百叶窗 3. 备注:百叶窗内侧设防虫网	樘	4			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
6	010902001001	不上人屋面	不上人屋面 1、40厚C20细石混凝土保护层，配%%c6的Ⅰ级钢，双向@150，钢筋网片绑扎或点焊（设分格缝） 2、10厚低强度等级砂浆隔离层 3、100厚石墨聚苯板保温层（另列） 4、1.2厚SBS改性沥青防水卷材两道 5、2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 6、20厚1：3水泥砂浆	m ²	25.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			找平层 7、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 8、钢筋混凝土面板					
7	010902001002	女儿墙及泛水	1. 泛水参见青19J3-35页-3	m ²	17.1			
8	010902001003	不上人屋面（四坡屋面，坡度2%）	1. 做法：青19J2-223-屋7	m ²	2.93			
9	010902004001	屋面排水管	1. 屋面落水管青19J3-43, 47	m	6			
10	010902006001	屋面雨水口	1. 屋面雨水口青19J3-43, 47	个	2			
11	010902001004	挑檐处防水	1、2.0厚SBS改性沥青防水卷材两道 2、2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 3、1:3水泥砂浆找坡，最薄处20厚 4、钢筋混凝土挑檐	m ²	3.33			
12	010902006002	挑檐处水舌	1. 雨棚处Φ50PVC水舌外伸100	个	2			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
13	011001001001	不上人屋面保温	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚石墨聚苯板保温层	m ²	16.04			
14	011001006001	其他保温隔热	1. 保温隔热部位：屋面 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：500宽泡沫玻璃保温板（A级）	m ²	9.5			
15	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙 2. 材料品种：60厚石墨聚苯板	m ²	57.19			
16	011001006002	保温隔热	1. 部位：女儿墙外保温 2. 材料品种：60厚石墨聚苯板	m ²	6.16			
17	011001006003	保温隔热	1. 部位：女儿墙外保温 2. 材料品种：20厚保温砂浆	m ²	12.32			
18	011001006004	保温隔热	1. 部位：女儿墙内保温	m ²	10.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材料品种:20厚保温砂浆					
19	011001006005	其他保温隔热	1. 部位:挑檐底 2. 材料品种:20厚保温砂浆	m2	1.35			
20	011001006006	保温隔热	1. 部位:窗口外保温 2. 材料品种:20厚保温砂浆, 网格布	m2	0.6			
21	011001005001	保温隔热楼地面	1. 周边地面 2. 40厚石墨聚苯板	m2	21.12			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
22	011101001004	混凝土地面	1. 青19J2-44-地4 2. 上抹20mm厚1:3水泥砂浆掺5%防水剂	m2	99.84			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
23	011201001001	水泥砂浆内墙面	1. 墙体类型:青19J2-121-内5 2. 上抹20mm厚1:3水泥砂浆掺5%防水剂	m2	321.08			
24	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 楼梯间钢丝网加固 2. 具体详设计图	m2	126.06			
25	011102003030	块料楼地面	1. 部位:外墙 2. 基层:墙面一般抹灰 3. 面层材料品种、规格、颜色:窗台以下贴灰色文化砖	m2	22.34			
26	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 青19J2-205-外涂1 2. 基层:墙面一般抹灰 3. 涂料品种、喷刷遍数:外墙防水涂料	m2	34.85			
27	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 青19J2-205-外涂1 2. 基层:墙面一般抹灰 3. 涂料品种、喷刷遍数:女儿墙防水涂料	m2	6.16			
28	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 青19J2-205-外涂1 2. 涂料品种、喷刷遍数:挑檐处防水涂料	m2	4.32			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.13	天棚工程						
29	011301001001	天棚抹灰	1.做法:青19J2-178-棚6 2.上抹20mm厚1:3水泥砂浆掺5%防水剂	m ²	83.79			
		分部小计						
		其他装饰工程						
30	01B010	防滑条	1.楼梯防滑条 2.青19J9-76页-19 3.详见设计图纸	m	42.9			
31	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1.名称:不锈钢扶手不锈钢栏杆 2.做法:青19J9-49页 3.水平段栏杆高度H=1100栏杆垂直杆件间距1100水平推力≥1.5KN/m	m	10.01			
32	010503004001	混凝土挡台	1.300高素混凝土挡台	m ³	0.07			
33	011702008001	混凝土挡水台	1.模板	m ²	0.48			
34	010606008001	钢梯	1.上屋面钢爬梯做法参青19J9-109 2.详见设计图纸	t	0.231			
35	010507001001	散水	1.做法:青19J5-1-45页-4 2.面层:细石混凝土散水 3.散水按规范要求设置纵向和横向的伸缩缝,和墙体隔开一定距离室外台阶和散水坡等部位与主体结构断开,其下填入非冻胀性材料	m ²	26.67			
36	010507004001	室外台阶	1.做法:青19J5-1-42页-4 2.名称:水泥砂浆面层,沥青麻丝填缝	m ²	2.52			
37	011002003001	防腐胶泥面层	1.防腐措施:±0.00以下所有构件表面刷沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300um	m ²	1109.26			
38	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:青19J7-24页-1 2.用于一层砌体外墙根	m ²	54.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			部					
		分部小计						
		消防水池						
39	011101001005	池底	内防水层,一遍水泥基渗透结晶型浓缩剂,一遍增效剂 P8抗渗防水混凝土底板(另列) 50厚C20细石混凝土保护层 SBS聚酯胎防水卷材双面自粘防水卷材(3mm厚) 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 100厚C15混凝土垫层(另列) 素土夯实	m ²	244.62			
40	010903001001	池外壁	回填土 240厚砖砌保护墙 30厚石墨聚苯板 SBS聚酯胎防水卷材双面自粘防水卷材(3mm厚) 20厚:12.5水泥砂浆找平层 P8抗渗防水混凝土侧墙(另列)	m ²	309.32			
41	010903001002	池内壁	内防水层,一遍水泥基渗透结晶型浓缩剂,一遍增效剂	m ²	194.03			
42	010904001001	池顶	回填土 70厚细石混凝土保护层 10厚MU7.5砂浆隔离层 SBS聚酯胎耐穿刺防水卷材双面自粘防水卷材(3mm厚) 20厚1:3水泥砂浆找平层 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚 P8抗渗防水混凝土顶板(另列)	m ²	244.62			
43	010904001002	池顶附加卷材一层	SBS聚酯胎耐穿刺防水	m ²	29.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		宽500	卷材双面自粘防水卷材 (3mm厚)						
44	010903004001	钢板止水带	1. 止水带材料种类:3厚 钢板止水带	m	70.4				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001002001	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:无缝钢管 DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗, 试压	m	13.5			
2	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2			
3	031002003019	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	2			
4	031002001012	管道支架	1. 材质:型钢	kg	7.32			
5	031201003008	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹酚酞防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	kg	7.32			
6	031208002013	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:40mm	m ³	0.18			
		分部小计						
		雨水						
7	031001006066	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范	m	3.6			
8	031004014019	给、排水附(配)件	1. 材质:87式雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	1			
		分部小计						
		压力管道						
9	031001002002	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力废水 3. 规格、压力等级:DN50	m	13.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗, 试压					
10	030109001005	离心式泵	1. 名称:污水泵 2. 规格:Q=30m ³ /h, H=11.2m, K=1.7kw	台	2			
11	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2			
12	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2			
13	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:柔性软接头 2. 规格:DN50	个	2			
14	030601002005	压力仪表	1. 名称:压力表	台	1			
15	031002001013	管道支架	1. 材质:型钢	kg	10.98			
16	031201003009	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹酚酞防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	kg	10.98			
		分部小计						
		消火栓						
17	030104007001	手拉葫芦	1. 名称:手拉葫芦 2. 型号:HS-C型, 起重量3t	台	1			
18	030104008001	手动单轨吊车	1. 名称:手动单轨吊车 2. 型号:GCL2型, 额定荷载2t	台	1			
19	030109001006	离心式泵	1. 名称:室内外消火栓合用泵 2. 规格:XBD4/50-SLH(Q=50L/S, H=40m, N=37KW)	台	2			
20	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN300 3. 连接形式:沟槽式或	m	7.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗, 试压					
21	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽式或法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗, 试压	m	6.2			
22	030901002009	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽式或法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗, 试压	m	34.3			
23	030901002010	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽式或法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗, 试压	m	12.5			
24	031002003020	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN300	个	3			
25	031002003021	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150	个	4			
26	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN300	个	4			
27	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN200	个	4			
28	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型:超压泄压阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	4			
29	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2			
30	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			DN65					
31	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型:缓闭式止回阀 2. 规格、压力等级:DN200	个	2			
32	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN200	个	2			
33	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型:水锤吸纳器	个	2			
34	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型:试水阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2			
35	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN300	个	2			
36	031003010002	软接头(软管)	1. 材质:柔性软接头 2. 规格:DN300	个	2			
37	031003010003	软接头(软管)	1. 材质:柔性软接头 2. 规格:DN200	个	2			
38	03B014	喇叭口	1. 名称:喇叭口	个	2			
39	030601004001	流量测试装置	1. 名称:流量测试装置 2. 规格:计量精度0.4级	台	6			
40	030601002006	压力仪表	1. 名称:压力测试装置 2. 规格:计量精度0.5级	台	8			
41	031002001014	管道支架	1. 材质:型钢	kg	48.8			
42	031201003010	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹酚酞防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	kg	48.8			
		分部小计						
		自喷						
43	030109001007	离心式泵	1. 名称:自喷泵 2. 规格:XBD4/30-SLH(Q=30L/S, H=40m, N=30KW)	台	2			
44	030901001024	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN300 3. 连接形式:沟槽式或法兰连接	m	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗, 试压					
45	030901001025	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽式或法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗, 试压	m	11.75			
46	030901001026	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽式或法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗, 试压	m	25.4			
47	030901001027	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽式或法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗, 试压	m	12.5			
48	031002003022	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150	个	4			
49	031002003023	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN300	个	2			
50	030901004002	报警装置	1. 名称:报警阀	组	1			
51	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN300	个	4			
52	031003003015	焊接法兰阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN200	个	4			
53	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型:超压泄压阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	4			
54	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2			
55	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格、压力等级:DN65					
56	031003003019	焊接法兰阀门	1. 类型:缓闭式止回阀 2. 规格、压力等级:DN200	个	2			
57	031003003020	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN200	个	2			
58	031003003021	焊接法兰阀门	1. 类型:水锤吸纳器	个	2			
59	031003003022	焊接法兰阀门	1. 类型:试水阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2			
60	031003003023	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN300	个	2			
61	031003010004	软接头(软管)	1. 材质:柔性软接头 2. 规格:DN300	个	2			
62	031003010005	软接头(软管)	1. 材质:柔性软接头 2. 规格:DN200	个	2			
63	03B015	喇叭口	1. 名称:喇叭口	个	2			
64	030601004002	流量测试装置	1. 名称:流量测试装置 2. 规格:计量精度0.4级	台	6			
65	030601002007	压力仪表	1. 名称:压力测试装置 2. 规格:计量精度0.5级	台	8			
66	030901013004	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	4			
67	031002001015	管道支架	1. 材质:型钢	kg	48.8			
68	031201003011	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹酚酞防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	kg	48.8			
		分部小计						
		措施项目						
69	031301017011	脚手架搭拆		元	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖						
1	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗, 试压	m	19.9			
2	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗, 试压	m	4.6			
3	031005002001	钢铝复合散热器	1. 名称:钢铝复合散热器 2. 型号、规格:GL-80/60型 3. 15片	组	2			
4	031005007001	热媒集配装置	1. 材质:热力入口装置 2. 规格:详见青18N1-27 DN32	台	1			
5	031003001044	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:ZP-11型 DN20	个	2			
6	031003001045	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2			
7	031003001046	螺纹阀门	1. 名称:温控阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2			
8	031208002014	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度:50mm	m ³	0.11			
9	031002001016	管道支架	1. 材质:型钢	kg	16.27			
10	031201003012	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹酚酞防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	kg	16.27			
11	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		通风						
12	030108003001	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 规格:T35-11-I-No. 2 . 8风量:2167m3/h全压: 169paN=180W噪音:59dB (A)效率:87%	台	1			
13	030108003002	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 规格:T35-11-I-No. 2 . 8风量:1605m3/h全压: 60paN=40W噪音:57dB(A))效率:87%	台	1			
14	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70° C防火阀 2. 型号:FH-02SFK %c 280mm70°C熔断输出信 号常开	个	2			
15	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板	m2	6.6			
16	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝合金双层百叶风口 2. 规格:FK-1 axb=300x500mm	个	1			
17	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝合金双层百叶风口 2. 规格:FK-1 axb=300x400mm	个	1			
18	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
19	031301017012	脚手架搭拆		元	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：暖通工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
		灯具						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:应急防水防尘灯 2. 规格:JC9-C-1(1X32W) 3. 安装方式:吸顶节能型灯具(T=30min)	套	6			
2	030412001002	普通灯具	1. 名称:自带声光延时开关吸顶灯 2. 规格:1x22W	套	3			
3	030404034004	照明开关	1. 名称:防水型单联三控开关 2. 规格:E223DV. 配防溅面盖板 3. 安装方式:中心距地1.3米暗装	个	1			
4	030404035001	插座	1. 名称:二、三孔暗装插座 2. 规格:B9/10US安全型配防溅面盖板 3. 安装方式:底边距地1.5米暗装	个	5			
5	030411004022	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-4mm ²	m	138.6			
6	030411004023	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	133.5			
7	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC25	m	46.2			
8	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20	m	44.5			
9	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20	m	44.5			
10	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒	个	15			
11	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		动力						
12	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:AS1消防柜 2. 型号:XL-1 3. 规格:800*400*2100 4. 安装方式:落地安装	台	1			
13	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称:PLB消防柜 2. 型号:XL-1 3. 规格:800*600*1800 4. 安装方式:落地安装	台	1			
14	030404004003	低压开关柜(屏)	1. 名称:YJG消防柜 2. 安装方式:落地安装	台	1			
15	030404004004	低压开关柜(屏)	1. 名称:XFB消防柜 2. 型号:XL-1 3. 规格:800*600*1800 4. 安装方式:落地安装	台	1			
16	030404004005	低压开关柜(屏)	1. 名称:YJG消防柜 2. 安装方式:落地安装	台	1			
17	030404017020	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL-SBF 3. 安装方式:距地1500mm暗装	台	1			
18	030404017021	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:600×800×250 3. 安装方式:距地1500mm明装	台	1			
19	030403003001	带形母线	1. 规格:TMY-3(40*4)+1(25*4)	m	3			
20	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZNA-YJY22-4x185mm ²	m	15.6			
21	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-6*70+1*35mm ² 3. 地形:包含电缆头	m	34.8			
22	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-6*95+1*50mm ² 3. 敷设方式、部位:包含电缆头	m	36.2			
23	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	24.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			2. 规格:WDZNA-YJ(E)F-5X6mm ² 3. 敷设方式、部位:包含电缆头						
24	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZNA-YJ(E)F-4X4mm ² 3. 敷设方式、部位:包含电缆头	m	23.9				
25	030411003003	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 规格:300*150	m	6.5				
26	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC150	m	18.72				
27	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32	m	48.1				
		分部小计							
		应急照明系统							
28	030404017022	配电箱	1. 名称:A型 应急照明集中电源 2. 型号:JZDY 3. 规格:TY-D-nKVA系列 4. 安装方式:底距地1.5m明装	台	1				
29	030412004020	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格:TY-ZFJC系列3W 3. 安装形式:吸顶安装	套	9				
30	030412004021	装饰灯	1. 名称:A型 单向标志灯 2. 规格:TY-BLJC I系列 1W 3. 安装形式:底距地0.5m壁挂	套	7				
31	030412004022	装饰灯	1. 名称:A型 安全出口标志灯 2. 规格:TY-BLJC I系列 1W 3. 安装形式:门框上方0.2m壁挂	套	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	030412004023	装饰灯	1. 名称: 楼层显示灯 2. 规格: 10W DC36V 3. 安装形式: 集中电源集中控制型, 吸顶安装	套	2			
33	030411006006	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	22			
34	030411004024	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: NH-RVSP-2X1.5mm ²	m	18			
35	030411004025	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDN-BYJ-4mm ²	m	48.6			
36	030411004026	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDN-BYJ-2.5mm ²	m	111.36			
37	030411001020	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC25	m	16.2			
38	030411001021	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC20	m	90.8			
		分部小计						
		分部小计						
		防雷及接地						
39	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 40x4镀锌扁钢	m	161.58			
40	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位联结箱 2. 规格: MEB	台	1			
41	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地装置	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
42	031301017013	脚手架搭拆		元	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：强电工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		消防电气						
1	030904010006	联动控制箱	1. 名称: 区域报警控制器 2. 安装方式: 距地1.5米	台	2			
2	030904008011	模块(模块箱)	1. 名称: 短路隔离器 2. 规格: JBF4171	个	1			
3	030904001007	点型探测器	1. 名称: 感温探测器 2. 安装方式: 吸顶安装	个	6			
4	030904006006	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 手动火灾报警按钮(带电话插孔) 2. 规格: J-SAP-JBF-301/P 3. 安装方式: 距地1.3m	个	7			
5	030904006007	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 消防电话	个	1			
6	030503006001	传感器	1. 名称: 消防水池液位传感器	台	1			
7	080902006001	液位计	1. 名称: 液位计	个	1			
8	030904008012	模块(模块箱)	1. 名称: 输入输出模块 2. 规格: JBF-4141 3. 安装方式: 随设备安装	个	3			
9	030411004027	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 穿管敷设 3. 规格: WDZN-KVV-4X1.5mm ²	m	120			
10	030411004028	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 穿管敷设 3. 规格: WDZN-RVS-2X1.5mm ²	m	48			
11	030411004029	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 穿管敷设 3. 规格: WDZN-BV-2X2.5mm ²	m	48			
12	030411004030	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 穿管敷设 3. 规格: WDZN-KVV-3X2.5mm ²	m	36			
13	030411001022	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC20	m	187.2			
14	030411001023	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管	m	115.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电气工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：消防电气工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费			100	
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算		100	
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外--土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除原有消防水池						
1	041001009001	拆除原有消防水池	1. 拆除原有消防水池，垃圾外运10km 2. 具体按现场实际情况考虑	座	1			
		分部小计						
		道路工程						
2	040203007001	道路硬化	1. 拆除水泥混凝土原有路面，垃圾外运10km 2. 恢复原有路面，做法详青19J2-16-路1 3. 厚度:180厚	m2	560			
		分部小计						
		措施项目						
3	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外--土建工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外--电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		室外电气							
1	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖沟深度:埋地1.4米 3. 回填要求:原土回填	m	150				
2	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 名称:铺砂、盖保护板(砖)	m	150				
3	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC150	m	323.8				
4	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC100	m	849.35				
5	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC65	m	722.21				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：室外--电气工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外—给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外给水						
1	031001006067	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢骨架塑料聚乙烯复合管 DN80 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范 5. 包含土方开挖回填及垫层	m	111.05			
2	031001006068	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢骨架塑料聚乙烯复合管 DN25 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求规范 5. 包含土方开挖回填及垫层	m	99.18			
3	040504002001	混凝土井	1. 名称:阀门井 2. 规格:φ700 3. 包含土方, 垫层, 模板, 钢筋、阀门等具体详设计	座	4			
		分部小计						
		室外消防						
4	030901002011	消防栓钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢骨架塑料聚乙烯复合管 DN150 3. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求规范 4. 包含土方开挖回填及垫层	m	215.59			
5	030901002012	消防栓钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢骨架塑料聚乙烯复合管 DN100 3. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求规范 4. 包含土方开挖回填及垫层	m	51.77			
6	030901001028	水喷淋钢	1. 安装部位:室外	m	109.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外—给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		管	2. 材质、规格：钢骨架塑料聚乙烯复合管 DN150 3. 压力试验及冲洗设计要求：按设计要求规范 4. 包含土方开挖回填及垫层		4			
7	030901001029	水喷淋钢管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：钢骨架塑料聚乙烯复合管 DN100 3. 压力试验及冲洗设计要求：按设计要求规范 4. 包含土方开挖回填及垫层	m	108.65			
8	030901011001	室外消火栓	1. 名称：地下式SA100/65-1.0型消火栓 2. 型号、规格：做法见图集07MS101-1-24, 为干管安装 3. 附件材质、规格：包含阀门等	套	2			
9	010507006001	检查井	1. 名称：消火栓井 2. 规格：包含阀门等 3. 钢筋混凝土结构	座	2			
10	031003001047	螺纹阀门	1. 名称：室外快速取水阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	3			
11	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称：消防水泵接合器 2. 型号、规格：DN150	套	4			
		分部小计						
		室外排水						
12	031001006069	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN300 4. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求规范 5. 包含土方开挖回填及垫层	m	218.61			
1	040504002002	混凝土	1. 名称：污水检查井	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外—给排水工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3		井	2. 规格: ϕ 700 3. 包含土方, 垫层, 模板, 钢筋等具体详设计		6			
14	040504008001	整体化粪池	1. 材质: 玻璃钢化粪池3100X7300 2. 型号、规格: 有效容积50立方米 3. 详见国标图集14SS706-25	座	1			
		分部小计						
		室外雨水						
15	031001006070	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN300 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求规范 6. 包含土方开挖回填及垫层	m	252.23			
16	031001006071	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN200 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求规范 6. 包含土方开挖回填及垫层	m	309.23			
17	010507006002	检查井	1. 圆形混凝土雨水检查井 2. ϕ 1000mm	座	14			
18	040504009001	雨水口	1. 名称: 雨水口 2. 材质、规格: 钢筋混凝土	座	16			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外--给排水工程

标段：循化县街子镇养老机构维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

