

新疆妇幼保健院产前诊断室装 工程  
修改造

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

新疆妇幼保健院产前诊  
断室装修改造 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日



# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：单项工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
2	给排水工程				
3	电气设备安装工程				
4	弱电工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆妇幼保健院产前诊断室装修改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:地面 PVC2厚卷装地板, 专用胶粘剂粘贴(卷材拼缝应采用同质焊条热焊缝), 踢脚线上翻100mm	m2	117.9			
2	011101005001	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:3mm厚自流平	m2	117.9			
3	011210002001	金属隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:50mm厚机制岩棉板墙体 2. 面层钢板厚度0.426mm 3. 50机制岩棉板墙面专用铝型材链接 4. 岩棉板专用阴阳角包边 5. 岩棉板专用地龙骨安装固定	m2	220.37			
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆隔墙	m3	18.73			
5	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:50mm厚手工单面玻镁岩棉彩钢板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:面层钢板厚度0.426mm; 50mm厚手工单面玻镁岩棉彩钢板吊顶中字铝链接; 彩钢板专用阴角配套安装; 彩钢板专用吊顶龙骨安装固定; 8钢筋吊杆, 双向≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环固定	m2	117.9			
6	010802002001	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸:彩钢板单开平开钢制门M0922 2. 洞口尺寸:900*2200 3. 其他: 含全套五金及门套, 观察窗	m2	3.96			
7	010802002002	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸:彩钢板单开平开钢制门M1022 2. 洞口尺寸:1000*2200	m2	8.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆妇幼保健院产前诊断室装修改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 其他：含全套五金及门套，观察窗					
8	010802002003	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸:1 1. 门代号及洞口尺寸:彩 钢板子母开平开钢制门 ZM1222 2. 洞口尺寸:1200*2200 3. 其他：含全套五金及 门套，观察窗	m2	15.84			
9	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸： 洁净气密窗MBC1512 2. 窗代号及洞口尺寸： MBC1512 (1500*1200mm) 3. 其他：包含全套五金 等	m2	3.6			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆妇幼保健院产前诊断室装修改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新疆妇幼保健院产前诊断室装修改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：新疆妇幼保健院产前诊断室装修改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:给、排水附(配)件 1. 名称:不锈钢地漏 2. 规格:DN75	组	2			
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:塑料管 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR, DN 15 4. 连接形式:双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6. 备注:含管道、管件安装等相关工作	m	11			
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR, DN 20 4. 连接形式:双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6. 备注:含管道、管件安装等相关工作	m	12			
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR, DN 25 4. 连接形式:双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6. 备注:含管道、管件安装等相关工作	m	2			
5	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR, DN 32 4. 连接形式:双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设	m	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：新疆妇幼保健院产前诊断室装修改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6.备注:含管道、管件安装等相关工作					
6	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR, DN40 4. 连接形式:双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 6. 备注:含管道、管件安装等相关工作	m	8			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀门球阀 2. 型号、规格:DN15	个	2			
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀门球阀 2. 型号、规格:DN25	个	3			
9	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀门球阀 2. 型号、规格:DN40	个	1			
10	031001006006	塑料管	1. 安装部位:PVC管室内 2. 介质:排水 3. 规格:DN50 4. 连接形式:粘接	m	4			
11	031001006007	塑料管	1. 安装部位:PVC管室内 2. 介质:排水 3. 规格:DN75 4. 连接形式:粘接	m	7			
12	031001006008	塑料管	1. 安装部位:PVC管室内 2. 介质:排水 3. 规格:DN100 4. 连接形式:粘接	m	8			
13	031208003001	管道绝热	1. 名称:管道保温 2. 绝热材料品种:B1级橡塑保温棉 3. 绝热厚度:20mm	m <sup>2</sup>	41			
14	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:地面开孔 2. 配管规格:DN75 3. 含防水封堵	m	2			
15	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:地面开孔 2. 配管规格:DN100 3. 含防水封堵	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：新疆妇幼保健院产前诊断室装修改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。











# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：新疆妇幼保健院产前诊断室装修改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:成套配电箱ATL 2. 安装方式:明装 3. 其他:满足图纸设计及规范要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:成套配电箱APKT(含自控系统) 2. 安装方式:明装 3. 其他:满足图纸设计及规范要求	台	1			
3	030414007001	不间断电源	1. 规格:UPS , 30min, 380V/220V, 2. 型号:整装进口 3. 容量:40KVA	系统	1			
4	030411001001	配管	1. 材质:金属软管 2. 规格:DN20	m	210			
5	030408002001	控制电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*2.5 3. 敷设方式、部位:管内敷设	m	26			
6	030408002002	控制电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*4 3. 敷设方式、部位:管内敷设	m	92			
7	030408002003	控制电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*6 3. 敷设方式、部位:管内敷设	m	12			
8	030408002004	控制电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*10 3. 敷设方式、部位:管内敷设	m	15			
9	030408002005	控制电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位:管内敷设	m	30			
10	030408002006	控制电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*16 3. 敷设方式、部位:管内敷设	m	12			
11	030408002007	控制电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位:管内敷设	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：新疆妇幼保健院产前诊断室装修改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030408002008	控制电缆	1. 名称: 电缆 2. 型号: WDZ-RYJY-3*1.0 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设	m	80			
13	030408002009	控制电缆	1. 名称: 电缆 2. 型号: WDZ-RYJYP-3*1.0 3. 敷设方式、部位: 桥架敷设	m	90			
14	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 紧定式钢管 3. 规格: $\phi 20$ 4. 配置形式: 暗配	m	527.33			
15	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ2.5	m	427			
16	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ4	m	561.4			
17	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称: 600*600LED 应急灯 2. 规格: 40W 3. 安装形式: 嵌入式	套	7			
18	030412006001	医疗专用灯	1. 名称: 医用LED 气密净化灯 2. 规格: 20W, 600x300 3. 安装形式: 嵌入式	套	3			
19	030412006002	医疗专用灯	1. 名称: 医用LED 气密净化灯 2. 规格: 40W, 600x300 3. 安装形式: 嵌入式	套	9			
20	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称: 医用LED 应急灯 2. 规格: 20W, 600x300 3. 安装形式: 嵌入式	套	5			
21	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	个	4			
22	030404034002	照明开关	1. 名称: 单联双控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	个	2			
23	030404034003	照明开关	1. 名称: 双联单控开关	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：新疆妇幼保健院产前诊断室装修改造

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装					
24	030404034004	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	3			
25	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	21			
26	030404035002	插座	1. 名称:五孔插座防溅插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	2			
27	030404035003	插座	1. 名称:桌面双联五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装	个	18			
28	030404035004	插座	1. 名称:互锁插座 2. 规格:250V 3. 安装方式:暗装	个	3			
29	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	156			
30	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB局部等电位箱	台	3			
31	030409002001	接地母线	1. 名称:40*4热镀锌扁钢	m	15			
32	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 1. 电压等级（V或kV）：1KV 2. 电压类别（交流或直流）：交流	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：新疆妇幼保健院产前诊断室装修改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：新疆妇幼保健院产前诊断室装修改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：新疆妇幼保健院产前诊断室装修改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 敷设方式:管内或桥架内敷设 3. 含测试 4. 其他:未尽事宜详见图纸,并满足设计规范及使用要求	m	860			
2	030502012001	信息插座	1. 名称:双孔数据插座 2. 规格:模块式 3. 含底盒面板及信息模块安装 4. 其他:未尽事宜详见图纸,并满足设计规范及使用要求	个	14			
3	030502012002	信息插座	1. 名称:双孔(数据+语音)插座 2. 规格:模块式 3. 含底盒面板及信息模块安装 4. 其他:未尽事宜详见图纸,并满足设计规范及使用要求	个	6			
4	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG紧定式钢管 3. 规格: φ 20 4. 配置形式:暗配	m	595			
5	040205020001	监控摄像机	1. 类型:监控摄像设备 1. 名称:网络半球摄像机 2. 参数:像素:400万; 3. 接大楼设备 4. 其他:未尽事宜详见图纸,并满足设计规范及使用要求	台	4			
6	030502005002	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 敷设方式:管内或桥架内敷设 3. 含测试 4. 其他:未尽事宜详见	m	90			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：新疆妇幼保健院产前诊断室装修改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			图纸,并满足设计规范及使用要求					
7	030507005001	出入口目标识别设备	1.名称:出入口控制设备 2.名称:人脸识别门禁一体机 3.参数:支持指纹、密码、人脸识别 4.含门禁控制器电源、出门按钮电磁锁、接线等 5.其他:未尽事宜详见图纸,并满足设计规范及使用要求	台	4			
8	030507005002	电动互锁	1.名称:电动互锁设备 2.含指示面板、门锁、接线等 4.其他:未尽事宜详见图纸,并满足设计规范及使用要求	台	1			
9	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZ-RYJY-4*1.0 3.敷设方式、部位:桥架敷设	m	16			
10	030408002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZ-RYJY-6*1.0 3.敷设方式、部位:桥架敷设	m	28			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：新疆妇幼保健院产前诊断室装修改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：新疆妇幼保健院产前诊断室装修改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





