

鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦  
村农产品保鲜库及附属设施建 工程  
设项目

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

鄯善县连木沁镇连木沁  
阿斯坦村农产品保鲜库  
及附属设施建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 总 说 明

工程名称：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 1 页 共 2 页

## 一、工程概况：

本项目为鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目，新建农产品保鲜库2座，面积100m<sup>2</sup>/座；新建围墙162米；购置3吨叉车1辆；新建100吨地磅1座；新建铁艺大门1座；安装固定登车桥1个。

## 二、工程招标和分包范围：

1、工程招标范围：施工图范围内的所包含的所有工作内容

2、分包范围：无分包工程。

## 三、控制价编制依据：

1、《中华人民共和国民法典》、中华人民共和国《建筑法》；

2、建设部令第16号《建筑工程施工发包和承包计价管理办法》；

3、新疆维吾尔自治区人民政府令第138号《建设工程造价管理办法》；

4、GB50500-2013《建设工程量清单计价规范》及相关解释；

5、新建标【2016】2号《关于建筑业营业税改增值税调整新疆建设工程计价依据的实施意见》；

6、《新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额吐鲁番估价汇总表》（2022）、《全统安装工程消耗量定额吐鲁番估价汇总表》（2022）、《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》（2020）；

7、材差文件执行鄯善县2025年1月份建设工程材料价格信息表；

8、招标文件和立项批复，其他有关文件和资料；

9、与工程有关的标准（包括标准图集）规范、技术资料；

## 四、其他事项说明：

### 1、一般说明

（1）交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

（2）自然地理条件：本工程位于鄯善县连木沁镇。

（3）环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

（4）本工程**工程量清单**按《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《市政工程工程量计算规范》GB 50587-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013 及新建标[2014]9号解释和勘误的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行，有更正的以勘误和解释为准。

（5）本工程**工程量清单**中每一个项目，都需填入综合单价及合价，不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。

（6）本工程**工程量清单**中分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图，按照“工程量计算规则”的规定进行计算的，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同约定为准，或按《建设工程工程量清单计价规范》有关规定执行。

# 总 说 明

工程名称：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯  
坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 2 页 共 2 页

- (7) 工程量清单及其价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招  
标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。
- (8) 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详  
细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情  
况包括完成所有工序工作内容的全部费用。
- (9) 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，  
并作出报价。
- (10) 本工程风险已计；
- (11) 暂列金0元；
- (12) 智慧工地0元；
- (13) 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件  
以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。
- 2、有关专业技术说明
- (1) 本工程使用商品混凝土。
- (2) 本工程采用一般计税方法；工程中材料单价、设备单价、材料暂估单价均为  
除税单价。

## 建设项目投标报价汇总表

工程名称：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目				
合计					

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.6金属结构工程		
1.5	A.8门窗工程		
1.6	A.9屋面及防水工程		
1.7	A.10保温、隔热、防腐工程		
1.8	A.11楼地面装饰工程		
1.9	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.10	A.13天棚工程		
1.11	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.12	A.15其他装饰工程		
1.13	A.17措施项目		
1.14	补充分部		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村  
农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 详见设计图纸及地勘报告 2. 弃土运距: 投标人自行考虑	m2	208.27			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见地基处理设计图纸及地勘报告 2. 挖土深度: 详见设计图纸 3. 其他: 工程量已考虑因工作面和放坡的工程量; 机械挖土时应按有关规范要求进行, 人工清底、修边坡等按设计及规范要求进行。 4. 备注: 对于弃置的土方投标人报价时需考虑满足工程所在地市政市容及环保的相关规定及需缴纳的各项费用。符合图纸设计及施工规范要求	m3	114.07			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详见地基处理设计图纸及地勘报告 2. 挖土深度: 详见设计图纸 3. 其他: 工程量已考虑因工作面和放坡的工程量; 机械挖土时应按有关规范要求进行, 人工清底、修边坡等按设计及规范要求进行。 4. 备注: 对于弃置的土方投标人报价时需考虑满足工程所在地市政市容及环保的相关规定及需缴纳的各项费用。符合图纸设计及施工规范要求	m3	183.29			
4	010103001001	回填方	1. 填方材料品种: 戈壁土回填 2. 密实度要求: 压实系	m3	250.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村  
农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			数不小于0.94 3. 填方粒径要求:回填施工应均匀对称进行,并分层夯实。 4. 填方来源、运距:投标人结合现场实际情况及施工组织设计综合考虑土方运输、填方堆放等相关费用 5. 注明:对于回填的土方投标人报价时需考虑满足工程所在地市政市容及环保的相关规定及需缴纳的各项费用。 6. 其他:符合图纸设计及施工规范要求					
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:详见地基处理设计图纸及地勘报告 2. 运距:投标人结合现场实际情况及施工组织设计综合考虑场外土方运输、场外弃土堆放等相关费用 3. 其他:符合图纸设计及施工规范要求	m3	297.36			
6	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:房心戈壁土回填 2. 密实度要求:压实系数不小于0.94 3. 填方粒径要求:回填施工应均匀对称进行,并分层夯实。 4. 填方来源、运距:投标人结合现场实际情况及施工组织设计综合考虑土方运输、填方堆放等相关费用 5. 注明:对于回填的土方投标人报价时需考虑满足工程所在地市政市容及环保的相关规定及需缴纳的各项费用。 6. 其他:符合图纸设计及施工规范要求	m3	282.14			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村  
农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 4	砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2. 墙体类型:砌体 370mm 3. 砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆 4. 注:构造要求详图集《新22G02》第93~105页, 其他未详尽部分详设计图纸。	m3	72.92			
2	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2. 墙体类型:砌体 240mm 3. 砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆 4. 注:构造要求详图集《新22G02》第93~105页, 其他未详尽部分详设计图纸。	m3	26.39			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 部位:地面 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:100厚C20混凝土垫层 4. 注:参新12J01-39-地38, 及建筑设计说明	m3	9.2			
2	010501001003	垫层	1. 名称:基础垫层 2. 混凝土种类:预拌商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	12.67			
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:高性能混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m3	12.49			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:高性能混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m3	17.05			
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:高性能	m3	14.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村  
农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			混凝土 2. 混凝土强度等级:C40					
6	010502002001	构造柱	1. 名称:构造柱 2. 混凝土种类:预拌商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	5.43			
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:高性能混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m3	45.7			
8	010503004001	圈梁	1. 名称:圈梁 2. 混凝土种类:预拌商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	3.97			
9	010504001001	直形墙	1. 部位:女儿墙 2. 混凝土种类:预拌商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	7.74			
10	010504004001	挡土墙	1. 部位:挡土墙 2. 混凝土种类:高性能混凝土 3. 混凝土强度等级:C40	m3	15.57			
11	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	26.43			
12	010507001001	散水、坡道	1. 名称:混凝土散水 2. 垫层材料种类、厚度:300厚戈壁土垫层, 分层碾压密实, 宽出面层300, 素土夯实, 向外坡5%, 压实系数≥0.94 3. 面层厚度:100厚C30混凝土面层撒1:1水泥砂子压光随打随磨光 4. 注:详新22J01-A-13-砣散01, 及建筑设计总说明	m2	31.29			
13	010507004001	台阶	1. 部位:室外台阶 2. 混凝土种类:预拌商品混凝土 3. 混凝土强度等级:100厚C30混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹, 上撒	m2	3.15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村  
农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1: 1水泥砂子压光，合阶面外坡1% 4. 垫层:300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300，素土夯实，压实系数≥0.94 5. 注: 详新22J01-A-06-砼台01，及建筑设计总说明					
14	010507004002	台阶	1. 部位:卸货平台 2. 混凝土种类:预拌商品混凝土 3. 混凝土强度等级:100厚C30混凝土随打随抹，上撒 1: 1水泥砂子压光 4. 垫层:300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300，素土夯实，压实系数≥0.94 5. 注: 详新22J01-A-06-砼台01，及建筑设计总说明	m2	104.37			
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300级钢筋 Φ6	t	0.848			
16	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300级钢筋 Φ8	t	0.412			
17	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300级钢筋 Φ14	t	0.365			
18	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400级钢筋 Φ8	t	0.181			
19	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400级钢筋 Φ10	t	4.283			
20	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400级钢筋 Φ12	t	3.064			
21	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400级钢筋 Φ14	t	0.26			
22	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400级钢筋 Φ16	t	0.767			
23	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400级钢筋 Φ18	t	2.053			
24	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400级钢筋 Φ20	t	1.725			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目
 第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400级钢筋 Φ22	t	1.178			
26	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400级钢筋 Φ25	t	0.004			
27	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HPB300级钢筋 Φ6	t	0.348			
28	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HPB300级钢筋 Φ8	t	3.205			
29	X010516004001	焊接	1. 焊接方式:电渣压力焊	个	540			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
1	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 部位:不同材料相接处 2. 材料品种、规格:钢丝网 3. 加固方式:详建筑设计总说明	m2	197.08			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010802001001	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M2425 2. 门框、扇材质:电动冷库推拉门（含推拉门开关） 3. 玻璃品种、厚度:除木门外各类门窗产品均须有国家主管部门颁发的合格明。	樘	2			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:屋面 2. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚改性沥青防水卷材一道，聚酯胎Ⅱ型；2.0厚非固化沥青防水涂料 3. 注:详建筑设计总说明	m2	210.18			
2	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 名称:水平防潮层 2. 部位:墙基在室内地	m2	19.4			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村  
农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			面下60mm处做20厚1：2 .5水平砂浆抹面防潮层 ，内掺水泥重量5%的防水剂 3.注：详建筑设计总说明					
3	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:40厚C20 细石混凝土保护层捣实 压光，内配A4双向@100 钢筋网片，应偏上放置 ，使保护层厚度≥10， 按纵横3-6m设分隔缝， 缝宽20，缝中钢筋断开 ，缝内用建筑防水密封 膏封严 2. 混凝土强度等级:30 厚C20细石混凝土找平 层 3. 注：详建筑设计总说明	m2	195.99			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
1	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位:保温屋面 2. 保温隔热材料品种、 规格、厚度:120厚XPS 3. 注：详建筑设计总说明	m2	167.62			
2	011001001002	保温隔热屋面	1. 部位:保温不上人平 屋面 2. 保温隔热材料品种、 规格、厚度:C2型泡沫 混凝土找坡2%，最薄处3 0厚，随打随抹平 3. 注：详建筑设计总说明	m2	195.99			
3	011001001004	保温隔热屋面	1. 部位:防火隔离带 2. 保温隔热材料品种、 规格、厚度:500mm宽岩 棉板 120厚 3. 注：详建筑设计总说明	m2	28.37			
4	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 面 2. 保温隔热方式:外保	m2	367.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村  
农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚岩棉板保温 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类:专用抹面抗裂砂浆找平层,中间压入一道耐玻璃纤维网格布(建筑首层两道) 5. 注:未详尽部分详建筑设计总说明、新06J108及外墙做法					
5	011001003005	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:冷藏库内墙面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚聚氨酯硬泡喷涂 3. 注:未详尽部分详建筑设计总说明	m2	228.65			
6	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:女儿墙内侧及顶面 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:30厚岩棉 4. 注:未详尽部分详建筑设计总说明及新06J108	m2	59.56			
7	011003003001	防腐涂料	1. 涂刷部位:与地基土接触的结构构件外表面 2. 涂料品种、刷涂遍数:沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度 $\geq 300 \mu m$ 3. 注:详结构设计总说明	m2	413.01			
8	010903004001	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类:矿物棉背衬材料填塞高度 $\geq 200$ 下部钢制承托板厚1.5mm,防火密封胶粘贴封缝 2. 盖缝材料:20厚难燃防火板沉头木螺钉 $\Phi 250$ 固定;80*25难燃防火板通长,尼龙螺栓 $\Phi 250$	m	13.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			固定 3. 注:详结构设计总说明及新22J02-A32-2					
9	010902008001	屋面变形缝	1. 嵌缝材料种类:不然保温材料填缝 2. 盖缝材料:1.0厚镀锌钢板 3. 注:详结构设计总说明及新22J04-2-F01-6	m	12.36			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）压实抹光 2. 注:参新22J01-C-09-浆地01，及建筑设计说明	m2	183.93			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:外墙粘贴保温板前用20厚1：3水泥砂浆对基层墙体经行找平处理 3. 注:详建筑设计说明	m2	385.16			
2	011201001004	墙面一般抹灰	1. 部位:内墙抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚DP M20砂浆找平抹光；9厚DP M15砂浆打底 3. 注:详22J01-D-08-内浆01及建筑设计说明	m2	455.83			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
1	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:现浇楼板底清理干净；刷白水泥浆	m2	199.47			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村  
农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:外墙真石漆 2. 油漆品种、刷漆遍数:普通腻子找平两道,共2厚;满刮柔性耐水腻子;柔性耐水腻子抛光;实色着色填充中层共两遍;花纹造型;透明保护面层 3. 注:详建筑设计图纸设计及新22J01-B-40-外涂-07	m2	385.16			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:铁艺栏杆 2. 栏杆材料种类、规格:铁艺栏杆 3. 注:22J06-55页-G3	m	12.1			
		分部小计						
	A. 17	措施项目						
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构,建筑面积208.27 m2 2. 檐口高度:建筑总高度6.9m,地上1层	m2	208.27			
2	011702001001	基础	1. 基础类型:基础垫层 2. 模板类型:投标人自行考虑	m2	19.39			
3	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础 2. 模板类型:投标人自行考虑	m2	34.1			
4	011702001004	基础	1. 基础类型:条形基础 2. 基础类型:投标人自行考虑	m2	21.53			
5	011702002001	矩形柱	1. 构件类型:矩形柱模板 2. 模板类型:投标人自行考虑	m2	118.65			
6	011702003001	构造柱	1. 构件类型:构造柱模板 2. 模板类型:投标人自行考虑	m2	37.13			
7	X011702033001	柱模板支撑超高	1. 支撑高度:详设计图	m2	151.75			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村  
农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			纸					
8	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度:详设计图纸 2. 模板类型:投标人自行考虑	m2	303.98			
9	X011702034001	梁模板支撑超高	1. 支撑高度:详设计图纸	m2	407.68			
10	011702008001	圈梁	1. 构件类型:圈梁 2. 模板类型:投标人自行考虑	m2	26.11			
11	011702011001	直形墙	1. 构件类型:女儿墙 2. 模板类型:投标人自行考虑	m2	103.21			
12	011702011002	直形墙	1. 构件类型:挡土墙 2. 模板类型:投标人自行考虑	m2	121.88			
13	011702016001	平板	1. 支撑高度:详设计图纸 2. 模板类型:投标人自行考虑	m2	176.22			
14	X011702036001	板模板支撑超高	1. 支撑高度:详设计图纸	m2	704.89			
15	011702029001	散水	1. 构件类型:散水 2. 模板类型:投标人自行考虑	m2	6.36			
16	011702029003	卸货平台	1. 构件类型:卸货平台 2. 模板类型:投标人自行考虑	m2	3.7			
17	011702027001	台阶	1. 构件类型:台阶 2. 模板类型:投标人自行考虑	m2	3.15			
18	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机 2. 机械设备规格型号:投标人自定	台次	1			
19	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构, 建筑面积208.27m2 2. 建筑物檐口高度、层数:建筑总高度6.9m, 地上1层	m2	208.27			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 12 页 共 12 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	强电		
1.2	弱电		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村  
农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 AP2 2. 规格:详设计 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 4. 其他:其他未尽事宜 详见图纸设计	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 AL2 2. 规格:详设计 3. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 4. 其他:其他未尽事宜 详见图纸设计	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 AL1 2. 规格:详设计 3. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 4. 其他:其他未尽事宜 详见图纸设计	台	1			
4	030404017005	配电箱	1. 名称:电动推拉冷库门控制箱 2. 规格:详设计 3. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 4. 其他:其他未尽事宜 详见图纸设计	台	2			
5	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电系统调试 2. 电压等级(kV):1KV [工作内容] 1. 系统调试	系统	1			
6	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED冷库专用长明灯 2. 安装形式:门槛上沿0.2m 3. 规格:10W LED光源 IP55 1类灯具 4. 其他:其他未尽事宜 详见图纸设计	套	2			
7	030412001002	普通灯具	1. 名称:冷库专用LED吸	套	18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村  
农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			顶灯 2. 安装形式:吸顶安装 3. 规格:15W LED光源 IP55 1类灯具 4. 其他:其他未尽事宜 详见图纸设计					
8	030404034001	照明开关	1. 名称:冷库专用带指示灯防潮开关 2. 规格:220V 10A IP55 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	2			
9	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:详设计	个	20			
10	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 规格:详设计	个	2			
11	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJV-3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	21.29			
12	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	22.9			
13	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJV-4*35+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	9.05			
14	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJV-4*50+1*25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	13.65			
15	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJV-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	23.7			
16	030411004001	配线	1. 名称:配线	m	75.97			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村  
农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:ZC-BV4 3. 配线部位:穿管敷设					
17	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:ZC-BV2.5 3. 配线部位:穿管敷设	m	572.31			
18	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC 20 4. 配置形式:暗配	m	290.64			
19	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC 50 4. 配置形式:暗配	m	13.54			
20	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC 65 4. 配置形式:暗配	m	13.54			
21	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配	m	66.88			
22	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 配置形式:暗配	m	77.86			
23	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:2.5mm² 以内 3. 材质、类型:铜芯	个	4			
24	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:25mm² 以内 3. 材质、类型:铜芯	个	2			
25	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm² 以内 3. 材质、类型:铜芯	个	4			
26	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm² 以内 3. 材质、类型:铜芯	个	2			
27	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:50mm² 以内 3. 材质、类型:铜芯	个	2			
28	030404032001	端子箱	1. 名称:总等电位端子箱 2. 型号:MEB	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村  
农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其他:其他未尽事宜 详见图纸设计					
29	030404032002	端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 型号:SEB 3. 其他:其他未尽事宜 详见图纸设计	台	2			
30	080808004001	接地端子箱（板）	1. 名称:接地箱(断接卡子) 2. 其他:其他未尽事宜 详见图纸设计	台	2			
31	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:扁钢 3. 规格:40*4 4. 其他:其他未尽事宜 详见图纸设计	m	90.34			
		分部小计						
		弱电						
1	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称:呼叫报警主机 2. 其他:其他未尽事宜 详见图纸设计	台	1			
2	030904003001	按钮	1. 名称:紧急呼叫按钮 2. 规格:其他未尽事宜 详见图纸设计	个	2			
3	030412001003	普通灯具	1. 名称:带声光呼叫的信号灯 2. 安装形式:门槛上沿0.2m	套	2			
4	030408002001	控制电缆	1. 名称:配套耐寒电缆6*1.5 2. 其他:其他未尽事宜 详见图纸设计	m	28.27			
5	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC 25 4. 配置形式:暗配	m	27.58			
6	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:详设计	个	4			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：围墙工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.3	A.6金属结构工程		
1.4	A.9保温、隔热、防腐工程		
1.5	A.17措施项目		
1.6	补充分部		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
	A.1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详见地基处理设计图纸及地勘报告 2. 挖土深度: 详见设计图纸 3. 其他: 工程量已考虑因工作面和放坡的工程量; 机械挖土时应按有关规范要求进行, 人工清底、修边坡等按设计及规范要求 4. 备注: 对于弃置的土方投标人报价时需考虑满足工程所在地市政市容及环保的相关规定及需缴纳的各项费用。符合图纸设计及施工规范要求	m3	530.53			
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种: 戈壁土回填 2. 密实度要求: 压实系数不小于0.94 3. 填方粒径要求: 回填施工应均匀对称进行, 并分层夯实。 4. 填方来源、运距: 投标人结合现场实际情况及施工组织设计综合考虑土方运输、填方堆放等相关费用 5. 注明: 对于回填的土方投标人报价时需考虑满足工程所在地市政市容及环保的相关规定及需缴纳的各项费用。 6. 其他: 符合图纸设计及施工规范要求	m3	510.39			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 详见地基处理设计图纸及地勘报告 2. 运距: 投标人结合现场实际情况及施工组织设计综合考虑场外土方运输、场外弃土堆放等	m3	530.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			相关费用 3. 其他:符合图纸设计 及施工规范要求					
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001003	垫层	1. 名称:基础垫层 2. 混凝土种类:聚合物 混凝土垫层	m3	3.9			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.63			
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.69			
4	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.14			
5	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400级钢筋 Φ12	t	1.1			
6	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400级钢筋 Φ18	t	0.96			
7	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍 筋HPB300级钢筋 Φ6	t	1.021			
8	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件 2. 铁件尺寸:详设计图 纸及相关施工规范。	t	0.204			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
1	011503001002	铁艺栏杆	1. 栏杆材料种类、规格 :Φ100*100*4立柱（上 部Φ100不锈钢球）、 Φ40*40*3横杆、Φ25* 25*3立杆 2. 防护材料种类:刷黑 色防锈漆两道,调和漆 二遍,喷氟碳漆一道 3. 注:做法详图纸设计	m	162			
2	010804005001	成品铁艺大门	1. 名称:成品铁艺大门 2. 其他:包含工程所需 人、材、机等所有费用	樘	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 9	保温、隔热、防腐工程						
1	010903003001	墙面砂浆防水	1. 名称:防水砂浆 2. 部位:20厚防水砂浆抹面 3. 注:详建筑设计总说明	m2	102. 38			
2	011003003001	防腐涂料	1. 涂刷部位:与地基土接触的结构构件外表面 2. 涂料品种、刷涂遍数:环氧沥青, 厚度≥300 μ m 3. 注:详结构设计总说明	m2	205. 63			
		分部小计						
	A. 17	措施项目						
1	011702001001	基础	1. 基础类型:基础垫层 2. 模板类型:投标人自行考虑	m2	22. 26			
2	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础 2. 模板类型:投标人自行考虑	m2	53			
3	011702002001	矩形柱	1. 构件类型:矩形柱模板 2. 模板类型:投标人自行考虑	m2	71. 02			
4	011702005001	基础梁	1. 支撑高度:详设计图纸 2. 模板类型:投标人自行考虑	m2	116. 64			
		分部小计						
		补充分部						
1	01B002	排水孔	1. 名称:排水孔 2. 材质:Φ80钢管排水管 3. 注:详建筑设计总说明	个	53			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 围墙工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 围墙工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：设备及配套工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备及配套工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村  
农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031005005001	暖风机	1. 名称:风幕 2. 型号、规格:包含设备控制箱、辅材等 3. 其他:其他未尽事宜 详见图纸设计	台	2			
2	030701001001	空气加热器(冷却器)	1. 名称:冷藏库冷却机组 2. 型号:66E-34 3. 规格:包含冷风机及压缩机控制箱等成套机组设备 4. 其他:其他未尽事宜 详见图纸设计	套	2			
3	03B001	叉车	1. 名称:叉车 2. 规格:3吨 3. 其他:包含设备采购及安装等所有费用 4. 其他:其他未尽事宜 详见图纸设计	台	1			
4	03B002	固定式登车桥	1. 名称:固定式登车桥 2. 规格:包含设备采购及安装等所有费用 3. 其他:其他未尽事宜 详见图纸设计	套	1			
5	03B003	地磅	1. 名称:地磅 2. 规格:100吨地磅 3. 其他:包含设备采购及安装等所有费用 4. 其他:其他未尽事宜 详见图纸设计	座	1			
6	03B004	凉棚	1. 名称:凉棚 2. 其他:包含工程所需人、材、机等所有费用 3. 其他:其他未尽事宜 详见图纸设计	座	1			
7	03B005	配套工程	1. 工作内容:包含院内整体配套室外给排水工程及院内整体场地平整碾压;室外给排水工程系统包含: DE110室外钢骨架塑料复合管66m, 室外消防栓1套, 混凝土水表井1座, 配套土方开挖工程及给水系统	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备及配套工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 设备及配套工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备及配套工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 规费、税金项目计价表

工程名称：设备及配套工程

标段：鄯善县连木沁镇连木沁阿斯坦村农产品保鲜库及附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13