

新疆维吾尔自治区广播
电视局六三一台10KV线
路更新改造二期项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：新疆维吾尔自治区广播电视台
六三一台10KV线路更新改造二期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：新疆维吾尔自治区广播电视台
六三一台10KV线路更新改造二期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 市政土石方工程

标段：新疆维吾尔自治区广播电视局六三一
台10KV线路更新改造二期项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	道路工程		
1.2	电缆井		
1.3	管沟土石方		
1.4	电杆土石方		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政土石方工程

标段：新疆维吾尔自治区广播电视局六
三一台10KV线路更新改造二期项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		道路工程						
1	040202009001	天然级配砂砾垫层	1. 石料规格:天然级配砂砾垫层 2. 厚度:15cm	m2	1750			
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm	m2	1750			
		分部小计						
		电缆井						
1	040504002001	混凝土井	1. 垫层、基础材质及厚度:100mm C20混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 盖板材质、规格:C40混凝土 4. 井盖、井圈材质及规格:Φ900球墨铸铁管 5. 防渗、防水要求:沟壁外刷环氧沥青防腐,防腐厚度不小于300um	座	5			
		分部小计						
		管沟土石方						
1	040101001001	挖一般土方(机械、装车)	1. 土壤类别:详图纸设计及地勘报告 2. 挖土深度:2m 内	m3	255.65			
2	040101001002	挖一般土方（机械、不装车）	1. 土壤类别:详图纸设计及地勘报告 2. 挖土深度:2m 内	m3	867.25			
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:原土	m3	867.25			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:6km	m3	255.65			
5	040501001001	电缆警示带	1. 名称:电缆警示带	m	250			
6	040303002001	混凝土基础(电缆保护管包封)	1. 混凝土强度等级:C20	m3	133.17			
7	040101001003	挖一般土方（安装接地网）	1. 土壤类别:详图纸设计及地勘报告 2. 挖土深度:2.1米	m3	21			
8	040101001004	挖一般土方（安装接地网）	1. 土壤类别:详图纸设计及地勘报告	m3	399			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政土石方工程

标段：新疆维吾尔自治区广播电视台六三一台10KV线路更新改造二期项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.03				
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	041109002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	041109004001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.06				
10	X041109010001	检验试验费						
11	X041109010002	其中：自检试验费		0				
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.02				
13	X041109012001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政土石方工程

标段：新疆维吾尔自治区广播电视局六三一台10KV线路更新改造二期项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	04B990	施工因素增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.74				
15	04B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.24				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政土石方工程

标段：新疆维吾尔自治区广播电视局六三一台10KV线路更新改造二期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政土石方工程

标段：新疆维吾尔自治区广播电视局六三一台10KV线路更新改造二期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政土石方工程

标段：新疆维吾尔自治区广播电视局六三一台10KV线路更新改造二期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：市政土石方工程

标段：新疆维吾尔自治区广播电视局六三一台10KV线路更新改造二期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：路灯与配电工程

标段：新疆维吾尔自治区广播电视台六三一台10KV线路更新改造二期项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	电力管网		
1.3	设备部分		
1.4	新建架空线缆		
1.5	电杆		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯与配电工程

标段：新疆维吾尔自治区广播电视局六
三一台10KV线路更新改造二期项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		拆除工程						
1	041001010001	拆除电杆	1. 名称:拆除电杆及外运, 12米混凝土电杆	根	82			
2	041001006001	拆除管道	1. 拆除导线及运输, LGJ-70	m	14760			
		分部小计						
		电力管网						
1	040804001001	配管	1. 名称:管沟埋地配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN200	m	1340			
2	040803001002	电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:ZR-10kV-YJV22-3×150 3. 备注:不含主材费	m	3800			
3	040803001003	电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:ZR-10kV-YJV22-3×150	m	400			
4	080807008001	电缆桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:300*150	m	40			
5	040803005002	电缆终端头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:150mm（户外）	个	12			
6	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	840			
7	040803002001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:150mm钢管 3. 材质:热镀锌	m	27			
8	080601011003	标志牌、标桩	1. 名称:电缆标示桩	根	14			
9	040501020001	电缆警示带	1. 规格:电缆警示带	m	2050			
10	04B005	管枕	1. 名称:管枕DN200	套	2062			
11	040801033001	拉线护套	1. 名称:拉线护套 2. 规格:Φ110×2500mm	个	90			
12	040205017001	防撞筒（墩）	1. 材料品种:防撞墩	个	48			
		分部小计						
		设备部分						
1	040801017001	故障指示仪	1. 名称:故障指示仪	组	10			
2	030414011001	接地验电环	1. 名称:接地验电环 2. 规格:JDL-50-240	组	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯与配电工程

标段：新疆维吾尔自治区广播电视局六
三一台10KV线路更新改造二期项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	040801018001	避雷器	1. 名称:普通避雷器 2. 规格:HY5WS1-17/50	组	12			
4	040801020001	隔离开关	1. 名称:10kV隔离刀闸 2. 型号:HGW-10/630	组	5			
5	040801022001	10kV断路器	1. 名称:10kV断路器 2. 容量 (A):630	台	5			
		分部小计						
		新建架空线缆						
1	040802003001	导线架设	1. 名称:绝缘导线 2. 规格:10kV-JKLGJYJ-120 3. 备注:不含主材费	km	10.25			
2	040802003002	导线架设	1. 名称:接地引下线 2. 规格:JKLYJ-70	km	0.16			
3	040801032001	铁构件制作、安装	1. 名称:耐张横担斜撑抱箍NB-220, -80×8×489: 6副; 1900耐张横担∠80×8×1900: 10副; 1900耐张横担斜撑NX-1200, ∠63×6×1000: 40副; 耐张杆顶支架D190, -80×8×441: 2副; 拉线抱箍LB-210: 14副; 拉线棒Φ20-3300: 10根; 2. 材质:热镀锌	kg	1652.24			
4	040806002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌 3. 规格:-50*5mm	m	590			
5	040806002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌 3. 规格:-40*4mm	m	39			
6	030410004001	杆上设备	1. 名称:楔型线夹 2. 规格:NX-1	组	30			
7	030410004002	杆上设备	1. 名称:U型线夹 2. 规格:NUT-1	组	10			
8	030410004003	杆上设备	1. 名称:U型挂环 2. 规格:U-21	组	10			
9	030410004004	杆上设备	1. 名称:接地线夹 2. 规格:JDL-50-240	组	18			
10	03B002	防腐布	1. 名称:防腐布	m²	166			
11	040801032002	铁构件制作、安装	1. 名称:铁丝	kg	87.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯与配电工程

标段：新疆维吾尔自治区广播电视局六
三一台10KV线路更新改造二期项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:10mm					
12	040804002001	配线	1. 名称:绑扎线 2. 规格:不小于2.5mm ² 3. 材质:铜塑线	m	651			
13	040804002002	配线	1. 名称:铝包带 2. 规格:1mm×10mm	m	57			
14	040807003002	接地装置（电缆井）	1. 名称:接地装置	组	36			
15	040807003001	接地装置（设备）	1. 名称:接地装置	组	16			
16	040807003003	接地装置调试	1. 名称:接地装置、避雷器调试 接地网(系统)	系统	1			
17	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试 2. 电压（kV）:10KV以下	系统	1			
		分部小计						
		电杆						
1	040802001001	电杆组立	1. 名称:电杆 2. 规格:Φ190-12-M-G 3. 材质:锥形水泥杆,非预应力 4. 地形:详见设计图纸及现场踏勘	根	68			
2	040304005001	预制混凝土其他构件	1. 部位:电杆底部混凝土支撑	m ³	33.2			
3	04B001	卡盘	1. 名称:卡盘KP8 2. 其他:安装、装卸、运输	块	48			
4	04B002	底盘	1. 名称:底盘DP10 2. 其他:安装、装卸、运输	块	22			
5	04B003	拉线盘	1. 名称:拉线盘LP6 2. 其他:安装、装卸、运输	块	14			
6	04B004	拉线盘	1. 名称:拉线盘LP10 2. 其他:安装、装卸、运输	块	38			
7	04B006	瓷式耐张绝缘子	1. 名称:瓷式耐张绝缘子 2. 规格型号:U70BP-146D 3. 其他:不含主材费	片	228			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯与配电工程

标段：新疆维吾尔自治区广播电视局六三一台10KV线路更新改造二期项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.43				
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.58				
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	041109002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
7	041109004001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.11				
10	X041109010001	检验试验费						
11	X041109010002	其中：自检试验费		0				
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.08				
13	X041109012001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯与配电工程

标段：新疆维吾尔自治区广播电视局六三一台10KV线路更新改造二期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：路灯与配电工程

标段：新疆维吾尔自治区广播电视局六三一台10KV线路更新改造二期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路灯与配电工程

标段：新疆维吾尔自治区广播电视局六三一台10KV线路更新改造二期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：路灯与配电工程

标段：新疆维吾尔自治区广播电视局六三一台10KV线路更新改造二期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程

标段：新疆维吾尔自治区广播电视局六三一
台10KV线路更新改造二期项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	道路工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：新疆维吾尔自治区广播电视台六三一台10KV线路更新改造二期项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
2	041109001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.77				
3	041109001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	4.32				
4	041109001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	041109002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	041109004001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.39				
9	X041109008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.2				
10	X041109010001	检验试验费						
11	X041109010002	其中：自检试验费		0				
12	X041109010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.1				
13	X041109012001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：新疆维吾尔自治区广播电视局六三一台10KV线路更新改造二期项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	04B990	施工因素增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	3.13				
15	04B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.24				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：新疆维吾尔自治区广播电视局六三一台10KV线路更新改造二期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程

标段：新疆维吾尔自治区广播电视局六三一台10KV线路更新改造二期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程

标段：新疆维吾尔自治区广播电视局六三一台10KV线路更新改造二期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

标段：新疆维吾尔自治区广播电视局六三一台10KV线路更新改造二期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13