

建设项目投标报价汇总表

工程名称：和静县克尔古提乡浩尔哈特村
村民服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	和静县克尔古提乡浩尔哈特村村民服务中心建设项目				
2	室外附属工程				
合计					

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：和静县克尔古提乡浩尔哈特村
村民服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
2	电气工程				
3	给排水工程				
4	暖通工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村民服务中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.6金属结构工程		
1.5	A.8门窗工程		
1.6	A.9屋面及防水工程		
1.7	A.10保温、隔热、防腐工程		
1.8	A.11楼地面装饰工程		
1.9	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.10	A.13天棚工程		
1.11	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.12	A.15其他装饰工程		
1.13	补充分部		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村民服务中心建设项目

第 2 页 共 2 页

投标报价合计=一+二+三+四+六		
------------------	--	--

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村
民服务中心建设项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 取土运距：30m 以内	m ²	524.79			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	64.06			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	192.74			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：压实系数不小于0.94 2. 填方来源、运距：无腐蚀性原土回填	m ³	187.53			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：暂按5km计算	m ³	69.27			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10实心砖 2. 墙体类型：240mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m ³	6.05			
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：350厚匀质材料自保温砌块 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级：Mb7.5专用砂浆	m ³	148.81			
3	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：Ma7.5混合砂浆	m ³	145.11			
4	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150厚戈壁土碾压密实	m ³	68.47			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村
民服务中心建设项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 聚合物 混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	13.29			
2	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 100厚C20 混凝土垫层	m ³	45.65			
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 商品混 凝土 2. 混凝土强度等级: C40	m ³	4.27			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混 凝土 2. 混凝土强度等级: C40	m ³	41.41			
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混 凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	44.6			
6	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混 凝土 2. 混凝土强度等级: C40	m ³	4.3			
7	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混 凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	22.7			
8	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品混 凝土 2. 混凝土强度等级: C40	m ³	41.29			
9	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品混 凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	101.86			
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混 凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 部位: 止水台	m ³	4.15			
11	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 商品混 凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	6.86			
12	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 商品混 凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 备注: 女儿墙	m ³	11.87			
13	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类: 商品混 凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 备注: 屋面检修孔	m ³	0.19			
1	010505003001	平	1. 混凝土种类: 商品混	m	98.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村
民服务中心建设项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4		板	1. 混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	3				
15	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.29			
16	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位:雨棚	m3	3.32			
17	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位:屋面檐口	m3	8.62			
18	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	44.62			
19	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:素土夯实,向外坡5%,夯实系数≥0.94; 300厚戈壁土垫层,分两层碾压密实 2. 面层厚度:100厚C30混凝土; 30厚DPM20砂浆(或1:2.5水泥砂浆)抹面压光; 3. 部位:散水	m2	73.59			
20	010507005001	扶手、压顶	1. 名称:雨棚墙压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	0.12			
21	010507005002	扶手、压顶	1. 名称:女儿墙压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	4.03			
22	010507005003	扶手、压顶	1. 名称:女儿墙压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	0.56			
23	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 安装位置:屋面检修井盖板	块	1			
24	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ6.5	t	1.74			
25	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ8	t	0.896			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村
民服务中心建设项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8	t	11.453			
27	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12	t	4.936			
28	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ14	t	1.819			
29	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ16	t	0.985			
30	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ18	t	2.209			
31	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ20	t	4.264			
32	★010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ22	t	5.405			
33	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ25	t	13.229			
34	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6	t	1.539			
35	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	3.222			
36	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm	t	4.063			
37	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	1.607			
38	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ28	t	0.705			
39	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接	个	318			
40	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:Φ25	个	140			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
1	010606008001	钢梯	1. 钢梯形式:屋面检修井爬梯 2. 螺栓种类:做法详新22J02-第A34页	t	0.06			
2	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:砌	m2	114.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村
民服务中心建设项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			块墙钢丝网加固					
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸： 成品套装双扇门 M1524	樘	4			
2	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸： 成品套装单扇门 M1024	樘	18			
3	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸： 成品套装单扇门 M1022	樘	6			
4	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸： 成品铝合金断桥隔热门	m ²	11.34			
5	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸： 断桥隔热铝合金窗户	m ²	106.65			
6	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸： 消防救援窗(断桥隔热铝合金窗户)	m ²	12.96			
7	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、 颜色：大理石	m ²	20.79			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：树脂瓦 2. 备注：檐口	m ²	123.61			
2	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度： SBS改性沥青卷材两道 2. 防水层数：1.2厚聚氨酯 防水涂料隔汽层 3. 部位：屋面	m ²	597.54			
3	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度： SBS改性沥青卷材两道 2. 部位：雨棚	m ²	32.22			
4	010902006001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1. 吐水管品种、规格： 横式铸铁水落口 L=0.7M	根	6			
5	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：1.5mm厚 聚氨酯防水涂料 2. 备注：檐口	m ²	123.61			
6	010903003001	墙面砂浆防水(防	1. 砂浆厚度、配合比：	m ²	34.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村
民服务中心建设项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		潮)	20mm厚1:2水泥用量内 加3~5%防水 剂					
7	010904002002	楼（地）面涂膜防 水	1. 防水膜品种:1.5厚聚 氨酯防水涂料两道	m ²	115.66			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
1	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、 规格、厚度:100厚XPS 板保温层 2. 找坡层:起始最薄处3 0厚CL5.0轻集料混凝土 找2%坡 3. 找平层:30厚C20细石 混凝土找平层 4. 隔离层:0.4厚塑料膜 或200g/m ² 聚酯无纺布 隔离层 5. 防护层:25厚M15水泥 砂浆,内配Φ1镀锌钢丝 网 6. 部位:非上人屋面	m ²	570.22			
2	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、 规格、厚度:30mm厚岩 棉板 2. 找平层:30厚C20细石 混凝土找平层,1:2.5 水泥砂浆找平层20mm厚 3. 部位:雨棚	m ²	23.43			
3	011001002001	保温隔热天棚	1. 保温隔热材料品种、 规格及厚度:30厚岩棉 保温板 2. 备注:雨棚底部	m ²	27.65			
4	011001002002	保温隔热天棚	1. 保温隔热材料品种、 规格及厚度:30厚岩棉 保温板 2. 备注:挑檐底部	m ²	60.14			
5	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:女儿 墙 2. 保温隔热材料品种、 规格及厚度:30厚岩棉 保温板 3. 防护材料种类及做	m ²	316.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村
民服务中心建设项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			法：抗裂抹面胶浆复合玻纤网					
6	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：周边地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：XPS板 50厚	m ²	201.6			
7	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位：基础与土壤接触部分 2. 隔离层材料品种：环氧沥青或聚氨酯沥青涂层，厚度≥500 μm	m ²	590.69			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 垫层：300厚戈壁土垫层 2. 面层厚度、砂浆配合比：100厚C30混凝土随打随抹平	m ²	27.04			
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 垫层：300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实 2. 面层厚度、砂浆配合比：100厚C30混凝土随打随抹平 3. 备注：室外坡道	m ²	17.17			
3	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层	m ²	881.47			
4	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：60厚C20细石混凝土随打随抹平，坡向地漏，散热管上皮最薄处≥30厚	m ²	881.47			
5	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：4水泥砂浆找平层	m ²	44.62			
6	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1：3水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：铺10厚铺地砖（防滑）（300*300），干水泥擦	m ²	128.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村
民服务中心建设项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			缝					
7	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺10厚铺地砖(防滑)(800*800),干水泥擦缝	m2	797.92			
8	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:水泥砂浆贴地 砖踢脚线	m2	85.91			
9	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:300厚戈壁土垫层,60厚C30混凝土(不含台阶部分) 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆面层	m2	9.01			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:界面剂,10厚DPM20砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 3. 面层厚度、砂浆配合比:专用抹面抗裂砂浆找平层,中间压入耐碱玻璃纤维网布(首层2道)	m2	551.72			
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:DCA砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛,贴涂塑中碱玻璃纤维网布一层,6厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道,6厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	198.66			
3	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:2厚DPM20砂浆罩面.	m2	1829.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村
民服务中心建设项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3.厚专用抹面砂浆抹面,5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平 3.面层厚度、砂浆配合比:2厚精品(面层专用)粉刷石膏罩面					
4	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:界面剂,10厚DPM20砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 3. 面层厚度、砂浆配合比:专用抹面抗裂砂浆找平层,中间压入耐碱玻璃纤维网布	m2	301.61			
5	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:界面剂,10厚DPM20砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 3. 面层厚度、砂浆配合比:专用抹面抗裂砂浆找平层,中间压入耐碱玻璃纤维网布(首层2道) 4. 备注:线条	m2	20.72			
6	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:卫生间内墙面 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:8厚陶瓷墙砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:3厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层(或专用粘接剂)	m2	205.87			
7	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断	m2	65.29			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝合金方板吊顶	m2	83.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村
民服务中心建设项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:外墙抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷真石漆 3. 部位:外墙面	m ²	853.34			
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:外墙抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷真石漆 3. 部位:雨棚底部	m ²	27.65			
3	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:外墙抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷真石漆 3. 部位:挑檐底部	m ²	60.14			
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷真石漆 2. 部位:线条	m ²	20.72			
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:内墙抹灰面 2. 喷刷涂料部位:其他房间 3. 刮腻子要求:满刮2厚耐水腻子找平 4. 涂料品种、喷刷遍数:刷乳胶漆两遍	m ²	1829.9			
6	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:天棚抹灰面 2. 刮腻子要求:刮2厚耐水腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:刷乳胶漆两遍	m ²	844.35			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
1	011502008001	GRC装饰线条	1. 基层类型:成品保温线条 2. 线条规格:100mm*100mm	m	103.6			
2	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆及扶手 2. 备注:楼梯	m	18.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村
民服务中心建设项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			间					
3	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢栏杆及扶手 2. 备注：室外坡道	m	13.8			
4	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：大理石洗漱台	m ²	2.72			
5	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色：残卫不锈钢扶手	个	16			
		分部小计						
		补充分部						
1	01B002	卫生间通风道	1. 名称：卫生间通风道	m	15.2			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	01B003	补充项目	1. 名称：外墙框架柱框架梁等免拆模板 2. 尺寸：100mm厚	m ²	216.04			
2	01B004	补充项目	1. 名称：外墙构造柱、过梁及窗压顶等免拆模板 2. 尺寸：60mm厚	m ²	88.21			
3	011701005001	挑脚手架	1. 名称：屋面及楼层临边防护栏杆 钢管	m	201.6			
4	011701005002	挑脚手架	1. 名称：楼梯防护栏杆 钢管	m	18.87			
5	011701008001	外装饰吊篮	1. 升降方式及启动装置：电动装置吊篮	m ²	912.24			
6	01B005	补充项目	1. 名称：建筑物密目网垂直封闭	m ²	800.22			
7	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：现浇框架结构 2. 檐口高度：檐高7.6m	m ²	1049.58			
8	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式：满堂脚手架 2. 搭设高度：0.6m 3. 脚手架材质：焊接钢管 4. 备注：满堂基础	m ²	524.79			
9	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式：单排	m ²	1067.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村
民服务中心建设项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 搭设高度:5m内 3. 脚手架材质:焊接钢管					
10	011702001001	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	85.8			
11	011702001002	基础	1. 基础类型:现浇混凝土垫层模板	m2	21.85			
12	011702001003	基础	1. 基础类型:带形素混凝土基础	m2	22.01			
13	011702002001	矩形柱	1. 类型:现浇混凝土矩形柱模板	m2	322.97			
14	011702003001	构造柱	1. 类型:现浇混凝土构造柱模板	m2	182.13			
15	011702006001	矩形梁	1. 类型:现浇混凝土矩形梁模板	m2	1102.37			
16	011702008001	圈梁	1. 类型:现浇混凝土圈梁模板 2. 部位:止水台	m2	25.69			
17	011702009001	过梁	1. 类型:现浇混凝土过梁	m2	33.3			
18	011702011001	直形墙	1. 名称:女儿墙模板	m2	242.48			
19	011702011002	直形墙	1. 名称:屋面检修孔模板	m2	1.98			
20	011702016001	平板	1. 支撑高度:现浇混凝土板模板	m2	824.64			
21	011702021001	栏板	1. 名称:栏板模板	m2	4.18			
22	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型:现浇混凝土雨棚板模板	m2	30.25			
23	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型:屋面檐口板模板	m2	84.51			
24	011702024001	楼梯	1. 类型:直形楼梯模板	m2	44.62			
25	011702025001	其他现浇构件	1. 构件类型:雨棚压顶模板	m2	2.36			
26	011702025002	其他现浇构件	1. 构件类型:女儿墙压顶模板	m2	54.62			
27	X011702033001	柱模板支撑超高	1. 支撑高度:柱超高模板	m2	15.42			
28	X011702034001	梁模板支撑超高	1. 支撑高度:梁超高模板	m2	290.93			
29	X011702036001	板模板支撑超高	1. 支撑高度:板超高模板	m2	411.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村民服务中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707001005	常态化防控费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.47				
6	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
7	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
8	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
10	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
11	X011707010001	检验试验费						
12	X011707010002	其中：自检试验费		0				
13	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施	0.11				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村民服务中心建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			项目人工费+单价措施项目机械费					
14	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
15	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村民服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村
民服务中心建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱 1ALZ 1 2. 型号:详设计 3. 安装方式:配电间明装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:楼层配电箱 1 AL1, 2AL1 2. 型号:详设计 3. 安装方式:箱底距地 1. 6m明装	台	2			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 1ALE1 2. 型号:详设计 3. 安装方式:墙上明装	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 PD 2. 规格:500*600*140 3. 安装方式:墙上明装	台	1			
5	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱	台	1			
6	030411003001	桥架	1. 名称:电缆桥架 150* 100 2. 规格:150*100 3. 接地方式:详设计	m	73.2			
7	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZYJY-4x70+1 x35 3. 敷设方式:管内敷设	m	10.15			
8	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-4x2 5+1x16 3. 敷设方式:管内敷设	m	8.1			
9	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-5x1 6 3. 敷设方式:管内敷设	m	5.94			
10	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZRB1-YJV22-5x 10 3. 敷设方式:管内敷设	m	11.18			
11	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线	m	3111.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村
民服务中心建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号:WDZB1-BYJ-4 3. 配线部位:暗敷					
12	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZBN1-BYJ-4 3. 配线部位:暗敷	m	16.91			
13	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB1-BYJ-2.5 3. 配线部位:暗敷	m	1479.66			
14	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 3. 配线部位:暗敷	m	258.7			
15	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式:暗配	m	7.4			
16	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式:暗配	m	2.9			
17	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	0.75			
18	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	8.4			
19	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	3.5			
20	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	128.3			
21	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:硬塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	500.44			
22	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:硬塑料管 3. 规格:PC16 4. 配置形式:暗配	m	382.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村
民服务中心建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	030412001001	普通灯具	1. 名称:A型安全出口标志灯(自带蓄电池) 2. 型号:KW-BLJC1W IP33 3. 安装方式:壁装式 B, 门上 100mm安装	套	2			
24	030412001002	普通灯具	1. 名称:A型方向标志灯(自带蓄电池) 2. 型号:1W IP33 3. 安装方式:壁装式 B, 底边距地0.5m安装	套	10			
25	030412001003	普通灯具	1. 名称:A型应急照明灯(自带蓄电池) 2. 型号:KW-BLJC6W IP33 3. 安装方式:壁装式 B, 底边距地2.5m安装	套	19			
26	030412001004	普通灯具	1. 名称:A型中型复合型标志灯(自带蓄电池) 2. 型号:KW-BLJC1W IP33 3. 安装方式:吊装	套	3			
27	030412001005	普通灯具	1. 名称:A型中型疏散出口标志灯(自带蓄电池) 2. 型号:KW-BLJC1W IP33 3. 安装方式:壁装式 B, 门上 100mm安装	套	2			
28	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管LED防水灯 2. 型号:11W 3. 安装形式:吸顶安装	套	12			
29	030412001006	普通灯具	1. 名称:声光控LED灯 2. 型号:8W 3. 安装方式:吸顶安装	套	22			
30	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管LED灯 2. 安装形式:吸顶安装	套	56			
31	030404035001	插座	1. 名称:安全型单相五孔暗装插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地 0.3m暗装	个	86			
32	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V/16A 3. 安装方式:距地 2.0m	个	23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村
民服务中心建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			暗装					
33	030404034001	照明开关	1. 名称: 单控双联照明开关 2. 规格、型号: 250V/10A 3. 安装方式: 距地1.3m 暗装	个	26			
34	030404034002	照明开关	1. 名称: 单控单联照明开关 2. 规格、型号: 250V/10A 3. 安装方式: 距地1.3m 暗装	个	4			
35	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	265			
36	030409002001	接地母线	1. 材质: 热镀锌扁钢 2. 规格: -40x4	m	201.9			
37	030409005001	避雷网	1. 名称: 接闪带 2. 规格: $\phi 10$ 镀锌圆钢 3. 安装形式: 避雷带间距1000mm, 支架高度150mm	m	120.5			
38	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 防雷引下线 2. 安装部位: 用所有柱子内钢筋做引下线	m	82.2			
39	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 接地电阻测试点 2. 安装方式: 接地电阻测试点和接地连接板的作法见14D504。	台	4			
40	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地网调试	系统	1			
41	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
1	030411005001	接线箱	1. 名称: 光纤交接箱 MDF 2. 安装形式: 距地 1.4m 明装	个	1			
2	030411005002	接线箱	1. 名称: 楼层配线架 FD 2. 安装形式: 距地 1.4m 明装	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村
民服务中心建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	030411003002	桥架	1. 名称:电缆桥架 150*100 2. 规格:150*100 3. 接地方式:详设计	m	7.8			
4	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:距地 0.3m 暗装	个	84			
5	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	84			
6	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:硬塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	372.98			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称:电气脚手架	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村民服务中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302001004	常态化防控费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.12				
5	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
7	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
9	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
10	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
11	X031302010001	检验试验费						
12	X031302010002	其中：自检试验费		0				
13	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价	0.18				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村
民服务中心建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 铝塑PP-R复合管 DN65 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 公称压力 1.60 MPa	m	10.6			
2	031001007004	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 铝塑PP-R复合管 DN50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 公称压力 1.60 MPa	m	2			
3	031001007005	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 铝塑PP-R复合管 DN40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 公称压力 1.60 MPa	m	4			
4	031001007002	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 铝塑PP-R复合管 DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 公称压力 1.60 MPa	m	23.9			
5	031001007003	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 铝塑PP-R复合管 DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 公称压力 1.60 MPa	m	11.8			
6	031001007006	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 铝塑PP-R复合管 DN20 4. 连接形式: 热熔连接	m	20.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村
民服务中心建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：公称压力 1.60 MPa					
7	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：高密度聚乙烯排水管 (HDPE) DN150 4. 连接形式：橡胶圈连接	m	4			
8	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：高密度聚乙烯排水管 (HDPE) DN100 4. 连接形式：橡胶圈连接	m	48.6			
9	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：高密度聚乙烯排水管 (HDPE) DN50 4. 连接形式：橡胶圈连接	m	15			
10	031004003001	洗脸盆	1. 材质：台式脸盆 2. 规格、类型：600X400 红外感应龙头 3. 组装形式：新 12S1-4 2	组	8			
11	031004004001	洗涤盆	1. 材质：拖布池 2. 规格、类型：600X500 3. 组装形式：新 12S1-1 (乙)	组	2			
12	031004006001	大便器	1. 材质：蹲式大便器 2. 规格、类型：自闭式冲洗阀(自带水封, 不小于50mm) 3. 组装形式：新 12S1-1 16	组	12			
13	031004006002	大便器	1. 材质：坐便器 2. 规格、类型：陶瓷 V=6升 3. 组装形式：新 12S1-9 1	组	4			
1	031004007001	小便	1. 材质：小便器	组	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村
民服务中心建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4		器	2. 组装形式:详设计					
15	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏	个	10			
16	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:DN65	台	2			
17	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 DN65 2. 规格、压力等级:1.6 Mpa	个	6			
18	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:减压阀 DN65 2. 规格、压力等级:1.6 Mpa	个	2			
19	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 DN65 2. 规格、压力等级:1.6 Mpa	个	2			
20	031003008001	除污器(过滤器)	1. 材质:过滤器 DN65	组	2			
21	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:软接头 DN65	个	2			
22	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:P42 X-10-DN20, 1.6MPa	个	2			
23	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 DN25 2. 规格、压力等级:1.6 MPa	个	2			
24	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:真空破坏器 DN 25 2. 规格、压力等级:1.6 MPa	个	2			
25	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外) : 室内水表 2. 型号、规格:水表 DN 65	组	1			
26	030901010001	室内消火栓	1. 型号、规格:消防软管卷盘8mm 0.1~1MPa, 供水管30mm	套	2			
27	031002003001	套管	1. 名称、类型:套管 DN 100 2. 规格:DN150	个	4			
28	031002003002	套管	1. 名称、类型:套管 2. 规格:DN100	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称:给排水脚手架	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村民服务中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302001004	常态化防控费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.12				
5	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
7	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
9	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
10	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
11	X031302010001	检验试验费						
12	X031302010002	其中：自检试验费		0				
13	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价	0.18				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村
民服务中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		采暖						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN40 4. 连接形式:丝接	m	29.9			
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25 4. 连接形式:丝接	m	100.3			
3	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:静态水力平衡阀 DN40	个	1			
4	031003014001	热量表	1. 类型:大口径超声波热量表 2. 型号、规格:公称流量:Q=2.0m ³ /h 工作压力1.6MPa	块	1			
5	031003008001	除污器(过滤器)	1. 材质:Y型过滤器 DN40	组	3			
6	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:球阀 DN40	个	5			
7	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:泄水球阀 DN20	个	2			
8	030601001001	温度仪表	1. 名称:双金属表盘温度计 0~100℃	支	2			
9	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:弹簧压力表 Y-100	台	4			
10	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 DN25	个	6			
11	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:地板辐射采暖 2. 设计要求:首层绝热层采用30mm厚聚苯乙烯板,其他层绝热层采用20mm厚聚苯乙烯板,潮湿房间填充层上与面层下设置隔离层,厨房、卫生间设防水层。 3. 管道材质、规格:低温地板热水采暖系统采用耐热聚乙烯(PE-RT)管材	m ²	861.8			
12	031009001001	采暖工程系统调试	1. 名称:采暖工程系统	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村民服务中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302001004	常态化防控费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.12				
5	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
7	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
9	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
10	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
11	X031302010001	检验试验费						
12	X031302010002	其中：自检试验费		0				
13	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价	0.18				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村民服务中心建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施项目人工费					
14	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.32				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村民服务中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费	1000		1000			
5	011707001005	常态化防控费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.47				
6	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
7	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
8	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
10	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
11	X011707010001	检验试验费						
12	X011707010002	其中：自检试验费		0				
13	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施	0.11				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：其他工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村民服务中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费	40000		40000			
5	011707001005	常态化防控费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.47				
6	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
7	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
8	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
10	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
11	X011707010001	检验试验费						
12	X011707010002	其中：自检试验费		0				
13	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施	0.11				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：其他工程

标段：和静县克尔古提乡浩尔哈特村村民服务中心建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			项目人工费+单价措施项目机械费					
14	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
15	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

