

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴州且末县全域旅游建设尉且沙漠公路新建观景塔项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m 内	m3	557.8			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	87.28			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	470.52			
4	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1. 桩外径、壁厚:400 2. 混凝土强度等级:C40 P8 3. 详见10G409中PHC-400-AB-95, 桩尖采用锥形桩尖 4. 含3根试桩	m	2542.75			
5	010301004001	截（凿）桩头	1. 截（凿）桩头	根	91			
6	010301004002	接桩	1. 接桩	根	94			
7	010401008001	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土块 2. 墙体类型:内墙	m3	30.12			
8	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:商品砼C20	m3	69.13			
9	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C40 P8	m3	389.69			
10	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C40	m3	4.13			
11	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.25			
12	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C40	m3	3.94			
13	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.17			
14	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.26			
15	010504002001	弧形墙	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C40	m3	31.94			
16	010504002002	弧形墙	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	90.25			
17	010505003001	平板	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C40	m3	2.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴州且末县全域旅游建设尉且沙漠公路新建观景塔项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	010505003002	平板	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	9.65			
19	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ²	30			
20	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	0.42			
21	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	1.732			
22	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	39.854			
23	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤25mm	t	3.598			
24	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm	t	0.108			
25	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	3.383			
26	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径>10mm	t	8.767			
27	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.153			
28	X010516004001	焊接	1. 氧气压力焊:电渣压力焊接 ≤φ18	个	380			
29	X010516004002	焊接	1. 氧气压力焊:电渣压力焊接 ≤φ32	个	252			
30	010516003001	机械连接	1. 规格:直螺纹钢筋接头(钢筋直径≤16mm)	个	80			
31	010516003002	机械连接	1. 规格:直螺纹钢筋接头(钢筋直径≤20mm)	个	20			
32	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M0918 2. 门框、扇材质:乙级钢制防火门	m ²	1.62			
33	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 门框、扇材质:防盗门	m ²	2.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴州且末县全域旅游建设尉且沙漠公路新建观景塔项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：HC0918 2. 框、扇材质：铝合金断桥隔热窗 3. 玻璃品种、厚度：5+12A+5	m ²	11.88			
35	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：M0618 2. 门框、扇材质：塑钢玻璃门	m ²	1.44			
36	011002001001	防腐混凝土面层	1. 胶泥种类、配合比：一道冷底子油、二道热沥青	m ²	97.61			
37	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆抹灰	m ²	234.74			
38	011406001001	抹灰面油漆	1. 内墙乳胶漆	m ²	234.74			
39	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢栏杆扶手	m	28.5			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001002	综合脚手架	1. 综合脚手架	m ²	44.18			
2	011702001001	基础	1. 基础类型：筏板基础模板	m ²	81.63			
3	011702001002	基础	1. 基础垫层	m ²	9.67			
4	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m ²	176.46			
5	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板	m ²	220.95			
6	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m ²	3.54			
7	011702012001	弧形墙	1. 弧形墙模板	m ²	698.14			
8	01B001	堵眼增加费	1. 堵眼增加费	m ²	698.14			
9	011702016001	平板	1. 板模板	m ²	125.99			
10	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板	m ²	30			
11	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 雨篷模板	m ²	4.2			
		分部小计						
		本页小计						
		合计						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴州且末县全域旅游建设尉且沙漠公路新建观景塔项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴州且末县全域旅游建设尉且沙漠公路新建观景塔项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：巴州且末县全域旅游建设尉且沙漠公路新建观景塔项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费			
1.11	养老保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		4.31	
1.12	失业保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.38	
1.13	医疗保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		1.37	
1.14	工伤保险费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.19	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费		0.94	
2	税金	税前工程造价		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴州且末县全域旅游建设尉且沙漠公路新建观景塔项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1			
2	080806002001	控制箱	1. 名称:电梯控制箱	台	1			
3	030404017002	配电箱	1. 名称:DT箱	台	1			
4	030404017003	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱	台	1			
5	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位箱	台	1			
6	030412001001	普通灯具	1. 名称:成品太阳能室外照明灯, 自带蓄电池	套	1			
7	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	9			
8	030404034001	照明开关	1. 名称:单开	个	5			
9	030412001003	普通灯具	1. 名称:电梯间壁灯	套	5			
10	030404035001	插座	1. 名称:5孔插座	个	2			
11	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	7			
12	030412001004	普通灯具	1. 名称:应急照明灯	套	20			
13	030412001005	普通灯具	1. 名称:疏散指示灯	套	19			
14	030411004001	配线	1. 型号:NH-RYS-2*2.5	m	100			
15	030411004002	配线	1. 型号:WDZ-BYJ-2.5	m	300			
16	030411004003	配线	1. 型号:WDZ-BYJ-4	m	60			
17	030411001002	配管	1. 规格:SC15	m	100			
18	030411001001	配管	1. 规格:RC20	m	120			
19	030411001003	配管	1. 规格:SC32	m	1			
20	030411001004	配管	1. 规格:SC40	m	20			
21	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJE-4*25+16	m	20			
22	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJE-5*10	m	40			
23	030409008002	测试板	1. 名称:接点电阻测试	块	2			
24	030409002001	接地母线	1. 名称:-40*4接地母线	m	22.61			
25	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线	m	108			
26	030409001001	接地极	1. 名称:接地极	根	4			
27	03B001	金属接闪杆	1. 甲方根据造型定制	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴州且末县全域旅游建设尉且沙漠公路新建观景塔项目

第 2 页 共 2 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：巴州且末县全域旅游建设尉且沙漠公路新建观景塔项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

