

温宿县温宿镇群众服务中心设施建设项目 工程

招标工程量清单


招标人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)



法定代表人或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人: _____
(签字或盖章)



编制时间: _____ 年 月 日

复核时间: _____ 年 月 日

工程量清单总说明

1. 工程概况:

公共服务设施建设室内二层装修及电气改造等,一楼室内大厅内部装修及电气改造等相关附属设施。

2. 招标范围: 招标文件及答疑规定的全部内容。

3. 清单编制依据: 本工程全套施工图, 与图纸配套的各种标准图集, 以及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 和《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)。

4. 规费包括: 工程排污费、养老保险费、失业保险费、医疗保险费、住房公积金、危险作业意外伤害保险; 规费和税金必须按国家有关规定报价。

5. 工程量清单表中任何内容不得随意删除和涂改, 表中列明项目投标人均应如实填报, 未填报的单价和合价视为已包含在工程量清单的其他项目单价和合价中。

6. 凡是工程量清单报价表中与合价不符时以单价为准, 大写和小写不符是以大写为准。

7. 招标人提供的分部工程量清单, 是投标人投标报价的基础; 投标人填写的分部分项工程和单价措施项目清单与计价表, 作为签订合同、拨付工程进度款和竣工结算的依据。结算工程量以合同约定为准。中标人由于自身原因造成工程量的增加不得以任何形式调增。

8. 本次招标工程项目的投标报价是有分部分项工程费、措施项目费、其他项目清单计价、规费及税金五项组成, 投标人应根据招标文件中的工程清单及有关要求, 结合和施工现场情况、自行制定的施工方案或施工组织设计, 按照企业成本核算水平和市场价格自行组成工程项目综合单价。综合单价由完成单位工程清单项目所必需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险金等相关费用组成。

9. 本次招标工程项目的脚手架使用费、混凝土、钢筋混凝土模板及支架、临时设施费、安全措施费、文明施工费、配合费、垂直运输机械使用费、环境保护费、建筑物超高增加费、大型机械设备安装、拆除及进出场费以及其他费用, 由投标人结合工地现场条件, 企业管理水平等因素, 在措施项目清单中填写此部分内容的投标报价。

10. 投标人在措施项目中未列入的项目, 认为已被投标人计入分部分项工程量清单报价中。

11. 本清单中叙述不到位的, 由投标人根据施工组织设计、施工设计图答疑或变更、规范考虑在报价中。

12. 工程量清单项目名称、项目特征所述内容为主要内容, 投标人报价时应按照施工图纸、答疑及变更、施工组织设计及有关施工规范完成该项目的全部内容。其中暂列金 0 元, 专业工程暂估价 220000 元。

中水华创国际工程设计顾问有限公司

2024 年 12 月 19 日



单项工程投标报价汇总表

工程名称：温宿县温宿镇公共服务设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
2	电气设备安装工程				
3	给排水工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：温宿县温宿镇群众服务中心设施
建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		一层						
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100mm 2. 门框、扇材质:新做型材玻璃门(甲方选样)	樘	1			
2	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:1200*2500mm 2. 门框、扇材质:成品乙级防火门(甲方选样)	樘	1			
3	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100mm 2. 门框、扇材质:成品乙级防火门(甲方选样)	樘	3			
4	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2500mm 2. 定制品木质套装门(甲方选样)	樘	3			
5	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100mm 2. 门框、扇材质:新做型材玻璃门(甲方选样)	樘	1			
6	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:天棚抹灰面拆除	m ²	755.48			
7	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料	m ²	48			
8	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:楼梯底板斜部 2. 涂料品种、喷刷遍数:彩色无机涂料(墙体彩绘)	m ²	14.2			
9	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 3. 双层9.5mm耐火石膏板刷白色无机涂料,立面15mm中纤板基层刷防火涂料三遍面层9.5mm	m ²	651.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：温宿县温宿镇群众服务中心设施
建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			耐火石膏板刷白色无机涂料					
10	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 40mm*60mm仿木纹铝方通@100, 以上刷深色无机涂料, 立面15mm中纤板基层刷防火涂料三遍面层9.5mm耐火石膏板刷白色无机涂料	m2	103.07			
11	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 15mm中纤板基层刷防火涂料三遍面层9.5mm耐火石膏板刷白色无机涂料加白色A级软膜天花, 立面15mm中纤板基层刷防火涂料三遍面层9.5mm耐火石膏板刷白色无机涂料	m2	65.36			
12	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 600*600铝扣板吊顶	m2	55.38			
13	011302001005	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 双层9.5mm防水石膏板刷白色防水涂料	m2	3			
14	011302001006	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板吊顶	m2	24			
15	011302001007	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨	m2	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：温宿县温宿镇群众服务中心设施
建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 平面、立面均为15mm中纤板基层刷防火涂料三遍面层为5mm浅色木纹防火板					
16	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地面拆除	m2	644.7			
17	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:防水层两道，卷起300高	m2	75.92			
18	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800仿水磨石石英地砖（甲方选样）	m2	353.5			
19	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800仿木地板石英地砖（甲方选样）	m2	112.9			
20	011102003003	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300仿水磨石防滑地砖（甲方选样）	m2	58.4			
21	011102003004	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800彩色石英地砖（甲方选样）	m2	47.5			
22	011102003005	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800浅色地砖（甲方选样）	m2	48			
23	011106002001	块料楼梯面层	1. 面层材料品种、规格、颜色:仿木地板石英地砖（甲方选样）	m2	25			
24	011210005001	成品隔断	1. 轻钢龙骨12mm双层耐火石膏板+75mm防火岩棉隔音	m2	96.9			
25	011210005002	成品隔断	1. C75轻钢龙骨8mm硅酸钙板面层+75mm防火岩棉隔音	m2	51.3			
26	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:原墙面铲除	m2	501.9			
27	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料	m2	42.78			
28	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 彩色无机涂料墙绘	m2	78.85			
29	011207001001	墙面装饰板	1. 15mm木工板基层（防火涂料三遍） 2. 浅色木纹防火板饰面	m2	339.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：温宿县温宿镇群众服务中心设施
建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	011207001002	墙面装饰板	1. 15mm木工板基层（防火涂料三遍） 2. 绿可木长城板	m ²	7			
31	011105006001	金属踢脚线	1. 15mm木工板基层（防火涂料三遍） 2. 100mm不锈钢踢脚线	m	153.26			
32	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：内墙 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖	m ²	38			
33	011502001001	金属装饰线	1. 成品不锈钢分隔条	m	154.2			
34	011503008001	玻璃栏板	1. 成品玻璃防护栏杆	m	12.1			
35	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色：40mm白色人造石台面	m ²	11.4			
36	011505010001	镜面玻璃	1. 成品洗漱镜	m ²	0.99			
		分部小计						
		二层						
1	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：1000*2500mm 2. 定制成品木质套装门（甲方选样）	樘	1			
2	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：1500*2500mm 2. 定制成品木质套装门（甲方选样）	樘	2			
3	010802001004	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：1500*2500mm 2. 门框、扇材质：定制成品玻璃隔断配套门（甲方选样）	樘	2			
4	010802001005	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：1000*2500mm 2. 门框、扇材质：定制成品玻璃隔断配套门（甲方选样）	樘	3			
5	010805004001	电动伸缩门	1. 门代号及洞口尺寸：2300*2800mm 2. 门材质：定制电动伸缩玻璃门（厂家定制安装，甲方选样）	樘	2			
6	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位：天棚抹灰	m ²	755.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：温宿县温宿镇群众服务中心设施
建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			面拆除					
7	011302001008	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 3. 双层9.5mm耐火石膏板刷白色无机涂料,立面15mm中纤板基层刷防火涂料三遍面层9.5mm耐火石膏板刷白色无机涂料	m2	657			
8	011302001009	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 3. 40mm*60mm仿木纹铝方通@100,以上刷深色无机涂料,立面15mm中纤板基层刷防火涂料三遍面层9.5mm耐火石膏板刷白色无机涂料	m2	54			
9	011302001010	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 3. 15mm中纤板基层刷防火涂料三遍面层9.5mm耐火石膏板刷白色无机涂料加白色A级软膜天花,立面15mm中纤板基层刷防火涂料三遍面层9.5mm耐火石膏板刷白色无机涂料	m2	69.68			
10	011302001013	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板吊顶	m2	112			
11	011302001014	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 3. 平面、立面均为15mm中纤板基层刷防火涂料	m2	13.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：温宿县温宿镇群众服务中心设施
建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			三遍面层为5mm浅色木纹防火板					
12	011302001015	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 绿可木吸音板	m2	15.5			
13	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地面拆除	m2	644.7			
14	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:防水层两道，卷起300高	m2	75.92			
15	011102003006	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800仿水磨石石英地砖（甲方选样）	m2	460			
16	011102003007	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800仿木地板石英地砖（甲方选样）	m2	103			
17	011102003008	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800仿古砖石英地砖（甲方选样）	m2	20			
18	011106002003	块料楼梯面层	1. 面层材料品种、规格、颜色:浅色地砖（甲方选样）	m2	48			
19	011106002002	块料楼梯面层	1. 面层材料品种、规格、颜色:仿木地板石英地砖（甲方选样）	m2	35			
20	011210005003	成品隔断	1. 轻钢龙骨12mm双层耐火石膏板+75mm防火岩棉隔音	m2	234			
21	011210003001	玻璃隔断	1. 成品玻璃隔断	m2	72.3			
22	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:原墙面铲除	m2	501.9			
23	011207001003	墙面装饰板	1. 15mm木工板基层（防火涂料三遍） 2. 浅色木纹防火板饰面	m2	352.6			
24	011105006002	金属踢脚线	1. 15mm木工板基层（防火涂料三遍） 2. 100mm不锈钢踢脚线	m	129.54			
25	011502001002	金属装饰线	1. 成品不锈钢分隔条	m	140.6			
26	011207001004	墙面装饰板	1. 30mm宽木纹防火板	m2	33.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：温宿县温宿镇群众服务中心设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：温宿县温宿镇群众服务中心设施建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：温宿县温宿镇群众服务中心设施
建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		强电						
1	030412005001	荧光灯	1. 名称:200*1200mm吊 装平板灯 2. 规格:220V, 内藏LED 贴片灯	套	41			
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:300*300mm集成 厨卫灯 2. 规格: 220V, 20W	套	1			
3	030412001002	普通灯具	1. 名称:600*600mmLED 平板灯 2. 规格:220V, 28W	套	3			
4	030412001003	普通灯具	1. 名称:600*600mmLED 嵌入式雾面铝反射灯盘 2. 规格:220V, 28W	套	39			
5	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED暗藏筒灯（ 带防眩磨砂灯罩） 2. 规格:220V, 21W	套	281			
6	030412004002	装饰灯	1. 名称:LED轨道射灯 2. 规格:220V, 15W 3. 备注:一条轨道含4个 射灯	套	2			
7	030412001004	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯(楼 梯间) 2. 规格:220V/22W, 人体 感应	套	2			
8	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	43			
9	030411006002	接线盒	1. 名称:开关插座接线 盒	个	601			
10	030412004003	装饰灯	1. 名称:镜前灯 2. 规格:220V, 18W	套	2			
11	03B004	灯带	1. 名称:100mmLED成品 线条灯 2. 规格:220V 13W	m	324			
12	03B003	灯带	1. 名称:暗藏LED灯带 2. 规格:220V 13W	m	1008			
13	030404035001	插座	1. 名称:带保护接点密 闭插座 2. 规格:220V, 10A, 安全 型	个	6			
14	030404034001	照明开关	1. 名称:单联暗开关 2. 规格:220V/10A	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：温宿县温宿镇群众服务中心设施
建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	030404034002	照明开关	1. 名称:单联暗开关(防溅型) 2. 规格:220V/10A	个	2			
16	030404034003	照明开关	1. 名称:双联暗开关 2. 规格:220V/10A	个	15			
17	030404034005	照明开关	1. 名称:双联暗开关(防溅型) 2. 规格:220V/10A	个	2			
18	030404034004	照明开关	1. 名称:三联暗开关 2. 规格:220V/10A	个	16			
19	030404035002	插座	1. 名称:单相冰箱插座 2. 规格:220V/16A, 安全型	个	1			
20	030404035003	插座	1. 名称:单相空调插座 2. 规格:220V/16A, 安全型	个	14			
21	030404035004	插座	1. 名称:地面暗插座 2. 规格:220V, 10A, 安全型	个	12			
22	030404035005	插座	1. 名称:电视专用二、三孔插座 2. 规格:220V, 10A, 安全型	个	6			
23	030404035006	插座	1. 名称:二、三孔插座 2. 规格:220V, 10A, 安全型	个	65			
24	030411003001	桥架	1. 名称:金属槽盒 2. 规格:120mm*100mm	m	123			
25	031002002001	设备支架	桥架支架	kg	160			
26	030411001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20	m	2234			
27	030411001002	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN40	m	4.5			
28	030411001003	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50	m	16.34			
29	030411001004	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN65	m	4.5			
30	030411001008	配管	1. 名称:穿线管	m	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：温宿县温宿镇群众服务中心设施
建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN80					
31	030411001009	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100	m	8			
32	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:ZR-BV2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	4786			
33	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:NH-BV2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	57.6			
34	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:ZR-BV4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	3591.5			
35	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4x35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	34.8			
36	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	7.5			
37	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	7.5			
38	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	24.5			
39	03B001	热风幕屏	1. 热风幕屏	台	1			
40	03B002	防火堵洞	1. 防火堵洞	项	1			
4	030412004013	装饰	1. 名称:菜品展示灯箱(套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：温宿县温宿镇群众服务中心设施
建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1		灯	含配套设备) 2. 规格: 详见设计图纸					
42	030404019001	控制开关	1. 名称: 保护器 (含其他配套设备) 2. 型号: 详见设计图纸 3. 规格: 功能SPD脱离器具有过电流保护	个	4			
43	030507014002	显示设备	1. 名称: 高清彩色LED屏 (含相关配套设备) 2. 规格: 详见设计图纸	台	1			
44	030412004014	装饰灯	1. 名称: 艺术灯具 2. 规格: 详见设计图纸 3. 备注: 托育中心、综合服务大厅、社区能力服务中心等房间内的圆形或异形的灯具	套	10			
		分部小计						
		弱电						
1	030411003002	桥架	1. 名称: 弱电金属槽盒 2. 规格: 150mmx100mm	m	80			
2	031002002002	设备支架	桥架支架	kg	77.44			
3	030501001001	输入设备	1. 名称: 无线访问接入点	台	17			
4	030502004001	电视、电话插座	1. 名称: 地埋式信息+电话插座	个	11			
5	030502004002	电视、电话插座	1. 名称: 电话插座	个	3			
6	030502012001	信息插座	1. 名称: 信息插座	个	34			
7	030411006003	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	65			
8	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: 半球摄像机	台	24			
9	030411001005	配管	1. 名称: 穿线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN20	m	720.5			
10	030411001006	配管	1. 名称: 穿线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN25	m	68			
11	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 暗配 3. 规格: ZR-BV2.5 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 管内敷设	m	1272.3			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：温宿县温宿镇群众服务中心设施
建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		应急照明							
1	030412004006	装饰灯	1. 名称:A型安全出口指示灯 2. 规格:中型, T≥30MIN 1W(A类灯具. DC36V)	套	7				
2	030412004007	装饰灯	1. 名称:A型标志灯应急照明灯 2. 规格:T≥30MIN 2X3W (A类灯具. DC36V)	套	5				
3	030412004008	装饰灯	1. 名称:A型多信息复合标志灯(吊装) 2. 规格:中型, T≥30MIN 1W(A类灯具. DC36V)	套	7				
4	030412004009	装饰灯	1. 名称:A型楼层指示灯(吊装) 2. 规格:中型, T≥30MIN 1W(A类灯具. DC36V)	套	6				
5	030412004010	装饰灯	1. 名称:A型疏散出口指示灯 2. 规格:T≥30MIN 1W(A类灯具. DC36V)	套	5				
6	030412004011	装饰灯	1. 名称:A型疏散方向指示灯 2. 规格:T≥30MIN 1W(A类灯具. DC36V)	套	19				
7	030412004012	装饰灯	1. 名称:A型应急照明灯 2. 规格:T≥30MIN 5W(A类灯具. DC36V)(吸顶)	套	38				
8	030411001007	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20	m	451				
9	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:NH-BV2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	680				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：温宿县温宿镇群众服务中心设施
建设项目

第 6 页 共 6 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：温宿县温宿镇群众服务中心设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：温宿县温宿镇群众服务中心设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：温宿县温宿镇群众服务中心设施
建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		门						
1	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2500mm 2. 定制成品木质套装门(甲方选样)	樘	1			
2	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:2000*3000mm 2. 定制成品木质套装门(甲方选样)	樘	1			
3	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:2100*3000mm 2. 门框、扇材质:65系型材门	樘	1			
4	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100mm 2. 门框、扇材质:甲级防盗门	樘	1			
		分部小计						
		隔墙						
1	011210005001	成品隔断	1. 轻钢龙骨12mm双层耐火石膏板+75mm防火岩棉隔音	m2	83.78			
		分部小计						
		天棚吊顶						
1	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:天棚抹灰面拆除	m2	466			
2	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 平面、立面15mm木工基层板刷防火涂料三遍或阻燃板面层石膏板刷无机涂料	m2	175.9			
3	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 40mm*60mm仿木纹铝方通@100, 以上刷深色无机涂料	m2	94.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：温宿县温宿镇群众服务中心设施
建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	011302001006	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 3. 40mm*60mm仿木纹铝方通造型	m2	54			
5	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板吊顶	m2	141.5			
		分部小计						
		地面						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地面拆除	m2	472			
2	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800仿碎花水磨石医用石英地砖（甲方选样）	m2	188			
3	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800仿木地板医用石英地板（甲方选样）	m2	284			
		分部小计						
		墙饰面						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:原墙面铲除	m2	321.14			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料	m2	89.94			
3	011207001001	墙面装饰板	1. 15mm阻燃板 2. 浅色竹木纤维饰面板	m2	170.64			
4	011105006001	金属踢脚线	1. 15mm阻燃板 2. 100mm不锈钢踢脚线	m	78.51			
5	011502001001	金属装饰线	1. 成品不锈钢分隔条	m	36.8			
6	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:40mm白色人造石台面	m2	15.84			
		分部小计						
		专业制作部分						
1	01B002	宣传广告位	1. 宣传广告位（专业广	m2	7.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：温宿县温宿镇群众服务中心设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：温宿县温宿镇群众服务中心设施建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：温宿县温宿镇群众服务中心设施
建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		强电						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:600*600mmLED 平板灯 2. 规格:220V, 28W	套	30			
2	030412004001	装饰灯	1. 名称:吊灯 2. 规格:220V,	套	9			
3	030412001002	普通灯具	1. 名称:普通吸顶灯 2. 规格: 220V/6W, 人体 感应	套	45			
4	030412001003	普通灯具	1. 名称:软膜天花灯 2. 规格: 220V, 内藏LED 贴片灯	套	18			
5	030412004002	装饰灯	1. 名称:圆形筒灯（带 防眩磨砂灯罩） 2. 规格:220V, 21W	套	22			
6	03B002	灯带	1. 名称:100mmLED成品 线条灯 2. 规格:220V 13W	m	48			
7	03B003	灯带	1. 名称:暗藏LED灯带 2. 规格:220V 13W	m	142.7			
8	030404035001	插座	1. 名称:地面暗插座 2. 规格:详见设计图纸	个	19			
9	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:详见设计图纸	个	7			
10	030404034001	照明开关	1. 名称:三联暗开关 2. 规格:详见设计图纸	个	4			
11	030404035003	插座	1. 名称:三相空调插座 2. 规格:详见设计图纸	个	2			
12	030404034002	照明开关	1. 名称:双联暗开关 2. 规格:详见设计图纸	个	7			
13	030404034003	照明开关	1. 名称:四联暗开关 2. 规格:详见设计图纸	个	2			
14	030404035004	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:详见设计图纸	个	37			
15	03B001	热风幕屏	1. 热风幕屏	台	2			
16	030411001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20	m	600.5			
17	030411001002	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN3	m	10.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：温宿县温宿镇群众服务中心设施
建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2					
18	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:ZR-BV2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	1401			
19	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:ZR-BV4.0 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	1933.5			
20	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:ZR-BV6 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	282.5			
21	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	150			
		分部小计						
		弱电						
1	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:半球摄像机	台	6			
2	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:地埋式信息+电话插座	个	18			
3	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	5			
4	030501001001	输入设备	1. 名称:无线访问接入点	台	8			
5	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座	个	6			
6	030411001004	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20	m	197.5			
7	030411001005	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25	m	52			
8	030411001006	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32	m	12.5			
9	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:WDZ-BYJ2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	178			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：温宿县温宿镇群众服务中心设施
建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		应急照明						
1	030412004005	装饰灯	1. 名称:A型自带电源安全出口指示灯 2. 规格:1W(A类灯具. DC 36V)	套	4			
2	030412004006	装饰灯	1. 名称:A型自带电源标志灯应急照明灯 2. 规格:1W(A类灯具. DC 36V) 2X3W(A类灯具. DC 36V)	套	3			
3	030412004007	装饰灯	1. 名称:A型自带电源单向疏散指示灯 2. 规格:1W(A类灯具. DC 36V)	套	1			
4	030412004008	装饰灯	1. 名称:A型自带电源多信息复合标志灯 2. 规格:1W(A类灯具. DC 36V) 2X3W(A类灯具. DC 36V)	套	3			
5	030412004009	装饰灯	1. 名称:A型自带电源疏散出口指示灯 2. 规格:1W(A类灯具. DC 36V)	套	4			
6	030412004010	装饰灯	1. 名称:A型自带电源疏散方向指示灯 2. 规格: 1W(A类灯具. DC36V)	套	4			
7	030412004011	装饰灯	1. 名称:A型自带电源型应急照明灯 2. 规格: 5W(A类灯具. DC36V)	套	12			
8	030411001003	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20	m	109			
9	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:ZR-BV2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	297			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：温宿县温宿镇群众服务中心设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

