

2024年柯坪县阿恰勒镇中心小学运动场
维修改造项目

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2024年柯坪县阿恰勒镇中心小学
运动场维修改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		柯坪县阿恰勒镇中心小学						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:人工铲除塑胶面层	m ²	200			
2	011602001005	混凝土构件拆除	1. 构件名称:机械拆除原有混凝土及塑胶地面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:170mm	m ²	2900			
3	011602001006	混凝土构件拆除	1. 构件名称:人工拆除路沿石	m	500			
4	011602001007	混凝土构件拆除	1. 构件名称:人工拆除预制砼排水槽盖板	m ²	300			
5	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别:清除基层及拆除混凝土	m ³	1702			
6	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:自行考虑	m ³	1702			
7	010507002006	室外地坪	1. 地坪厚度:150mm厚C25混凝土随打随抹平,切缝分格 2. 400mm厚连砂石垫层 3. 混凝土强度等级:商品砼	m ²	2900			
8	011103001001	橡胶板楼地面	1. 塑胶面层 2. 面层材料品种、规格、颜色:15mm厚聚氨酯、橡胶复合面层(最薄处不得低于13mm)	m ²	3100			
9	01B008	标线	1. 地面标线, 50mm宽白色塑胶漆	m ²	206.4			
10	01B009	路沿石	1. 100mm厚C20砼垫层 2. C30混凝土路缘石(规格同原有)	m	500			
11	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 单件体积:排水沟预制钢筋混凝土排水板100mm厚 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含制作、安装、灌缝、模板	m ³	30			
12	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:预制构件 热扎光圆钢筋 Φ14 绑扎	t	6.617			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2024年柯坪县阿恰勒镇中心小学
运动场维修改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 连接方式:详施工规范					
		分部小计						
		柯坪县阿恰勒镇其兰小学						
1	010101002007	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.55m	m3	1155			
2	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:自行考虑	m3	1155			
3	010507002007	室外地坪	1. 地坪厚度:150mm厚C25混凝土随打随抹平,切缝分格 2. 400mm厚连砂石垫层 3. 混凝土强度等级:商品砼	m2	2100			
4	011103001002	橡胶板楼地面	1. 塑胶面层 2. 面层材料品种、规格、颜色:15mm厚聚氨酯、橡胶复合面层(最薄处不得低于13mm)	m2	1200			
5	01B010	标线	1. 地面标线, 50mm宽白色塑胶漆	m2	84			
6	011406001007	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:丙烯酸地面	m2	750			
		分部小计						
		柯坪县启浪乡中心小学						
1	011602001012	混凝土构件拆除	1. 构件名称:机械拆除原有混凝土及塑胶地面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:170mm	m2	1600			
2	011602001013	混凝土构件拆除	1. 构件名称:人工拆除路沿石	m	450			
3	011602001014	混凝土构件拆除	1. 构件名称:人工拆除预制砼排水槽盖板	m2	270			
4	010101002008	挖一般土方	1. 土壤类别:清除基层及拆除混凝土	m3	952.5			
5	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:自行考虑	m3	952.5			
6	010507002008	室外地	1. 地坪厚度:150mm厚	m	1600			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：2024年柯坪县阿恰勒镇中心小学运动场维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

