

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第2页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.1.6	500109001021	UJ1000预制装配式C35砼矩形槽（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1. UJ1000预制装配式C35砼矩形槽（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥） 2. 级配、拌制要求：冲（凿）毛、冲洗、清仓、铺水泥砂浆，维护并保持仓内模板、钢筋及预埋件的准确位置，配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护、取样检验	m	724			
1.1.7	500103001107	粗砂找平层	1、分层厚度及碾压遍数：粗砂找平层（5cm）	m ³	64.06			
1.1.8	500103001118	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m ³	490.76			
1.1.9	500109009010	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶（A:B=1:4）	m ³	0.43			
1.1.10	500109009009	高压闭孔板	高压闭孔板	m ³	1.85			
1.1.11	500109008006	遇水膨胀橡胶止水	遇水膨胀橡胶止水	m	1098			
1.1.12	500100003	伐树、挖树根、清理树枝	伐树、挖树根、清理树枝（外运20km）	m ³	157.4			
1.2		建筑物部分7座						

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第3页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.2.1		节制单向分水闸1座						
1.2.1.1	500101004049	土方开挖	土方开挖（I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%）	m3	20.83			
1.2.1.2	500103001119	土方回填	土方回填（I~II类土、利用方压实）	m3	19.68			
1.2.1.3	500103001120	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	5.86			
1.2.1.4	500109001009	工作桥钢筋混凝土（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：现浇工作桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	0.11			
1.2.1.5	500109001008	闸室现浇混凝土（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：闸室现浇混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	6.26			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第4页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.2.1.6	500109001040	闸前后矩形连接段现浇混凝土（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：闸前后矩形连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	4.08			
1.2.1.7	500111001009	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.01			
1.2.1.8	500109008007	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	10.6			
1.2.1.9	500110001014	普通模板	1.混凝土模板制安、拆除	m2	38.65			
1.2.1.10	500109009015	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	0.14			
1.2.1.11	500109009016	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶（A:B=1:4）	m3	0.003			
1.2.1.12	500109008011	沥青防腐	1、材质：沥青防腐	m2	8.39			
1.2.2		无节制单向分水闸1座						
1.2.2.1	500101004050	土方开挖	土方开挖（I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%）	m3	20.83			
1.2.2.2	500103001121	土方回填	土方回填（I~II类土、利用方压实）	m3	19.68			
1.2.2.3	500103001122	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	5.86			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第5页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.2.2.4	500109001038	工作桥钢筋混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：现浇工作桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	0.11			
1.2.2.5	500109001039	闸室现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸室现浇混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	6.26			
1.2.2.6	500109001041	闸前后矩形连接段现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸前后矩形连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	4.08			
1.2.2.7	500111001010	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.01			
1.2.2.8	500109008012	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	10.6			
1.2.2.9	500110001015	普通模板	1. 混凝土模板制安、拆除	m2	38.65			
1.2.2.10	500109009017	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	0.14			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 伽师县江巴孜乡萨热依塔木(5)村产业配套项目

第6页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.2.11	500109009018	双组分聚氨酯密封胶	双组分聚氨酯密封胶	m3	0.003			
1.2.2.12	500109008013	闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青(两层)	闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青(两层)	m2	8.39			
1.2.3		节制双向分水闸1座			1			
1.2.3.1	500101004051	土方开挖	土方开挖(I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%)	m3	20.58			
1.2.3.2	500103001123	土方回填	土方回填(本桩号利用压实)	m3	20.01			
1.2.3.3	500103001124	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	6.13			
1.2.3.4	500109001042	工作桥钢筋混凝土(C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型:现浇工作桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求:F200W6 3、级配、拌制要求:C35砼(二级配,高抗硫)	m3	0.16			
1.2.3.5	500109001043	闸室现浇混凝土(C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型:闸室现浇混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求:F200W6 3、级配、拌制要求:C35砼(二级配,高抗硫)	m3	6.65			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第7页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.2.3.6	500109001044	闸前后矩形连接段现浇混凝土（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：闸前后矩形连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	4.08			
1.2.3.7	500111001011	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.02			
1.2.3.8	500109008014	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	13.2			
1.2.3.9	500110001016	普通模板	1.混凝土模板制安、拆除	m2	41.73			
1.2.3.10	500109009019	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	0.14			
1.2.3.11	500109009020	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶（A:B=1:4）	m3	0.003			
1.2.3.12	500109008015	沥青防腐	1、材质：沥青防腐	m2	8.39			
1.2.4		带桥节制单向分水闸（桥面净宽4m）1座						
1.2.4.1	500101004052	土方开挖	土方开挖（I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%）	m3	34.88			
1.2.4.2	500103001125	土方回填	土方回填（本桩号利用压实）	m3	32.8			
1.2.4.3	500103001126	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	14.12			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第8页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.2.4.4	500109001045	工作桥钢筋混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：现浇工作桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	0.11			
1.2.4.5	500109001046	闸室现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸室现浇混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	6.26			
1.2.4.6	500109001047	闸前后矩形连接段现浇混凝土	1、部位及类型：闸前后矩形连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	4.08			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第9页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.2.4.7	500109001105	桥墩、底板现浇混凝土	1、部位及类型：桥墩、底板现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥) 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	12.77			
1.2.4.8	500109001106	桥板钢筋混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：桥板钢筋混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	1.97			
1.2.4.9	500109001107	桥面与道路连接段现浇混凝土板 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：桥面与道路连接段现浇混凝土板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	2.8			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 伽师县江巴孜乡萨热依塔木(5)村产业配套项目

第10页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.4.10	500100017012	8mmSBS改性油毡	1、名称: 双层4mmSBS改性油毡	m ²	12			
1.2.4.11	500111001012	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.19			
1.2.4.12	500109008016	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	21.4			
1.2.4.13	500110001017	普通模板	1. 混凝土模板制安、拆除	m ²	59.53			
1.2.4.14	500109009021	高压闭孔板	高压闭孔板	m ³	0.14			
1.2.4.15	500109009022	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶 (A:B=1:4)	m ³	0.003			
1.2.4.16	500109008017	闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青(两层)	1、材质: 沥青防腐	m ²	34.07			
1.2.4.17	500100005019	拆除混凝土(外运20km)	含拆除混凝土(外运20km)	m ³	6.5			
1.2.5		农桥(桥面净宽5m)1座						
1.2.5.1	500101004053	土方开挖	土方开挖 (I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%)	m ³	32.83			
1.2.5.2	500103001127	土方回填	土方回填 (I~II类土、利用方压实)	m ³	30.83			
1.2.5.3	500103001128	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m ³	7.99			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第11页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.2.5.4	500109001111	桥板钢筋混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：桥板钢筋混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	2.39			
1.2.5.5	500109001110	闸前后矩形连接段现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸前后矩形连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	11.11			
1.2.5.6	500109001108	桥板钢筋混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：桥板钢筋混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	2.02			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第12页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.2.5.7	500109001109	闸前后矩形连接段现浇混凝土	1、部位及类型：闸前后矩形连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	4.08			
1.2.5.8	500109001112	桥面与道路连接段现浇混凝土板（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：桥面与道路连接段现浇混凝土板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	3.5			
1.2.5.9	500100017013	8mmSBS改性油毡	1、名称：双层4mmSBS改性油毡	m ²	15			
1.2.5.10	500111001013	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.2			
1.2.5.11	500109008018	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	12.8			
1.2.5.12	500110001018	普通模板	1.混凝土模板制安、拆除	m ²	53.66			
1.2.5.13	500109009023	高压闭孔板	高压闭孔板	m ³	0.14			
1.2.5.14	500109009024	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶（A:B=1:4）	m ³	0.003			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第13页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.2.5.15	500109008019	闸墩外侧填土 以下涂刷防腐 沥青（两层）	1、材质：闸墩外侧填土 以下涂刷防腐 沥青（两层）	m2	32.28			
1.2.5.16	500100005020	拆除混凝土 （外运20km）	含拆除混凝土（外 运20km）	m3	5.6			
1.2.6		农桥（桥面净 宽4m）1座						
1.2.6.1	500101004054	土方开挖	土方开挖 （ I ~ II类 土、挖掘机 挖80%人工 辅 助20%）	m3	31.58			
1.2.6.2	500103001129	土方回填	土方回填 （ I ~ II类 土、利用方 压实）	m3	27.55			
1.2.6.3	500103001130	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	7.05			
1.2.6.4	500109001113	桥板钢筋混 凝土 （C35F200W6 、 二级配、 高 抗硫酸盐水 泥）	1、部位及类 型：桥板钢 筋混凝土 2、抗渗、抗 冻、抗磨等 要求：F200 W6 3、级配、拌 制要求：C35 砼（二级配， 高抗硫）	m3	1.97			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第14页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.2.6.5	500109001114	现浇混凝土桥墩 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：现浇混凝土桥墩 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	9.77			
1.2.6.6	500109001115	现浇混凝土底板 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：现浇混凝土底板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	1.72			
1.2.6.7	500109001116	桥前后矩形连接段现浇混凝土	1、部位及类型：闸前后矩形连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	4.08			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第15页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.2.6.8	500109001117	桥面与道路连接段现浇混凝土板 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：桥面与道路连接段现浇混凝土板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m ³	2.8			
1.2.6.9	500100017014	8mmSBS改性油毡	1、名称：双层4mmSBS改性油毡	m ²	12			
1.2.6.10	500111001014	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.17			
1.2.6.11	500109008020	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	10.08			
1.2.6.12	500110001019	普通模板	1. 混凝土模板制安、拆除	m ²	51.04			
1.2.6.13	500109009025	高压闭孔板	高压闭孔板	m ³	0.14			
1.2.6.14	500109009026	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶 (A:B=1:4)	m ³	0.003			
1.2.6.15	500109008021	闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	1、材质：闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	m ²	30.96			
1.2.7		连接段（保留桥右侧上下连接段）1座						
1.2.7.1	500101004055	土方开挖	土方开挖（I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%）	m ³	13.06			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第16页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
1.2.7.2	50010300113 1	土方回填	土方回填 (本桩号利用压实)	m3	13.12			
1.2.7.3	50010300113 2	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	2.34			
1.2.7.4	50010900105 8	闸前后矩形连接段现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸前后矩形连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	6.08			
1.2.7.5	50011000102 0	普通模板	1.混凝土模板制安、拆除	m2	30.16			
1.2.7.6	50010900902 7	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	0.14			
1.2.7.7	50010900902 8	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶 (A:B=1:4)	m3	0.003			
1.2.7.8	50010900802 3	闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	1、材质：闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	m2	5.28			
2		江巴孜（5）村2组2斗渠						
2.1		渠道工程208米						
2.1.1	50010100406 5	清废	清废（I~II类土，平均运距20km）	m3	146.18			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第17页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
2.1.2	500101004056	土方开挖	土方开挖（I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%）	m ³	180.32			
2.1.3	500103001135	土方回填	土方回填（本桩号利用压实）	m ³	180.32			
2.1.4	500103001133	挖方借土回填	挖方借土回填（借土方压实，平均运距1km）	m ³	17.81			
2.1.5	500109001168	UJ800预制装配式C35砼矩形槽 （C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1. UJ800预制装配式C35砼矩形槽（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥） 2. 级配、拌制要求：冲（凿）毛、冲洗、清仓、铺水泥砂浆，维护并保持仓内模板、钢筋及预埋件的准确位置，配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护、取样检验	m	152			
2.1.6	500103001134	料场借土回填	料场借土回填（借土方压实，平均运距5km）	m ³	56.87			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第18页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
2.1.7	500103001136	粗砂找平层	1、分层厚度及碾压遍数：粗砂找平层（5cm）	m3	12.35			
2.1.8	500103001137	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	84.72			
2.1.9	500109009030	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶（A:B=1:4）	m3	0.08			
2.1.10	500109009029	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	0.25			
2.1.11	500109008024	遇水膨胀橡胶止水	遇水膨胀橡胶止水	m	196.8			
2.1.12	500100004	伐树、挖树根、清理树枝	伐树、挖树根、清理树枝（外运20km）	m3	41.6			
2.2		建筑物部分6座			1			
2.2.1		节制单向分水闸2座						
2.2.1.1	500101004057	土方开挖	土方开挖（I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%）	m3	34.3			
2.2.1.2	500103001138	土方回填	土方回填（I~II类土、利用方压实）	m3	30.48			
2.2.1.3	500103001139	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	10.08			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第19页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
2.2.1.4	500109001048	工作桥钢筋混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：现浇工作桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	0.2			
2.2.1.5	500109001049	闸室现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸室现浇混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	10.26			
2.2.1.6	500109001050	闸前后矩形连接段现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸前后矩形连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	7.28			
2.2.1.7	500111001015	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.02			
2.2.1.8	500109008025	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	20.4			
2.2.1.9	500110001021	普通模板	1. 混凝土模板制安、拆除	m2	68.7			
2.2.1.10	500109009031	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	0.28			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第20页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
2.2.1.11	500109009032	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶 (A:B=1:4)	m3	0.006			
2.2.1.12	500109008026	沥青防腐	1、材质：沥青防腐	m2	14.12			
2.2.2		节制双向分水闸2座						
2.2.2.1	500101004058	土方开挖	土方开挖 (I ~ II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%)	m3	39.2			
2.2.2.2	500103001140	土方回填	土方回填 (I ~ II类土、利用方压实)	m3	28.44			
2.2.2.3	500103001141	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	10.62			
2.2.2.4	500109001051	工作桥钢筋混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：现浇工作桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	0.2			
2.2.2.5	500109001052	闸室现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸室现浇混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	9.9			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第21页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
2.2.2.6	500109001053	闸前后矩形连接段现浇混凝土（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：闸前后矩形连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	7.28			
2.2.2.7	500111001016	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.04			
2.2.2.8	500109008027	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	20.4			
2.2.2.9	500110001022	普通模板	1.混凝土模板制安、拆除	m2	66.94			
2.2.2.10	500109009033	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	0.28			
2.2.2.11	500109009034	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶（A:B=1:4）	m3	0.006			
2.2.2.12	500109008028	闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	1、材质：闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	m2	11.02			
2.2.3		进水闸						
2.2.3.1	500101004059	土方开挖	土方开挖（I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%）	m3	20.83			
2.2.3.2	500103001142	土方回填	土方回填（I~II类土、利用方压实）	m3	19.68			
2.2.3.3	500103001143	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	5.86			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 伽师县江巴孜乡萨热依塔木(5)村产业配套项目

第22页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.2.3.4	500109001054	工作桥钢筋混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型: 现浇工作桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求: F200W6 3、级配、拌制要求: C35砼(二级配,高抗硫)	m3	0.11			
2.2.3.5	500109001055	闸室现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型: 闸室现浇混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求: F200W6 3、级配、拌制要求: C35砼(二级配,高抗硫)	m3	6.26			
2.2.3.6	500109001056	闸前后矩形连接段现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型: 闸前后矩形连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求: F200W6 3、级配、拌制要求: C35砼(二级配,高抗硫)	m3	3.64			
2.2.3.7	500111001017	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.01			
2.2.3.8	500109008029	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	10.6			
2.2.3.9	500110001023	普通模板	1. 混凝土模板制安、拆除	m2	38.65			
2.2.3.10	500109009035	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	0.14			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第23页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
2.2.3.11	500109009036	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶 (A:B=1:4)	m3	0.003			
2.2.3.12	500109008030	沥青防腐	1、材质：沥青防腐	m2	8.39			
2.2.4		连接段（保留桥右侧上下连接段）1座						
2.2.4.1	500101004060	土方开挖	土方开挖 (I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%)	m3	12.24			
2.2.4.2	500103001144	土方回填	土方回填 (本桩号利用压实)	m3	10.16			
2.2.4.3	500103001145	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	1.87			
2.2.4.4	500109001057	闸前后矩形连接段现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸前后矩形连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	5.12			
2.2.4.5	500110001024	普通模板	1.混凝土模板制安、拆除	m2	26.85			
2.2.4.6	500109009037	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	0.14			
2.2.4.7	500109009038	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶 (A:B=1:4)	m3	0.003			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第24页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
2.2.4.8	50010900803 1	闸墩外侧填土 以下涂刷防腐 沥青（两层）	1、材质：闸 墩外侧填土 以下涂刷防 腐沥青（两 层）	m2	4.42			
3		江巴孜（5） 村2组3斗渠			1			
3.1		渠道工程1409 米						
3.1.1	50010100406 6	清废	清废（ I ~ II类土，平 均运 距20km）	m3	802.3			
3.1.2	50010100406 1	土方开挖	土方开挖 （ I ~II类 土、挖掘机 挖80%人工 辅 助20%）	m3	1897.34			
3.1.3	50010300114 6	土方回填	土方回填 （本桩号利 用压实）	m3	1790.61			
3.1.4	50010300114 7	挖方借土回填	挖方借土回 填（借土方 压实，平均 运距1km）	m3	211.73			
3.1.5	50010300114 8	料场借土回填	料场借土回 填（借土方 压实，平均 运距5km）	m3	112.63			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第25页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
3.1.6	500109001118	UJ1000预制装配式C35砼矩形槽 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1. UJ1000预制装配式C35砼矩形槽 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥) 2. 级配、拌制要求：冲(凿)毛、冲洗、清仓、铺水泥砂浆，维护并保持仓内模板、钢筋及预埋件的准确位置，配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护、取样检验	m	1296			
3.1.7	500109001119	现浇混凝土渠槽连接段 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：现浇混凝土渠槽连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m ³	3			
3.1.8	500103001149	粗砂找平层	1、分层厚度及碾压遍数：粗砂找平层（5cm）	m ³	114.78			
3.1.9	500103001150	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m ³	789.5			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第26页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
3.1.10	500110001028	普通模板	1. 混凝土模板制安、拆除	m ²	12.7			
3.1.11	500109009039	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶 (A:B=1:4)	m ³	0.76			
3.1.12	500109009040	高压闭孔板	高压闭孔板	m ³	3.31			
3.1.13	500109008032	遇水膨胀橡胶止水	遇水膨胀橡胶止水	m	1965			
3.1.14	500100005	伐树、挖树根、清理树枝	伐树、挖树根、清理树枝（外运20km）	m ³	281.8			
3.2		建筑物部分12座			1			
3.2.1		节制单向分水闸4座						
3.2.1.1	500101004062	土方开挖	土方开挖（I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%）	m ³	83.32			
3.2.1.2	500103001151	土方回填	土方回填（I~II类土、利用方压实）	m ³	78.72			
3.2.1.3	500103001152	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m ³	23.44			
3.2.1.4	500109001059	工作桥钢筋混凝土（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：现浇工作桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m ³	0.44			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第27页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
3.2.1.5	500109001060	闸室现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸室现浇混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	25.04			
3.2.1.6	500109001061	闸前后矩形连接段现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸前后矩形连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	16.32			
3.2.1.7	500111001018	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.04			
3.2.1.8	500109008033	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	42.4			
3.2.1.9	500110001025	普通模板	1.混凝土模板制安、拆除	m2	154.6			
3.2.1.10	500109009041	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	0.56			
3.2.1.11	500109009042	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶 (A:B=1:4)	m3	0.012			
3.2.1.12	500109008034	闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	1、材质：闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	m2	33.56			
3.2.2		无节制单向分水闸1座						

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第28页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
3.2.2.1	500101004063	土方开挖	土方开挖（I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%）	m3	20.83			
3.2.2.2	500103001153	土方回填	土方回填（I~II类土、利用方压实）	m3	19.68			
3.2.2.3	500103001154	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	5.86			
3.2.2.4	500109001062	工作桥钢筋混凝土（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：现浇工作桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	0.11			
3.2.2.5	500109001063	闸室现浇混凝土（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：闸室现浇混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	6.26			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第29页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
3.2.2.6	500109001064	闸前后矩形连接段现浇混凝土（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：闸前后矩形连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	4.08			
3.2.2.7	500111001019	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.01			
3.2.2.8	500109008035	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	10.6			
3.2.2.9	500110001026	普通模板	1.混凝土模板制安、拆除	m2	38.65			
3.2.2.10	500109009043	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	0.14			
3.2.2.11	500109009044	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶（A:B=1:4）	m3	0.003			
3.2.2.12	500109008036	闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	1、材质：闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	m2	8.39			
3.2.3		节制双向分水闸1座						
3.2.3.1	500101004067	土方开挖	土方开挖（I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%）	m3	20.58			
3.2.3.2	500103001157	土方回填	土方回填（I~II类土、利用方压实）	m3	20.1			
3.2.3.3	500103001158	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	6.13			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第30页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
3.2.3.4	500109001068	工作桥钢筋混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：现浇工作桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	0.16			
3.2.3.5	500109001069	闸室现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸室现浇混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	6.65			
3.2.3.6	500109001070	闸前后矩形连接段现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸前后矩形连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	4.08			
3.2.3.7	500111001021	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.02			
3.2.3.8	500109008039	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	13.2			
3.2.3.9	500110001029	普通模板	1.混凝土模板制安、拆除	m2	41.73			
3.2.3.10	500109009047	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	0.14			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第31页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
3.2.3.11	500109009048	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶 (A:B=1:4)	m3	0.003			
3.2.3.12	500109008040	闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	1、材质：闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	m2	6.54			
3.2.4		进水闸1座						
3.2.4.1	500101004064	土方开挖	土方开挖（I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%）	m3	20.83			
3.2.4.2	500103001155	土方回填	土方回填（I~II类土、利用方压实）	m3	19.68			
3.2.4.3	500103001156	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	5.86			
3.2.4.4	500109001065	工作桥钢筋混凝土（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：现浇工作桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	0.11			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第32页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
3.2.4.5	500109001066	闸室现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸室现浇混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	6.26			
3.2.4.6	500109001067	闸前后矩形连接段现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸前后矩形连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	4.08			
3.2.4.7	500111001020	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.01			
3.2.4.8	500109008037	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	10.6			
3.2.4.9	500110001027	普通模板	1.混凝土模板制安、拆除	m2	38.65			
3.2.4.10	500109009045	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	0.14			
3.2.4.11	500109009046	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶 (A:B=1:4)	m3	0.003			
3.2.4.12	500109008038	闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	1、材质：闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	m2	8.39			
3.2.5		农桥（桥面净宽6m）4座						

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第33页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
3.2.5.1	500101004068	土方开挖	土方开挖（I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%）	m3	152.64			
3.2.5.2	500103001159	土方回填	土方回填（本桩号利用压实）	m3	136.44			
3.2.5.3	500103001160	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	49.32			
3.2.5.4	500109001124	桥板钢筋混凝土（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：桥板钢筋混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	11.24			
3.2.5.5	500109001123	现浇混凝土桥墩（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：桥墩、底板现浇混凝土（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥） 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	49.8			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第34页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
3.2.5.6	500109001120	现浇混凝土底板 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：现浇工作桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	9.28			
3.2.5.7	500109001125	桥前后矩形连接段现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：桥前后矩形连接段现浇混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	16.32			
3.2.5.8	500109001121	桥面与道路连接段现浇混凝土板 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：桥面与道路连接段现浇混凝土板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	16.8			
3.2.5.9	500100017015	8mmSBS改性油毡	1、名称：双层4mmSBS改性油毡	m ²	72			
3.2.5.10	500111001022	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.92			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第35页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
3.2.5.11	500109008041	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	59.2			
3.2.5.12	500110001030	普通模板	1. 混凝土模板制安、拆除	m ²	225.12			
3.2.5.13	500109009049	高压闭孔板	高压闭孔板	m ³	0.56			
3.2.5.14	500109009050	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶 (A:B=1:4)	m ³	0.012			
3.2.5.15	500109008042	闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	1、材质：闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	m ²	134.4			
3.2.6		连接段（保留桥右侧上下连接段）1座						
3.2.6.1	500101004069	土方开挖	土方开挖（I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%）	m ³	13.06			
3.2.6.2	500103001161	土方回填	土方回填（本桩号利用压实）	m ³	13.12			
3.2.6.3	500103001162	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m ³	2.34			
3.2.6.4	500109001071	闸前后矩形连接段现浇混凝土（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：闸前后矩形连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m ³	6.08			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第36页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
3.2.6.5	500110001031	普通模板	1.混凝土模板制安、拆除	m2	30.16			
3.2.6.6	500109009051	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	0.14			
3.2.6.7	500109009052	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶 (A:B=1:4)	m3	0.003			
3.2.6.8	500109008043	闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	1、材质：闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	m2	5.28			
4		江巴孜（5）村1组1斗渠			1			
4.1		渠道工程565米						
4.1.1	500101004070	清废	清废（I~II类土，平均运距20km）	m3	320.3			
4.1.2	500101004071	土方开挖	土方开挖（I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%）	m3	310.14			
4.1.3	500103001163	土方回填	土方回填（本桩号利用压实）	m3	310.14			
4.1.4	500103001164	挖方借土回填	挖方借土回填（借土方压实，平均运距1km）	m3	57.16			
4.1.5	500103001165	料场借土回填	料场借土回填（借土方压实，平均运距5km）	m3	145.39			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第37页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
4.1.6	500109001169	UJ800预制装配式C35砼矩形槽 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1. UJ800预制装配式C35砼矩形槽 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥) 2. 级配、拌制要求：冲(凿)毛、冲洗、清仓、铺水泥砂浆，维护并保持仓内模板、钢筋及预埋件的准确位置，配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护、取样检验	m	512			
4.1.7	500103001166	粗砂找平层	1、分层厚度及碾压遍数：粗砂找平层（5cm）	m ³	39.35			
4.1.8	500103001167	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m ³	268.32			
4.1.9	500109009053	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶 (A:B=1:4)	m ³	0.24			
4.1.10	500109009054	高压闭孔板	高压闭孔板	m ³	0.8			
4.1.11	500109008044	遇水膨胀橡胶止水	遇水膨胀橡胶止水	m	621.6			
4.1.12	500100006	伐树、挖树根、清理树枝	伐树、挖树根、清理树枝（外运20km）	m ³	113			
4.2		建筑物部分6座			1			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第38页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
4.2.1		节制单向分水闸1座						
4.2.1.1	500101004072	土方开挖	土方开挖（I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%）	m3	17.15			
4.2.1.2	500103001168	土方回填	土方回填（I~II类土、利用方压实）	m3	15.24			
4.2.1.3	500103001169	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	5.04			
4.2.1.4	500109001072	工作桥钢筋混凝土（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：现浇工作桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	0.1			
4.2.1.5	500109001073	闸室现浇混凝土（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：闸室现浇混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	5.13			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第39页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
4.2.1.6	500109001074	闸前后矩形连接段现浇混凝土（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：闸前后矩形连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	3.64			
4.2.1.7	500111001023	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.01			
4.2.1.8	500109008045	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	10.2			
4.2.1.9	500110001032	普通模板	1.混凝土模板制安、拆除	m2	34.35			
4.2.1.10	500109009055	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	0.14			
4.2.1.11	500109009056	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶（A:B=1:4）	m3	0.003			
4.2.1.12	500109008046	闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	1、材质：闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	m2	7.06			
4.2.2		无节制单向分水闸1座						
4.2.2.1	500101004073	土方开挖	土方开挖（I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%）	m3	17.15			
4.2.2.2	500103001170	土方回填	土方回填（本桩号利用压实）	m3	15.24			
4.2.2.3	500103001171	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	5.04			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第40页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
4.2.2.4	500109001075	工作桥钢筋混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：现浇工作桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	0.1			
4.2.2.5	500109001076	闸室现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸室现浇混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	5.13			
4.2.2.6	500109001077	闸前后矩形连接段现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸前后矩形连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	3.64			
4.2.2.7	500111001024	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.01			
4.2.2.8	500109008047	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	10.2			
4.2.2.9	500110001033	普通模板	1. 混凝土模板制安、拆除	m2	34.35			
4.2.2.10	500109009057	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	0.14			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第41页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
4.2.2.11	500109009058	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶 (A:B=1:4)	m3	0.003			
4.2.2.12	500109008048	闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	1、材质：闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	m2	7.06			
4.2.3		带桥节制双向分水闸（桥面净宽4m）1座			1			
4.2.3.1	500101004074	土方开挖	土方开挖（Ⅰ~Ⅱ类土、挖掘机挖80%人工辅助20%）	m3	31.92			
4.2.3.2	500103001172	土方回填	土方回填（本桩号利用压实）	m3	14.22			
4.2.3.3	500103001173	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	14.05			
4.2.3.4	500109001078	工作桥钢筋混凝土（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：现浇工作桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	0.1			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第42页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
4.2.3.5	500109001079	闸室现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸室现浇混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	4.95			
4.2.3.6	500109001080	闸前后矩形连接段现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸前后矩形连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	3.64			
4.2.3.7	500109001170	现浇混凝土桥墩、底板 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：桥墩、底板现浇混凝土C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	8.82			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第43页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
4.2.3.8	500109001171	桥板钢筋混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：桥板钢筋混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	1.68			
4.2.3.9	500109001172	桥面与道路连接段现浇混凝土板 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：桥面与道路连接段现浇混凝土板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	2.8			
4.2.3.10	500100017024	8mmSBS改性油毡	1、名称：双层4mmSBS改性油毡	m ²	12			
4.2.3.11	500111001025	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.02			
4.2.3.12	500109008049	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	23.2			
4.2.3.13	500110001034	普通模板	1. 混凝土模板制安、拆除	m ²	51.09			
4.2.3.14	500109009059	高压闭孔板	高压闭孔板	m ³	0.14			
4.2.3.15	500109009060	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶 (A:B=1:4)	m ³	0.003			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第45页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
4.2.4.5	500109001127	现浇混凝土桥墩 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：桥墩、底板现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥) 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	14.9			
4.2.4.6	500109001128	现浇混凝土底板 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：现浇工作桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	2.76			
4.2.4.7	500109001129	桥前后矩形连接段现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：桥前后矩形连接段现浇混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	6.24			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第46页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
4.2.4.8	500109001130	桥面与道路连接段现浇混凝土板 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：桥面与道路连接段现浇混凝土板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	5.6			
4.2.4.9	500100017016	8mmSBS改性油毡	1、名称：双层4mmSBS改性油毡	m ²	24			
4.2.4.10	500111001026	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.3			
4.2.4.11	500109008051	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	20.8			
4.2.4.12	500110001035	普通模板	1. 混凝土模板制安、拆除	m ²	88.94			
4.2.4.13	500109009061	高压闭孔板	高压闭孔板	m ³	0.28			
4.2.4.14	500109009062	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶 (A:B=1:4)	m ³	0.006			
4.2.4.15	500109008052	闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	1、材质：闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	m ²	58.5			
4.2.4.16	500100005021	砼拆除	砼拆除(外运20km)	m ³	11.2			
4.2.5		连接段（保留桥右侧上下连接段）1座						

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第47页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
4.2.5.1	500101004076	土方开挖	土方开挖（I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%）	m3	12.24			
4.2.5.2	500103001176	土方回填	土方回填（本桩号利用压实）	m3	10.16			
4.2.5.3	500103001177	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	1.87			
4.2.5.4	500109001081	闸前后矩形连接段现浇混凝土（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：闸前后矩形连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	5.12			
4.2.5.5	500110001036	普通模板	1.混凝土模板制安、拆除	m2	26.85			
4.2.5.6	500109009063	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	0.14			
4.2.5.7	500109009064	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶（A:B=1:4）	m3	0.003			
4.2.5.8	500109008053	闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	1、材质：闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	m2	4.42			
5		江巴孜（5）村1组2斗渠			1			
5.1		渠道工程494米						

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 伽师县江巴孜乡萨热依塔木(5)村产业配套项目

第48页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
5.1.1	500101004077	清废	清废(Ⅰ~Ⅱ类土,平均运距20km)	m ³	302.25			
5.1.2	500101004078	土方开挖	土方开挖(Ⅰ~Ⅱ类土、挖掘机挖80%人工辅助20%)	m ³	493.73			
5.1.3	500103001178	土方回填	土方回填(本桩号利用压实)	m ³	458.14			
5.1.4	500103001179	挖方借土回填	挖方借土回填(借土方压实,平均运距1km)	m ³	67.33			
5.1.5	500109001131	UJ800预制装配式C35砼矩形槽 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1. UJ800预制装配式C35砼矩形槽 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥) 2. 级配、拌制要求:冲(凿)毛、冲洗、清仓、铺水泥砂浆,维护并保持仓内模板、钢筋及预埋件的准确位置,配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护、取样检验	m	442			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第49页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
5.1.6	500103001181	粗砂找平层	1、分层厚度及碾压遍数：粗砂找平层（5cm）	m3	34.01			
5.1.7	500103001182	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	231.92			
5.1.8	500109009065	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶（A:B=1:4）	m3	0.21			
5.1.9	500109009066	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	0.69			
5.1.10	500109008054	遇水膨胀橡胶止水	遇水膨胀橡胶止水	m	537.6			
5.1.11	500100007	伐树、挖树根、清理树枝	伐树、挖树根、清理树枝（外运20km）	m3	98.8			
5.2		建筑物6座			1			
5.2.1		节制单向分水闸2座						
5.2.1.1	500101004079	土方开挖	土方开挖（I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%）	m3	34.3			
5.2.1.2	500103001183	土方回填	土方回填（I~II类土、利用方压实）	m3	30.48			
5.2.1.3	500103001184	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	10.08			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第50页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
5.2.1.4	500109001082	工作桥钢筋混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：现浇工作桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	0.2			
5.2.1.5	500109001083	闸室现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸室现浇混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	10.26			
5.2.1.6	500109001084	闸前后矩形连接段现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸前后矩形连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	7.28			
5.2.1.7	500111001027	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.02			
5.2.1.8	500109008055	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	20.4			
5.2.1.9	500110001037	普通模板	1. 混凝土模板制安、拆除	m2	68.7			
5.2.1.10	500109009067	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	0.28			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第51页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
5.2.1.11	500109009068	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶 (A:B=1:4)	m3	0.006			
5.2.1.12	500109008056	闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	1、材质：闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	m2	14.12			
5.2.2		无节制单向分水闸1座						
5.2.2.1	500101004080	土方开挖	土方开挖（I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%）	m3	17.15			
5.2.2.2	500103001185	土方回填	土方回填（本桩号利用压实）	m3	15.24			
5.2.2.3	500103001186	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	5.04			
5.2.2.4	500109001085	工作桥钢筋混凝土（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：现浇工作桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	0.1			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第52页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
5.2.2.5	500109001086	闸室现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸室现浇混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	5.13			
5.2.2.6	500109001087	闸前后矩形连接段现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸前后矩形连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	3.64			
5.2.2.7	500111001028	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.01			
5.2.2.8	500109008057	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	10.2			
5.2.2.9	500110001038	普通模板	1.混凝土模板制安、拆除	m2	34.35			
5.2.2.10	500109009069	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	0.14			
5.2.2.11	500109009070	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶 (A:B=1:4)	m3	0.003			
5.2.2.12	500109008058	闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	1、材质：闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	m2	7.06			
5.2.3		带桥节制单向分水闸（桥面净宽4m）1座						

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第53页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
5.2.3.1	500101004081	土方开挖	土方开挖（I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%）	m3	16.66			
5.2.3.2	500103001187	土方回填	土方回填（本桩号利用压实）	m3	15.24			
5.2.3.3	500103001188	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	13.2			
5.2.3.4	500109001088	工作桥钢筋混凝土（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：现浇工作桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	0.1			
5.2.3.5	500109001089	闸室现浇混凝土（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：闸室现浇混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	5.13			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第54页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
5.2.3.6	500109001090	闸前后矩形连接段现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸前后矩形连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	3.64			
5.2.3.7	500109001132	现浇混凝土桥墩、底板 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：桥墩、底板现浇混凝土C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	8.82			
5.2.3.8	500109001134	桥板钢筋混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：桥板钢筋混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	1.68			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第55页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
5.2.3.9	500109001135	桥面与道路连接段现浇混凝土板 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：桥面与道路连接段现浇混凝土板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m ³	2.8			
5.2.3.10	500100017017	8mmSBS改性油毡	1、名称：双层4mmSBS改性油毡	m ²	12			
5.2.3.11	500111001029	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.16			
5.2.3.12	500109008059	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	20.6			
5.2.3.13	500110001039	普通模板	1. 混凝土模板制安、拆除	m ²	51.97			
5.2.3.14	500109009071	高压闭孔板	高压闭孔板	m ³	0.14			
5.2.3.15	500109009072	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶 (A:B=1:4)	m ³	0.003			
5.2.3.16	500109008060	闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	1、材质：闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	m ²	31.88			
5.2.4		农桥（桥面净宽4m）1座						
5.2.4.1	500101004082	土方开挖	土方开挖（I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%）	m ³	29.82			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第56页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
5.2.4.2	500103001189	土方回填	土方回填 (本桩号利用压实)	m3	21.34			
5.2.4.3	500103001190	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	6.85			
5.2.4.4	500109001140	桥板钢筋混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：桥板钢筋混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	1.68			
5.2.4.5	500109001139	现浇混凝土桥墩 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：桥墩现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥) 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	7.45			
5.2.4.6	500109001137	现浇混凝土底板 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：现浇混凝土底板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	1.38			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第57页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
5.2.4.7	500109001138	桥前后连接段现浇混凝土（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：桥前后连接段现浇混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	3.12			
5.2.4.8	500109001141	桥面与道路连接段现浇混凝土板（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：桥面与道路连接段现浇混凝土板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	2.8			
5.2.4.9	500100017018	8mmSBS改性油毡	1、名称：双层4mmSBS改性油毡	m ²	12			
5.2.4.10	500111001030	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.16			
5.2.4.11	500109008061	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	10.4			
5.2.4.12	500110001040	普通模板	1. 混凝土模板制安、拆除	m2	44.47			
5.2.4.13	500109009073	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	0.14			
5.2.4.14	500109009074	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶（A:B=1:4）	m3	0.003			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第58页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
5.2.4.15	50010900806 2	闸墩外侧填土 以下涂刷防腐 沥青（两层）	1、材质：闸 墩外侧填土 以下涂刷防 腐沥青（两 层）	m2	29.25			
5.2.4.16	50010000502 3	砼拆除	砼拆除（外 运20km）	m3	5.6			
5.2.5		连接段（保留 桥右侧上下连 接段）1座						
5.2.5.1	50010100408 4	土方开挖	土方开挖 （ I ~ II类 土、挖掘机 挖80%人工 辅 助20%）	m3	12.24			
5.2.5.2	50010300119 3	土方回填	土方回填 （本桩号利 用压实）	m3	10.16			
5.2.5.3	50010300119 4	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	1.87			
5.2.5.4	50010900109 1	闸前后连接段 现浇混凝土 （C35F200W6 、 二级配、高抗 硫酸盐水泥）	1、部位及类 型：闸前后 连接段 2、抗渗、抗 冻、抗磨等 要求：F200 W6 3、级配、拌 制要求：C35 砼（二级配， 高抗硫）	m3	5.12			
5.2.5.5	50011000104 2	普通模板	1.混凝土模 板制安、拆 除	m2	26.85			
5.2.5.6	50010900907 7	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	0.14			
5.2.5.7	50010900907 8	双组分聚氨酯 密封胶	双组分聚氨 酯密封胶	m3	0.003			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第60页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
6.1.5	500109001142	UJ800预制装配式C35砼矩形槽 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1. UJ800预制装配式C35砼矩形槽 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥) 2. 级配、拌制要求：冲(凿)毛、冲洗、清仓、铺水泥砂浆，维护并保持仓内模板、钢筋及预埋件的准确位置，配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护、取样检验	m	390			
6.1.6	500103001198	粗砂找平层	1、分层厚度及碾压遍数：粗砂找平层（5cm）	m ³	30.04			
6.1.7	500103001199	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m ³	204.88			
6.1.8	500109009079	双组分聚氨酯密封胶	双组分聚氨酯密封胶	m ³	0.18			
6.1.9	500109009080	高压闭孔板	高压闭孔板	m ³	0.61			
6.1.10	500109008066	遇水膨胀橡胶止水	遇水膨胀橡胶止水	m	475.2			
6.1.11	500100008	伐树、挖树根、清理树枝	伐树、挖树根、清理树枝（外运20km）	m ³	90.6			
6.2		建筑物6座			1			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 伽师县江巴孜乡萨热依塔木(5)村产业配套项目

第61页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
6.2.1		节制单向分水闸2座						
6.2.1.1	500101004087	土方开挖	土方开挖(Ⅰ~Ⅱ类土、挖掘机挖80%人工辅助20%)	m ³	34.3			
6.2.1.2	500103001200	土方回填	土方回填(Ⅰ~Ⅱ类土、利用方压实)	m ³	30.48			
6.2.1.3	500103001201	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m ³	10.08			
6.2.1.4	500109001092	工作桥钢筋混凝土(C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型:现浇工作桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求:F200W6 3、级配、拌制要求:C35砼(二级配,高抗硫)	m ³	0.2			
6.2.1.5	500109001093	闸室现浇混凝土(C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型:闸室现浇混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求:F200W6 3、级配、拌制要求:C35砼(二级配,高抗硫)	m ³	10.26			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第62页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
6.2.1.6	500109001094	闸前后矩形连接段现浇混凝土（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：闸前后矩形连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	7.28			
6.2.1.7	500111001032	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.02			
6.2.1.8	500109008067	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	20.4			
6.2.1.9	500110001043	普通模板	1.混凝土模板制安、拆除	m2	68.7			
6.2.1.10	500109009081	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	0.28			
6.2.1.11	500109009082	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶（A:B=1:4）	m3	0.006			
6.2.1.12	500109008068	沥青防腐	1、材质：沥青防腐	m2	14.12			
6.2.2		农桥（桥面净宽4m）2座						
6.2.2.1	500101004088	土方开挖	土方开挖（I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%）	m3	59.64			
6.2.2.2	500103001202	土方回填	土方回填（本桩号利用压实）	m3	42.68			
6.2.2.3	500103001203	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	13.7			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第63页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
6.2.2.4	500109001143	桥板钢筋混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：桥板钢筋混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	3.36			
6.2.2.5	500109001145	现浇混凝土桥墩 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：桥墩现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥) 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	14.9			
6.2.2.6	500109001146	现浇混凝土底板 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：现浇混凝土底板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	2.76			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 伽师县江巴孜乡萨热依塔木(5)村产业配套项目

第64页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
6.2.2.7	500109001147	桥前后连接段现浇混凝土(C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型:桥前后连接段现浇混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求:F200W6 3、级配、拌制要求:C35砼(二级配,高抗硫)	m ³	6.24			
6.2.2.8	500109001148	桥面与道路连接段现浇混凝土板(C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型:桥面与道路连接段现浇混凝土板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求:F200W6 3、级配、拌制要求:C35砼(二级配,高抗硫)	m ³	5.6			
6.2.2.9	500100017019	8mmSBS改性油毡	1、名称:双层4mmSBS改性油毡	m ²	24			
6.2.2.10	500111001033	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.3			
6.2.2.11	500109008069	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	20.8			
6.2.2.12	500110001044	普通模板	1.混凝土模板制安、拆除	m ²	88.94			
6.2.2.13	500109009083	高压闭孔板	高压闭孔板	m ³	0.28			
6.2.2.14	500109009084	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶(A:B=1:4)	m ³	0.006			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第66页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
6.2.3.5	500109001150	现浇混凝土桥墩 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：桥墩现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥) 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	11.61			
6.2.3.6	500109001151	现浇混凝土底板 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：现浇混凝土底板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	2.34			
6.2.3.7	500109001152	桥前后连接段现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：桥前后连接段现浇混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	3.12			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第67页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
6.2.3.8	500109001153	桥面与道路连接段现浇混凝土板 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：桥面与道路连接段现浇混凝土板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	5.6			
6.2.3.9	500100017020	8mmSBS改性油毡	1、名称：双层4mmSBS改性油毡	m ²	24			
6.2.3.10	500111001036	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.28			
6.2.3.11	500109008077	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	18.4			
6.2.3.12	500110001048	普通模板	1. 混凝土模板制安、拆除	m ²	53.3			
6.2.3.13	500109009093	高压闭孔板	高压闭孔板	m ³	0.14			
6.2.3.14	500109009094	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶 (A:B=1:4)	m ³	0.003			
6.2.3.15	500109008078	沥青防腐	1、材质：沥青防腐	m ²	33.67			
6.2.3.16	500100005024	砼拆除	砼拆除(外运20km)	m ³	5.6			
6.2.4		连接段（保留桥右侧上下连接段）1座						
6.2.4.1	500101004089	土方开挖	土方开挖（I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%）	m ³	12.24			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第68页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
6.2.4.2	500103001204	土方回填	土方回填 (本桩号利用压实)	m3	10.16			
6.2.4.3	500103001205	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	1.87			
6.2.4.4	500109001095	闸前后矩形连接段现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸前后矩形连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	5.12			
6.2.4.5	500110001045	普通模板	1. 混凝土模板制安、拆除	m2	26.85			
6.2.4.6	500109009085	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	0.14			
6.2.4.7	500109009086	双组分聚氨酯密封胶	双组分聚氨酯密封胶	m3	0.003			
6.2.4.8	500109008071	闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	1、材质：闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	m2	4.42			
7		江巴孜（5）村3组1斗渠			1			
7.1		渠道工程1094米						
7.1.1	500101004090	清废	清废（I~II类土，平均运距20km）	m3	588.3			
7.1.2	500101004091	土方开挖	土方开挖（I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%）	m3	1918.66			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第69页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
7.1.3	500103001206	土方回填	土方回填 （本桩号利用压实）	m3	1743.02			
7.1.4	500103001207	挖方借土回填	挖方借土回填（借土方压实，平均运距1km）	m3	84.95			
7.1.5	500109001154	UJ1000预制装配式C35砼矩形槽 （C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1. UJ1000预制装配式C35砼矩形槽 （C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥） 2. 级配、拌制要求：冲（凿）毛、冲洗、清仓、铺水泥砂浆，维护并保持仓内模板、钢筋及预埋件的准确位置，配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护、取样检验	m	1004			
7.1.6	500103001209	粗砂找平层	1、分层厚度及碾压遍数：粗砂找平层（5cm）	m3	88.98			
7.1.7	500103001210	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	620.57			
7.1.8	500109009087	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶 （A:B=1:4）	m3	0.59			
7.1.9	500109009088	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	2.57			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第70页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
7.1.10	500109008072	遇水膨胀橡胶止水	遇水膨胀橡胶止水	m	1524			
7.1.11	500100009	伐树、挖树根、清理树枝	伐树、挖树根、清理树枝（外运20km）	m3	218.8			
7.2		建筑物7座			1			
7.2.1		节制双向分水闸1座						
7.2.1.1	500101004092	土方开挖	土方开挖（I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%）	m3	20.58			
7.2.1.2	500103001211	土方回填	土方回填（I~II类土、利用方压实）	m3	20.01			
7.2.1.3	500103001212	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	6.13			
7.2.1.4	500109001096	工作桥钢筋混凝土（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：现浇工作桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	0.16			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第71页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
7.2.1.5	500109001097	闸室现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸室现浇混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	6.65			
7.2.1.6	500109001098	闸前后连接段现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸前后连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	4.08			
7.2.1.7	500111001034	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.02			
7.2.1.8	500109008073	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	13.2			
7.2.1.9	500110001046	普通模板	1.混凝土模板制安、拆除	m2	41.73			
7.2.1.10	500109009089	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	0.14			
7.2.1.11	500109009090	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶 (A:B=1:4)	m3	0.003			
7.2.1.12	500109008074	闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	1、材质：闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	m2	6.54			
7.2.2		带桥节制单向分水闸（桥面净宽4m）1座						

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第72页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
7.2.2.1	500101004093	土方开挖	土方开挖（I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%）	m3	34.88			
7.2.2.2	500103001213	土方回填	土方回填（I~II类土、利用方压实）	m3	32.8			
7.2.2.3	500103001214	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	14.59			
7.2.2.4	500109001099	工作桥钢筋混凝土（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：现浇工作桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	0.11			
7.2.2.5	500109001100	闸室现浇混凝土（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：闸室现浇混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	6.26			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第73页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
7.2.2.6	500109001101	闸前后矩形连接段现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸前后矩形连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	4.08			
7.2.2.7	500109001155	现浇混凝土桥墩 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：桥墩现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥) 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	12.77			
7.2.2.8	500109001156	现浇混凝土底板 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：现浇混凝土底板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	1.97			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第74页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
7.2.2.9	500109001158	桥面与道路连接段现浇混凝土板 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：桥面与道路连接段现浇混凝土板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	2.8			
7.2.2.10	500100017021	8mmSBS改性油毡	1、名称：双层4mmSBS改性油毡	m ²	12			
7.2.2.11	500111001035	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.18			
7.2.2.12	500109008075	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	21.4			
7.2.2.13	500110001047	普通模板	1. 混凝土模板制安、拆除	m ²	59.53			
7.2.2.14	500109009091	高压闭孔板	高压闭孔板	m ³	0.14			
7.2.2.15	500109009092	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶 (A:B=1:4)	m ³	0.003			
7.2.2.16	500109008076	闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	1、材质：闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	m ²	34.07			
7.2.3		带桥节制双向分水闸（桥面净宽4m）2座			1			
7.2.3.1	500101004095	土方开挖	土方开挖 (I ~ II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%)	m ³	67.04			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第75页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
7.2.3.2	500103001217	土方回填	土方回填 (本桩号利用压实)	m3	40.02			
7.2.3.3	500103001218	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m3	29.74			
7.2.3.4	500109001102	工作桥钢筋混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：现浇工作桥板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	0.32			
7.2.3.5	500109001103	闸室现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸室现浇混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	13.3			
7.2.3.6	500109001104	闸前后矩形连接段现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：闸前后矩形连接段 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	8.16			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第76页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
7.2.3.7	500109001160	现浇混凝土桥墩 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：桥墩现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥) 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	25.54			
7.2.3.8	500109001161	现浇混凝土底板 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：现浇混凝土底板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	3.94			
7.2.3.9	500109001162	桥面与道路连接段现浇混凝土板 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型：桥面与道路连接段现浇混凝土板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	5.6			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第77页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
7.2.3.10	500100017022	8mmSBS改性油毡	1、名称：双层4mmSBS改性油毡	m ²	24			
7.2.3.11	500111001037	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.38			
7.2.3.12	500109008079	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	48			
7.2.3.13	500110001049	普通模板	1. 混凝土模板制安、拆除	m ²	125.22			
7.2.3.14	500109009095	高压闭孔板	高压闭孔板	m ³	0.28			
7.2.3.15	500109009096	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封膏 (A:B=1:4)	m ³	0.006			
7.2.3.16	500109008080	闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	1、材质：闸墩外侧填土以下涂刷防腐沥青（两层）	m ²	64.44			
7.2.3.17	500100005022	砼拆除	砼拆除外运20km	m ³	13			
7.2.4		农桥（桥面净宽6m）3座						
7.2.4.1	500101004096	土方开挖	土方开挖（I~II类土、挖掘机挖80%人工辅助20%）	m ³	114.48			
7.2.4.2	500103001219	土方回填	土方回填（本桩号利用压实）	m ³	102.33			
7.2.4.3	500103001220	砂砾石垫层	砂砾石垫层	m ³	27.36			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 伽师县江巴孜乡萨热依塔木(5)村产业配套项目

第78页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
7.2.4.4	500109001163	桥板钢筋混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型: 桥板钢筋混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求: F200W6 3、级配、拌制要求: C35砼(二级配,高抗硫)	m3	8.43			
7.2.4.5	500109001164	现浇混凝土桥墩 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型: 桥墩现浇混凝土 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥) 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求: F200W6 3、级配、拌制要求: C35砼(二级配,高抗硫)	m3	37.35			
7.2.4.6	500109001165	现浇混凝土底板 (C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥)	1、部位及类型: 现浇混凝土底板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求: F200W6 3、级配、拌制要求: C35砼(二级配,高抗硫)	m3	6.96			

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第79页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
7.2.4.7	500109001166	桥前后连接段现浇混凝土（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：桥前后连接段现浇混凝土 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	12.24			
7.2.4.8	500109001167	桥面与道路连接段现浇混凝土板（C35F200W6、二级配、高抗硫酸盐水泥）	1、部位及类型：桥面与道路连接段现浇混凝土板 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：F200W6 3、级配、拌制要求：C35砼（二级配，高抗硫）	m3	12.6			
7.2.4.9	500100017023	8mmSBS改性油毡	1、名称：双层4mmSBS改性油毡	m ²	54			
7.2.4.10	500111001038	钢筋及钢筋制安	钢筋制作与安装	t	0.69			
7.2.4.11	500109008081	P651型止水橡皮	遇水膨胀橡胶止水	m	44.4			
7.2.4.12	500110001050	普通模板	1.混凝土模板制安、拆除	m2	168.84			
7.2.4.13	500109009097	高压闭孔板	高压闭孔板	m3	0.42			
7.2.4.14	500109009098	双组分聚氨酯密封胶	聚氨酯密封胶（A:B=1:4）	m3	0.009			
7.2.4.15	500109008082	沥青防腐	1、材质：沥青防腐	m2	100.8			

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 伽师县江巴孜乡萨热依塔木(5)村产业配套项目

第80页 共81页

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
8		第三部分: 金属结构设备及安装工程			1			
8.1		金属结构设备及安装工程			1			
8.1.1		闸门设备及安装工程			1			
8.1.1.1	500100024001	钢闸门	1、名称: 钢闸门(14座) 2、型号、规格: (宽 X 高: 0.1m×0.9m) (含闸门槽埋件及防腐、运杂费)	t	4.34			
8.1.1.2	500100024002	钢闸门	1、名称: 钢闸门(18座) 2、型号、规格: (宽 X 高: 0.8m×1.2m) (含闸门槽埋件及防腐、运杂费)	t	5.04			
8.1.1.3	500100024003	钢闸门	1、名称: 钢闸门(28座) 2、型号、规格: (宽 X 高: 0.8m×0.7m) (含闸门槽埋件及防腐、运杂费)	t	6.61			
8.1.1.4	AB380	启闭机	1T螺杆式手动启闭机	台	60			
8.1.2					1			
8.1.2.1		测水桥						
8.1.2.1.1	500100015007	测流桥预埋件钢筋制作及安装		t	0.28			

措施项目清单计价表

合同编号：

工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目

第1页 共2页

序号	项目名称	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
1	临时工程	项	1.000			
1.1	施工仓库	m2	120.000			
1.2	其他临时工程	项	1.000			
1.3	办公、生活及文化福利建筑	项	1.000			
2	水土保持					
2.1	土地平整	m2	21300.000			
2.2	表土碾压	m3	150.000			
2.3	防尘王苦盖	m2	560.000			
2.4	洒水车洒水	m3	108.000			
2.5	标识牌	个	1.000			
2.6	限制性彩条旗	m	80.000			
2.7	水土保持设备推销费	项	1.000			
2.8	围栏	m	10.000			
2.9	警示牌	个	3.000			
3	环境保护					
3.1	生活污水/空气质量/噪声监测	项	1.000			
3.2	环境保护设备	个	2.000			
3.3	洒水车洒水	m3	100.000			
3.4	宣传广告标识牌	个	2.000			
3.5	环境检测仪器设备	项	1.000			
3.6	污水处理	项	1.000			
3.7	机修废水处理	元/辆	10.000			
3.8	固体废物处理	车次	4.000			
3.9	污水收集池	项	1.000			
3.10	人群健康粉尘及噪声防护	套	12.000			

